

Město Týn nad Vltavou

odbor hospodářské správy

Číslo jednací: MÚT/28330/2024

Spisová značka:

Vaše značka:

Vyřizuje:

Telefon:

e-mail:

Datum: 05.11.2024

Vltavotýnská teplárenská a.s.

Budějovická 82

375 01 Týn nad Vltavou

IČO: 62497421

Objednávka stavebních prací: Rekonstrukce stávající kanalizace v dolní části Solní ulice v Týně nad Vltavou zasahující do staveniště probíhající stavby „Pátevní infrastruktura průmyslové zóny 2.etapa, část 3“.

Zadáno přímým výběrem dle čl. 9 odst. 2a) platné Směrnice 3/2023 zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Na základě usnesení Rady města č. 597/2024 ze dne 04.11.2024 objednáváme u Vás stavební práce pro realizaci rekonstrukce stávající kanalizace v dolní části Solní ulice zasahující do staveniště probíhající stavby „Pátevní infrastruktura průmyslové zóny 2.etapa, část 3“ za cenu **818 411,87 Kč bez DPH** (990 278,36 Kč vč. DPH) dle specifikace a rozsahu vaší předložené cenové nabídky ze dne 04.11.2024.

Termín zhotovení: v koordinaci s termínem dokončení probíhající stavby „Pátevní infrastruktura průmyslové zóny 2.etapa, část 3“ dle Smlouvy o dílo ev. č. 2024D0204 mezi městem Týn nad Vltavou a zhotovitelem VHS technology a.s., IČ: 27347753.

Fakturace bude provedena po úspěšné realizaci a předání funkčního stavu bez závad, a dle dohodnutých podmínek (viz níže). **Fakturace dílčích provedených částí může být provedena po odsouhlasení zástupce objednatele.** Fakturujte na Město Týn nad Vltavou, nám. Míru č. 2, 375 01 Týn nad Vltavou, číslo účtu 218 633 601/0300, IČ 245585, DIČ CZ-00245585. Splatnost faktury bude minimálně 14 dnů ode dne doručení faktury. Objednatel prohlašuje, že dílo je používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Příloha: cenová nabídka ze dne 04.11.2024.

Ing. Lucie Spěváková
vedoucí odboru investičního

otisk úředního razítka

Předběžná řídicí kontrola před schválením závazku

Příkazce operace:

Dílčí správce rozpočtové položky nebo správce rozpočtu:

Cena je v místě a čase obvyklá.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Pátevní infrastruktura průmyslové zony Týn nad Vltavou - 2 etapa - rekonstrukce stávající kanalizace v Solní ulici

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 04.11.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VLTA VOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

62497421

CZ62497421

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

818 411,87

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	818 411,87	171 866,49
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

990 278,36

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0

Stavba:

Pátevní infrastruktura průmyslové zony Týn nad Vltavou - 2 etapa - rekonstrukce stávající kanalizace v Solní ulici

Místo:

Datum:

04.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		818 411,87	990 278,36
01	SO 301 Oprava stávající kanalizace	818 411,87	990 278,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pátevní infrastruktura průmyslové zony Týn nad Vltavou - 2 etapa - rekonstrukce stávající
kanalizace v Solní ulici

Objekt:

01 - SO 301 Rekonstrukce stávající kanalizace v Solní ulici

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VLTA VOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.11.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

62497421

DIČ:

CZ62497421

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

818 411,87

DPH základní
snížená

Základ daně

818 411,87

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

171 866,49

0,00

Cena s DPH

v CZK

990 278,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Páteční infrastruktura průmyslové zony Týn nad Vltavou - 2 etapa - rekonstrukce stávající kanalizace v Solní ulici

Objekt: **01 - SO 301 Rekonstrukce stávající kanalizace v Solní ulici**

Místo:

Datum: 04.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

818 411,87

HSV - Práce a dodávky HSV

791 682,99

1 - Zemní práce

189 389,82

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 367,30

4 - Vodorovné konstrukce

8 880,14

5 - Komunikace pozemní

298 089,00

8 - Trubní vedení

90 952,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 826,00

997 - Přesun sutě

153 819,83

998 - Přesun hmot

26 358,25

N1, N2, R1

26 728,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pátevní infrastruktura průmyslové zony Týn nad Vltavou - 2 etapa - rekonstrukce stávající kanalizace v Solní ulici

Objekt:

01 - SO 301 Rekonstrukce stávající kanalizace v Solní ulici

Místo:

Datum: 04.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VLTAOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							791 682,99
D	HSV		Práce a dodávky HSV				791 682,99
D	1		Zemní práce				189 389,82
1	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	195,000	192,04	37 447,80
	W						
	W	k3					
2	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	17,136	30,20	517,51
	W						
	W	k1	Mezisoučet				
3	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	195,000	88,60	17 277,00
	W						
	W	k					
4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	26,000	150,00	3 900,00
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,000	68,80	1 376,00
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	39,44	197,20
7	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	6,000	379,00	2 274,00
	W		"teplovod" 4*1,5		6,000		
8	K	121151103	Sejmutí omíčky plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	51,000	48,24	2 460,24
	W		(18,5+7)*2		51,000		
	W	r	Mezisoučet		51,000		
9	K	132351255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	115,732	296,00	34 256,67
	W		"DN 300" (1,2*2,3*19,5)+(1,2*1,6*18,5)		89,340		
	W		"DN 400" (1,2*1,6*7)+(1,2*1,3*4,2)		19,992		
	W		"šachta" 1,6*1,6*2,5		6,400		
	W	h	Mezisoučet		115,732		
10	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	172,716	72,50	12 521,91
	W		"odvoz na meziskládku a zpět" z*2+r*0,15*2		172,716		
11	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	37,024	264,00	9 774,34
	W	s	" na trvalou skládku" h-z		37,024		
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	66,643	390,00	25 990,77
	W		s		37,024		
	W		37,024*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		66,643		
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	115,732	17,12	1 981,33
	W		h		115,732		
14	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně	m3	78,708	191,30	15 056,84
	W	z	h-l-o		78,708		
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	30,864	173,00	5 339,47
	W		"DN 300" (1,2*0,5*19,5)+(1,2*0,5*18,5)		22,800		
	W		"DN 400" (1,2*0,6*7)+(1,2*0,6*4,2)		8,064		
	W	o	Mezisoučet		30,864		
16	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	61,728	157,20	9 703,64
	W		o		30,864		
	W		30,864*2 'Přepočtené koeficientem množství		61,728		
17	K	181301106	Rozprostření omíčky tl vrstvy do 400 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	51,000	95,20	4 855,20
	W		r		51,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	51,000	5,48	279,48
	VV		r		51,000		
19	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	1,658	145,30	240,91
	VV		r		51,000		
	VV		51*0,0325 'Přepočtené koeficientem množství		1,658		
20	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	194,640	20,24	3 939,51
	VV		k+r		194,640		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 367,30
21	K	359901111	Vyčištění stok	m	47,400	32,72	1 550,93
22	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	47,400	38,32	1 816,37
	VV		36,8+10,6		47,400		
	D	4	Vodorovné konstrukce				8 880,14
23	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,160	1 232,00	7 589,12
	VV		"DN 300" (1,2*0,1*19,5)+(1,2*0,1*18,5)		4,560		
	VV		"DN 400" (1,2*0,1*7)+(1,2*0,1*4,2)		1,344		
	VV		"šachta" 1,6*1,6*0,1		0,256		
	VV	I	Mezisoučet		6,160		
24	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklady a mříže	kus	1,000	910,00	910,00
25	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	381,02	381,02
	D	5	Komunikace pozemní				298 089,00
26	K	564851011.R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD - štolina plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	12,600	165,00	2 079,00
	VV		"cyklostezka" k1		12,600		
27	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	195,000	309,00	60 255,00
	VV		k				
28	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	195,000	589,00	114 855,00
	VV		k				
29	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm, vč. lože fr. 4-8 mm	m2	195,000	620,00	120 900,00
	VV						
	D	8	Trubní vedení				90 952,65
30	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	10,600	296,00	3 137,60
31	K	871373123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 315	m	36,800	205,00	7 544,00
32	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x6000mm SN12	m	37,904	895,00	33 924,08
	VV		36,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		37,904		
33	K	871393121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 400	m	10,600	217,00	2 300,20
34	M	28611158	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 400x1000mm SN8	m	10,918	1 247,00	13 614,75
	VV		10,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		10,918		
35	K	877370310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	1,000	498,00	498,00
36	M	28611728	vlčko kanalizace plastové KG DN 315	kus	1,000	490,00	490,00
37	K	894410103	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm	kus	1,000	2 926,00	2 926,00
38	M	RMAT0002	Dno Excelent 100/150 vč. vložek		1,000	8 960,32	8 960,32
	VV		"přítok 2*DN 300/odtok DN 400" 1		1,000		
39	K	894410201	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruž rovná výšky 250 mm	kus	1,000	570,00	570,00
40	M	59224416	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x12cm, stupadla poplastovaná	kus	1,000	1 201,20	1 201,20
41	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	1,000	990,00	990,00
42	M	59224312	Kónus 62.5-100/12 SPK	kus	1,000	2 055,00	2 055,00
43	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1 190,00	1 190,00
44	M	28661770	poklop šachtový litinový+rám betonový DN 400 pro třídu zatížení B125 bez odvětrání, rám samonivelační	kus	1,000	3 965,00	3 965,00
45	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdívek stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	0,300	4 300,00	1 290,00
	VV		"napojení potrubí DN 400 na stáv. šachtu" 0,3		0,300		
46	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	50,000	5,93	296,50
47	K	8999R	Napojení potrubí DN 400 na stávající šachtu vč. těsnění	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 826,00
48	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	26,000	349,00	9 074,00
49	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	26,000	197,00	5 122,00
	vv		2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
52	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těžkým	m2	195,000	34,00	6 630,00
	D	997	Přesun sutě				153 819,83
53	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	42,091	40,72	1 713,95
	vv						
54	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	841,820	9,12	7 677,40
	vv						
55	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	119,762	734,00	87 905,31
	vv		"dlažba na meziskládku a zpět" 2* 59,881		119,762		
56	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	42,091	154,40	6 498,85
	vv						
57	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	59,881	595,00	35 629,20
	vv		"dlažba" 59,881		59,881		
58	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	42,091	342,00	14 395,12
	vv						
	D	998	Přesun hmot				26 358,25
59	K	998276101.1	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	91,205	289,00	26 358,25
							26 728,88
N1	K		Sanace podloží štěrkem 63/125 – pod potrubí DN200-400 1,20x10,60x0,50	m3	6,360	316,00	2 009,76
N2	K		Štěrkodrt' frakce 63/125 6,36x2	t	12,720	371,00	4 719,12
R1			Režie VT a.s.		1,000	20 000,00	20 000,00


VĚC: AKCEPTACE OBJEDNÁVKY č.j.: MÚT/28330/2024 ze dne 05.11.2024.

Objednatel: Město Týn nad Vltavou, náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou, IČO: 00245585

Potvrzuji tímto akceptaci obdržené objednávky města Týn nad Vltavou č.j.: MÚT/28330/2024 ze dne 05.11.2024 na akci: **Rekonstrukce stávající kanalizace v dolní části Solní ulice v Týně nad Vltavou zasahující do staveniště probíhající stavby „Páteří infrastruktura průmyslové zóny 2.etapa, část 3“.**

Za zhotovitele:

Vltavotýnská teplárenská a.s.,
Budějovická 82,
375 01 Týn nad Vltavou,
IČO: 62497421



2387/1

