			Změna PD - AFK LS - rozpočet víceprací							
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
			Celkem za vícepráce				**247 520**		**51 979**	**299 499**
		1	**Zemní práce**							
			Hloubení základů v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 strojově	m3	56,60	590,00	33 394	21	7 013	40 407
		2	**Zakládání**							
			železobetonová deska	m3	15	3170	47 550	21	9 986	57 536
			výztuž kari sítí 2x3 m, 5/150/150 mm	ks	18	303,96	5 471	21	1 149	6 620
			ztracené bednění š. 400 mm	ks	335	71,28	23 879	21	5 015	28 893
			výztuž do ztraceného bednění průměr 12 mm	t	0,15575	44000	6 853	21	1 439	8 292
			beton do ztraceného bednění	m3	12,5	3170	39 625	21	8 321	47 946
			beton pro palisády	m3	7,659	3170	24 279	21	5 099	29 378
			Základové pásy z betonu tř. C 16/20 - základy pro palisády	m3	27,588	- 3 170,00	- 87 454	21	- 18 365	- 105 819
			štěrk fr. 16/32 - zásyp mezi ztracené bednění a nad desku	t	52,64	240	12 634	21	2 653	15 287
			betonový recyklát - zásyp pod desku tl. 100 mm	t	11,2	240	2 688	21	564	3 252
			betonový recyklát - zásyp pod chodník nahoře	t	37,3	240	8 952	21	1 880	10 832
			štěrk fr. 16/32 - zásyp pod horní chodníček tl. 300 mm	t	55,7	240	13 368	21	2 807	16 175
			dozdívka ze žulových kamenů	kpl	1	28000	28 000	21	5 880	33 880
			betonový práh nad žulovou stěnou tl. 300 mm	m3	1,56	3500	5 460	21	1 147	6 607
			úprava zábradlí dle skutečného stavu stavby	kpl	1	15000	15 000	21	3 150	18 150
			přesun hmot	t	144,918	468	67 822	21	14 243	82 064