

PŘÍLOHA Č. 4

1. Upřesnění spojovacího a podkladového materiálu

- dřevěné podkladky jsou v místě skladování
- následující spojovací materiál zajistí dodavatel:

Stánky nádvoří: vruty Rapid, talířová hlava, 8x100 do 300 ks plus do pultů 6x80 do 120 ks plus 20 ks 8x140

Kryt kašny na nádvoří: vruty Rapid, zápustná hlava, 6x160, 4 ks

Stoly ke krytu kašny: vruty Rapid, talířová hlava, 6x100, 20 ks plus 6x80, 20 ks

Dětské stánky Dominik. náměstí: vruty Rapid, talířová hlava, 6x100 100 ks plus 6x80 talířová hlava, 40 ks plus 5x50, zápustná hlava, 10 ks

Zimní bar: vruty Rapid 8x100, talířová hlava, 200 ks plus 6x100 talířová hlava 100 ks, 6x80, talířová hlava do 200 ks

Podlaha pod Skácelovou kašnou: Rapid, zápustná hlava 5x80(100), 20 ks

Malá kašna NS: vruty Rapid, 6x100 do 20 ks plus 32 ks 5x50, zápustná hlava plus 50 ks 5x50, zápustná hlava

Zvonička NS: 6x závitová tyč 8x120 mm, klobouková matka M8 + podložky, 16 ks, vruty Rapid 5x50, talířová hlava, 25 kusů.

- jutu dodá a aplikuje zadavatel
- veškeré potřebné materiály jsou uskladněné spolu s mobiliářem
- K předání materiálu dojde bez možnosti prohlédnutí a protokolárního předání jednotlivých kusů materiálu. Jakoukoliv zjištěnou závadu nebo chybějící materiál je dodavatel povinen bezodkladně nahlásit zadavateli, který zjedná opravu. Bude-li zjištěná závada bezodkladně nahlášena, nenese dodavatel odpovědnost za případné prodloužení způsobené dodáním vadného materiálu.

2. Zajištění montážního návodu

- dodavatel má k dispozici technickou dokumentaci potřebnou pro montáž zimního baru, konzumační zóny na malé kašně, podlahy pod Skácelovou kašnou, zvoničky– dodavateli předáno osobně dne 25. 10. 2024,
- Po celou dobu montáže bude zajištěna přítomnost výrobce zimního baru pro montáž zimního baru na nám. Svobody a technického pracovníka provozního oddělení pro montáž ostatních objektů,

- Pokud objednatel svou výše uvedenou povinnost nesplní, nemůže jít případná nemožnost sestavení stánků nebo prodlení v sestavení k tíži dodavatele.

3. Přístup do skladu a na staveniště

- Povolení vjezdu pro dodavatele / přístup do skladu bude zajištěno na základě domluvy po telefonickém avízu Vladimíru Vorálovi s předstihem alespoň 2 hodiny,
- Všechna místa staveb jsou veřejně přístupná, sice je potřeba vjezdové povolení, ale po poskytnutí SPZ vozidel zajistí zadavatel potřebná povolení vjezdu, je ale potřeba počítat s omezením, že na náměstí Svobody je limit 7,5 t.

4. Harmonogram montáže

- specifikován přílohou č. 5 - nedílnou součástí smlouvy

5. Reakční doba pro servisní zásahy

- 30 minut ve vztahu k zimnímu baru, přičemž povinnost započít se servisem do 30 minut od nahlášení má dodavatel tehdy, pokud je závada takového charakteru, že znemožňuje užívání zimního baru
- V ostatních případech započne dodavatel se servisem bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 hodin od nahlášení závady dodavateli.

6. Opravy a údržba objektů

- servis je požadován pouze na období od montáže do začátku demontáže a má sloužit k údržbě a opravám závad, které vzniknou v důsledku užívání
- případ úplného zničení stánku např. v důsledku požáru bude z povinností dodavatele k opravě a servisu vyloučen, přičemž za totální zničení stánku je považován případ, kdy náklady na opravu by přesahovaly jeho výrobu - tzv. totální škoda.
- Zadavatel nepožaduje výměnu / opravu petlic, pantů, zámků, požaduje "seřízení uzavíracího systému - petlice".