

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2024 - 2025 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice

Číslo smlouvy: S 640 056 200 23

Číslo objednávky: 2/3/45

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/2/3189
Stavba: Česká Třebová - instalace docházkového systému v objektu 019.

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			157 187,01
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 33 009,27
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			190 196,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/2/3189

Stavba:

Česká Třebová - instalace docházkového systému v objektu 019.

Místo:

Datum:

30.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		157 187,01
2024/3/2/3189	Česká Třebová - instalace docházkového systému v objektu 019.	157 187,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - instalace docházkového systému v objektu 019.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.10.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

157 187,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

157 187,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - instalace docházkového systému v objektu 019.

Místo:

Datum: 30.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		157 187,01
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
742 - Elektroinstalace - slaboprúd		0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - instalace docházkového systému v objektu 019.

Místo:

Datum: 30.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 157 187,01

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	946111312	Odborná prohlídka pojezdnych věží trubkových nebo dílcových v přes 1,5 do 5,5 m	kus	1,000		0,00
2	K	946112113	Montáž pojezdnych věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		0,00
3	K	946112213	Příplatek k pojezdny věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití	kus	2,000		0,00
4	K	946112813	Demontáž pojezdnych věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

5	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	47,000		0,00
6	M	34571014	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 20x20mm	m	54,000		0,00
7	K	741110571	Odkrytí a zakrytí stávající lišty a kanálku víčkem	m	50,000		0,00
8	K	741 01	Uprava stavajiciho rozvadecce pro doplnění nových prvků	kpl	1,000		0,00
9	K	741120501	Montáž kabelů flexibilních Cu lehkých a středních do 7 žil uložených volně (např. CGSG)	m	94,000		0,00
10	M	34143258	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 2x1,50mm2	m	102,000		0,00

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: CMSM, průměr kabelu 6,1mm							
11	M	37459015	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat5e stíněný	kus	4,000		0,00
12	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	47,000		0,00
13	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	52,000		0,00

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm							
14	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	94,000		0,00
15	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	24,000		0,00
16	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00
17	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	1,000		0,00
18	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	1,000		0,00
19	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	272,761		0,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

20	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	47,000		0,00
21	M	34121266	kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plně plášť PE (F/UTP) kategorie 5e	m	52,000		0,00

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: F/UTP, průměr kabelu 5mm							
22	K	742190002	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	47,000		0,00
23	K	742210041	Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS	kus	1,000		0,00
24	M	34621008	akumulátor VRLA, 12 V, pól 12x12x2, kapacita 17 Ah	kus	1,000		0,00
25	K	742220004	Montáž ústředny PZTS se zdrojem a komunikátorem 1 linka	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	40462020	ústředna PZTS/EKV se zdrojem v krytu, GSM modem, 1x linka 30 adres 1x Ethernet NBÚ - 3	kus	1,000		0,00
27	K	742220121	Montáž modulu do systému PZTS do 8 relé	kus	1,000		0,00
28	M	40466100	jednotka výstupní, připojení k ústředně PZTS	kus	1,000		0,00
29	K	742220141	Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	1,000		0,00
30	M	40467037	klávesnice pro správu ústředen EZS	kus	1,000		0,00
31	M	40467033	kryt zadní vysoký pro LED a LCD klávesnice, montáž zápusťná	kus	1,000		0,00
32	K	742220401	Programování základních parametrů ústředny na jednu čtečku	kus	2,000		0,00
33	K	742220421	Instalace přístupového SW PZTS	kus	1,000		0,00
34	K	742220511	Výchozí revize systému	kus	1,000		0,00
35	K	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	kus	2,000		0,00
36	M	40467047	čtečka bezkontaktní	kus	2,000		0,00
37	K	742240003	Aktivace bezkontaktní čipové karty k elektronické kontrole vstupu	kus	45,000		0,00
38	K	742240008	Montáž spínavého zdroje s krytem 12V, 3,5 A s akumulátorem 12V/17 Ah k elektronické kontrole vstupu	kus	1,000		0,00
39	M	40463011	zdroj napájecí, plošný spoj, 4A	kus	1,000		0,00
40	K	742240021	Implementace docházkového systému do personálního SW	kus	1,000		0,00
41	K	742 02	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000		0,00
42	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		0,00
43	K	998742311	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 6 m	%	1 073,697		0,00

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

44	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 428,973		0,00
----	---	---------------	---------------------------	---	-----------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

45	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 428,973		0,00
----	---	-------	--	---	-----------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5095227

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 25f3448b-7ca5-4168-bd5e-92d123667b07

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.11.2024 06:42:00

Hash komponenty: 4c383bfc8c30b8dee87e228a38b74fba1ddaa8c7f3aa8f57c9c45b4f5a8912b0

Hashovací funkce: sha256Hex



9679bfff-9d95-4ef2-8075-9e6e488450fa