

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/43

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/2/3095
Stavba: Česká Třebová - oprava kancelářských prostor v objektu Kozlovská 582_v. II

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 046 384,74
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 046 384,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/3/2/3095

Stavba: Česká Třebová - oprava kancelářských prostor v objektu Kozlovská 582_v. II

Místo: Datum: 25.10.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: _____ Zpracovatel: _____

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2 046 384,74

01	1P02 a 1P03	409 865,13
02	1P14+15+16	636 379,54
03	1P17	263 159,39
04	1P08	436 620,37
05	EZS	140 044,45
06	VRN	160 315,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Česká Třebová - oprava kancelářských prostor v objektu Kozlovská 582_v. II

Objekt:
01 - 1P02 a 1P03

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			409 865,13
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	409 865,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava kancelářských prostor v objektu Kozlovská 582_v. II

Objekt:

01 - 1P02 a 1P03

Místo:

Datum: 25.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 409 865,13

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Česká Třebová - oprava kancelářských prostor v objektu Kozlovská 582_v. II

Objekt: 01 - 1P02 a 1P03

Místo: Datum: 25.10.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 409 865,13

D		HSV	Práce a dodávky HSV			0,00	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00	
1	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	93,000		0,00
2	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	27,900		0,00
3	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	27,900		0,00
4	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,750		0,00
5	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	27,900		0,00
6	K	612325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	97,000		0,00
Poznámka k položce: Poznámka k položce: obsahuje i opravy po demontovaném obkladu, kobercích ze stěn, zahození a zapravení šlíců							
7	K	612335111	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	2,500		0,00
8	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	26,000		0,00
9	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000		0,00
10	M	55331710	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 260-300mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000		0,00
Poznámka k položce: S, SH, SP							
11	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000		0,00
12	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000		0,00
Poznámka k položce: DZUP							
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	
13	K	946111311	Odborná prohlídka pojezdných věží trubkových nebo dílcových v do 1,5 m	kus	2,000		0,00
14	K	946112111	Montáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	2,000		0,00
15	K	946112211	Příplatek k pojezdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití	kus	16,000		0,00
16	K	946112811	Demontáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	2,000		0,00
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	33,000		0,00
18	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,600		0,00
19	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	15,000		0,00
20	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm	m	25,000		0,00
21	K	977151113	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	0,500		0,00
22	K	978021141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	97,000		0,00
23	K	9 001	připomoci pro vyklizení kanceláří	kpl	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	7,600		0,00
D 997			Přesun sutě				0,00
25	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,347		0,00
26	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	11,735		0,00
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,347		0,00
28	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	23,470		0,00
29	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,101		0,00
D 998			Přesun hmot				0,00
30	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1,715		0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
31	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	14,000		0,00
32	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000		0,00
33	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	14,000		0,00
34	K	998721311	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	%	83,052		0,00
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
35	K	722130913	Potrubí pozinkované závitové přezázení ocelové trubky DN do 25	kus	2,000		0,00
36	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	2,000		0,00
37	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		0,00
38	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	2,000		0,00
39	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	8,730		0,00
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				0,00
40	K	725530831	Demontáž elektrických zásobníkových ohříváčů vody průtokových jakýchkoliv	soubor	2,000		0,00
41	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty ruční v objektech v do 6 m	%	2,217		0,00
D 734			Ústřední vytápění - armatury				0,00
42	K	734209104	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/4 (DN 20)	kus	12,000		0,00
43	M	VGA.733278	Viega Smartpress Viega Smartpress-přechodový kus - červený bronz, lisovací přípoj, R-závit, d: 40; R: 1¼,	kus	4,000		0,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viega Smartpress-přechodový kus s SC-Contur červený bronz lisovací přípoj, R-závit model 6711				
44	M	GCM.R18Y005	Rad. šroubení přímé, mosaz, R18, 1"	kus	4,000		0,00
45	M	55128125	hlavice termostatická kapalinová pro veřejné prostory se zajištěním proti sejmutí M30	kus	4,000		0,00
46	K	734242413	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4	kus	4,000		0,00
47	K	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	%	96,472		0,00
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
48	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	6,400		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	735152579.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	4,000		0,00
50	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	20,000		0,00
51	K	735211830	Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových rozřezání demontovaných registrů do odpadu, délky pramenů Ø 76/3/156	m	12,800		0,00
52	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	130,000		0,00
53	K	998735311	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	%	353,891		0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00
54	K	741 01	uprava stávající el instalace v rozvadeci pro doplnění stávající el. instalace	kus	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozdělení a proveri stavu rozvadecce propojeni nove kabelaze do stavajících rozvodů"				
55	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	139,000		0,00
56	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	96,000		0,00
57	K	741371843	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patič (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních přes 0,09 do 0,36 m2	kus	8,000		0,00
58	K	741311803	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svorek	kus	4,000		0,00
59	K	741315823	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kus	10,000		0,00
60	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	16,000		0,00
61	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	16,000		0,00
62	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	139,000		0,00
63	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	145,950		0,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm				
64	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	4,000		0,00
65	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	4,000		0,00
66	M	34539010	přístroj spínače jednopolového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	4,000		0,00
67	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	4,000		0,00
68	M	34539064	spínač jednopolový, řazení 1, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky	kus	4,000		0,00
69	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	12,000		0,00
70	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	12,000		0,00
71	M	34555241	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	12,000		0,00
72	K	741372112	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	8,000		0,00
73	M	34825011	svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm	kus	8,000		0,00
74	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00
75	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	4,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	998741312	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	510,594		0,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							0,00
77	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	33,000		0,00
78	M	59036501	deska podhledová minerální polodrážka jemně texturovaná bez perforace bílá 20x600x600mm	m2	33,000		0,00
79	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	33,000		0,00
80	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	26,000		0,00
81	K	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%	492,296		0,00
D 766 Konstrukce truhlářské							0,00
82	K	766421812	Demontáž obložení podhledů panely, plochy přes 1,5 m2	m2	33,000		0,00
83	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000		0,00
84	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	2,000		0,00
85	K	766660711.1	Montáž dveřních křidel jednokřídlových dokování závěsů na univerzální zárubeň	kus	6,000		0,00
86	M	54932007	závěs dveřní šroubovací 60mm se závitem M8 s hřebem	100 kus	0,006		0,00
87	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	2,000		0,00
88	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojeový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	2,000		0,00
89	M	54964102	vložka cylindrická 29+40	kus	2,000		0,00
90	K	766660728.1	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000		0,00
91	M	54924015	zámek zadlabací mezipokojeový pravolevý rozteč 72x40mm	kus	2,000		0,00
92	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	2,000		0,00
93	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	2,000		0,00
94	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	2,000		0,00
95	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	2,000		0,00
96	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 mm	kus	2,000		0,00
97	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	227,903		0,00
D 776 Podlahy povlakové							0,00
98	K	776111311.1	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	33,000		0,00
99	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	33,000		0,00
100	M	28411151	PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	48,000		0,00
101	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	26,000		0,00
102	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	33,000		0,00
103	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	33,000		0,00
104	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	66,000		0,00
105	K	776121321	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah	m2	33,000		0,00
106	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	33,000		0,00
107	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	26,000		0,00
108	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	26,520		0,00
109	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	33,000		0,00
110	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	771,523		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 781			Dokončovací práce - obklady				0,00
111	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	2,000		0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00
112	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou	m	10,000		0,00
113	M	58124838	<i>páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm</i>	m	10,000		0,00
114	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	4,000		0,00
115	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	4,000		0,00
116	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,000		0,00
117	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,000		0,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
118	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	97,000		0,00
119	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	97,000		0,00
120	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	97,000		0,00
121	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,000		0,00
122	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>	m2	33,000		0,00
123	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	97,000		0,00
124	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	97,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava kancelářských prostor v objektu Kozlovská 582_v. II

Objekt:

02 - 1P14+15+16

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.10.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

636 379,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

636 379,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava kancelářských prostor v objektu Kozlovská 582_v. II

Objekt:

02 - 1P14+15+16

Místo:

Datum: 25.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		636 379,54
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury		0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
763 - Konstrukce suché výstavby		0,00
766 - Konstrukce truhlářské		0,00
776 - Podlahy povlakové		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava kancelářských prostor v objektu Kozlovská 582_v. II

Objekt:

02 - 1P14+15+16

Místo:

Datum: 25.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

636 379,54

DHSVPráce a dodávky HSV

0,00

D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

1	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	171,300		0,00
2	K	612325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	171,300		0,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: obsahuje i opravy po demontovaném obkladu, kobercích ze stěn, zahození a zapravení šliců

3	K	612335111	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	4,500		0,00
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	51,000		0,00
5	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	5,000		0,00
6	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	5,000		0,00

P

Poznámka k položce:
DZUP

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

7	K	9 001	připomoci pro vyklizení kanceláří	kpl	1,000		0,00
8	K	946111311	Odborná prohlídka pojezdných věží trubkových nebo dílcových v do 1,5 m	kus	3,000		0,00
9	K	946112111	Montáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	3,000		0,00
10	K	946112211	Příplatek k pojezdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití	kus	15,000		0,00
11	K	946112811	Demontáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	3,000		0,00
12	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,000		0,00
13	K	974032132	Výsekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm	m	95,000		0,00
14	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	171,300		0,00
15	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	6,000		0,00

D997Přesun sutě

0,00

16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,240		0,00
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,240		0,00
18	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	59,360		0,00
19	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,240		0,00

D998Přesun hmot

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	6,658		0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 722			Zdravotecnika - vnitřní vodovod				0,00
21	K	722174003.WVN	Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	32,000		0,00
22	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	32,000		0,00
23	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	190,707		0,00
D 725			Zdravotecnika - zařizovací předměty				0,00
24	K	725530831	Demontáž elektrických zásobníkových ohříváčů vody průtokových jakýchkoliv	soubor	1,000		0,00
D 734			Ústřední vytápění - armatury				0,00
25	K	734209104	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/4 (DN 20)	kus	9,000		0,00
26	M	GCM.R18Y005	Rad. šroubení přímé, mosaz, R18, 1"	kus	3,000		0,00
27	M	55128125	hlavice termostatická kapalinová pro veřejné prostory se zajištěním proti sejmutí M30	kus	3,000		0,00
28	K	734242413	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4	kus	3,000		0,00
29	M	VGA.733278	Viega Smartpress Viega Smartpress-přechodový kus - červený bronz, lisovací přípoj, R-závit, d: 40; R: 1¼,	kus	3,000		0,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viega Smartpress-přechodový kus s SC-Contur červený bronz lisovací přípoj, R-závit model 6711				
30	K	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	%	72,354		0,00
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
31	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	3,000		0,00
32	K	735152579.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	3,000		0,00
33	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	30,000		0,00
34	K	735211830	Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových rozřezání demontovaných registrů do odpadu, délky pramenů Ø 76/3/156	m	10,200		0,00
35	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	120,000		0,00
36	K	998735311	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	%	273,544		0,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				0,00
37	K	741 01	uprava stávající el instalace v rozvadeci pro doplnění stávající el. instalace	kus	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozdelani a provereni stavu rozvadece propojeni nove kabelaze do stavajících rozvodů"				
38	K	741 02	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg	kus	1,000		0,00
39	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	20,000		0,00
40	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	20,000		0,00
41	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	167,000		0,00
42	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	167,000		0,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm				
43	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	167,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	216,000		0,00
45	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	8,000		0,00
46	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	8,000		0,00
47	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	8,000		0,00
48	M	34539064	spínač jednopólový, řazení 1, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky	kus	8,000		0,00
49	K	741311803	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svorek	kus	8,000		0,00
50	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	12,000		0,00
51	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	12,000		0,00
52	M	34555241	přístroj zásuvky zápuště jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	12,000		0,00
53	K	741315823	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kus	12,000		0,00
54	K	741371843	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patič (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních přes 0,09 do 0,36 m2	kus	8,000		0,00
55	K	741372112	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	16,000		0,00
56	M	34825011	svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm	kus	16,000		0,00
57	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00
58	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	8,000		0,00
59	K	998741312	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	791,295		0,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

60	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	61,130		0,00
61	M	59036501	deska podhledová minerální polodrážka jemně texturovaná bez perforace bílá 20x600x600mm	m2	61,130		0,00
62	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	61,130		0,00
63	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	51,000		0,00
64	K	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%	916,140		0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

65	K	766421812	Demontáž obložení podhledů panely, plochy přes 1,5 m2	m2	31,130		0,00
66	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000		0,00
67	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	5,000		0,00
68	K	766660711	Montáž dveřních závěsů na křídlo a zárubeň jednokřídlových dveří	kus	15,000		0,00
69	M	54932006	závěs dveřní šroubovací 60mm se závitem M10 s hřebem	100 kus	0,015		0,00
70	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	5,000		0,00
71	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	5,000		0,00
72	M	54964102	vložka cylindrická 29+40	kus	5,000		0,00
73	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	5,000		0,00
74	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	5,000		0,00
75	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	5,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	M	61187161	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	5,000		0,00
77	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	467,114		0,00

D		776	Podlahy povlakové				0,00
78	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	63,100		0,00
79	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	51,000		0,00
80	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	63,100		0,00
81	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	63,100		0,00
82	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	126,200		0,00
83	K	776121321	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah	m2	63,100		0,00
84	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	63,100		0,00
85	M	28411151	PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	78,000		0,00
86	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	51,000		0,00
87	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	56,430		0,00
88	K	776421311	Montáž lišt přechodových samolepících	m	5,000		0,00
89	M	59054130	profil přechodový nerezový samolepící 35mm	m	5,100		0,00
90	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	1 360,354		0,00

D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
91	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou	m	50,000		0,00
92	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	50,000		0,00
93	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	10,000		0,00
94	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	10,000		0,00
95	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	10,000		0,00
96	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	10,000		0,00

D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
97	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	171,300		0,00
98	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	171,300		0,00
99	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	171,300		0,00
100	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	63,100		0,00
101	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	63,100		0,00
102	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	171,300		0,00
103	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	171,300		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava kancelářských prostor v objektu Kozlovská 582_v. II

Objekt:

03 - 1P17

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.10.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			263 159,39
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			263 159,39
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Česká Třebová - oprava kancelářských prostor v objektu Kozlovská 582_v. II

Objekt: 03 - 1P17

Místo: Datum: 25.10.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		263 159,39
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury		0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		0,00
763 - Konstrukce suché výstavby		0,00
766 - Konstrukce truhlářské		0,00
776 - Podlahy povlakové		0,00
781 - Dokončovací práce - obklady		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava kancelářských prostor v objektu Kozlovská 582_v. II

Objekt:

03 - 1P17

Místo:

Datum: 25.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 263 159,39

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	340271035	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórabetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	2,100		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

2	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	46,200		0,00
3	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	3,000		0,00
4	K	612325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuksu do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	46,200		0,00

P Poznámka k položce: Obsahuje i opravy po demontovaném obkladu, kobercích ze stěn, zahození a zapravení šlíců

5	K	612335111	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	1,500		0,00
6	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	14,500		0,00
7	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000		0,00
8	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000		0,00

P Poznámka k položce: DZUP

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

9	K	946111311	Odborná prohlídka pojezdových věží trubkových nebo dílcových v do 1,5 m	kus	2,000		0,00
10	K	946112111	Montáž pojezdových věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	2,000		0,00
11	K	946112211	Příplatek k pojezdovým věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití	kus	10,000		0,00
12	K	946112811	Demontáž pojezdových věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	2,000		0,00
13	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,000		0,00
14	K	971038631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek dutých tvárnic nebo příčekovek, velikosti plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	2,100		0,00
15	K	9 001	připomoci pro vyklizení kanceláří	kpl	1,000		0,00
16	K	974032132	Výsekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm	m	15,000		0,00
17	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,500		0,00
18	K	978021141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	46,200		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,426		0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,426		0,00
21	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	33,964		0,00
22	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,426		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
23	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	2,013		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							0,00
24	K	722174003.WVN	Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	3,000		0,00
25	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	3,000		0,00
26	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	17,879		0,00
D 734 Ústřední vytápění - armatury							0,00
27	K	734209104	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/4 (DN 20)	kus	3,000		0,00
28	M	VGA.733278	Viega Smartpress Viega Smartpress-přechodový kus - červený bronz, lisovací přípoj, R-závit, d: 40; R: 1¼,	kus	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viega Smartpress-přechodový kus s SC-Contur červený bronz lisovací přípoj, R-závit model 6711				
29	M	GCM.R18Y005	Rad. šroubení přímé, mosaz, R18, 1"	kus	1,000		0,00
30	M	55128125	hlavice termostatická kapalinová pro veřejné prostory se zajištěním proti sejmutí M30	kus	1,000		0,00
31	K	734242413	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4	kus	1,000		0,00
32	K	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	%	24,118		0,00
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							0,00
33	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	1,000		0,00
34	K	735152579.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	1,000		0,00
35	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	10,000		0,00
36	K	735211830	Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových rozřezání demontovaných registrů do odpadu, délky pramenů Ø 76/3/156	m	1,500		0,00
37	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	30,000		0,00
38	K	998735311	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	%	87,567		0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00
39	K	741 01	uprava stávající el instalace v rozvadeci pro doplnění stávající el. instalace	kus	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozdělení a proveri stavu rozvadecí propojení nové kabelaze do stávajících rozvodů"				
40	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	5,000		0,00
41	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	5,000		0,00
42	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	52,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	57,200		0,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm				
44	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	52,000		0,00
45	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	42,000		0,00
46	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	2,000		0,00
47	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	2,000		0,00
48	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000		0,00
49	M	34539064	spínač jednopólový, řazení 1, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky	kus	2,000		0,00
50	K	741311803	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svorek	kus	2,000		0,00
51	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	3,000		0,00
52	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	3,000		0,00
53	M	34555241	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	3,000		0,00
54	K	741315823	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kus	3,000		0,00
55	K	741371843	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patičkou (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních přes 0,09 do 0,36 m ²	kus	2,000		0,00
56	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m ²	kus	4,000		0,00
57	M	34825003	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm	kus	4,000		0,00
58	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00
59	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	6,000		0,00
60	K	998741312	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	290,094		0,00
D 763			Konstrukce suché výstavby				0,00
61	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m ² na zavěšený polozapuštěný rošt	m ²	15,000		0,00
62	M	59036501	deska podhledová minerální polodrážka jemně texturovaná bez perforace bílá 20x600x600mm	m ²	15,000		0,00
63	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m ²	15,000		0,00
64	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	14,500		0,00
65	K	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%	227,740		0,00
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00
66	K	766421812	Demontáž obložení podhledů panely, plochy přes 1,5 m ²	m ²	15,000		0,00
67	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00
68	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	1,000		0,00
69	K	766660711	Montáž dveřních závěsů na křídlo a zárubeň jednokřídlových dveří	kus	3,000		0,00
70	M	54932006	závěs dveřní šroubovací 60mm se závitem M10 s hřebem	100 kus	0,003		0,00
71	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000		0,00
72	M	54924006	zámek zadlabací mezipokoje pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000		0,00
73	M	54964102	vložka cylindrická 29+40	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	1,000		0,00
75	M	54914123	<i>kování rozetové klika/klika</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
76	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	1,000		0,00
77	M	61187161	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
78	K	76681111R	Montáž kuchyňských linek včetně dodavky, horní spodní skrinky, základní vybavení	m	4,000		0,00
Poznámka k položce: Pozámka k položce: - horní skříňky - dolní skříňky - obkladový panel - kuchyňská deska - nerez dřež - dřežová baterie - myčka 600mm včetně přípravy rozvodů a dopojení - průtokový ohříváč včetně přípravy rozvodů a dopojení							
P							
79	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 mm	kus	6,000		0,00
80	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	766,597		0,00
D	776	Podlahy povlakové					0,00
81	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	15,000		0,00
82	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	14,500		0,00
83	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	15,000		0,00
84	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	15,000		0,00
85	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	30,000		0,00
86	K	776121321	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace nefeděná podlah	m2	15,000		0,00
87	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	15,000		0,00
88	M	28411151	<i>PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10</i>	<i>m2</i>	<i>18,000</i>		<i>0,00</i>
89	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	14,500		0,00
90	M	28411008	<i>lišta soklová PVC 16x60mm</i>	<i>m</i>	<i>15,950</i>		<i>0,00</i>
91	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	321,269		0,00
D	781	Dokončovací práce - obklady					0,00
92	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	4,000		0,00
93	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	4,000		0,00
94	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	4,000		0,00
95	K	781472215	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	4,000		0,00
96	M	59761718	<i>obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>4,400</i>		<i>0,00</i>
97	K	781472291	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,000		0,00
98	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	4,000		0,00
99	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	4,000		0,00
100	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%	80,063		0,00
D	783	Dokončovací práce - nátěry					0,00
101	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou	m	10,000		0,00
102	M	58124838	<i>páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm</i>	<i>m</i>	<i>10,000</i>		<i>0,00</i>
103	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	2,000		0,00
104	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
105	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,000		0,00
106	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,000		0,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
107	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	46,200		0,00
108	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	46,200		0,00
109	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	46,200		0,00
110	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,000		0,00
111	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>	m2	15,000		0,00
112	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	46,200		0,00
113	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	46,200		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava kancelářských prostor v objektu Kozlovská 582_v. II

Objekt:

04 - 1P08

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.10.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

436 620,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

436 620,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava kancelářských prostor v objektu Kozlovská 582_v. II

Objekt:

04 - 1P08

Místo:

Datum: 25.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 436 620,37

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Česká Třebová - oprava kancelářských prostor v objektu Kozlovská 582_v. II

Objekt: 04 - 1P08

Místo: Datum: 25.10.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 436 620,37

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	34,800		0,00
2	K	612325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	34,800		0,00

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: obsahuje i opravy po demontovaném obkladu, kobercích ze stěn, zahození a zapravení šliců

3	K	612335111	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	1,500		0,00
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	30,600		0,00
5	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	5,000		0,00
6	M	55331437	záрубеň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	5,000		0,00

P Poznámka k položce:
DZUP

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

7	K	946111311	Odborná prohlídka pojezdných věží trubkových nebo dílcových v do 1,5 m	kus	2,000		0,00
8	K	946112111	Montáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	2,000		0,00
9	K	946112211	Příplatek k pojezdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití	kus	10,000		0,00
10	K	946112811	Demontáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	2,000		0,00
11	K	968072455	Výbourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,000		0,00
12	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm	m	15,000		0,00
13	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,750		0,00
14	K	978021141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	34,800		0,00
15	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	39,160		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,171		0,00
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,171		0,00
18	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	58,394		0,00
19	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,171		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998			Přesun hmot				0,00
20	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	4,171		0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
21	K	722174003.WVN	Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	23,000		0,00
22	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	23,000		0,00
23	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	137,071		0,00
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				0,00
24	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	4,000		0,00
25	K	725112182.LFN	Kombi klozet Lyra Plus s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	4,000		0,00
26	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000		0,00
27	K	725211601.LFN	Umyvadlo keramické bílé LYRA PLUS šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000		0,00
28	K	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů	kus	4,000		0,00
29	M	55431093	zásobník toaletních papírů komaxit bílý D 220mm	kus	4,000		0,00
30	M	55431099	dávkovač tekutého mýdla bílý 0,35L	kus	1,000		0,00
31	M	55431086	zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý	kus	1,000		0,00
32	K	725531101	Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)	soubor	1,000		0,00
33	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000		0,00
34	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	1,000		0,00
35	M	55145732	baterie dřezová páková stojánková pro beztlakové ohříváče vody chrom	kus	1,000		0,00
36	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty ruční v objektech v do 6 m	%	501,265		0,00
D 734			Ústřední vytápění - armatury				0,00
37	K	734209104	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/4 (DN 20)	kus	1,000		0,00
38	M	VGA.733278	Viega Smartpress Viega Smartpress-přechodový kus - červený bronz, lisovací přípoj, R-závit, d: 40; R: 1¼,	kus	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viega Smartpress-přechodový kus s SC-Contur červený bronz lisovací přípoj, R-závit model 6711				
39	M	GCM.R18Y005	Rad. šroubení přímé, mosaz, R18, 1"	kus	1,000		0,00
40	M	55128125	hlavice termostatická kapalinová pro veřejné prostory se zajištěním proti sejmutí M30	kus	1,000		0,00
41	K	734242413	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4	kus	1,000		0,00
42	K	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	%	23,390		0,00
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
43	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	1,000		0,00
44	K	735152579.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	1,000		0,00
45	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	45,000		0,00
46	K	735211830	Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových rozřezání demontovaných registrů do odpadu, délky pramenů Ø 76/3/156	m	1,500		0,00
47	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	45,000		0,00
48	K	998735311	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	%	97,410		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				0,00
49	K	741 01	uprava stávající el instalace v rozvadeci pro doplnění stávající el. instalace	kus	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozdelani a provereni stavu rozvadece propojeni nove kabelaze do stavajících rozvodů"				
50	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	6,000		0,00
51	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	6,000		0,00
52	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	64,000		0,00
53	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	64,000		0,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm				
54	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	64,000		0,00
55	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	84,000		0,00
56	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	5,000		0,00
57	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	5,000		0,00
58	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	5,000		0,00
59	M	34539064	spínač jednopólový, řazení 1, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky	kus	5,000		0,00
60	K	741311803	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svorek	kus	5,000		0,00
61	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	1,000		0,00
62	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	1,000		0,00
63	M	34555241	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	1,000		0,00
64	K	741371843	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patič (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních přes 0,09 do 0,36 m ²	kus	1,000		0,00
65	K	741371845	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patič (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše nástěnných přes 0,09 do 0,36 m ²	kus	6,000		0,00
66	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m ²	kus	5,000		0,00
67	M	34825003	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm	kus	5,000		0,00
68	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00
69	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	2,000		0,00
70	K	998741312	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	327,584		0,00
D 751			Vzduchotechnika				0,00
71	K	751111132	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru přes 200 do 300 mm	kus	1,000		0,00
72	M	42914529	ventilátor axiální diagonální potrubní třítáčkový plastový IP44 připojení D 250mm	kus	1,000		0,00
73	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000		0,00
74	M	42972204	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 200mm	kus	4,000		0,00
75	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	M	42972902	žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 200mm	kus	1,000		0,00
77	K	751537012	Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm	m	8,000		0,00
78	M	42981624	hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem D 152mm, l=10m	kus	9,600		0,00
79	K	998751311	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	%	238,102		0,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							0,00
80	K	763131451	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	15,000		0,00
81	K	763131714	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	15,000		0,00
82	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	15,000		0,00
83	M	28329276	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	16,853		0,00
84	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	15,000		0,00
85	K	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%	168,674		0,00
D 766 Konstrukce truhlářské							0,00
86	K	766421812	Demontáž obložení podhledů panely, plochy přes 1,5 m2	m2	15,000		0,00
87	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000		0,00
88	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	5,000		0,00
89	K	766660711	Montáž dveřních závěsů na křídlo a zárubeň jednokřídlových dveří	kus	15,000		0,00
90	M	54932006	závěs dveřní šroubovací 60mm se závitem M10 s hřebem	100 kus	0,015		0,00
91	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	5,000		0,00
92	M	54924006	zámek zadlabací mezipokožový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	5,000		0,00
93	M	54964102	vložka cylindrická 29+40	kus	5,000		0,00
94	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	5,000		0,00
95	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	5,000		0,00
96	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	5,000		0,00
97	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	5,000		0,00
98	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	445,579		0,00
D 771 Podlahy z dlaždic							0,00
99	K	771121026	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	15,000		0,00
100	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	15,000		0,00
101	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	15,000		0,00
102	M	59761135	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	16,500		0,00
103	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	15,000		0,00
104	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	20,000		0,00
105	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	38,000		0,00
106	K	998771311	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	%	448,259		0,00
D 781 Dokončovací práce - obklady							0,00
107	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	39,160		0,00
108	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	39,160		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
109	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	39,160		0,00
110	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	39,160		0,00
111	K	781472217	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	39,160		0,00
112	M	59761711	<i>obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2</i>	m2	45,034		0,00
113	K	781472291	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	39,160		0,00
114	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	26,000		0,00
115	M	19416010	<i>lišta ukončovací hliníková 8mm</i>	m	26,000		0,00
116	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	30,000		0,00
117	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	16,000		0,00
118	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	39,160		0,00
119	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%	785,183		0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

120	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou	m	50,000		0,00
121	M	58124838	<i>páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm</i>	m	52,500		0,00
122	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	10,000		0,00
123	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,000		0,00
124	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	10,000		0,00
125	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,000		0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

126	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	34,800		0,00
127	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,800		0,00
128	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,800		0,00
129	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,000		0,00
130	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>	m2	15,000		0,00
131	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,800		0,00
132	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,800		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava kancelářských prostor v objektu Kozlovská 582_v. II

Objekt:

05 - EZS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.10.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

140 044,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

140 044,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava kancelářských prostor v objektu Kozlovská 582_v. II

Objekt:

05 - EZS

Místo:

Datum: 25.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		140 044,45
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
742 - Elektroinstalace - slaboprúd		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava kancelářských prostor v objektu Kozlovská 582_v. II

Objekt:

05 - EZS

Místo:

Datum: 25.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

140 044,45

D

HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

1	K	946111312	Odborná prohlídka pojezdnych věží trubkových nebo dílcových v přes 1,5 do 5,5 m	kus	1,000		0,00
2	K	946112113	Montáž pojezdnych věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		0,00
3	K	946112213	Příplatek k pojezdny m věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití	kus	2,000		0,00
4	K	946112813	Demontáž pojezdnych věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		0,00

D

PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D

741

Elektroinstalace - silnoproud

0,00

5	K	741 01	Uprava stavajiciho rozvadecce pro doplnění nových prvků	kpl	1,000		0,00
6	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	50,000		0,00
7	M	34571014	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 20x20mm	m	54,000		0,00
8	K	741110571	Odkrytí a zakrytí stávající lišty a kanálku víčkem	m	50,000		0,00
9	K	741120501	Montáž kabelů flexibilních Cu lehkých a středních do 7 žil uložených volně (např. CGSG)	m	78,000		0,00
10	M	34143258	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 2x1,50mm2	m	85,000		0,00

P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: CMSM, průměr kabelu 6,1mm				
11	M	37459015	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat5e stíněný	kus	4,000		0,00
12	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	15,000		0,00
13	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	17,000		0,00

P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm				
14	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	83,000		0,00
15	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	24,000		0,00
16	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00
17	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	1,000		0,00
18	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	1,000		0,00
19	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	244,431		0,00

D

742

Elektroinstalace - slaboproud

0,00

20	K	742 02	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000		0,00
21	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	47,000		0,00
22	M	34121266	kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 5e	m	52,000		0,00

P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: F/UTP, průměr kabelu 5mm				
23	K	742190002	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	47,000		0,00
24	K	742210041	Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	34621008	akumulátor VRLA, 12 V, pól 12x12x2, kapacita 17 Ah	kus	1,000		0,00
26	K	742220004	Montáž ústředny PZTS se zdrojem a komunikátorem 1 linka	kus	1,000		0,00
27	M	40462020	ústředna PZTS/EKV se zdrojem v krytu, GSM modem, 1x linka 30 adres 1x Ethernet NBÚ - 3	kus	1,000		0,00
28	K	742220121	Montáž modulu do systému PZTS do 8 relé	kus	1,000		0,00
29	M	40466100	jednotka výstupní, připojení k ústředně PZTS	kus	1,000		0,00
30	K	742220141	Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	1,000		0,00
31	M	40467037	klávesnice pro správu ústředen EZS	kus	1,000		0,00
32	M	40467033	kryt zadní vysoký pro LED a LCD klávesnice, montáž zápusťná	kus	1,000		0,00
33	K	742220401	Programování základních parametrů ústředny na jednu čtečku	kus	2,000		0,00
34	K	742220421	Instalace přístupového SW PZTS	kus	1,000		0,00
35	K	742220511	Výchozí revize systému	kus	1,000		0,00
36	K	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	kus	2,000		0,00
37	M	40467047	čtečka bezkontaktní	kus	2,000		0,00
38	K	742240003	Aktivace bezkontaktní čipové karty k elektronické kontrole vstupu	kus	45,000		0,00
39	K	742240008	Montáž spínacího zdroje s krytem 12V, 3,5 A s akumulátorem 12V/17 Ah k elektronické kontrole vstupu	kus	1,000		0,00
40	M	40463011	zdroj napájecí, plošný spoj, 4A	kus	1,000		0,00
41	K	742240021	Implementace docházkového systému do personálního SW	kus	1,000		0,00
42	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		0,00
43	K	998742311	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 6 m	%	1 073,697		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava kancelářských prostor v objektu Kozlovská 582_v. II

Objekt:

06 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.10.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

160 315,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

160 315,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava kancelářských prostor v objektu Kozlovská 582_v. II

Objekt:

06 - VRN

Místo:

Datum: 25.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	160 315,86
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5095254

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 065c5086-8ad4-43c3-b0f2-f1b65e904a54

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.11.2024 06:45:52

Hash komponenty: 87a884e2eedc26e52c3a8ab3d85b8ed66df1bbb30d9be5cff3f89e8fd69ce7a9

Hashovací funkce: sha256Hex



ddca7dab-062e-4dba-a784-1c7ec20331ac