

Položkový rozpočet ZL36

S:	300916_1	D.1.01 Gynekologicko porodnický komplement - operační sál - SO 01
O:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika
		Prodloužení VZT potrubí - odtah sociálky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl: 1	Klimatizace OS a zázemí					11 497,11	
136	4.11.4	Talířový ventil přívodní	ks	1,00000	141,88	141,88	SOD

4.11.4 - Průměr: d125, Barva: dle barvy podhledu ,včetně připojovacího rámečku do sádkartonu

1:

113	1.17.5	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN, 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisů směru	m2	2,00000	613,20	1 226,40	SOD
-----	--------	---	----	---------	--------	----------	-----

proudění na potrubí

114	1.17.6	Montáž VZT zař. č. 1 - kompletní montáž zařízení č. 1 osazení potrubí v třídě těsnosti B na, systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených	kpl	1,00000	1 562,50	1 562,50	SOD
-----	--------	---	-----	---------	----------	----------	-----

část potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou

183	5.13.22	HZS - zař. č. 2 - inženýrská činnost při řešení koordinační činnosti	hod	1,00000	1 066,33	1 066,33	SOD
-----	---------	--	-----	---------	----------	----------	-----

		Úprava VZT potrubí - světlá výška kvůli dveřím	kpl	1,00000	4 375,00	4 375,00	Vlastní
--	--	--	-----	---------	----------	----------	---------

		Přídavné větrání sociálek - ventil, klapka, potrubí	kpl	1,00000	3 125,00	3 125,00	Vlastní
--	--	---	-----	---------	----------	----------	---------

Celkem						11 497,11	
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--