

Položkový rozpočet ZL39

S:	300916_1	D.1.01 Gynekologicko porodnický komplement - operační sál - SO 01
O:	01.1	Vícepráce/méněpráce
		Nový podhled v mč. 1.18 (chodba)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 311,65	
1	963016111	Demontáž podhledu SDK a kazetového	m2	39,90000	283,50	11 311,65	SOD

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				26 762,34	
73	767587211	Podhled minerální Knauf, vidit.kce,kazeta 600x600mm Thermax Aquatec VT-S-15, tl. 19 mm	m2	38,01000	1 186,00	45 079,86	SOD

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, - kompletní dodávka a montáž

1.NP

m.č. 1.18 chodba

38,01000

76	767587211RX1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, 600x600 mm, bez dodávky kazet	m2	-38,50000	285,70	-10 999,45	SOD
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-----

Chodba č.1.18 výkres číslo

38,50000

300916_6558_D.1.01.1_05_R0 (dle legendy) : 38,5

77	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	-38,50000	283,50	-10 914,75	SOD
----	--------------	-------------------------	----	-----------	--------	------------	-----

Chodba č.1.18 výkres číslo

38,50000

300916_6558_D.1.01.1_05_R0 (dle legendy) : 38,5

	767-004	Náklady na přesun a ztíženou montáž	kpl	1,00000	2 650,00	2 650,00	Vlastní
--	---------	-------------------------------------	-----	---------	----------	----------	---------

88	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	450,79860	2,10	946,68	SOD
		50 m vodorovně					