

Položkový rozpočet ZL43

S:	300916_1	D.1.01 Gynekologicko porodnický komplement - operační sál - SO 01
O:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika
		Úprava potrubí - dospávací místnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl: 1	Klimatizace OS a zázemí					14 383,93	
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------	--

113	1.17.5	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN, 1506, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů a uchycení VZT potrubí, včetně popisů směru	m2	3,00000	613,20	1 839,60	SOD
-----	--------	---	----	---------	--------	----------	-----

proudění na potrubí

114	1.17.6	Montáž VZT zař. č. 1 - kompletní montáž zařízení č. 1 osazení potrubí v třídě těsnosti B na, systémové profily se závitovými tyčemi, montáž potrubních elementů, izolace, ošetření neošetřených	kpl	1,00000	5 562,00	5 562,00	SOD
-----	--------	---	-----	---------	----------	----------	-----

části potrubí a montážního materiálu nátěrovou hmotou

115	1.17.7	Demontáž stávajícího VZT potrubí	m2	3,00000	11,22	33,66	SOD
-----	--------	----------------------------------	----	---------	-------	-------	-----

- demontované bude potrubí vedoucí ve stávajících trasách VZT, potrubí, které se bude překládat a posouvat do
- demontáž je včetně trubních komponentů a izolace
- včetně odvozu a ekologické likvidace

177	5.13.12	Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné přívodní části potrubí typu B. Vnitřní tepelná izolace,, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Tloušťka vrstvy	m2	3,00000	1 960,78	5 882,34	SOD
-----	---------	--	----	---------	----------	----------	-----

izolace min.: 50 mm

3,00000

183	5.13.22	HZS - zař. č. 2 - inženýrská činnost při řešení koordinační činnosti	hod	1,00000	1 066,33	1 066,33	SOD
-----	---------	--	-----	---------	----------	----------	-----

Celkem						14 383,93	
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--