

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20230360D Rozšíření hřbitova Vítochov - vícepráce, méněpráce

Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem IČO: 00294136
Příční 405 DIČ: CZ00294136
59301 Bystřice nad Pernštejnem

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. IČO: 26230470
Průmyslová 1414 DIČ: CZ26230470
59301 Bystřice nad Pernštejnem

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	170 134,97
PSV	75 413,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	8 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	253 547,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	253 547,97 CZK
Základní DPH	21 %	53 245,07 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 306 793,04 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Vedlejší náklady	0,00	8 000,00	1 680,00	9 680,00	3
01	Vedlejší náklady	0,00	8 000,00	1 680,00	9 680,00	3
02	Zemní práce	0,00	267 137,61	56 098,89	323 236,50	105
01	Zemní práce - revize	0,00	133 667,40	28 070,15	161 737,55	53
02	Zemní práce - přebytek ornice	0,00	133 470,21	28 028,74	161 498,95	53
03	Základové konstrukce	0,00	45 957,05	9 650,98	55 608,03	18
01	Základové konstrukce	0,00	45 957,05	9 650,98	55 608,03	18
04	Komunikace	0,00	-53 560,72	-11 247,75	-64 808,47	-21
01	Dlažba z lomového kamene	0,00	-73 743,75	-15 486,19	-89 229,94	-29
02	Změna barvy šotoliny	0,00	4 050,00	850,50	4 900,50	2
03	Stání pro popelnice	0,00	16 133,03	3 387,94	19 520,97	6
05	Betonová deska na zdivu	0,00	-72 949,20	-15 319,33	-88 268,53	-29
01	Betonová deska na zdivu	0,00	-72 949,20	-15 319,33	-88 268,53	-29
06	Obrubník z žulových kostek	0,00	-301 160,31	-63 243,67	-364 403,98	-119
01	Obrubník z žulových kostek	0,00	-301 160,31	-63 243,67	-364 403,98	-119
07	Bourání zdiva	0,00	77 896,01	16 358,16	94 254,17	31
01	Bourání zdiva	0,00	77 896,01	16 358,16	94 254,17	31
08	Urnové hroby	0,00	179 539,43	37 703,28	217 242,71	71
01	Urnové hroby	0,00	179 539,43	37 703,28	217 242,71	71
09	Zámečnické konstrukce	0,00	-7 182,50	-1 508,33	-8 690,83	-3
01	Zámečnické konstrukce	0,00	-7 182,50	-1 508,33	-8 690,83	-3
10	Lavičky	0,00	-50 400,00	-10 584,00	-60 984,00	-20
01	Lavičky	0,00	-50 400,00	-10 584,00	-60 984,00	-20
11	Obkladová deska	0,00	19 200,00	4 032,00	23 232,00	8
01	Obkladová deska	0,00	19 200,00	4 032,00	23 232,00	8
12	Výsadby	0,00	81 070,60	17 024,83	98 095,43	32
01	Rozpočet	0,00	-29 564,00	-6 208,44	-35 772,44	-12
02	Skutečnost	0,00	110 634,60	23 233,27	133 867,87	44

13	Dodatečné práce	0,00	60 000,00	12 600,00	72 600,00	24
01	Dodatečné práce	0,00	60 000,00	12 600,00	72 600,00	24
Celkem za stavbu		0,00	253 547,97	53 245,06	306 793,03	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			252 006,06	99,4
181	Zemní práce	HSV			96 049,01	37,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			46 548,41	18,4
5	Komunikace	HSV			-58 126,49	-22,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			15 000,00	5,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-87 949,20	-34,7
8	Přesun hmot	HSV			5 880,00	2,3
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			120 222,33	47,4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-297 391,16	-117,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			34 651,25	13,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-882,50	-0,3
772.1	Kamenické prvky	PSV			126 695,50	50,0
796.4	Venkovní vybavení a mobiliář	PSV			-50 400,00	-19,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			43 244,76	17,1
VN	Vedlejší náklady	VN			8 000,00	3,2
Cena celkem					253 547,97	100,0

Položkový rozpočet

S:	20230360D	Rozšíření hřbitova Vítochov - vícepráce, méněpráce
O:	01	Vedlejší náklady
R:	01	Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				8 000,00
1	0007T	Zkoušky únosnosti pláně	Soubor	-1,00000	12 000,00	-12 000,00
2	VN R 01	Geometrický plán	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00
3	VN R 02	Zákres do DTM	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00

Položkový rozpočet

S:	20230360D	Rozšíření hřbitova Vítochov - vícepráce, méněpráce
O:	02	Zemní práce
R:	01	Zemní práce - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				133 667,40
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 rozšíření odkopávky : (2*6,70*1,20)/2 (2*2,10*0,60)/2 2*4,50*0,30	m3	12,00000	180,00	2 160,00
					8,04000	
					1,26000	
					2,70000	
2	132201112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně vnitřní rýhy pro opěrné stěny - oprava VV : -(0,40+43,82)*0,50*0,90 -(5,00+46,00)*0,50*0,90 (0,40+48,60)*0,50*0,90 (5,00+46,75)*0,50*0,90 rýha pro malé schodiště : 1,5*0,5*0,9	m3	3,16350	360,00	1 138,86
					-19,89900	
					-22,95000	
					22,05000	
					23,28750	
					0,67500	
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m zemina na mezideponii : odkopávka : 293,4+12 rýhy : 112,152+3,1635 zemina z mezideponie k uložení : 75,4125	m3	496,12800	105,00	52 093,44
					305,40000	
					115,31550	
					75,41250	
4	162601101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m Začátek provozního součtu výkopy celkem : 305,4+115,3155 zemina k uložení : -75,4125 Konec provozního součtu odvoz přebytku : 345,303	m3	345,30300	187,00	64 571,66
					420,71550	
					-75,41250	
					345,30300	
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním -50,25*23,20 52,25*23,20	m2	46,40000	14,00	649,60
					-1 165,80000	
					1 212,20000	
6	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 -50,25*23,20 52,25*23,20	m2	46,40000	8,00	371,20
					-1 165,80000	
					1 212,20000	
7	182101101R00	Svahování v zářezích v hornině 1 až 4 -50,25*23,20 52,25*23,20	m2	46,40000	22,00	1 020,80
					-1 165,80000	
					1 212,20000	
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 zemina z mezideponie k uložení : 75,4125 přebytek : 345,303	m3	420,71550	50,00	21 035,78
					75,41250	
					345,30300	

Položkový rozpočet

S:	20230360D	Rozšíření hřbitova Vítochov - vícepráce, méněpráce
O:	02	Zemní práce
R:	01	Zemní práce - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 100 do 102 % PS	m3	-217,98750	75,00	-16 349,06

násypy vykopané zeminy - oprava VV :

-(48,00*6,70*1,20)/2

-192,96000

-(48,00*2,10*0,60)/2

-30,24000

-52,00*4,50*0,30

-70,20000

(50*3*0,5)/2

37,50000

(50*2,05*0,45)/2

23,06250

(54*2,2*0,25)/2

14,85000

10	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	345,30300	20,20	6 975,12
		uložení přebytku : 345,303		345,30300		

Položkový rozpočet

S:	20230360D	Rozšíření hřbitova Vítochov - vícepráce, méněpráce
O:	02	Zemní práce
R:	02	Zemní práce - přebytek ornice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				7 857,20
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	26,00000	95,00	2 470,00
		sejmutí drnu :				
		svah pod hřbitovem : 65*4*0,1		26,00000		26,00000
2	162601101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	26,00000	187,00	4 862,00
		sejmutí drnu :				
		svah pod hřbitovem : 65*4*0,1		26,00000		26,00000
3	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	26,00000	20,20	525,20
		sejmutí drnu :				
		svah pod hřbitovem : 65*4*0,1		26,00000		26,00000
Díl: 181		Zemní práce				125 613,01
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	298,07000	105,00	31 297,35
		Začátek provozního součtu				
		sejmutí ornice celkem (rozpočet) : 349,74		349,74000		349,74000
		zatravněné plochy - ornice (rozpočet) : -51,67		-51,67000		-51,67000
		Konec provozního součtu				
		přebytek ornice : 298,07		298,07000		298,07000
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	298,07000	50,00	14 903,50
		přebytek ornice : 298,07		298,07000		298,07000
6	181101132R00	Úprava pozemku hornina třídy 3, přemístění na vzdálenost přes 20 do 40 m	m3	298,07000	20,00	5 961,40
		přebytek ornice : 298,07		298,07000		298,07000
7	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	849,51000	8,00	6 796,08
		hroby :				
		(2,7+2,7)*42		226,80000		226,80000
		2,7*47,30		127,71000		127,71000
		svah nad hřbitovem :				
		30*2,5		75,00000		75,00000
		svah pod hřbitovem :				
		starý : 65*4		260,00000		260,00000
		nový : 40*4		160,00000		160,00000
8	180401212	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	849,51000	24,50	20 813,00
		hroby :				
		(2,7+2,7)*42		226,80000		226,80000
		2,7*47,30		127,71000		127,71000
		svah nad hřbitovem :				
		30*2,5		75,00000		75,00000
		svah pod hřbitovem :				
		starý : 65*4		260,00000		260,00000
		nový : 40*4		160,00000		160,00000
9	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	21,23775	158,50	3 366,18
		1 kg/40 m2 : 849,51/40		21,23775		21,23775
10	182101101R00	Svahování v zářezích v hornině 1 až 4	m2	849,51000	22,00	18 689,22
		hroby :				
		(2,7+2,7)*42		226,80000		226,80000

Položkový rozpočet

S:	20230360D	Rozšíření hřbitova Vítochov - vícepráce, méněpráce
O:	02	Zemní práce
R:	02	Zemní práce - přebytek ornice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2,7*47,30		127,71000		
		svah nad hřbitovem :				
		30*2,5		75,00000		
		svah pod hřbitovem :				
		starý : 65*4		260,00000		
		nový : 40*4		160,00000		
11	182301122R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	849,51000	28,00	23 786,28

hroby :

(2,7+2,7)*42

226,80000

2,7*47,30

127,71000

svah nad hřbitovem :

30*2,5

75,00000

svah pod hřbitovem :

starý : 65*4

260,00000

nový : 40*4

160,00000

Položkový rozpočet

S:	20230360D	Rozšíření hřbitova Vítochov - vícepráce, méněpráce
O:	03	Základové konstrukce
R:	01	Základové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				45 957,05
1	274-001	D+M dilatace základů po 6 metrech -(20,00+8,00+9,00+6,00)	kus	-43,00000	350,00	-15 050,00
				-43,00000		
2	274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 200 mm, výplň betonem C 16/20 stěny ze šalovacích tvárníc tl.200 mm : -(5,00+46,00)*1,00 -(0,40+43,82+1,80)*0,75 -(0,80+3,20+0,80)*0,75 (5+46,75)*1 (0,4+48,60+1,80)*0,75 3,7*0,75 3,8*((0,4+0,75)/2) 4*((0,35+0,7)/2) 1,6*0,2	m2	8,11500	1 550,00	12 578,25
				-51,00000		
				-34,51500		
				-3,60000		
				51,75000		
				38,10000		
				2,77500		
				2,18500		
				2,10000		
				0,32000		
3	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25 základové pasy z betonu C20/25 : vnitřní rýhy pro opěrné stěny : -(0,40+43,82)*0,50*0,90 -(5,00+46,00)*0,50*0,90 (0,40+48,68)*0,50*0,90 (5,00+46,75)*0,50*0,90 vybourané : 1,5*0,5*0,9 pilíř : 0,8*0,9*((1,5+0,6)/2) schodiště malé : (1,2+1,2)*0,2*2 úsek 04 : 5,5*0,3*0,5 navýšený úsek 01 a 02 : (9,6+13,3)*0,15*0,5	m3	7,45800	3 720,00	27 743,76
				-19,89900		
				-22,95000		
				22,08600		
				23,28750		
				0,67500		
				0,75600		
				0,96000		
				0,82500		
				1,71750		
4	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení základové pasy z betonu C20/25 : vnitřní rýhy pro opěrné stěny : -((0,40+43,82)*0,20)*2 -((5,00+46,00)*0,20)*2 ((0,40+48,68)*0,20)*2 ((5,00+46,75)*0,20)*2 pilíř : (1,2+0,6+0,8)*0,2 schodiště malé : (1,2+1,2)*0,2*2 úsek 04 : 5,5*0,3*2 navýšený úsek 01 a 02 : (9,6+13,30)*0,15*2	m2	13,89400	800,00	11 115,20
				-17,68800		
				-20,40000		
				19,63200		
				20,70000		
				0,52000		
				0,96000		
				3,30000		
				6,87000		
5	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění základové pasy z betonu C20/25 : vnitřní rýhy pro opěrné stěny : -((0,40+43,82)*0,20)*2 -((5,00+46,00)*0,20)*2	m2	13,89400	200,00	2 778,80
				-17,68800		
				-20,40000		

Položkový rozpočet

S:	20230360D	Rozšíření hřbitova Vítochov - vícepráce, méněpráce
O:	03	Základové konstrukce
R:	01	Základové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$((0,40+48,68)*0,20)*2$		19,63200		
		$((5,00+46,75)*0,20)*2$		20,70000		
		pilíř : $(1,2+0,6+0,8)*0,2$		0,52000		
		schodiště malé : $(1,2+1,2)*0,2*2$		0,96000		
		úsek 04 : $5,5*0,3*2$		3,30000		
		navýšený úsek 01 a 02 : $(9,6+13,30)*0,15*2$		6,87000		
6	274361921RT2	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí , drát d 5,0 mm, oka 100 x 100 mm	t	0,11000	40 500,00	4 455,00
		základové pasy z betonu C20/25 :				
		0,11		0,11000		
7	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,05768	40 500,00	2 336,04
		stěny ze šalovacích tvárnic tl.200 mm :				
		0,05768		0,05768		

Položkový rozpočet

S:	20230360D	Rozšíření hřbitova Vítochov - vícepráce, méněpráce
O:	04	Komunikace
R:	01	Dlažba z lomového kamene

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						-73 743,75
1	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	-21,37500	150,00	-3 206,25

Skladba 1 :

štěrkodrt' frakce 0-32 mm tl.100 mm :

-50 -50,00000

3,8*2,1 7,98000

2*1,5 3,00000

1,75*1,5 2,62500

1,6*1,5 2,40000

1,75*3 5,25000

10*2,3*0,22 5,06000

5*2,1*0,22 2,31000

2	594611111RT2	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene do lože ze štěrkopísku tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1	m2	-21,37500	3 100,00	-66 262,50
---	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	----------	------------

Skladba 1 :

lomový kámen nepravidelný tl.50 mm a proložený

nepravidelně žulovou kostkou :

spárovaný šotolinou :

-50 -50,00000

3,8*2,1 7,98000

2*1,5 3,00000

1,75*1,5 2,62500

1,6*1,5 2,40000

1,75*3 5,25000

10*2,3*0,22 5,06000

5*2,1*0,22 2,31000

3	599432111R00	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene kamenivem těžným	m2	-21,37500	200,00	-4 275,00
---	--------------	---------------------------------------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

Skladba 1 :

lomový kámen nepravidelný tl.50 mm a proložený

nepravidelně žulovou kostkou :

spárovaný šotolinou :

-50 -50,00000

3,8*2,1 7,98000

2*1,5 3,00000

1,75*1,5 2,62500

1,6*1,5 2,40000

1,75*3 5,25000

10*2,3*0,22 5,06000

5*2,1*0,22 2,31000

Položkový rozpočet

S:	20230360D	Rozšíření hřbitova Vítochov - vícepráce, méněpráce
O:	04	Komunikace
R:	02	Změna barvy šotoliny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				4 050,00
1	564-002 R	D+M hutněná šotolina frakce 4-6, 2-5 mm, tl.40 mm změna barvy šedá-hnědá	m2	150,00000	27,00	4 050,00

Skladba 2 :

150,00

150,00000

Položkový rozpočet

S:	20230360D	Rozšíření hřbitova Vítochov - vícepráce, méněpráce
O:	04	Komunikace
R:	03	Stání pro popelnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				796,62
1	181101111	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	11,22000	71,00	796,62
Díl: 5		Komunikace				11 567,26
2	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	11,22000	247,50	2 776,95
		3,4*3,3		11,22000		
3	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	11,22000	343,50	3 854,07
4	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 200 x 165 x 60 mm přírodní	m2	11,78100	419,00	4 936,24
		11,22*1,05		11,78100		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				3 769,15
5	917932111	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C12/15	m	3,50000	225,50	789,25
6	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	3,50000	405,00	1 417,50
7	592162116	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní	kus	7,00000	95,20	666,40
		3,5*2		7,00000		
8	59217010	Obrubník silniční betonový 150 x 250 x 1000 mm přírodní	kus	4,00000	224,00	896,00

Položkový rozpočet

S:	20230360D	Rozšíření hřbitova Vítochov - vícepráce, méněpráce
O:	05	Betonová deska na zdivu
R:	01	Betonová deska na zdivu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				15 000,00
1	627452101R00	Spárování maltou cementovou zapaštěné rovné zdi z kamene, cementovou maltou	m2	100,00000	150,00	15 000,00
		100		100,00000		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-87 949,20
2	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	-42,75600	700,00	-29 929,20

betonová deska tl.30 mm na zdivu :

Začátek provozního součtu

11,85600

$(10,30+7,26+9,60+13,30+9,40+9,80+18,90+40,00)*0,10$

$(0,40+43,82)*0,10$

4,42200

$(5,00+46,00)*0,10$

5,10000

Konec provozního součtu

-21,3780*2

-42,75600

3	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	-42,75600	200,00	-8 551,20
---	--------------	---------------------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

betonová deska tl.30 mm na zdivu :

Začátek provozního součtu

11,85600

$(10,30+7,26+9,60+13,30+9,40+9,80+18,90+40,00)*0,10$

$(0,40+43,82)*0,10$

4,42200

$(5,00+46,00)*0,10$

5,10000

Konec provozního součtu

-21,3780*2

-42,75600

4	631361921RT2	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm	t	-0,36960	40 500,00	-14 968,80
---	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	-----------	------------

betonová deska tl.30 mm na zdivu :

Začátek provozního součtu

100,00

100,00000

Konec provozního součtu

-100,00*3,08*0,001*1,20

-0,36960

5	632451022R00	Vyrovňovací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	-100,00000	345,00	-34 500,00
---	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----	------------	--------	------------

betonová deska tl.30 mm na zdivu :

-100,00

-100,00000

Položkový rozpočet

S:	20230360D	Rozšíření hřbitova Vítochov - vícepráce, méněpráce
O:	06	Obrubník z žulových kostek
R:	01	Obrubník z žulových kostek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-301 160,31
1	91 R 01	Náklady spojené s přepravou již dodaného materiálu - doprava	km	190,00000	45,00	8 550,00
		Vítochoc - Telč (tam a zpět) : 95*2		190,00000		
2	91 R 02	Náklady spojené s přepravou již dodaného materiálu - nakládka	hod	1,50000	1 000,00	1 500,00
3	916161111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek velkých 160 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-410,50000	625,00	-256 562,50
		obrubník z žulových kostek do betonu :				
		-500,00		-500,00000		
		89,5		89,50000		
4	918 10-1112.RX0	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 16/20	m3	-15,39375	3 550,00	-54 647,81
		obrubník z žulových kostek do betonu :				
		-410,5*0,25*0,15		-15,39375		

Položkový rozpočet

S:	20230360D	Rozšíření hřbitova Vítochov - vícepráce, méněpráce
O:	07	Bourání zdiva
R:	01	Bourání zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				34 651,25
1	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	27,72100	1 250,00	34 651,25

Poznámka č.2 a 5 v projektové dokumentaci :
odstranění stávajícího oplocení vč.podezdívky v
označeném úseku :

-4,90*0,50*0,70	-1,71500
-0,60*0,50*1,80	-0,54000
-2,21*0,50*1,80	-1,98900
1,5*0,5*0,9	0,67500
21,50*0,5*1,8	19,35000
13,5*1*0,6	8,10000
6*0,7*0,6	2,52000
2*0,8*0,6	0,96000
1*0,6*0,6	0,36000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				43 244,76
2	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	69,30250	240,00	16 632,60
		69,3025		69,30250		
3	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	554,42000	8,00	4 435,36
		69,3025*8		554,42000		
4	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	69,30250	100,00	6 930,25
		69,3025		69,30250		
5	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	69,30250	220,00	15 246,55
		69,3025		69,30250		

Položkový rozpočet

S:	20230360D	Rozšíření hřbitova Vítochov - vícepráce, méněpráce
O:	08	Urnové hroby
R:	01	Urnové hroby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						4 930,24
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 <i>7*1*0,8*0,48</i>	m3	2,68800	1 290,00	3 467,52
				<i>2,68800</i>		
2	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m <i>7*1*0,8*0,48</i>	m3	2,68800	220,00	591,36
				<i>2,68800</i>		
3	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem <i>7*1*0,8*0,48</i>	m3	2,68800	220,00	591,36
				<i>2,68800</i>		
4	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 100 do 102 % PS <i>7*1*0,8*0,48</i>	m3	2,68800	75,00	201,60
				<i>2,68800</i>		
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se ztuhnutím <i>7*1*0,8</i>	m2	5,60000	14,00	78,40
				<i>5,60000</i>		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						591,36
6	271531114R00	Polštáře ztuhnuté pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm <i>7*1*0,8*0,06</i>	m3	0,33600	1 760,00	591,36
				<i>0,33600</i>		
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						60 222,33
7	9 R 01	Prefabrikovaný betonový urnový hrob, dodávka vč. osazení	ks	7,00000	8 603,19	60 222,33
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						6 300,00
8	767-003	D+M nerezový úhelník 100x100x20x2 mm, vč.spojovacího materiálu <i>7*4</i>	kus	28,00000	225,00	6 300,00
				<i>28,00000</i>		
Díl: 772.1 Kamenické prvky						107 495,50
9	772 R 01	Broušení vnějších pohledových ploch žulových ráků a krycích desek urnových hrobů	ks	7,00000	1 200,00	8 400,00
10	772-001	D+M horní žulový rám 1000x150x120 mm	kus	14,00000	2 800,00	39 200,00
11	772-002	D+M horní žulový rám 500x150x120 mm	kus	14,00000	1 539,00	21 546,00
12	772-003	D+M horní žulová deska 900x630x50 mm, 3 strany štípané, jedna řezaná, horní plocha štíp.	kus	7,00000	4 373,90	30 617,30
13	772-004	D+M horní žulová deska 900x120x50 mm, 3 strany štípané, jedna řezaná, horní plocha štíp.	kus	7,00000	1 104,60	7 732,20

Položkový rozpočet

S:	20230360D	Rozšíření hřbitova Vítochov - vícepráce, méněpráce
O:	09	Zámečnické konstrukce
R:	01	Zámečnické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-7 182,50
1	001a/Z	D+M zábradlí oplocení výšky 1020 mm, vč.ukotvení a stavební přípravy	m	5,35000	6 600,00	35 310,00

přesná specifikace zábradlí dle projektové dokumentace :

-86 -86,00000

48,6 48,60000

42,75 42,75000

2	002a/Z	D+M zábradlí oplocení výšky 1050 mm, rovné, vč.ukotvení a stavební přípravy	m	-18,55000	6 600,00	-122 430,00
---	--------	-----------------------------------------------------------------------------	---	-----------	----------	-------------

přesná specifikace zábradlí dle projektové dokumentace :

-64 -64,00000

38 38,00000

7,45 7,45000

3	002b/Z	D+M zábradlí oplocení výšky 1050 mm, šikmé, vč.ukotvení a stavební přípravy	m	7,75000	8 250,00	63 937,50
---	--------	-----------------------------------------------------------------------------	---	---------	----------	-----------

přesná specifikace zábradlí dle projektové dokumentace :

-36 -36,00000

43,75 43,75000

4	767 R 01	D+M brána š. 2,0 m, v. 1,05 m	ks	2,00000	30 000,00	60 000,00
---	----------	-------------------------------	----	---------	-----------	-----------

5	767-001	Přemístění stávající části oplocení, (demontáž, přesun, zpětná montáž)	m	-22,00000	2 000,00	-44 000,00
---	---------	------------------------------------------------------------------------	---	-----------	----------	------------

Poznámka č.1 a 4 v projektové dokumentaci :

-22 -22,00000

Položkový rozpočet

S:	20230360D	Rozšíření hřbitova Vítochov - vícepráce, méněpráce
O:	10	Lavičky
R:	01	Lavičky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 796.4		Venkovní vybavení a mobiliář				-50 400,00
1	004/Z	D+M lavička délky 1500 mm vč.ukotvení, a betonového základu	kus	-2,00000	25 200,00	-50 400,00

Položkový rozpočet

S:	20230360D	Rozšíření hřbitova Vítochov - vícepráce, méněpráce
O:	11	Obkladová deska
R:	01	Obkladová deska

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 772.1		Kamenické prvky				19 200,00
1	772.1 R 01	D+M deska obkladová broušená	ks	6,00000	3 200,00	19 200,00

Položkový rozpočet

S:	20230360D	Rozšíření hřbitova Vítochov - vícepráce, méněpráce
O:	12	Výsadby
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 181		Zemní práce				-29 564,00
1	181-001	D+M nových keřů, stromů - Skalník celokrajný	kus	-20,00000	185,00	-3 700,00
2	181-002	D+M nových keřů, stromů - Brčál menší /Barvínek/	kus	-100,00000	161,00	-16 100,00
3	181-003	D+M nových keřů, stromů - Kdoulovec	kus	-30,00000	185,00	-5 550,00
4	181-004	D+M nových keřů, stromů - Hlohyně "Teton"	kus	-12,00000	197,00	-2 364,00
5	181-005	D+M nových keřů, stromů - Růže šípková	kus	-10,00000	185,00	-1 850,00

Položkový rozpočet

S:	20230360D	Rozšíření hřbitova Vítochov - vícepráce, méněpráce
O:	12	Výsadby
R:	02	Skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						104 754,60
1	183101313	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	792,00000	24,00	19 008,00
792 :						
792				792,00000		
2	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1,00000	360,00	360,00
1 :						
1				1,00000		
3	183402121	Příprava záhonu pro výsadbu - Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	155,00000	7,20	1 116,00
515 :						
155				155,00000		
4	184102117	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,8 do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,00000	360,00	360,00
5	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	806,00000	26,40	21 278,40
6	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	1,00000	336,00	336,00
7	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	2,00000	84,00	168,00
8	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	1,00000	180,00	180,00
1 :						
1				1,00000		
9	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	155,00000	54,00	8 370,00
515 :						
155				155,00000		
10	185802114.x	Hnojení ke kořenům - tablet.hnojivo (1tbl./10g) v rovině	kg	10,10000	102,00	1 030,20
"10ks/strom" 0,1*1 :						
"2ks/keř" 0,02*194 :						
1 ks/půdopokryvný keř 0,01*792 :						
10,1				10,10000		
11	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	8,07000	120,00	968,40
(1*0,01 :						
989*0,01 :						
8,07				8,07000		
12	10391100	kůra mulčovací VL	m3	15,50000	864,00	13 392,00
515*0,1 :						
15,5				15,50000		
13	61894003	rákos ohradový neloupaný 60x200cm	m2	2,00000	60,00	120,00
2 :						
2				2,00000		
14	keř_01	Cotoneaster x suecicus "Skogholm" 20-30 cm	kus	340,00000	45,60	15 504,00
340 :						

Položkový rozpočet

S:	20230360D	Rozšíření hřbitova Vítochov - vícepráce, méněpráce
O:	12	Výsadby
R:	02	Skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		340		340,00000		
15	keř_02	Vinca minor 10-20 cm	kus	452,00000	33,60	15 187,20
		452 :		452,00000		
16	keř_03	Chaenomeles speciosa 20-30 cm	kus	14,00000	117,60	1 646,40
		59 :		14,00000		
17	MAT.5	kotvící systém (3 fréz.kůly průměr 8cm, 6 půlek pro spodní část, 3 půlky pro horní část) a kotvící úvazky (popruh synt.tkanina š.25mm - 2,5m/strom)	sada	1,00000	900,00	900,00
		13 :		1,00000		
18	MAT.6	Arbo-Flex LX 60 - základní nátěr kmene (kalkulováno množství 0,1 kg + 10% rezerva na strom)	kg	0,11000	4 200,00	462,00
		0,11 :		0,11000		
19	QuerF	Tilia cordata, "Lípa srdčitá", O12-14, výška koruny 2,2 m	ks	1,00000	3 864,00	3 864,00
		1 :		1,00000		
20	183101313	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	14,00000	36,00	504,00
		194 :		14,00000		
Díl: 8		Přesun hmot				5 880,00
21	Pol_0024	Přesun hmot pro sadovnické úpravy	t	14,00000	420,00	5 880,00
		14 :		14,00000		

Položkový rozpočet

S:	20230360D	Rozšíření hřbitova Vítochov - vícepráce, méněpráce
O:	13	Dodatečné práce
R:	01	Dodatečné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				60 000,00
1	9 R 01	Dodatečné dodělávky - opravy stávajícího zábradlí, lokální vyzdívky, drobné úpravy terénu	kompl	1,00000	60 000,00	60 000,00

dodatečné dodělávky : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

- dozdívky pod urnové hroby, 6 ks, v úrovni -2,15 :

- dozdívka a úprava rampy, úprava terénu ruční, v úrovni -3,00 :

- dodávka a montáž nové kliky na stávající bránu :

- pružnost zábradlí, pokus o sjednání nápravy :
Konec provozního součtu