

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20240905_1
Stavba: Opravy omítek

KSO:
Místo: Nemocnice Karviná

Zadavatel:
Nemocnice Karviná - Ráj, p. o.

Zhotovitel:
HAMROZI s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2024

IČ: 00844853
DIČ: CZ00844853

IČ: 25842544
DIČ: CZ25842544

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 272 099,51
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 272 099,51	267 140,90
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 539 240,41

Bohuslav Hamrozi
Digitálně podepsal
Bohuslav Hamrozi
Datum: 2024.10.17
08:56:17 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:20240905 1

Stavba:Opravy omítek

Místo:Nemocnice Karviná

Zadavatel:Nemocnice Karviná - Ráj, p. o.

Zhotovitel:HAMROZI s.r.o.

Datum:6. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 272 099,51	1 539 240,41	
01	Opravy omítek	1 272 099,51	1 539 240,41	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy omítek

Objekt:

01 - Opravy omítek

KSO:

Místo: Nemocnice Karviná

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2024

Zadavatel:

Nemocnice Karviná - Ráj, p. o.

IČ:

00844853

DIČ:

CZ00844853

Zhotovitel:

HAMROZI s.r.o.

IČ:

25842544

DIČ:

CZ25842544

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 272 099,51	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 272 099,51	21,00%	267 140,90
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 539 240,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy omítek

Objekt: 01 - Opravy omítek

Místo: Nemocnice Karviná
Zadavatel: Nemocnice Karviná - Ráj, p. o.
Zhotovitel: HAMROZI s.r.o.

Datum: 6. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 272 099,51
HSV - Práce a dodávky HSV		1 182 347,91
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 019 641,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		55 774,05
997 - Přesun sutě		49 285,24
998 - Přesun hmot		57 647,43
PSV - Práce a dodávky PSV		75 959,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		75 959,60
HZZ - Hodinové zúčtovací sazby		13 792,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy omítek
Objekt: 01 - Opravy omítek

Místo: Nemocnice Karviná Datum: 6. 9. 2024
Zadavatel: Nemocnice Karviná - Ráj, p. o. Projektant:
Zhotovitel: HAMROZI s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 272 099,51
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 182 347,91
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 019 641,19
1	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	216,200		22 052,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131101				
VV			216,2		216,200		
2	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	1 508,030		108 125,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121				
VV			Omít+216,2		1 508,030		
3	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	216,200		74 805,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612135001				
VV			216,2		216,200		
4	K	612135091	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	1 297,200		114 931,92
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612135091				
VV			216,2		216,200		
VV			216,2*6 'Přepočtené koeficientem množství		1 297,200		
5	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	1 508,030		429 788,55
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001				
VV			Omít+216,2		1 508,030		
6	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1 508,030		269 937,37
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321131				
VV			Omít+216,2		1 508,030		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				55 774,05
7	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	480,360		31 559,65
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111				
VV			Plocha		480,360		
8	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	216,200		24 214,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191				
VV			216,2		216,200		
D	997		Přesun sutě				49 285,24
9	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	10,346		23 278,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013213				
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,346		3 145,18
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501				
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	93,114		1 238,42
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509				
VV			10,346*9 'Přepočtené koeficientem množství		93,114		
12	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	10,346		21 623,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631							
D		998	Přesun hmot				57 647,43
13	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	27,849		57 647,43
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018002							
D		PSV	Práce a dodávky PSV				75 959,60
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				75 959,60
14	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 291,830		50 510,55
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121001							
VV			Omit		1 291,830		
15	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 291,830		25 449,05
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121011							
VV			Omit		1 291,830		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				13 792,00
16	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	32,000		13 792,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1301							

SEZNAM FIGUR

Kód: 20240905_1
Stavba: Opravy omítek

Datum: 6. 9. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
01	Opravy omítek		
Omít	Původní omítky bez oleje		1 291,830
	1058,96+232,87		1 291,830
Použití figury:			
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 508,030
612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	1 508,030
612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	1 508,030
784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	1 291,830
784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	1 291,830
Plocha	Celková plocha		480,360
	480,36		480,360
Použití figury:			
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	480,360