

DÍLČÍ VÝZVA č. 11/100240171/2024

Tato dílčí Výzva je vystavená na základě uzavřené Smlouvy ze 06.11.2024, evidované pod číslem Objednatele 293/24 (dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541
(dále jen „THMP“)

Poskytovatel:

Stavby VASUT, s.r.o.
se sídlem: Levského 3208/9, Modřany, 143 00 P4
IČO: 14303833, DIČ: CZ14303833

Oprávněný zaměstnanec Objednatele:



Oprávnění zaměstnanci Poskytovatele:



Název projektu: **Výstavba VO, vnitroblok ul. Skuteckého**

Objednatel vystavuje Poskytovateli tuto Výzvu pro činnosti Technického dozoru dle Smlouvy v rozsahu specifikace Přílohy č.1 Smlouvy.

1. Specifikace projektu:

Výstavba 12 ks stožárů VO včetně přírodních napájecích kabelů a uzemnění. Napojení nového VO bude ze stávajícího VO č.615252. Stožáry (stožár ocelový, třístupňový, bezpaticový, výšky 5 m a svítidla LED) budou dodány ze skladu THMP.

2. Místo provádění činností:

Praha 17 - Řepy, vnitroblok ul. Skuteckého

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

3. Předpokládaný termín dokončení Technického dozoru:

24.11.2024

4. Potvrzení výzvy:

Poskytovatel do 3 pracovních dnů od doručení této Dílčí výzvy potvrdí její přijetí.

5. Cena:

Cena bude účtována dle skutečně odpracovaných hodin, současně ale nesmí být vyšší než maximální cena pro danou kategorii stavby, která je stanovena v tabulce uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy 293/24 - „Specifikace předmětu plnění a ceník“ a odsouhlasena v Předávacím protokolu dle Smlouvy.

Cena projektu bez DPH:

1.000.562,65 Kč

Maximální cena za výkon TDS dle kategorie (2,5 %)

25.014,07 Kč

6. Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

7. Fakturace:

Poskytovatel je povinen zaslat potvrzenou Výzvu, včetně kopie předávacího protokolu a fakturu na adresu uctarna@thmp.cz.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

.....
[redacted]
Investiční technik

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Místo:	Praha
Zadavatel:	THMP, a.s.
Uchazeč:	Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
Akce:	Název akce: Vnitroblok ul.Skuteckého,Praha 17-Řepy
Rozsah	Rozsah akce: Doplnění veřejného osvětlení

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka:	RAMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23
------------------	---

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	132 603,70 Kč
Montáž	867 958,96 Kč
- demontáže	92 036,11 Kč
- elektromontáže	172 505,37 Kč
- zemní práce	479 782,27 Kč
- ostatní práce	123 635,21 Kč
CELKEM zhotovitel	1 000 562,65 Kč

Místo: Praha

Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

Akce: Název akce: Vnitroblok ul.Skuteckého,Praha 17-Řepy

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná zaká: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

1. Demontáže					
1.1. Demontáže - agregované položky					
1.1.1.	Demontáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	12,00		
1.1.11.	Demontáž svodového kabelu	m	72,00		
1.1.12.	Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku	ks	12,00		
1.1.16.	Demontáž zemního stávajícího kabelu v kabelových polích	m	238,00		
1.1.24.	Demontáž převěsového lana a napájecího kabelu vč. staré chemické kotvy, vč. kotevního, upevňovacího a spojovacího materiálu	m	14,00		
1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky					
1.2.5.	Demontáž svorkovnice	ks	1,00		
				Celkem za Demontáže	92 036,11 Kč

2.1. Elektromontáže - agregované položky					
2.1.1.	Montáž velknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	12,00		
2.1.14.	Montáž svodového kabelu	m	72,00		
2.1.15.	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	12,00		
2.1.19.	Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm2 v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	319,00		
2.1.24.	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnicích svorek	m	262,00		
2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky					
2.2.6.	Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů	ks	1,00		
2.2.11.	Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smršťovacích koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem	ks	1,00		
Celkem za Elektromontáže					172 505,37 Kč

3. Zemní práce					
3.1.2.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén)	m	207,00		
3.1.3.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén)	m	37,00		
3.1.11.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m2	58,50		
3.1.16.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m2	58,50		
3.1.19.	Sejmutí a položení dmu včetně zeminy a dosetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK)	m2	70,35		
3.1.20.	Prořiznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK)	m	34,00		
3.1.29.	Vytrhání a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu	m	12,00		
3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky					
3.2.1.	Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu	ks	12,00		
Celkem za Zemní práce					479 782,27 Kč

4. Ostatní práce					
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00		
4.3.	Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.4.	Vytyčení inženýrských sítí	m	310,00		
4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK	km	0,31		
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	13,00		
4.9.	Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě	ks	13,00		
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00		
4.12.	Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.13.	Prořez zeleně včetně povolení	h	7,00		
4.16.	Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - kvalifikované	h	2,00		
Celkem za Ostatní práce					123 635,21 Kč

Místo: Praha

Zadavatel: THMP, a.s.

Uchazeč: Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

Akce: Název akce: Vnitroblok ul.Skuteckého,Praha 17-Řepy

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Veřejná zak: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23					
Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)					
5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)					
5.2.1.	Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivé spojené svorky PE s listou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání přísůhlasství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popísem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU	kus	13,00		
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál					
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm2	m	72,00		
5.3.13.	kabel CYKY 4x16 mm2	m	310,00		
5.3.20.	Drát zemnicí FeZn 10	m	258,00		
5.3.24.	Chránička korugovaná dn 63	m	297,00		
				Celkem za Materiál	132 603,70 Kč

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.
Uchazeč: Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
Akce: Název akce: Vnitroblok ul.Skuteckého,Praha 17-Řepy

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VYSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23					
Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
Díl:	Materiál ze skladu THMP				
	Stožár K5 133/89/60	ks	12,00	0,00	0,00 Kč
	svítidla led	ks	12,00	0,00	0,00 Kč
	Celkem za materiál ze skladu THMP				0,00 Kč