

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČO: 003 03 640

DIČ: CZ00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 000094-0004019841/0710

(dále také jen „objednatel“)

a

KAMI-PROFIT, s.r.o.

se sídlem: Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava, Slovensko

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka č.: 36648/B jednající prostřednictvím české pobočky

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Se sídlem: **Spojů 835/2, 708 00 Ostrava – Poruba**

IČO: 052 64 758

DIČ: CZ683743702

zastoupená: Ing. Danielem Rimelem, vedoucím odštěpného závodu

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. A 21539

bankovní spojení: UniCredit Bank,a.s.

č. účtu: 1387886946/2700

(dále také jen „zhotovitel“),

tuto

SMLOUVU O DÍLO

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Úvodní ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem **Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova**, zadávanou objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět díla

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2. Předmětem této smlouvy je demolice budovy staré školy v Zábřehu na ulici Sušilova a výstavba objektu Pobytové a odlehčovací služby v Zábřehu. V souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby: Pobytová a odlehčovací služba Zábřeh – Sušilova, Ing. arch. Josef Hlavatý, Na dílo je vydáno stavební povolení číslo jednací MUZB/35437/2023/SVU ze dne 26.06.2023 s nabytím právní moci dne 03.08.2023. Na odstranění objektu byla vypracována projektová dokumentace: Demolice objektu bývalé ZUŠ Zábřeh ulice Sušilova, Ing. Petr Hošek dne 10.01.2019 bylo vydáno rozhodnutí pod č. j. Výst. 2018/1845/SV-MUZB-6.
3. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí zejména:
- a. Zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému provedení díla.
 - b. Zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí v rámci staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla inženýrské sítě porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci.
 - c. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení díla.
 - d. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla.
 - e. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla.
 - f. Napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální provedení příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou.
 - g. Ekologicky šetrná likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla.
 - h. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně aktualizací a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace.
 - i. Vedení stavebního deníku, dozoru při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů v souladu se smlouvou.
 - j. Obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště, proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla.
 - k. Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění stavbou dotčených komunikací či škod na nich.
 - l. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou.
 - m. Zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla.
 - n. Poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad vzniklých v záruční době.
 - o. Zajištění a předání dokumentace skutečného provedení stavby a případně výrobní projektové dokumentace stavby objednateli, a to v počtu 3 paré tištěného vyhotovení a 1 digitálního vyhotovení ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf.
 - p. Zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla, které bude ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné

a 1x v elektronické podobě. Současně bude vyhotoven geometrický plán stavby ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem 3x v tištěné podobě. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

- q. V případě potřeby zajištění nezbytných dopravních opatření a záboru veřejného prostranství, včetně zaplacení poplatku za tento zábor.
- r. Uvedení pozemků a úprav na nich, které nejsou součástí díla, ale budou prováděním díla dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
- s. Zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a nařízením vlády č. 362/2005 Sb.
- t. Předložení vzorků dodávaných materiálů, a to i fyzicky, na žádost objednatele.
- u. **Zajištění informovanosti vlastníků a uživatelů sousedních objektů/pozemků o začátku a průběhu stavby s uvedením kontaktů na zhotovitele, případně na objednatele, a to minimálně 7 kalendářních dnů před realizací stavby.**
- v. Zajištění bezpečného přístupu obyvatel k nemovitostem majícím přístup z ulice Morávková, zejména se jedná o domy s číslem popisným a orientačním Morávková 1363/32, Morávková 1292/30, Sušilova 1505/43, Malá strana 2527/31, Malá strana 1345/33, vše Zábřeh. Dále je nutné zajištění bezpečného přístupu k technickému zařízení plynáren na parc. č. 1081/2, k. ú. Zábřeh na Moravě. Po celou dobu stavby bude k těmto nemovitostem rovněž umožněn příjezd vozidel integrovaného záchranného systému a svoz komunálního odpadu.

Veškeré náklady spojené s body a až v tohoto článku nese zhotovitel a jsou součástí celkové ceny díla.

- 4. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolností jejího uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny.
- 5. Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péčí prostudoval projektovou dokumentaci a další podklady předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace a další podklady postačují k provedení díla podle této smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit nebo doplňovat.

6. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.
7. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrná místa a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor objednatele.
8. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo podle této smlouvy je spolufinancováno s dotací z Národního plánu obnovy, komponenty 3.3., investice 3.3.3, registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_003/0007446.

III. Osoby oprávněné k jednání

1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají oprávnění zástupci obou smluvních stran. Jakákoli právní jednání činěné v souvislosti s touto smlouvou podléhá schválení příslušného orgánu objednatele. Zhotovitel odpovídá objednateli za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.
2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci smluvních stran:

Za objednatele:

[Redacted signature]

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně nebo elektronicky, podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě strany zřízeny, případně poštou. Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný vliv na plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, mohou být sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní stranu do doby, než je splněn postup podle první věty tohoto ustanovení.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění předmětu díla podle této smlouvy je budova staré školy v ulici Sušilova na pozemku p. č. 1015, 1082, 1083, 1084 v k. ú. Zábřeh na Moravě.

2. Stavenišťem se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží pro provádění díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné k provádění díla.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do **300 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště (místa plnění) objednatelem.
2. Projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení pro realizaci díla budou zhotoviteli předána při podpisu této smlouvy.
3. Objednatel předpokládá předání místa plnění zhotoviteli nejpozději do **30. 09. 2024**. O předání místa plnění pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. Z důvodu prodlení objednatele s předáním místa plnění nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, smluvní pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo.
4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s čl. XVI odst. 6 uzavřen dodatek k této smlouvě.
5. Zhotovitel může přerušit nebo zastavit provádění díla, pokud nebudou prokazatelně splněny parametry vhodného počasí pro provádění stavebních prací dle platných norem ČSN, norem EN DIN nebo technologických předpisů pro realizaci předmětu díla dle této smlouvy. Doba (počet dnů), po kterou bude provádění díla přerušeno nebo bude provádění díla zastaveno, se nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku. O důvodech přerušení nebo zastavení díla je zhotovitel povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu. Přerušení nebo zastavení provádění díla podle tohoto článku může zhotovitel pouze s písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, a to nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po předání místa plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
7. Dílo bude považováno za provedené v okamžiku jeho řádného dokončení a předání objednateli v místě plnění.

8. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání před termínem sjednaným v článku V odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej převzít.
9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí staveniště aktuální detailní harmonogram provádění díla, jenž respektuje zadávací požadavky objednatele. Harmonogram bude následně stvrzen podpisem zástupce objednatele oprávněným jednat ve věcech technických. Zhotovitel je povinen se tímto harmonogramem řídit. V případě, že nebude předložen aktuální harmonogram při předání staveniště objednatelem, bude postupováno dle ustanovení článku XI odst. 1 písm. j) této smlouvy.
10. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště a bude zpracován v podrobnostech týdenního harmonogramu.
11. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich musí být uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
12. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy do tří (3) pracovních dnů předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu. Aktualizace harmonogramu podléhá schválení objednatelem, tj. jeho zástupcem ve věcech technických. Pokud nebude aktualizovaný harmonogram objednatelem schválen, považuje se aktualizovaný harmonogram za neplatný a zhotovitel musí dodržovat původní schválený harmonogram.
13. V harmonogramu zhotovitel vyznačí tři uzlové body postupu zhotovování díla. Při nedodržení termínů uzlových bodů bude postupováno dle ustanovení článku XI odst. 1 písm. n) této smlouvy.

VI. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za kompletní provedení díla činí **79.041.786,18 Kč bez DPH**.
2. Při plnění této smlouvy se uplatní režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH).
3. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění ve smyslu § 21 odst. 7 ZDPH vždy k 1. dni následujícího kalendářního měsíce po ukončení dílčí etapy. K tomuto datu bude poskytovatelem plnění (zhotovitelem) vystaven daňový doklad v režimu přenesení daně na příjemce plnění (objednatele).

4. Poskytovatel plnění se zavazuje uhradit příjemci plnění sankci za nesprávně vystavené daňové doklady a z tohoto důvodu nutnosti podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně ve výši sankce uplatněné následně správcem daně (tzn. repo sazba + 14% bodů za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
5. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla a jeho předáním objednateli.
6. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. V ceně za dílo je mimo jiné zahrnut i zisk zhotovitele, náklady na energii, vodu, topení apod. spotřebované v době realizace díla, náklady na zajištění bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, poplatky za zábor veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě zkušeností a odborných znalostí zhotovitele rozumně předpokládat.
7. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla nese zhotovitel.
8. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě této smlouvy označit za dodatečné práce (dále jen vícepráce) nebo práce, které nebudou realizovány (dále jen méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně změnu sjednané ceny za dílo dohodnou elektronickou formou a podepíší dodatek ke smlouvě o dílo elektronickým podpisem v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
9. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr a nutnost jejich provedení vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí před podpisem této smlouvy nemohly předvídat, a jejich provedení je nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení.
10. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu.

11. Vícepráce budou oceněny takto:

- a. Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy ÚRS CZ a. s., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
- b. Vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství provedených měrných jednotek bude stanovena cena víceprací.
- c. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS CZ a. s., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, pro to období nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, kterou objednatel předem odsouhlasí.

12. Méněpráce budou oceněny takto:

- a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla,
- b. vynásobením jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr a množství neprovedených měrných jednotek bude stanovena cena méněprací.

13. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na základě vystavené faktury na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě s datem zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který bude fakturováno. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu je zhotovitel povinen včas sdělit objednateli. Toto sdělení musí být originální, musí být podepsáno zhotovitelem a doručeno objednateli datovou zprávou. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu se sdělením podaným datovou zprávou o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

14. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy.

15. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Při vystavení faktury a jejím doručení objednateli musí být vždy dodržen postup stanovený v čl. VI odst. 3 této smlouvy.

16. Splatnost částky uvedené na faktuře činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující práce, dodávky nebo jejich ceny neodsouhlasené objednatelem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.
17. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména název projektu Pobytová a odlehčovací služba Zábřeh, Sušilova a registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_003/0007446, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu.
18. Faktury vystavené zhotovitelem budou zároveň sloužit jako daňový doklad, budou vydány a dodány objednateli nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do patnácti (15) kalendářních dnů od jeho uskutečnění a musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu podle všech příslušných právních předpisů platných ke dni vystavení faktury, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
19. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné následující pracovní den.

VII. Odpovědnost zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým osobním vedením. Objednatel si výslovně vymíní, že **činnost stavbyvedoucího a jeho zástupce bude prováděna kmenovými zaměstnanci zhotovitele**. Je-li dílo nebo jeho část prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí záruky a nároků z ní plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel povinen objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo osobách poddodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli a koordinátorovi BOZP bez zbytečného odkladu.
2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost žádných osob nebo majetku. Práce, služby a dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropské unie vztahující se k dílu, technické normy včetně jejich doporučujících

ustanovení a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat provádění díla.

4. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat prohlídkou místa plnění a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit se se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění nebo prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplnil-li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne.
6. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a Evropské unie a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen minimálně 10 let od předání a převzetí stavby (díla) objednatelem poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
8. Zhotovitel je dále povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou dokumentaci související s předmětem této smlouvy po dobu 10 let od ukončení této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
9. Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost stavbyvedoucího (případně v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho zástupce) minimálně v rozsahu 3 (tří) hodin v každý pracovní den na díle, kdy stavbyvedoucí bude koordinovat stavební činnost a provádět zápis do stavebního deníku. **Stavbyvedoucí musí být autorizovaný technik/inženýr v oboru Pozemní stavby a se zhotovitelem musí být v přímém pracovním poměru.**

Zástupce stavbyvedoucího musí být se zhotovitelem v přímém pracovním poměru. Stavbyvedoucí (případně v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho zástupce) bude vystupovat v technických a stavebních záležitostech při realizaci díla dle této smlouvy, a to zejména při zhotovování díla, kontrolních dnech, jednáních s objednatelem či technickým dozorem stavebníka, apod.

Stavbyvedoucí: [REDACTED]
Tel. číslo: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Číslo autorizace: 1102105.

Zástupce stavbyvedoucího: [REDACTED]
Tel. číslo: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

10. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v článku VII odstavci 9 této smlouvy o dílo pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Uvedené platí i pro případ změny zástupce stavbyvedoucího.
11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí i zástupce stavbyvedoucího, kteří jsou uvedeni v článku VII odstavci 9 této smlouvy o dílo, jsou zkušenými pracovníky, stavbyvedoucí disponuje autorizací odpovídající povaze díla, a mají potřebné vzdělání a kvalifikaci nutnou pro výkon funkce stavbyvedoucího k provádění díla. Nový stavbyvedoucí a nový zástupce stavbyvedoucího musí splňovat totéž.
12. Zástupce stavbyvedoucího má veškerá práva a povinnosti stavbyvedoucího podle této smlouvy o dílo, pokud je nemůže vykonávat stavbyvedoucí.
13. Zhotovitel je vázán plněním zásady významně nepoškozovat environmentální cíle dle čl. 17 Nařízení o Taxonomii.

VIII. Zajištění závazků zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději v den předání a převzetí dokončeného díla bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za řádné plnění podmínek smlouvy ve výši 2.500.000 Kč. Bankovní záruka slouží k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z neplnění podmínek zhotovitelem podle této smlouvy po předání a převzetí díla objednatelem. Nesplnění této podmínky opravňuje objednatele dílo nepřevzít, a to se všemi důsledky vyplývajícími zejména z ust. čl. IX, XI této smlouvy.
2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby nebo musí být každoročně před jejím uplynutím prodlužována.

3. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem podle tohoto článku smlouvy musí vyplývat bezpodmínečné právo objednatele čerpat finanční prostředky až do sjednané výše v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný nárok. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.
4. Pokud zhotovitel smluvně sjednaný originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní záruka, objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina, tj. částku 1.250.000 Kč. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit na bankovní účet č. 188491576/0300. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele poskytnout objednateli bankovní záruku podle tohoto článku smlouvy.
5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplynutí záruční doby.
6. Bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele po předání a převzetí díla podle této smlouvy, může zhotovitel postupně, vždy po uplynutí dvanácti (12) kalendářních měsíců ze záruční doby, nahrazovat novou bankovní zárukou, sníženou o jednu její šestinu, neboť záruční doba je sjednána na sedmdesát dva (72) měsíců. Takto sníženou bankovní záruku (tj. originál záruční listiny, na základě, které vzniká bankovní záruka) je zhotovitel povinen poskytnout objednateli nejpozději v den následujícím po dni, ve kterém skončila předchozí bankovní záruka.
7. Bankovní záruka může být v každém ze jmenovaných případů nahrazena složením peněžní částky (dále jen jistota) na účet objednatele č. 194699779/0300. Pro tuto jistotu platí stejné lhůty a sankce jako pro bankovní záruku podle tohoto článku smlouvy. V případě, že se zhotovitel rozhodne složit jistotu dle tohoto odstavce, je povinen o tom písemně předem informovat objednatele.
8. Pokud bude objednatel v souladu s touto smlouvou čerpat bankovní záruku nebo jistotu, je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku nebo jistotu do původní výše. Jestliže tak neučiní ve lhůtě do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení oznámení objednatelem, že bankovní záruka nebo jistota byla čerpána, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, o kterou měla být bankovní záruka nebo jistota doplněna. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká povinnosti doplnit bankovní záruku nebo jistotu.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm (7) kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo.
3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn k předání díla přizvat své poddodavatele, bylo-li jich užito.
4. O průběhu předávacího řízení pořídí zhotovitel protokol (zápis).
5. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli
 - b. popis díla, které je předmětem předání
 - c. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - d. termín, od kterého počíná běžet záruční doba
 - e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
6. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání, vady, musí protokol obsahovat také:
 - a. soupis zjištěných vad
 - b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad
7. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. Protokol musí dále obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. jiném způsobu narovnání. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. jiném způsobu narovnání, se provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.
8. Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo jiného způsobu narovnání se považuje za prodlení zhotovitele a objednatel je proto oprávněn požadovat smluvní pokutu ve smyslu čl. XI odst. 1 písm. b) této smlouvy. Prodlení podle tohoto ustanovení nenastane pouze v případě, že k odmítnutí převzetí díla došlo před termínem uvedeným v čl. V odst. 1 této smlouvy; tímto není nijak dotčeno ustanovení čl. V odst. 1 této smlouvy.
9. I v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho názoru, za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí místně příslušného soudu zhotovitel.

11. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení podrobnou fotodokumentaci (minimálně 200 ks digitálních fotografií) provádění díla, která bude obsahovat také fotodokumentaci stavu před a po realizaci díla, stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání.
12. Nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel) a vyklizené s povrchy uvedenými do původního nebo projektovaného stavu předat objednateli.

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i skryté, které má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
3. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a **trvá 72 měsíců**. V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto materiálů a výrobků, nejméně však **v délce 24 měsíců**, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla.
4. V případě, že bylo dílo předáno a převzato podle článku IX odst. 9 této smlouvy, prodlužuje se záruční doba díla o dobu odstraňování vad či vady.
5. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění elektronicky datovou zprávou. V reklamaci musí být vada popsána.
6. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční doby zhotoviteli jinou přiměřenou lhůtu pro odstranění vady nebo se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady nejpozději do deseti (10) pracovních dnů, nebrání-li vada běžnému užívání díla, při havarijním stavu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu nejpozději do jednoho (1) pracovního dne od doručení reklamace. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady vlastním nákladem nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů

poté, co mu budou oznámeny, nebylo-li objednatelem v reklamaci stanoveno jinak nebo s objednatelem dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady včas nebo řádně, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla nebo nenastoupí-li k odstranění vady díla v dohodnuté nebo smlouvou stanovené lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady spojené s odstraněním vady do třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování nákladů objednatele.
8. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady obdobně.

XI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit, pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovní záruky nebo uložené jistoty. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující výši:
 - a. Pokud zhotovitel nezačne provádět dílo do sedmi (7) pracovních dnů od předání staveniště, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - b. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínu uvedeném v protokolu o předání díla činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad uvedených v protokolu.
 - d. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nástupem k odstranění vad, které se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, v souladu v čl. X odst. 6 této smlouvy, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, činí výše smluvní pokuty 0,4 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - e. V případě, že bude zjištěno nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 5.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení.
 - f. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku IX odst. 12 je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.

- g. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu nedodá veškeré doklady a certifikáty uvedené v článku XIV odst. 9 písm. f) nutné pro užívání díla a také k vydání kolaudačního souhlasu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý nedodaný doklad a každý započatý den prodlení.
- h. Pokud bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce na díle (stavbě) nepřítomen v rozporu s článkem VII odst. 9 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na díle (stavbě).
- i. V případě, že zhotovitel nedodrží pokyn objednatele uvedený v zápisu z kontrolního dne, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý nedodržení pokyn smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- j. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli ke dni předání staveniště objednatelům aktuální detailní harmonogram provádění díla, jenž respektuje zadávací požadavky objednatele a jenž je vypracován v souladu čl. V odst. 9 až 12, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- k. V případě porušení povinnosti dle článku XVI odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu s parametry stanovenými v čl. XVI odst. 4 této smlouvy.
- l. V případě porušení povinnosti dle článku XVI odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelům, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. XVI odst. 5 této smlouvy.
- m. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost provádět dílo za přímé účasti osob, kterými byla prokázána technická kvalifikace v rámci příslušného zadávacího řízení (tj. osoby stavbyvedoucího uvedeného v čl. VII odst. 9 této smlouvy nebo změněného podle čl. VII odst. 10 této smlouvy a osoby zástupce stavbyvedoucího uvedeného v čl. VII odst. 9 této smlouvy nebo změněného podle čl. VII odst. 10 této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takový případ porušení a každou osobu, a to i opakovaně.
- n. V případě neumožnění kontroly dle čl. VII odst. 7 a 8 je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ porušení, a to i opakovaně.
- o. V případě porušení povinnosti dle článku VII odst. 13 této smlouvy, tj. Zhotovitel je vázán plněním zásady významně nepoškozovat environmentální cíle dle čl. 17

Nařízení o Taxonomii, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení.

- p. V případě prodlení zhotovitele s postupem výstavby díla, kdy je zhotovitel v prodlení s dodržáním některého uzlového bodu dle harmonogramu schváleného objednatelem podle čl. V odst. 10 až 13 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení harmonogramu schváleného objednatelem. V případě, že bude konečné dílo připraveno k předání a převzetí objednatelem dle této smlouvy o dílo a bez vad a nedodělků v termínu definovaném v čl. V odst. 1 této smlouvy, není objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu podle tohoto bodu.
2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
 3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 4. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody, který převyšuje výši smluvní pokuty.
 5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným způsobem.
Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
 - c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů.
2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li pravomocně rozhodnuto o zhotovitelově úpadku.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z Národního plánu obnovy, registrační číslo projektu

4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
6. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení a náhrady škody.
7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných podle způsobu, kterým je stanovena cena za dílo,
 - b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací,
 - c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - d. zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do pěti (5) pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit předávací řízení podle zásad stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu bude výslovně uvedeno, že dílo se předává nedokončené. Protokol bude rovněž obsahovat dohodu o řešení záruk za realizované části stavby,
 - e. objednatel vyčíslí škodu, která mu vznikne z potřeby realizovat nové zadávací řízení na jiného zhotovitele díla podle této smlouvy. Pokud v následném zadávacím řízení bude sjednána s novým zhotovitelem cena za dokončení díla vyšší, než kdyby dílo dokončoval původní zhotovitel, má stávající zhotovitel povinnost tento cenový rozdíl uhradit, a to na základě daňového dokladu vystaveného objednatelem nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od podpisu smlouvy s novým zhotovitelem.
8. Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení.

XIII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla.

XIV. Kontrola prováděného díla

1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi podle této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté

a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně pět (5) pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla 1x týdně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně pět (5) kalendářních dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru, autorského dozoru a zástupci zhotovitele.
4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávající funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
6. Stavební deník
 - a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být uložený v místě stavby a musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
 - b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla.
 - c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ zhotovitele, název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejích případných změn a přehled zkoušek všech druhů.
 - d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje (viz zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy).

- e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
 - i. oprávnění zástupci objednatele
 - ii. oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího
 - iii. osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka, je-li ustanoven
 - iv. osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven
 - v. osoba pověřená výkonem koordinace BOZP
 - vi. zástupci orgánů státního stavebního dohledu
 - vii. zástupci orgánů státní památkové péče, provádí-li dohled
- h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka je povinna se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, musí k tomuto zápisu připojit písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků a změn smlouvy.

7. Seznam poddodavatelů

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný seznam poddodavatelů.
- b. Zhotovitel je povinen předat kompletní seznam poddodavatelů objednateli při předání dokončeného díla.

8. Deník víceprací

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací.
- b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

- c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- d. Tento deník lze nahradit tím, že vícepráce a méněpráce uvedené v bodech b) a c) budou vypsány do stavebního deníku a následně přeneseny do zápisů z kontrolního dne.

9. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana

- a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště.
- e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná.
- f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla, zejména:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech (3) tištěných paré a v elektronické podobě ve formátech PDF a DWG od autora projektu včetně jeho souhlasu s provedením stavby,
 - geodetické zaměření stavby a geometrický plán zpracovaný úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem
 - prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, certifikáty,
 - osvědčení o vlastnostech použitých materiálů,
 - návody k použitým výrobkům,
 - povinné revize,
 - zátěžové zkoušky, zkoušky hutnění, výtažné zkoušky,
 - originál stavebního deníku,

- předávací protokol včetně odstraněných závad nebránících užívání,
- kompletní fotodokumentaci ke stavbě,
- prohlášení o likvidaci odpadů.

Tento soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla zhotovitel doloží písemně i elektronicky na CD.

- g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení, bylo-li potřeba.
- h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této smlouvy, vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.
- i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se na staveništi a provede jejich proškolení o bezpečném pohybu na staveništi. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost všech těchto osob zejména vybavením ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolováním a dozorem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob.
- j. Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci a pracovníci na stavbě jsou řádně a prokazatelně proškoleni a seznámeni s právními a ostatními předpisy BOZP a PO, s plánem BOZP včetně jeho příloh a aktualizací, se všemi pokyny týkajícími se BOZP, které mu budou v průběhu prací předány.
- k. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat vlastním nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k narušování pořádku a čistoty na staveništi či škodám na věcech, které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel.
- l. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- m. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- n. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky spojené s plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel.

Za odpad se však pro účely této smlouvy nepovažuje zejména stávající vybavení

kulturního domu nebo jiný stavební využitelný materiál odstraněný v místě provádění díla, má-li samostatnou užitnou hodnotu a je vlastnictvím objednatele (dále jen „odstraněný využitelný materiál“). V případě pochybností o samostatné užitné hodnotě odstraněného materiálu nebo jeho vlastnictví je zhotovitel povinen si vyžádat stanovisko objednatele. Zhotovitel není oprávněn s odstraněným využitelným materiálem podle věty první a druhé tohoto odstavce naložit jako s odpadem ve smyslu zákona o odpadech.

V případě, že objednatel potvrdí, že to je odstraněný využitelný materiál, je zhotovitel povinen materiál shromáždit na místě určeném osobou jednající za objednatele ve věcech technických. Nesplní-li zhotovitel povinnosti podle tohoto odstavce a zničí nebo jinak nenávratně zlikviduje odstraněný využitelný materiál, zavazuje se uhradit objednateli vzniklou škodu.

- o. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

10. Havarijní práce

- a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně vynaložené náklady zhotovitele za provedení těchto opatření uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny.
- b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto případě je objednatel povinen co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže se jedná o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.

11. Kolaudace

- a. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely vydání kolaudačního souhlasu nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby a včas odstranit vady a nedodělky, které by bránily udělení kolaudačního souhlasu.
- b. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě do deseti (10) kalendářních dnů od závěrečné

kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé smluvní strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nepředají je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy.
2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně.
3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací a dokumentů, k nimž získá být jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy.
4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhajícími ochraně podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a nese plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.
5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako zhotovitel.
6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho zaměstnanců, poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. Pokud objednatel zjistí u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto ustanovení, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plnění této smlouvy.
7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto ustanovení zaviněním zhotovitele, jeho zaměstnancem, poddodavatelem či jinou osobou, kterou zhotovitel užije k plnění této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč za každé takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody přesahující tuto smluvní pokutu.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní strany postoupit třetí straně tuto smlouvu ani právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající.
4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištění uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění díla. Výše pojistné částky je sjednána na částku min. 30.000.000 Kč.
5. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem. Pojištění stavebních a montážních rizik musí pokrývat škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Musí se vztahovat na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko.
6. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě elektronického dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.
7. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní, písemná či elektronická, předcházející podpisu této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem smlouvy platnost.
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Zábřeh na 35. schůzi dne 26. 9. 2024 pod číslem usnesení 24/RM/35/ORÚP/6077
10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Ostravě dne

Podepsáno 4.11.2024

.....
Ing. Daniel Rimel
vedoucí odštěpného závodu

V Zábřeze dne

Podepsáno 5.11.2024

.....
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Demolice bývalé ZUŠ	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	demolice hlavního objektu a kůlny	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Zábřeh, Sušilova ulice	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 117
JKSO:		Zpracoval: Ing. Petr Hošek	Datum: 25.11.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	144 064,78	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště		123 997,52	
	Montáž	1 699 558,56	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava		0,00	
PSV	Dodávky	22 083,54	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy		0,00	
	Montáž	360 760,45			Provozní vlivy		0,00	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní		0,00	
	Montáž	30 000,00			NUS z rozpočtu		0,00	
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		3 943 408,83						
ZRN celkem		6 199 876,15	DN celkem	0,00	NUS celkem		123 997,52	
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.		0,00	
					ORN celkem		0,00	
					ORN celkem z obj.		0,00	
Základ 0%		0,00						
Základ 15%		0,00	DPH 15%		0,00	Celkem bez DPH		6 323 873,67
Základ 21%		6 323 873,67	DPH 21%		1 328 013,47	Celkem včetně DPH		7 651 887,14

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Demolice bývalé ZUŠ	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	demolice hlavního objektu	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Zábřeh, Sušilova ulice	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 117
JKSO:		Zpracoval: Ing. Petr Hošek	Datum: 25.11.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	138 147,56	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		118 635,50
	Montáž	1 644 455,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	10 015,63	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	305 149,40				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	30 000,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		3 804 007,46						
ZRN celkem		5 931 775,05	DN celkem		0,00	NUS celkem		118 635,50
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	6 050 410,55
Základ 21%	6 050 410,55	DPH 21%	1 270 586,22	Celkem včetně DPH	7 320 996,77

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Demolice bývalé ZUŠ	Doba výstavby:		Objednatel:		
Druh stavby:	demolice hlavního objektu	Začátek výstavby:		Projektant:		
Lokalita:	Zábřeh, Sušilova ulice	Konec výstavby:		Zhotovitel:		
Zpracoval:	Ing. Petr Hošek	Zpracováno dne:		Zpracováno dne:	25.11.2022	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	1 070,00	1 070,00	2,92
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	15 337,03	15 337,03	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	47 544,80	47 544,80	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	67 041,66	17 413,42	84 455,07	152,37
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	669,89	390,11	1 060,00	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	3 356,71	559,29	3 916,00	8,24
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	11 048,20	10 311,80	21 360,00	11,92
	62	Úprava povrchů vnější	327,62	2 037,88	2 365,50	0,30
	712	Izolace střech (živičné krytiny)	0,00	5 755,75	5 755,75	1,92
	721	Vnitřní kanalizace	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	722	Vnitřní vodovod	0,00	2 223,20	2 223,20	0,00
	725	Zařizovací předměty	0,00	5 720,00	5 720,00	0,88
	731	Kotelny	17,90	3 982,10	4 000,00	0,74
	733	Rozvod potrubí	4 227,47	14 472,53	18 700,00	1,69
	735	Otopná tělesa	1 049,04	7 200,96	8 250,00	1,46
	762	Konstrukce tesařské	1 309,21	114 115,82	115 425,03	50,98
	764	Konstrukce klempířské	178,58	13 128,12	13 306,70	1,52
	765	Krytina tvrdá	0,00	81 859,52	81 859,52	4,48
	766	Konstrukce truhlářské	0,00	453,34	453,34	0,15
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	3 233,45	13 330,55	16 564,00	0,75
	775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	15 313,50	15 313,50	6,81
	776	Podlahy povlakové	0,00	25 594,00	25 594,00	0,72
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch	5 017,03	1 982,97	7 000,00	3,87
	94	Lešení a stavební výtahy	27 058,90	112 846,68	139 905,58	7,90
	96	Bourání konstrukcí	13 211,76	631 244,80	644 456,57	803,69
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	10 560,00	10 560,00	0,00
	98	Demolice	10 415,79	4 597 163,68	4 607 579,47	1 527,47
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Celkem:					5 931 775,05	

Stavební rozpočet

Název stavby:				Doba výstavby:				Objednatel:				
Druh stavby:				Začátek výstavby:				Projektant:				
Lokalita:				Konec výstavby:				Zhotovitel:				
JKSO:				Zpracováno dne: 25.11.2022				Zpracoval: Ing. Petr Hošek				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	1 070,00	1 070,00		2,92	
1		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	17,80	50,00	0,00	890,00	890,00	0,14	2,46	RTS II / 2022
2		113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	2,00	90,00	0,00	180,00	180,00	0,23	0,46	RTS II / 2022
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	15 337,03	15 337,03		0,00	
3		122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	76,69	200,00	0,00	15 337,03	15 337,03	0,00	0,00	RTS II / 2022
		16	Přemístění výkopku				0,00	47 544,80	47 544,80		0,00	
4		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	76,69	240,00	0,00	18 404,44	18 404,44	0,00	0,00	RTS II / 2022
5		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	766,85	11,00	0,00	8 435,37	8 435,37	0,00	0,00	RTS II / 2022
6		979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	138,03	150,00	0,00	20 704,99	20 704,99	0,00	0,00	RTS II / 2022
		17	Konstrukce ze zemin				67 041,66	17 413,42	84 455,07		152,37	
7		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	145,11	120,00	0,00	17 413,42	17 413,42	0,00	0,00	RTS II / 2022
8		58344199	Štěrkodrtě frakce 0-63 C	t	152,37	440,00	67 041,66	0,00	67 041,66	1,00	152,37	RTS II / 2022
		33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				669,89	390,11	1 060,00		0,06	
9		338171113R00	Osazení sloupků plot.ocel.do 2 m, do šachet, zabet	kus	2,00	230,00	69,89	390,11	460,00	0,03	0,06	RTS II / 2022
10		553462121	Sloupek plotový STANDARD PLUS d 48 mm, h 175 cm	kus	2,00	300,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,01	RTS II / 2022
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				3 356,71	559,29	3 916,00		8,24	
11		564861112RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm	m2	17,80	220,00	3 356,71	559,29	3 916,00	0,46	8,24	RTS II / 2022
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)				11 048,20	10 311,80	21 360,00		11,92	
12		591100020RA0	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrt'	m2	17,80	1 200,00	11 048,20	10 311,80	21 360,00	0,67	11,92	RTS II / 2022
		62	Úprava povrchů vnější				327,62	2 037,88	2 365,50		0,30	
13		623452111R00	Omítka pilířů MC 450 kg/m3, hlaz. dřev. hladítkem	m2	6,23	380,00	327,62	2 037,88	2 365,50	0,05	0,30	RTS II / 2022
		712	Izolace střech (živičné krytiny)				0,00	5 755,75	5 755,75		1,92	
14		712600831R00	Odstranění živič.krytiny střech nad 30° 1vrstvé	m2	319,76	18,00	0,00	5 755,75	5 755,75	0,01	1,92	RTS II / 2022
		721	Vnitřní kanalizace				0,00	2 000,00	2 000,00		0,00	
15		721173310VD	Zaslepení přípojky kanalizace v revizní šachtě	soub.	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		722	Vnitřní vodovod				0,00	2 223,20	2 223,20		0,01	
16		722220851R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4	kus	12,00	18,60	0,00	223,20	223,20	0,00	0,01	RTS II / 2022
17		722170815VD	Odpojení vodovodu včetně zemních prací	soub.	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		725	Zařizovací předměty				0,00	5 720,00	5 720,00		0,88	
18		725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	10,00	200,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,02	0,19	RTS II / 2022
19		725122814R00	Demontáž pisoárů včetně rozvodů	soubor	2,00	210,00	0,00	420,00	420,00	0,03	0,06	RTS II / 2022
20		725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	2,00	300,00	0,00	600,00	600,00	0,16	0,31	RTS II / 2022
21		725210821R00	Demontáž umyvadel včetně výtokových armatur	soubor	14,00	100,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,02	0,27	RTS II / 2022
22		725320822R00	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách	soubor	1,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,02	0,02	RTS II / 2022
23		725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	15,00	70,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,02	RTS II / 2022
24		725840850R00	Demontáž baterie sprch. G 3/4x1	kus	1,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
		731	Kotelny				17,90	3 982,10	4 000,00		0,74	
25		731100808R00	Demontáž kotle litinového Viadrus U,G Emka 10 čl.	kus	2,00	2 000,00	17,90	3 982,10	4 000,00	0,37	0,74	RTS II / 2022
		733	Rozvod potrubí				4 227,47	14 472,53	18 700,00		1,69	
26		733110808R00	Demontáž potrubí ocelového do DN 32-50	m	218,00	65,00	3 090,03	11 079,97	14 170,00	0,01	1,17	RTS II / 2022
27		733110806R00	Demontáž potrubí ocelového do DN 15-32	m	81,00	30,00	404,48	2 025,52	2 430,00	0,00	0,26	RTS II / 2022
28		733110810R00	Demontáž potrubí ocelového do DN 50-80	m	30,00	70,00	732,96	1 367,04	2 100,00	0,01	0,26	RTS II / 2022
		735	Otopná tělesa				1 049,04	7 200,96	8 250,00		1,46	
29		735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm	kus	49,00	150,00	958,67	6 391,33	7 350,00	0,03	1,23	RTS II / 2022
30		735151822R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,2820 mm	kus	5,00	180,00	90,36	809,64	900,00	0,05	0,23	RTS II / 2022
		762	Konstrukce tesařské				1 309,21	114 115,82	115 425,03		50,98	
31		762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	454,85	55,00	0,00	25 016,75	25 016,75	0,01	6,37	RTS II / 2022
32		762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	183,50	70,00	0,00	12 845,00	12 845,00	0,02	4,40	RTS II / 2022
33		762331814R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	207,80	80,00	0,00	16 624,00	16 624,00	0,03	6,65	RTS II / 2022
34		762331815R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2	m	48,00	85,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,19	RTS II / 2022
35		762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	319,76	20,00	0,00	6 395,28	6 395,28	0,02	4,80	RTS II / 2022
36		762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	494,40	80,00	1 309,21	38 242,79	39 552,00	0,04	19,86	RTS II / 2022

37	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	494,40	20,00	0,00	9 888,00	9 888,00	0,01	6,92	RTS II / 2022
38	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	51,20	20,00	0,00	1 024,00	1 024,00	0,04	1,79	RTS II / 2022
	764	Konstrukce klempířské				178,58	13 128,12	13 306,70		1,52	
39	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	72,80	30,00	0,00	2 184,00	2 184,00	0,00	0,10	RTS II / 2022
40	764321831R00	Demontáž oplechování říms, rš 660 mm, do 45°	m	15,20	30,00	0,00	456,00	456,00	0,01	0,08	RTS II / 2022
41	764322851R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 660 mm, do 45°	m	62,60	30,00	0,00	1 878,00	1 878,00	0,00	0,30	RTS II / 2022
42	764362811R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45°	kus	4,00	50,00	0,00	200,00	200,00	0,02	0,08	RTS II / 2022
43	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	58,00	20,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,04	RTS II / 2022
44	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	64,30	25,00	0,00	1 607,50	1 607,50	0,00	0,22	RTS II / 2022
45	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	5,00	25,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,01	RTS II / 2022
46	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	37,15	30,00	0,00	1 114,50	1 114,50	0,00	0,09	RTS II / 2022
47	764342842R00	Demontáž lemování trub D 250 mm, hl. kryt. do 45°	kus	3,00	30,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
48	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm	m	61,80	25,00	0,00	1 545,00	1 545,00	0,00	0,22	RTS II / 2022
49	764900010RAA	Demontáž krytiny střech z plechu pozinkovaného	m2	52,37	50,00	0,00	2 618,70	2 618,70	0,01	0,38	RTS II / 2022
50	764422210R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 800 mm	m	1,64	200,00	178,58	149,42	328,00	0,01	0,01	RTS II / 2022
	765	Krytina tvrdá				0,00	81 859,52	81 859,52		4,48	
51	765321810R00	Demontáž azbestocement.čtverců na bednění, do sutí, včetně opatření pro likvidaci	m2	319,76	256,00	0,00	81 859,52	81 859,52	0,01	4,48	RTS II / 2022
	766	Konstrukce truhlářské				0,00	453,34	453,34		0,15	
52	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	9,07	50,00	0,00	453,34	453,34	0,02	0,15	RTS II / 2022
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				3 233,45	13 330,55	16 564,00		0,75	
53	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínací drát	m	5,95	120,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
54	31327502	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1500mmFluidex	m	6,00	100,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
55	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,21	0,21	RTS II / 2022
56	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	500,00	30,00	2 633,45	12 366,55	15 000,00	0,00	0,53	RTS II / 2022
	775	Podlahy vlysové a parketové				0,00	15 313,50	15 313,50		6,81	
57	775531800R00	Demontáž parket lepených včetně lišt	m2	340,30	45,00	0,00	15 313,50	15 313,50	0,02	6,81	RTS II / 2022
	776	Podlahy povlakové				0,00	25 594,00	25 594,00		0,72	
58	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	642,20	30,00	0,00	19 266,00	19 266,00	0,00	0,64	RTS II / 2022
59	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	79,10	80,00	0,00	6 328,00	6 328,00	0,00	0,08	RTS II / 2022
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				5 017,03	1 982,97	7 000,00		3,87	
60	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	17,50	400,00	5 017,03	1 982,97	7 000,00	0,22	3,87	RTS II / 2022
	94	Lešení a stavební výtahy				27 058,90	112 846,68	139 905,58		7,90	
61	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	640,00	100,00	27 029,27	36 970,73	64 000,00	0,00	1,01	RTS II / 2022
62	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	936,75	35,00	29,63	32 756,58	32 786,21	0,01	6,89	RTS II / 2022
63	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	640,00	25,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
64	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	180,80	150,00	0,00	27 119,37	27 119,37	0,00	0,00	RTS II / 2022
	96	Bourání konstrukcí				13 211,76	631 244,80	644 456,57		803,69	
65	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	28,30	2 000,00	0,00	56 601,00	56 601,00	2,00	56,60	RTS II / 2022
66	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	92,41	700,00	2 021,70	62 663,55	64 685,26	2,50	231,12	RTS II / 2022
67	962084131R00	Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm	m2	28,08	100,00	318,44	2 489,24	2 807,68	0,10	2,83	RTS II / 2022
68	962200011RAA	Bourání příček z cihel pálených tl. 100 mm	m2	93,73	210,00	1 221,17	18 462,53	19 683,70	0,13	12,34	RTS II / 2022
69	962200011RAB	Bourání příček z cihel pálených tl. 150 mm	m2	50,00	300,00	669,21	14 332,08	15 001,29	0,26	13,08	RTS II / 2022
70	963022819R00	Bourání kamenných.schodišťových stupňů	m	7,25	100,00	0,00	725,00	725,00	0,11	0,81	RTS II / 2022
71	963023711R00	Vybourání schod.stupňů ze zdi cihelné jednostranně	m	86,30	300,00	0,00	25 890,00	25 890,00	0,34	29,17	RTS II / 2022
72	963023712R00	Vybourání schod.stupňů ze zdi cihelné oboustranně	m	36,10	500,00	0,00	18 050,00	18 050,00	0,37	13,36	RTS II / 2022
73	963031432R00	Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 15 cm	m2	1,20	170,00	11,51	192,49	204,00	0,28	0,34	RTS II / 2022
74	963031434R00	Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 30 cm	m2	36,77	200,00	279,69	7 074,11	7 353,80	0,56	20,53	RTS II / 2022
75	963031532R00	Bourání cihel.kleneb na MVC,ocel.nosníky tl. 15 cm	m2	92,64	200,00	699,53	17 827,87	18 527,40	0,28	25,88	RTS II / 2022
76	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	1,28	4 000,00	245,55	4 874,45	5 120,00	2,41	3,08	RTS II / 2022
77	963065311R00	Bourání nosné konstrukce trámové ze dřeva měkkého	m3	36,97	2 000,00	0,00	73 939,20	73 939,20	0,57	21,07	RTS II / 2022
78	964073231R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 35 kg/m	t	1,41	4 500,00	497,73	5 868,87	6 366,60	1,28	1,81	RTS II / 2022
79	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	205,63	30,00	0,00	6 168,92	6 168,92	0,12	25,09	RTS II / 2022
80	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	62,72	2 000,00	0,00	125 444,34	125 444,34	2,20	137,99	RTS II / 2022
81	965042241RT3	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	48,49	2 000,00	0,00	96 973,56	96 973,56	2,20	106,67	RTS II / 2022
82	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	58,90	30,00	0,00	1 767,00	1 767,00	0,02	1,18	RTS II / 2022
83	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	62,72	300,00	0,00	18 816,65	18 816,65	1,40	87,81	RTS II / 2022
84	967031732R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm	m2	4,77	200,00	46,23	907,69	953,92	0,18	0,87	RTS II / 2022
85	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	78,00	10,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
86	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	25,00	20,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
87	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	40,00	20,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
88	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	2,00	30,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
89	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	9,69	200,00	428,23	1 509,77	1 938,00	0,04	0,42	RTS II / 2022
90	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	9,32	150,00	238,27	1 159,73	1 398,00	0,03	0,30	RTS II / 2022
91	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	114,42	150,00	3 284,41	13 877,84	17 162,25	0,03	3,19	RTS II / 2022
92	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	4,10	200,00	93,74	725,66	819,40	0,07	0,28	RTS II / 2022
93	968072247R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. nad 4 m2	m2	3,92	130,00	68,51	441,09	509,60	0,03	0,14	RTS II / 2022

94	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	60,40	400,00	1 919,38	22 240,62	24 160,00	0,08	4,66	RTS II / 2022
95	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	45,00	50,00	461,60	1 788,40	2 250,00	0,01	0,60	RTS II / 2022
96	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	15,00	200,00	250,86	2 749,14	3 000,00	0,04	0,56	RTS II / 2022
97	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	30,00	200,00	456,00	5 544,00	6 000,00	0,06	1,91	RTS II / 2022
98	967029980VD	Demontáž památníku včetně přesunu a uložení	soub.	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
99	966070990VD	Demontáž ostatních prvků - zábradlí, odvětrání, vložky aj.	soub.	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
97				Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			0,00	10 560,00	10 560,00	0,00	
100	979096211R00	Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou - cihly	t	30,00	132,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
101	979096211R00	Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou - beton	t	10,00	132,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
102	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	1,00	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
103	979011329R00	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží	podlaž	1,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
98				Demolice			10 415,79	4 597 163,68	4 607 579,47	1 527,47	
104	981511111R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MVC	m3	829,29	935,00	10 261,46	765 128,68	775 390,14	1,81	1 498,53	RTS II / 2022
105	981331111R00	Demolice komínů z cihel.zdiva postup. rozebráním	m3	16,07	4 730,00	154,33	75 851,90	76 006,23	1,80	28,94	RTS II / 2022
106	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2 403,63	143,00	0,00	343 718,99	343 718,99	0,00	0,00	RTS II / 2022
107	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2 403,63	22,00	0,00	52 879,84	52 879,84	0,00	0,00	RTS II / 2022
108	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	2 331,17	110,00	0,00	256 428,37	256 428,37	0,00	0,00	RTS II / 2022
109	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	69,56	660,00	0,00	45 906,70	45 906,70	0,00	0,00	RTS II / 2022
110	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	69,40	165,00	0,00	11 451,32	11 451,32	0,00	0,00	RTS II / 2022
111	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2 400,72	264,00	0,00	633 790,77	633 790,77	0,00	0,00	RTS II / 2022
112	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	45 401,62	12,10	0,00	549 359,66	549 359,66	0,00	0,00	RTS II / 2022
113	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	2 389,95	770,00	0,00	1 840 263,99	1 840 263,99	0,00	0,00	RTS II / 2022
114	979990201R00	Poplatek za uložení suti - azbestocementové výrobky, skupina odpadu 170605	t	4,48	5 000,00	0,00	22 383,45	22 383,45	0,00	0,00	RTS II / 2022
M22				Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
115	22006990VD	Demontáž telekomunikačního vedení a připojení	soub.	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
116	22006991VD	Připojení telekomunikačního vedení + pilíř	soub.	1,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
Celkem:								5 931 775,05			

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby: Demolice bývalé ZUŠ				Objednatel:	
Druh stavby: demolice hlavního objektu				Projektant:	
Lokalita: Zábřeh, Sušilova ulice				Zhotovitel:	
Zpracoval: Ing. Petr Hošek				Zpracováno dne: 25.11.2022	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství
1		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho <i>17,80 * 1,00</i>	m2	17,80 <i>17,80</i>
2		113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových <i>2</i>	m	2,00 <i>2,00</i>
3		122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 <i>4,44 * 6,09 * (1,05 + 1,00 + 0,80 + 0,75) / 4 + 4,52 * 2,83 * (1,15 + 1,05 + 0,90 + 0,90) / 4</i> <i>4,52 * 2,91 * (0,90 + 0,90 + 0,70 + 0,75) / 4 + 5,82 * 2,48 * (0,80 + 0,30 + 0,75 + 0,60) / 4</i> <i>5,82 * 5,05 * (0,70 + 0,60 + 0,30 + 0,35) / 4 + 5,82 * 3,32 * (0,35 + 0,15 + 0 + 0,30) / 4</i> <i>6,93 * 1,21 * 0,15 / 2 + 4,38 * 1,84 * (0,10 + 0,20) / 2</i>	m3	76,69 <i>37,13</i> <i>19,53</i> <i>18,19</i> <i>1,84</i>
4		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	76,69
5		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km <i>10 * 76,68517</i>	m3	766,85 <i>766,85</i>
6		979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 <i>76,68516 * 1,8</i>	t	138,03 <i>138,03</i>
7		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním <i>"sklepní místnost"</i> <i>16,50 * 1,45</i> <i>"plošné vyrovnání"</i> <i>(20,99 * 11,66 + 6,67 * 4,21 + 5,13 * 5,31) * 0,30</i> <i>(4,62 * 4,82 + 2,55 * 2,64) * 0,35 + 1,45 * 2,84 * (0,25 + 1,40) / 2</i> <i>2,88 * 3,75 * 0,15</i> <i>"jímka"</i> <i>2,00 * 4,00 * 2,00</i>	m3	145,11 <i>0,00</i> <i>23,93</i> <i>0,00</i> <i>90,02</i> <i>13,55</i> <i>1,62</i> <i>0,00</i> <i>16,00</i>
8		58344199	Štěrkodrtě frakce 0-63 C <i>145,11181</i> <i>;ztrátě 5%; 7,2555905</i>	t	152,37 <i>145,11</i> <i>7,26</i>
9		338171113R00	Osazení sloupků plot.ocel.do 2 m,do šachet, zabet <i>2</i>	kus	2,00 <i>2,00</i>
10		553462121	Sloupek plotový STANDARD PLUS d 48 mm, h 175 cm <i>2</i>	kus	2,00 <i>2,00</i>
11		564861112RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm <i>17,80 * 1,00</i>	m2	17,80 <i>17,80</i>
12		591100020RA0	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrt' <i>17,80 * 1,00</i>	m2	17,80 <i>17,80</i>
13		623452111R00	Omítka pilířů MC 450 kg/m3, hlaz. dřev. hladítkem <i>2 * (0,53 + 0,75) * 1,25 - 0,45 * 0,66</i> <i>2 * (0,53 + 0,77) * 1,37 - 0,40 * 0,60</i>	m2	6,23 <i>2,90</i> <i>3,32</i>
14		712600831R00	Odstranění živič.krytiny střech nad 30° 1vrstvé <i>2 * (21,50 + 9,85) / 2 * 7,25 - 7,35 * 4,55 / 2 - 4,85 * 5,20 - 4,85 * 0,70 / 2</i> <i>2 * (3,37 + 7,90) / 2 * 4,50 + 2 * 12,20 * 7,00 / 2</i>	m2	319,76 <i>183,65</i> <i>136,12</i>
15		721173310VD	Zaslepení přípojky kanalizace v revizní šachtě <i>1</i>	soub.	1,00 <i>1,00</i>
16		722220851R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4 <i>2 + 4 + 4 + 2</i>	kus	12,00 <i>12,00</i>
17		722170815VD	Odpojení vodovodu včetně zemních prací <i>1</i>	soub.	1,00 <i>1,00</i>

18	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích 2 + 4 + 4	soubor	10,00 10,00
19	725122814R00	Demontáž pisoárů včetně rozvodů 2	soubor	2,00 2,00
20	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l 2	soubor	2,00 2,00
21	725210821R00	Demontáž umyvadel včetně výtokových armatur 6 + 5 + 2 + 1	soubor	14,00 14,00
22	725320822R00	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách 1	soubor	1,00 1,00
23	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 6 + 5 + 2 + 1 + 1	soubor	15,00 15,00
24	725840850R00	Demontáž baterie sprch. G 3/4x1 1	kus	1,00 1,00
25	731100808R00	Demontáž kotle litinového Viadrus U,G Emka 10 čl. 2	kus	2,00 2,00
26	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového do DN 32-50 218	m	218,00 218,00
27	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového do DN 15-32 81	m	81,00 81,00
28	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového do DN 50-80 30	m	30,00 30,00
29	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm 16 + 18 + 15	kus	49,00 49,00
30	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,2820 mm 3 + 2	kus	5,00 5,00
31	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 "krokve" 9,90 * 4 + 7,20 * 18 + 7,00 * 2 + 6,05 * 4 + 5,50 * 4 + 4,60 * 4 + 4,40 * 10 + 4,00 3,80 * 3 + 3,15 * 4 + 2,90 * 16 + 2,70 + 2,05 * 3 + 1,70 * 4 + 1,5 * 2 "vzpěry" 4,10 * 4 + 2,80 * 12 "pásky" 1,25 * 16	m	454,85 0,00 295,80 89,05 0,00 50,00 0,00 20,00
32	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 "pozednice" 20,40 + 11,00 + 2 * 8,60 + 10,90 + 2 * 8,80 + 2 * 4,40 "hambálky" 5,20 * 8 + 4,50 * 2 + 4,40 * 2 + 2,70 * 4 + 2,50 * 4 + 1,30 * 4 "trámy" 6,10 * 2	m	183,50 0,00 85,90 0,00 85,40 0,00 12,20
33	762331814R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2 "vaznice" 14,30 + 5,60 * 2 + 4,60 * 2 "sloupky" 1,65 * 16 "papuče" 2,00 * 4 + 1,70 * 4 + 1,30 * 26 + 0,9 "vazné trámy" 7,40 * 4 + 5,70 * 4 + 17,20 + 7,10 + 6,90 + 3,40 * 4	m	207,80 0,00 34,70 0,00 26,40 0,00 49,50 0,00 97,20
34	762331815R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2 "vazné trámy" 12,00 * 4	m	48,00 0,00 48,00
35	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých 2 * (21,50 + 9,85) / 2 * 7,25 - 7,35 * 4,55 / 2 - 4,85 * 5,20 - 4,85 * 0,70 / 2 2 * (3,37 + 7,90) / 2 * 4,50 + 2 * 12,20 * 7,00 / 2	m2	319,76 183,65 136,12
36	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou "1.NP" 28,60 + 29,10 + 14,00 + 14,00	m2	494,40 0,00 85,70

		"2.NP"		0,00
		65,50 + 17,50 + 33,90 + 22,50 + 32,80 + 8,70 + 6,40 + 8,40 + 6,70		202,40
		"3.NP"		0,00
		65,50 + 79,10 + 30,40 + 11,30 + 5,00 + 8,30 + 6,70		206,30
37	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	494,40
		"1.NP"		0,00
		28,60 + 29,10 + 14,00 + 14,00		85,70
		"2.NP"		0,00
		65,50 + 17,50 + 33,90 + 22,50 + 32,80 + 8,70 + 6,40 + 8,40 + 6,70		202,40
		"3.NP"		0,00
		65,50 + 79,10 + 30,40 + 11,30 + 5,00 + 8,30 + 6,70		206,30
38	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	51,20
		29,10 + 22,10		51,20
39	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	72,80
		2 * 1,60 + 38 * 1,50 + 6 * 0,80 + 13 * 0,60		72,80
40	764321831R00	Demontáž oplechování říms, rš 660 mm, do 45°	m	15,20
		2 * 4,60 + 2 * 3,00		15,20
41	764322851R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 660 mm, do 45°	m	62,60
		2 * (21,50 + 12,20) - 4,85 - 7,35 + 2 * 3,70		62,60
42	764362811R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45°	kus	4,00
		4		4,00
43	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	58,00
		20 + 12 + 7 + 3 + 16		58,00
44	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	64,30
		21,80 + 12,40 + 7,60 + 2,00 + 16,30 + 4,20		64,30
45	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	5,00
		5		5,00
46	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	37,15
		2 * 5,40 + 5,15 + 2 * (2,35 + 0,45) + 2 * (1,97 + 0,54) + 2 * (1,20 + 0,94)		30,85
		2 * (0,46 + 0,44) + 3 * 2 * (0,34 + 0,41)		6,30
47	764342842R00	Demontáž lemování trub D 250 mm, hl. kryt. do 45°	kus	3,00
48	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm	m	61,80
		11,50 + 0,50 + 11,00 + 0,50 + 11,90 + 0,50 + 12,40 + 0,50 + 12,50 + 0,50		61,80
49	764900010RAA	Demontáž krytiny střech z plechu pozinkovaného	m2	52,37
		2 * (8,56 + 9,50) / 2 * 2,90		52,37
50	764422210R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 800 mm	m	1,64
		0,83 + 0,81		1,64
51	765321810R00	Demontáž azbestocement.čtverců na bednění, do suti	m2	319,76
		2 * (21,50 + 9,85) / 2 * 7,25 - 7,35 * 4,55 / 2 - 4,85 * 5,20 - 4,85 * 0,70 / 2		183,65
		2 * (3,37 + 7,90) / 2 * 4,50 + 2 * 12,20 * 7,00 / 2		136,12
52	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	9,07
		2,38 * (1,95 + 3,10) / 2 + 1,62 * 2,86 - 0,80 * 1,97		9,07
53	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínací drát	m	5,95
		5,20 + 0,75		5,95
54	31327502	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1500mmFluidex	m	6,00
		6,0		6,00
55	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,00
		1		1,00
56	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	500,00
		500		500,00
57	775531800R00	Demontáž parket lepených včetně lišt	m2	340,30
		28,60 + 14,00 + 14,00		56,60
		65,50 + 7,10 + 10,10 + 33,90 +22,50		139,10
		65,50 + 79,10		144,60
58	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	642,20
		28,60 + 2 * 16,30 + 29,10 + 22,10 + 2 * 14,00 + 14,00 + 4,40 + 38,50 + 12,80		210,10
		65,50 + 2 * 7,10 + 10,10 + 2 * 33,90 + 2 * 22,50 + 2 * 32,80 + 2 * 7,90		284,00
		65,50 + 2 * 30,40 + 2 * 10,90		148,10
59	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	79,10

		79,10		79,10
60	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	17,50
		1,50 + 16		17,50
61	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	640,00
		28,60 + 16,30 + 29,10 + 22,10 + 38,50 + 12,80 +14,00 + 14,00 +4,10 +4,60 + 3,40 + 4,40 + 2,40		194,30
		65,50 + 7,10 + 10,10 + 33,90 + 22,50 + 32,80 + 7,90 + 19,80 + 6,40 +7,90 + 6,40		220,30
		65,50 + 79,10 +30,40 + 10,90 + 20,20 + 5,00 + 7,90 + 6,40		225,40
62	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	936,75
		20,85 * 11,52 * 3,90		936,75
63	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	640,00
		28,60 + 16,30 + 29,10 + 22,10 + 38,50 + 12,80 +14,00 + 14,00 +4,10 +4,60 + 3,40 + 4,40 + 2,40		194,30
		65,50 + 7,10 + 10,10 + 33,90 + 22,50 + 32,80 + 7,90 + 19,80 + 6,40 +7,90 + 6,40		220,30
		65,50 + 79,10 +30,40 + 10,90 + 20,20 + 5,00 + 7,90 + 6,40		225,40
64	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	180,80
65	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	28,30
		2 * (20,99 + 9,66) * 1,00 * 0,30 + 2 * 5,82 * 0,75 * 0,30		21,01
		6,09 * 0,70 * 0,30 + 4,52 * 0,30 * 0,30 + (4,36 + 1,24 + 0,90) * 0,56 * 0,30		2,78
		0,68 * 0,20 * 0,30 + 4,38 * 0,80 * 0,30 + 5,41 * 0,30 * 0,30		1,58
		(6,67 + 2 * 3,51) * 0,70 * 0,30 + 0,40 * 0,50 * 0,30		2,93
66	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	92,41
		11,66 * 1,00 * (1,30 + 1,45) / 2 + (6,09 + 0,75 + 2,48 + 0,75) * 1,00 * (1,30 + 1,00) / 2		27,61
		6,09 * 0,70 * (1,35 + 1,05) / 2 + 4,52 * 0,30 * 1,20 + (7,12 - 1,00) * 1,00 * (1,35 + 1,00) / 2		13,93
		5,82 * 0,75 * (1,10 + 1,05) / 2 + 0,68 * 0,20 * 1,05 + 5,82 * 0,75 * (1,00 + 0,95) / 2		9,09
		(5,82 + 1,24) * 0,55 * (0,60 + 0,65) / 2 + 5,05 * 1,00 * (1,00 + 0,70) / 2		6,72
		11,16 * 1,00 * (0,45 + 0,20) / 2 + 4,38 * 0,80 * (0,55 + 0,25) / 2 + 6,93 * 1,00 * (0,45 + 0,20) / 2		7,28
		0,45 * 0,45 * 0,15 + 6,67 * 0,70 * (0,30 + 0,20) / 2 + 3,51 * 0,70 * 0,20		1,69
		3,51 * 0,70 * (0,30 + 0,40) / 2 + 5,41 * 0,30 * (0,20 + 0,35) / 2 + 5,41 * 0,30 * (0,20 + 0,35) / 2		1,75
		5,30 * 0,66 * (0,40 + 0,30) / 2 + 3,75 * 0,65 * 0,30 + 4,66 * 0,77 * (1,00 + 0,85) / 2		5,27
		3,01 * 0,74 * (0,40 + 1,00) / 2		1,56
		8,60 * 0,80 * 1,00 + 1,24 * 0,60 * 1,00 + 2,55 * 0,60 * 1,00 + 2,90 * 0,80 * 1,00		11,47
		(4,62 + 0,80 + 0,60) * 1,00 * 1,00		6,02
67	962084131R00	Bourání příček deskových,sádkartonových tl.10 cm	m2	28,08
		"2.NP"		0,00
		2,80 * 3,22 - 1,50 * 0,60 + 3,34 * 3,22 - 0,80 * 1,97		17,29
		"3.NP"		0,00
		3,34 * 3,70 - 0,80 * 1,97		10,78
68	962200011RAA	Bourání příček z cihel pálených tl. 100 mm	m2	93,73
		"1.NP"		0,00
		(3,69 + 2,18) * 2,93 - (0,80 + 2 * 0,60) * 1,97		13,26
		0,70 * 2,10 + (2,17 + 1,12) * 2,22 - 2 * 0,60 * 1,97		6,41
		"2.NP"		0,00
		(3,33 + 3,72) * 3,22 - 0,80 * 1,97		21,13
		(2,25 + 1,70 + 1,85 + 2,25) * 2,22 - 4 * 0,60 * 1,97		13,14
		"3.NP"		0,00
		(3,72 + 3,32) * 3,70 - 2 * 0,80 * 1,97		22,90
		(2,23 + 1,70 + 1,85 + 2,23) * 2,70 - 4 * 0,60 * 1,97		16,90
69	962200011RAB	Bourání příček z cihel pálených tl. 150 mm	m2	50,00
		"1.NP"		0,00
		(2,31 + 1,93) * 2,93		12,42
		"krov"		0,00
		5,40 * (1,36 + 0,46) / 2 + 4,76 * (1,36 + 0,46) / 2		9,25
		4,32 * 2,70 + 1,38 * 2,85 + 7,30 * (2,96 + 0,53) / 2		28,34
70	963022819R00	Bourání kamenných.schodišťových stupňů	m	7,25
		5 * 1,45		7,25
71	963023711R00	Vybourání schod.stupňů ze zdi cihelné jednostranně	m	86,30
		(7 + 8 + 7 + 7) * 1,90 + (13 + 11) * 1,30		86,30
72	963023712R00	Vybourání schod.stupňů ze zdi cihelné oboustranně	m	36,10
		(3 + 3 + 2 + 3 + 3 + 2 + 3) * 1,90		36,10
73	963031432R00	Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 15 cm	m2	1,20

74	963031434R00	1,00 *1,20 Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 30 cm "1.PP" $4,62 * 3,60 + 2,55 * 1,10$ "1.NP" $6,19 * 2,80$	m2	1,20 36,77 0,00 19,44 0,00 17,33
75	963031532R00	Bourání cihel.kleneb na MVC,ocel.nosníky tl. 15 cm "1.NP" $3,15 * 1,75 * 7 + 5,60 * 1,35 * 3 + 3,75 * 1,75$ "2.NP" $3,78 * 1,75$ "3.NP" $3,79 * 1,20 * 4$	m2	92,64 0,00 67,83 0,00 6,62 0,00 18,19
76	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm "strop jímky" $2,00 * 4,00 * 0,16$	m3	1,28 0,00 1,28
77	963065311R00	Bourání nosné konstrukce trámové ze dřeva měkkého "1.NP" $(7 * (5,00 + 5,10) + 10 * 6,50) * 0,20 * 0,24$ "2.NP" $(11 * 7,00 + 10 * 7,00) * 0,24 * 0,30 + (15 * 4,00 + 7 * 4,20) * 0,20 * 0,24 + 9,80 * 0,24 * 0,30$ "3.NP" $(11 * 7,00 + 10 * 7,00) * 0,24 * 0,30 + (15 * 4,00 + 7 * 4,20) * 0,20 * 0,24$	m3	36,97 0,00 6,51 0,00 15,58 0,00 14,88
78	964073231R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 35 kg/m $(6 * 3,50 + 5 * 4,20 + 2 * 6,00) * 26,2 / 1000$	t	1,41 1,41
79	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2 $19,35 * 10,10 + 5,67 * 4,25 - 2,50 * 0,45 - 3,07 * 0,30 - 3,14 * 3,22 - 1,97 * 0,45 - 0,81 * 1,06$	m2	205,63 205,63
80	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 "2.NP" $(65,50 + 17,50 + 33,90 + 22,50 + 32,80 + 8,70 + 6,40 + 8,40 + 6,70) * 0,15$ "3.NP" $(65,50 + 79,10 + 30,40 + 11,30 + 5,00 + 8,30 + 6,70) * 0,15$ "krov" $(3,44 * 2,70 + 0,94 * 0,17) * 0,15$	m3	62,72 0,00 30,36 0,00 30,95 0,00 1,42
81	965042241RT3	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 $(4,44 * 6,09 + 4,52 * 2,83 + 4,84 * 2,91 + 2,48 * 5,82 + 5,04 * 5,82 + 3,32 * 5,82) * 0,30$ $(4,38 * 3,05 + 1,21 * 2,55 + 5,41 * 1,98 + 5,41 * 1,23 + 3,75 * 1,67 + 3,01 * 1,51) * 0,30$	m3	48,49 35,10 13,39
82	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 $4,10 + 4,60 + 3,40 + 4,40 + 2,40$ $6,40 + 7,90 + 6,40$ $5,00 + 7,90 + 6,40$	m2	58,90 18,90 20,70 19,30
83	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 "2.NP" $(65,50 + 17,50 + 33,90 + 22,50 + 32,80 + 8,70 + 6,40 + 8,40 + 6,70) * 0,15$ "3.NP" $(65,50 + 79,10 + 30,40 + 11,30 + 5,00 + 8,30 + 6,70) * 0,15$ "krov" $(3,44 * 2,70 + 0,94 * 0,17) * 0,15$	m3	62,72 0,00 30,36 0,00 30,95 0,00 1,42
84	967031732R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm $(2 * 0,53 + 0,75) * 1,25$ $(2 * 0,53 + 0,77) * 1,37$	m2	4,77 2,26 2,51
85	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 $12 + 13 + 13 + 4 + 4 + 2 + 2 + 5 + 4 + 4 + 1 + 1 + 9 + 4$	kus	78,00 78,00
86	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2 $12 + 13$	kus	25,00 25,00
87	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 $9 + 3 + 3 + 3 + 6 + 4 + 1 + 3 + 4 + 4$	kus	40,00 40,00
88	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2 2	kus	2,00 2,00

89	968062244R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 1 m2 <i>0,80 * 0,45 + 13 * 0,60 * 1,15 + 0,60 * 0,60</i>	m2	9,69 9,69
90	968062245R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 2 m2 <i>4 * 0,80 * 1,75 + 2 * 0,80 * 2,10 + 0,60 * 0,60</i>	m2	9,32 9,32
91	968062246R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 4 m2 <i>13 * 1,50 * 2,10 + 25 * 1,50 * 1,75 + 2 * 1,60 * 2,45</i>	m2	114,42 114,42
92	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 <i>1,70 * 2,41</i>	m2	4,10 4,10
93	968072247R00	Vybourání kovových ráků oken jednod. nad 4 m2 <i>1,60 * 2,45</i>	m2	3,92 3,92
94	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 <i>7 * 0,90 * 2,00 + 4 * 0,80 * 2,00 + 3 * 0,60 * 2,00 + 0,70 * 2,00</i> <i>3 * 0,90 * 2,00 + 6 * 0,80 * 2,00 + 4 * 0,60 * 2,00</i> <i>3 * 0,90 * 2,00 + 4 * 0,80 * 2,00 + 4 * 0,60 * 2,00</i>	m2	60,40 24,00 19,80 16,60
95	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm <i>45</i>	m	45,00 45,00
96	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm <i>15</i>	m	15,00 15,00
97	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm <i>30</i>	m	30,00 30,00
98	967029980VD	Demontáž památníku včetně přesunu a uložení <i>1</i>	soub.	1,00 1,00
99	966070990VD	Demontáž ostatních prvků - zábradlí, odvětrání, vložky aj. <i>1</i>	soub.	1,00 1,00
100	979096211R00	Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou - cihly <i>30</i>	t	30,00 30,00
101	979096211R00	Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou - beton <i>10</i>	t	10,00 10,00
102	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP <i>1</i>	kus	1,00 1,00
103	979011329R00	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží <i>1</i>	podlaž	1,00 1,00
104	981511111R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MVC <i>"1.PP + sokl"</i> <i>(5,31 * 0,77 + 3,75 * 0,65 + 5,30 * 0,66) * 0,30 + 3,01 * 0,74 * 0,30</i> <i>"1.NP"</i> <i>(20,85 * 0,84 + 20,85 * 0,85 + 2 * (11,52 - 0,85 - 0,84)) * 2,96</i> <i>- 6 * 1,50 * 1,75 * (0,84 + 0,85) - 1,70 * 0,85 * 2,41</i> <i>- (1,65 * 2,86 + 1,60 * 2,86 + 2 * 0,90 * 2,10) * 0,85 - 0,95 * 0,16 * 1,96</i> <i>((6,19 + 0,49 + 0,20) * 0,65 + 4,60 * 0,56 + (4,53 + 1,24 + 1,45) * 0,40) * 2,96</i> <i>2,67 * 0,49 * 3,12 - 1,00 * 0,49 * 2,10 + 4,70 * 0,20 * 2,96 - 0,90 * 0,20 * 2,00</i> <i>6,22 * 0,53 * 2,96 - 1,00 * 0,53 * 2,10 - 1,21 * 0,16 * 2,13</i> <i>(1,59 + 0,49 + 3,15) * 0,69 - 1,00 * 0,69 * 2,10</i> <i>(6,67 + 3,68) * 0,53 * 3,00 - 3 * 0,60 * 1,15 * 0,53 - 2 * 0,80 * 1,75 * 0,53</i> <i>(4,20 - 0,53) * 0,54 * 3,00 - 2 * 0,60 * 0,54 * 1,15</i> <i>5,37 * 0,84 * 0,71 + 3,07 * 0,66 * (1,95 + 0,32) / 2 + 2,33 * 0,65 * 1,95</i> <i>2,25 * 0,65 * (2,11 + 2,51) / 2 + 1,45 * 0,81 * (2,09 + 2,55) / 2 - 1,45 * 0,61 * (1,76 + 1,86) / 2</i> <i>- 1,00 * 0,20 * 1,76 + (5,15 - 0,66 - 0,74) * 0,73 * 0,71 + (5,15 - 0,66 - 0,74) * 0,65 * 1,95</i> <i>3,03 * 0,74 * 0,71 + 3,03 * 0,27 * (1,46 + 0,32) / 2</i> <i>5,38 * 0,82 * 0,71 + 2,32 * 0,74 * 1,95 + 3,03 * 0,82 * (0,32 + 1,46) / 2</i> <i>- 1,00 * 0,74 * 2,10 - 0,80 * 0,45 * 0,74</i> <i>"2.NP"</i> <i>((20,85 + 11,51 - 0,58 - 0,59 + 13,11) * 0,68 + (11,52 - 0,58 - 0,59 + 7,24) * 0,69) * 3,84</i> <i>- 10 * 1,50 * 1,75 * 0,68 - 3 * 1,50 * 1,75 * 0,69 - 2 * 1,64 * 0,68 * 2,86</i> <i>(2,50 * 0,52 + 9,93 * 0,51) * 3,84 - (2 * 1,00 + 0,90) * 0,51 * 2,10</i> <i>(6,31 * (0,55 + 0,23 + 0,51) + 1,16 * 0,15) * 3,84 - 0,90 * 0,51 * 2,10</i> <i>(3,30 + 0,51) * 0,53 * 3,84 - 1,00 * 0,53 * 2,10</i> <i>(4,18 - 0,50 + 6,67 + 4,19 - 0,50) * 0,50 * 3,84 - 4 * 0,60 * 0,50 * 1,15 - 2 * 0,80 * 0,50 * 1,75</i> <i>5,15 * 0,50 * 3,50 - 1,60 * 2,45 * 0,50 + 2 * 2,32 * 0,50 * 0,50</i>	m3	829,29 0,00 3,68 0,00 162,49 -30,10 -11,41 29,41 5,48 8,23 2,16 13,88 5,20 8,46 4,50 6,34 2,32 8,69 -1,82 0,00 162,28 -29,66 21,33 30,96 6,64 24,18 8,21

		$3,08 * 0,50 * (3,50 + 3,54) / 2 + 3,08 * 0,50 * (3,27 + 3,30) / 2$		10,48
		$0,67 * 0,50 * 3,50$		1,17
		"3.NP"		0,00
		$(20,85 - 2 * 0,67 + 11,52 + 11,51 + 12,48) * 4,29 - 13 * 1,50 * 2,10 * 0,67$		208,60
		$(7,20 - 0,67) * 0,68 * 4,29 - (1,65 + 1,64) * 0,67 * 2,86$		12,75
		$(10,15 * 0,52 + 12,48 * 0,50) * 4,29 - 2 * 1,00 * 0,50 * 2,10 - 1,00 * 0,52 * 2,10$		46,22
		$(6,67 + 4,20 - 0,52) * 0,52 * 4,29 - 4 * 0,60 * 0,50 * 1,18$		21,67
		$4,19 * 0,50 * 4,29 - 2 * 0,80 * 0,50 * 2,10$		7,31
		$4,94 * 0,64 * 0,76 + 2 * 2,32 * 0,64 * 0,76 + 0,76 * 0,64 * (2,22 + 0,62) / 2$		5,35
		$4,79 * 0,50 * 3,31 - 1,60 * 2,45 * 0,50 + 2 * 2,32 * 0,50 * 3,31$		13,65
		$3,07 * 0,50 * (1,36 + 3,31) / 2 + 3,07 * 0,50 * (3,31 + 5,06) / 2 + 0,60 * 0,50 * 1,70$		10,52
		"krov"		0,00
		$4,77 * 0,50 * 4,20 + 4,77 * 0,30 * 2,20 + 2 * 1,71 * 0,50 * 4,20 + 2 * 4,69 * 0,50 * 0,80$		24,10
		$(4,69 - 1,71) * 0,50 * (2,42 + 4,20) / 2 + (4,69 - 1,71) * 0,50 * (6,12 + 4,20) / 2$		12,62
		$3,55 * 0,30 * 2,35 + 3,79 * 0,30 * 2,35 + 0,74 * 0,35 * (2,35 + 2,50) / 2 - 0,90 * 0,30 * 1,95$		5,28
		$(21,45 + 12,12 + 7,50 + 16,00) * 0,90 * 0,15$		7,70
		$8 * 0,30 * 0,30 * 0,60$		0,43
105	981331111R00	Demolice komínů z cihel.zdiva postup. rozebráním	m3	16,07
		$(2,50 * 1,25 + 1,99 * 4,00) * 0,45$		4,99
		$(2,17 * 1,10 + 1,97 * 4,15) * 0,45$		4,75
		$0,94 * 0,99 * 5,25$		4,89
		$0,44 * 0,38 * 2,60$		0,43
		$0,54 * 0,33 * 3,55$		0,63
		$0,45 * 0,45 * 0,60$		0,12
		$0,45 * 0,45 * 1,25$		0,25
106	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2 403,63
107	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2 403,63
108	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	2 331,17
109	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	69,56
110	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	69,40
111	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2 400,72
112	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	45 401,62
		$19 * 2389,55918$		45 401,62
113	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	2 389,95
114	979990201R00	Poplatek za uložení suti - azbestocementové výrobky, skupina odpadu 170605	t	4,48
		4,47669		4,48
115	22006990VD	Demontáž telekomunikačního vedení a připojení	soub.	1,00
		1		1,00
116	22006991VD	Přepojení telekomunikačního vedení + pilíř	soub	1,00
		1		1,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Demolice bývalé ZUŠ	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Demolice kůlny	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Zábřeh, Sušilova ulice	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 53
JKSO:		Zpracoval: Ing. Petr Hošek	Datum: 25.11.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	5 917,22	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		5 362,02
	Montáž	55 103,56	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	12 067,91	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	55 611,05				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		139 401,37						
ZRN celkem		268 101,10	DN celkem		0,00	NUS celkem		5 362,02
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00
Základ 0%		0,00						
Základ 15%		0,00	DPH 15%		0,00	Celkem bez DPH		273 463,12
Základ 21%		273 463,12	DPH 21%		57 427,25	Celkem včetně DPH		330 890,37

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Demolice bývalé ZUŠ	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Demolice kůlny	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Zábřeh, Sušilova ulice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
Zpracoval:	Ing. Petr Hošek	Zpracováno dne:	Zpracováno dne: 25.11.2022

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	876,97	1 188,55	2,35
	17	Konstrukce ze zemin	3 342,26	868,12	4 408,42	7,60
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	801,29	817,85	0,00
	62	Úprava povrchů vnější	442,60	2 099,36	2 448,75	0,39
	712	Izolace střech (živičné krytiny)	0,00	1 093,50	1 306,13	0,36
	762	Konstrukce tesařské	333,35	13 576,89	19 283,31	4,84
	764	Konstrukce klempířské	11 734,56	25 388,66	44 450,40	0,79
	765	Krytina tvrdá	0,00	15 552,00	10 661,02	0,85
	94	Lešení a stavební výtahy	1 369,35	1 872,99	5 560,61	0,05
	96	Bourání konstrukcí	321,70	14 732,59	22 703,92	20,57
	98	Demolice	441,32	173 253,60	350 450,55	64,54
Celkem:					463 279,50	

Stavební rozpočet

Název stavby:		Demolice bývalé ZUŠ			Doba výstavby:		Objednatel:					
Druh stavby:		Demolice kůlny			Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:		Zábřeh, Sušilova ulice			Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:					Zpracováno dne:		25.11.2022		Zpracoval:		Ing. Petr Hošek	
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	876,97	876,97		2,35	
1		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic m2		10,52	50,00	0,00	525,97	525,97	0,14	1,45	RTS II / 2022
2		113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parlm		3,90	90,00	0,00	351,00	351,00	0,23	0,90	RTS II / 2022
		17	Konstrukce ze zemin				3 342,26	868,12	4 210,38		7,60	
3		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3		7,23	120,00	0,00	868,12	868,12	0,00	0,00	RTS II / 2022
4		58344199	Štěrkodrté frakce 0-63 C t		7,60	440,00	3 342,26	0,00	3 342,26	1,00	7,60	RTS II / 2022
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	801,29	801,29		0,00	
5		181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se m2		53,42	15,00	0,00	801,29	801,29	0,00	0,00	RTS II / 2022
		62	Úprava povrchů vnější				442,60	2 099,36	2 541,96		0,39	
6		622421121R00	Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatřesením2		8,47	300,00	442,60	2 099,36	2 541,96	0,05	0,39	RTS II / 2022
		712	Izolace střech (živičné krytiny)				0,00	1 093,50	1 093,50		0,36	
7		712600831R00	Odstranění živič.krytiny střech nad 30° m2		60,75	18,00	0,00	1 093,50	1 093,50	0,01	0,36	RTS II / 2022
		762	Konstrukce tesařské				333,35	13 576,89	13 910,24		4,84	
8		762111811R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo lm2		33,54	50,00	149,00	1 528,07	1 677,08	0,02	0,74	RTS II / 2022
9		762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prkenm2		33,54	45,00	148,10	1 361,27	1 509,37	0,01	0,47	RTS II / 2022
10		762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů dcm		18,00	50,00	0,00	900,00	900,00	0,01	0,14	RTS II / 2022
11		762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů dcm		126,30	55,00	0,00	6 946,50	6 946,50	0,01	1,77	RTS II / 2022
12		762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prkenm2		60,75	20,00	0,00	1 215,00	1 215,00	0,02	0,91	RTS II / 2022
13		762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s om2		13,69	80,00	36,25	1 058,80	1 095,05	0,04	0,55	RTS II / 2022
14		762811811R00	Demontáž záklópů z hrubých prken tl. d m2		13,69	20,00	0,00	273,76	273,76	0,01	0,19	RTS II / 2022
15		762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí dcm2		10,52	27,90	0,00	293,49	293,49	0,01	0,05	RTS II / 2022
		764	Konstrukce klempířské				11 734,56	25 388,66	37 123,22		0,79	
16		764321831R00	Demontáž oplechování říms, rš 660 mm m		15,20	30,00	0,00	456,00	456,00	0,01	0,08	RTS II / 2022
17		764322851R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 6l m		62,60	30,00	0,00	1 878,00	1 878,00	0,00	0,30	RTS II / 2022
18		764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45° kus		16,00	20,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,01	RTS II / 2022
19		764352801R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 25 m		16,35	20,00	0,00	327,00	327,00	0,00	0,05	RTS II / 2022
20		764430810R00	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm m		1,85	25,00	0,00	46,25	46,25	0,00	0,00	RTS II / 2022
21		764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D m		4,70	20,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,01	RTS II / 2022
22		764421870R00	Demontáž oplechování říms,rš od 400 cm		24,00	30,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,06	RTS II / 2022
23		764900010RA0	Demontáž krytiny střech m2		10,52	50,00	0,00	525,97	525,97	0,01	0,08	RTS II / 2022
24		764430220R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 330 mm m		16,40	577,00	3 156,41	6 306,39	9 462,80	0,00	0,06	RTS II / 2022
25		764430230R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 400 mm m		31,20	629,00	7 072,67	12 552,13	19 624,80	0,00	0,12	RTS II / 2022
26		764430240R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 500 mm m		4,20	693,00	1 145,89	1 764,71	2 910,60	0,00	0,02	RTS II / 2022
27		764430260R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 750 mm m		0,90	842,00	359,58	398,22	757,80	0,01	0,01	RTS II / 2022
		765	Krytina tvrdá				0,00	15 552,00	15 552,00		0,85	
28		765321810R00	Demontáž azbestocement.čtverců na bím2		60,75	256,00	0,00	15 552,00	15 552,00	0,01	0,85	RTS II / 2022
		94	Lešení a stavební výtahy				1 369,35	1 872,99	3 242,34		0,05	
29		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy cm2		32,42	100,00	1 369,35	1 872,99	3 242,34	0,00	0,05	RTS II / 2022
		96	Bourání konstrukcí				321,70	14 732,59	15 054,29		20,57	
30		961044111R00	Bourání základů z betonu prostého m3		0,46	2 000,00	0,00	924,00	924,00	2,00	0,92	RTS II / 2022
31		962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamennm3		4,50	700,00	98,38	3 049,31	3 147,69	2,50	11,25	RTS II / 2022
32		963065311R00	Bourání nosné konstrukce trámové ze cm3		0,43	2 000,00	0,00	860,16	860,16	0,57	0,25	RTS II / 2022
33		964073231R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 r t		0,08	4 500,00	27,71	326,71	354,42	1,28	0,10	RTS II / 2022
34		965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 m3		2,74	2 000,00	0,00	5 475,24	5 475,24	2,20	6,02	RTS II / 2022
35		965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, lm2		13,69	30,00	0,00	410,64	410,64	0,02	0,27	RTS II / 2022
36		967031732R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na Mm2		8,47	200,00	82,13	1 612,51	1 694,64	0,18	1,55	RTS II / 2022
37		968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. kus		4,00	10,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
38		968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. kus		2,00	20,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
39		968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. kus		2,00	20,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
40		968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. kus		2,00	30,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
41		968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednocm2		2,45	150,00	62,63	304,87	367,50	0,03	0,08	RTS II / 2022
42		968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pm2		1,60	400,00	50,84	589,16	640,00	0,08	0,12	RTS II / 2022

43	966070990VD	Demontáž ostatních prvků - okenice aj. soub.	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
	98	Demolice			441,32	173 253,60	173 694,92		64,54	
44	981511111R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním m3	35,48	935,00	439,05	32 737,04	33 176,09	1,81	64,12	RTS II / 2022
45	981331111R00	Demolice komínů z cihel.zdiva postup. m3	0,24	4 730,00	2,27	1 115,19	1 117,46	1,80	0,43	RTS II / 2022
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t	94,30	143,00	0,00	13 484,30	13 484,30	0,00	0,00	RTS II / 2022
47	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za další t	94,30	22,00	0,00	2 074,51	2 074,51	0,00	0,00	RTS II / 2022
48	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením n:t	5,15	660,00	0,00	3 396,47	3 396,47	0,00	0,00	RTS II / 2022
49	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H t	5,15	165,00	0,00	849,12	849,12	0,00	0,00	RTS II / 2022
50	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku d:t	93,45	240,00	0,00	22 426,87	22 426,87	0,00	0,00	RTS II / 2022
51	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km t	1 796,98	12,10	0,00	21 743,43	21 743,43	0,00	0,00	RTS II / 2022
52	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu t	92,43	770,00	0,00	71 174,17	71 174,17	0,00	0,00	RTS II / 2022
53	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocement	0,85	5 000,00	0,00	4 252,50	4 252,50	0,00	0,00	RTS II / 2022
Celkem:							268 101,10			

Výkaz výměr

Název stavby:		Demolice bývalé ZUŠ			Objednatel:	
Druh stavby:		Demolice kůlny			Projektant:	
Lokalita:		Zábřeh, Sušilova ulice			Zhotovitel:	
Zpracoval:		Ing. Petr Hošek			Zpracováno dne: 25.11.2022	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	
1		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho <i>2,62 * (4,16 + 3,87) / 2</i>	m2	10,52	10,52
2		113201111R00	Výtrhání obrubníků chodníkových a parkových <i>3,90</i>	m	3,90	3,90
3		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním <i>(2,60 * 0,90 + 15,56 * 0,65 + 2 * 1,95 * 0,65) * 0,30</i> <i>6,81 * 2,01 * 0,20</i>	m3	7,23	4,50
4		58344199	Štěrkodrtě frakce 0-63 C <i>7,23432</i> <i>;ztrátne 5%; 0,361716</i>	t	7,60	7,23
5		181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním <i>16,50 * 2,60 + 2,62 * (4,16 + 3,87) / 2</i>	m2	53,42	53,42
6		622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená <i>0,82 * 4,26 + 0,46 * 3,32 + 2 * 0,52 * 3,32</i>	m2	8,47	8,47
7		712600831R00	Odstranění živič.krytiny střech nad 30° 1vrstvé <i>16,20 * 3,75</i>	m2	60,75	60,75
8		762111811R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí <i>7,71 * 3,20 + 2,43 * 3,65</i>	m2	33,54	33,54
9		762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí <i>7,71 * 3,20 + 2,43 * 3,65</i>	m2	33,54	33,54
10		762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 <i>"krokve pergoly"</i> <i>6 * 3,00</i>	m	18,00	0,00
11		762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 <i>"krokve"</i> <i>16 * 3,60</i> <i>"vzpěry"</i> <i>5 * 1,50</i> <i>"pásky"</i> <i>8 * 1,00</i> <i>sloupky</i> <i>5 * 1,60</i> <i>pozednice</i> <i>2 * 15,60</i> <i>vazné trámy</i> <i>5 * 2,80</i>	m	126,30	0,00
12		762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých <i>16,20 * 3,75</i>	m2	60,75	60,75
13		762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou <i>6,81 * 2,01</i>	m2	13,69	13,69
14		762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm <i>6,81 * 2,01</i>	m2	13,69	13,69
15		762342812R00	Demontáž latování střech, rozteč latí do 50 cm <i>2,62 * (4,16 + 3,87) / 2</i>	m2	10,52	10,52
16		764321831R00	Demontáž oplechování říms, rš 660 mm, do 45° <i>2 * 4,60 + 2 * 3,00</i>	m	15,20	15,20
17		764322851R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 660 mm, do 45°	m	62,60	62,60

18	764351837R00	2 * (21,50 + 12,20) - 4,85 - 7,35 + 2 * 3,70 Demontáž háků, sklon do 45°	kus	62,60 16,00
19	764352801R00	16 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 45°	m	16,00 16,35
20	764430810R00	16,35 Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	16,35 1,85
21	764454802R00	2 * 0,70 + 0,45 Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	1,85 4,70
22	764421870R00	4,70 Demontáž oplechování říms, rš od 400 do 500 mm	m	4,70 24,00
23	764900010RA0	3,70 + 16,40 + 3,90 Demontáž krytiny střech	m2	24,00 10,52
24	764430220R00	2,62 * (4,16 + 3,87) / 2 Oplechování zdí z Pz plechu, rš 330 mm	m	10,52 16,40
25	764430230R00	16,4 Oplechování zdí z Pz plechu, rš 400 mm	m	16,40 31,20
26	764430240R00	2 * 15,60 Oplechování zdí z Pz plechu, rš 500 mm	m	31,20 4,20
27	764430260R00	4,20 Oplechování zdí z Pz plechu, rš 750 mm	m	4,20 0,90
28	765321810R00	0,90 Demontáž azbestocement. čtverců na bednění, do suti	m2	0,90 60,75
29	941955002R00	16,20 * 3,75 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	60,75 32,42
30	961044111R00	6,81 * 2,01 + 7,71 * 2,43 Bourání základů z betonu prostého	m3	32,42 0,46
31	962022391R00	7,70 * 0,30 * 0,20 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	0,46 4,50
32	963065311R00	(2,60 * 0,90 + 15,56 * 0,65 + 2 * 1,95 * 0,65) * 0,30 Bourání nosné konstrukce trámové ze dřeva měkkého	m3	4,50 0,43
33	964073231R00	8 * 2,40 * 0,14 * 0,16 Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 35 kg/m	t	0,43 0,08
34	965042241RT1	4,40 * 17,9 / 1000 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	0,08 2,74
35	965081713RT2	6,81 * 2,01 * 0,20 Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2	m2	2,74 13,69
36	967031732R00	6,81 * 2,01 Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm	m2	13,69 8,47
37	968061112R00	0,82 * 4,26 + 0,46 * 3,32 + 2 * 0,52 * 3,32 Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	8,47 4,00
38	968061113R00	4 Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	4,00 2,00
39	968061125R00	2 Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00 2,00
40	968061126R00	2 Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	2,00 2,00
41	968062245R00	2 Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	2,00 2,45
42	968072455R00	2 * 0,98 * 1,25 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,45 1,60
43	966070990VD	0,80 * 2,00 Demontáž ostatních prvků - okenice aj.	soub.	1,60 1,00
44	981511111R00	1 Demolice konstrukcí postup. rozebráním, zdivo MVC	m3	1,00 35,48
45	981331111R00	2,53 * 0,82 * (5,35 + 3,85) / 2 + 0,82 * 0,23 * (0,37 + 0,15) / 2 + 0,52 * 0,85 * (1,23 + 1,45) / 2 7,85 * 0,52 * 3,35 + 7,85 * 0,23 * (0,37 + 0,15) / 2 - 2 * 1,00 * 1,25 * 0,52 2 * 2,01 * 0,52 * (4,85 + 3,35) / 2 - 0,85 * 2,10 * 0,52 + 16,20 * 0,18 * 1,65 Demolice komínů z cihel. zdiva postup. rozebráním	m3	10,18 12,84 12,45 0,24
46	979082111R00	0,45 * 0,75 * 0,70 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,24 94,30

47	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	94,30
48	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	5,15
49	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	5,15
50	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	93,45
51	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 796,98
		<i>19 * 94,57778</i>		<i>1 796,98</i>
52	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	92,43
53	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	0,85

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SK24017
Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova

KSO:
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2024

Zadavatel:
Město Zábřeh

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

IČ: 052 64 758
DIČ: CZ683743702

Projektant:
Ing. arch. Josef Hlavatý

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Škrabal

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			72 717 912,51
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 72 717 912,51	Výše daně 15 270 761,63
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			87 988 674,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	SK24017		
Stavba:	Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova		
Místo:	Zábřeh, Sušilova 1375/41	Datum:	5. 7. 2024
Zadavatel:	Město Zábřeh	Projektant:	Ing. arch. Josef Hlavatý
Uchazeč:	KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod	Zpracovatel:	Martin Škrabal

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		72 717 912,51	87 988 674,14
SO 01	Pobytová odlehčovací služba	68 174 649,52	82 491 325,92
SO 01	Pobytová odlehčovací služba	41 954 460,48	50 764 897,18
TZB	Technická zařízení budov	18 005 196,25	21 786 287,46
SO01	ESI	5 394 219,89	6 527 006,07
SO02	MaR	3 883 739,63	4 699 324,95
SO03	VZT	2 183 502,68	2 642 038,24
SO04	ZTI	3 157 849,38	3 820 997,75
04a	Přípojka vody	86 215,41	104 320,65
04b	Přípojka dešťové kanalizace	163 106,68	197 359,08
04c	Venkovní kanalizace	887 794,91	1 074 231,84
04d	Venkovní vodovod	180 195,35	218 036,37
04e	ČS + Systém dešťové vody	620 128,06	750 354,95
04f	Vnitřní ZTI	1 220 408,97	1 476 694,85
SO05	UTCH	3 385 884,67	4 096 920,45
ZP	Zařizovací předměty	1 372 418,35	1 660 626,20
SLB	Slaboproud	4 030 174,18	4 876 510,76
001	EPS - Elektrická požární signalizace	1 093 245,65	1 322 827,24
002	SK - Strukturovaná kabeláž	851 750,00	1 030 617,50
003	CCTV – kamerový systém	125 354,21	151 678,59
004	STA - Společná televizní anténa	268 010,75	324 293,01
005	ACS, INT, TÚ - interkom, systém elektronické kontroly vstupu, telefonní ústředna	221 215,17	267 670,36
006	KS – Komunikační systém sestra – klient	690 132,96	835 060,88
007	AKT - Aktivní prvky počítačové sítě	264 600,74	320 166,90
008	hlavní kabelové trasy	128 676,51	155 698,58
009	ostatní	387 188,19	468 497,71
KS	Kolejnicový systém pro přepravu klientů s nosností 150 kg	2 812 400,26	3 403 004,31
SO 02	Terasa	333 794,51	403 891,36
SO 03	Terenní a sadové úpravy	1 117 397,46	1 352 050,93
SO 04	Oplocení	111 740,15	135 205,58
TČ.V	Vrty pro tepelná čerpadla	2 041 943,23	2 470 751,31
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	938 387,64	1 135 449,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt:
SO 01 - Pobytová odlehčovací služba

KSO:
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel:
Město Zábřeh

Uchazeč:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Projektant:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel:
Martin Škrabal

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ: CZ683743702

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		41 954 460,48	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	41 954 460,48	21,00%	8 810 436,70
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	50 764 897,18

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova

Objekt:

SO 01 - Pobytová odlehčovací služba

Místo:

Zábřeh, Sušilova 1375/41

Datum:

5. 7. 2024

Zadavatel:

Město Zábřeh

Projektant:

Ing. arch. Josef
Hlavatý

Uchazeč:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

Martin Škrabal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		41 954 460,48
HSV - Práce a dodávky HSV		19 550 416,75
1 - Zemní práce		2 187 293,48
2 - Zakládání		2 645 940,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce		5 015 640,91
4 - Vodorovné konstrukce		3 831 639,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		4 094 216,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		684 904,47
998 - Přesun hmot		1 090 781,30
PSV - Práce a dodávky PSV		21 129 128,18
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		488 256,92
712 - Povlakové krytiny		182 292,12
713 - Izolace tepelné		1 611 790,59
714 - Akustická a protiotřesová opatření		137 494,45
762 - Konstrukce tesařské		870 221,42
763 - Konstrukce suché výstavby		774 893,42
764 - Konstrukce klempířské		1 738 575,84
765 - Krytina skládaná		47 193,51
766 - Konstrukce truhlářské		4 427 845,66
767 - Konstrukce zámečnické		5 170 734,67
771 - Podlahy z dlaždic		634 679,57
773 - Podlahy z litého teraca		2 190 275,71
776 - Podlahy povlakové		830 163,93
781 - Dokončovací práce - obklady		1 146 035,49
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		228 588,95
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy		650 085,93
M - Práce a dodávky M		1 274 915,55
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh		1 274 915,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova

Objekt:

SO 01 - Pobytová odlehčovací služba

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Datum: 5. 7. 2024

Zadavatel: Město Zábřeh

Projektant: Ing. arch. Josef

Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Hlavatý
Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 41 954 460,48

D HSV Práce a dodávky HSV 19 550 416,75

D 1 Zemní práce 2 187 293,48

1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	275,000	22,30	6 132,50	CS ÚRS 2024 01
	vv		275		275,000			
	vv		Mezisoučet		275,000			
	vv	ornice	Součet		275,000			
2	K	131251205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	1 177,765	263,50	310 341,08	CS ÚRS 2024 01
	vv		"-3,820" 261,3*4,15		1 084,395			
	vv		"-4,800" 2,92*3,56*0,98		10,187			
	vv		"rozšířený výkop" (50,28+16,56+9,6)*4,15/2		158,613			
	vv		"-0,970" 40,95*0,6		24,570			
	vv		"základy" -100		-100,000			
	vv		Mezisoučet		1 177,765			
	vv	jámy	Součet		1 177,765			
3	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	18,628	496,59	9 250,48	CS ÚRS 2024 01
	vv		"-3,720" 0,8*0,4*2,9*2		1,856			
	vv		"-3,230" 1,4*0,4*2,4*2		2,688			
	vv		"-2,730" 1,4*0,4*1,85*2		2,072			
	vv		"-2,230" 1,2*0,4*1,4*2		1,344			
	vv		"-2,630" 8,965*0,7*1,7		10,668			
	vv		Mezisoučet		18,628			
	vv	rýhy1	Součet		18,628			
4	K	132151253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	116,668	263,50	30 742,02	CS ÚRS 2024 01
	vv		"-2,230" 26,7*1,4		37,380			
	vv		"-2,630" (2,83+13,25+1,45)*1,45		25,419			
	vv		"-3,030" (53,82-3,76*2,785-2,67*2,785)*1,5		53,869			
	vv		Mezisoučet		116,668			
	vv	rýhy2	Součet		116,668			
5	K	139951121	Bourání kočí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	100,000	3 040,34	304 034,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		100		100,000			
	vv		Mezisoučet		100,000			
	vv	jámy2	Součet		100,000			
6	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	360,000	106,41	38 307,60	CS ÚRS 2024 01
	vv		45*8		360,000			
	vv		Mezisoučet		360,000			
	vv		Součet		360,000			
7	M	13010974	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140	t	13,345	25 913,82	345 819,93	CS ÚRS 2024 01
	vv		360*33,7*1,1/1000		13,345			
	vv		Mezisoučet		13,345			
	vv		Součet		13,345			
8	K	151712111	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	m	24,000	3 693,00	88 632,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		1,2*20		24,000			
	vv		Mezisoučet		24,000			
	vv		Součet		24,000			
9	K	151712121	Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení	m	24,000	1 824,20	43 780,80	CS ÚRS 2024 01
10	K	151721112	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním	m2	263,940	1 469,50	387 859,83	CS ÚRS 2024 01
	vv		11,7*4,6*2		107,640			
	vv		(3,75+2,55)*4,6*2		57,960			
	vv		22,35*4,4		98,340			
	vv		Mezisoučet		263,940			
	vv		Součet		263,940			
11	K	153821114	Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost přes 0,47 do 0,62 MN	m	80,000	258,43	20 674,40	CS ÚRS 2024 01
	vv		"kotvy" 16*5		80,000			
	vv		Mezisoučet		80,000			
	vv		Součet		80,000			
12	M	PK1	Pramencové kotvy dle specifikace	m	80,000	456,05	36 484,00	
13	K	153822114	Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 0,47 do 0,62 MN	kus	16,000	1 013,45	16 215,20	CS ÚRS 2024 01
	vv		16		16,000			
	vv		Mezisoučet		16,000			
	vv		Součet		16,000			
14	K	153891112	Osazení ocelové roznášecí konstrukce hmotnosti přes 40 do 200 kg	kg	224,928	23,97	5 391,52	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 2,4*2*42,6*1,1		224,928			
			VV Mezisoučet		224,928			
			VV Součet		224,928			
15	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	0,225	25 913,82	5 830,61	CS ÚRS 2024 01
			VV 224,928*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,225			
16	K	153891121	Rozebrání ocelové roznášecí konstrukce do 200 kg	kg	224,928	55,74	12 537,49	CS ÚRS 2024 01
17	K	153891311	Opěrné desky do 30x30 cm tl do 30 mm	kus	16,000	861,43	13 782,88	CS ÚRS 2024 01
			VV 16		16,000			
			VV Mezisoučet		16,000			
			VV Součet		16,000			
18	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	675,106	35,47	23 946,01	CS ÚRS 2024 01
			VV (násyp+zásyp)*2		675,106			
			VV Mezisoučet		675,106			
			VV Součet		675,106			
19	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 088,225	121,61	132 339,04	CS ÚRS 2024 01
			VV jámy+rýhy1+rýhy2-zásyp-násyp+jámy2		1 075,508			
			VV vrt*3,14*0,1*0,1		11,304			
			VV vrt2*3,14*0,075*0,075		1,413			
			VV Mezisoučet		1 088,225			
			VV přbytek Součet		1 088,225			
20	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 763,331	45,61	80 425,53	CS ÚRS 2024 01
			VV jámy+rýhy1+rýhy2+vrt*3,14*0,1*0,1+jámy2		1 424,365			
			VV zásyp+násyp		337,553			
			VV vrt2*3,14*0,075*0,075		1,413			
			VV Mezisoučet		1 763,331			
			VV Součet		1 763,331			
21	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	87,336	121,61	10 620,93	CS ÚRS 2024 01
			VV "dorovnání terénu mezi pasy"					
			VV (51,27+3,65)*0,3		16,476			
			VV (16,75+13,05)*0,7		20,860			
			VV Mezisoučet		37,336			
			VV "ostatní" 50		50,000			
			VV násyp Součet		87,336			
22	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 013,216	101,34	204 019,31	CS ÚRS 2024 01
			VV přbytek*1,85		2 013,216			
			VV Mezisoučet		2 013,216			
			VV Součet		2 013,216			
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 425,778	15,20	21 671,83	CS ÚRS 2024 01
			VV násyp+zásyp		337,553			
			VV přbytek		1 088,225			
			VV Mezisoučet		1 425,778			
			VV Součet		1 425,778			
24	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	250,217	121,61	30 428,89	CS ÚRS 2024 01
			VV "kolem pasů"					
			VV (1,15+1,45)*0,9		2,340			
			VV (0,31+2,85+2,7+4,79+4,7+2,54)*0,6		10,734			
			VV (2,42+4,3+2,34+1,87+0,29+0,47)*0,65		7,599			
			VV (7,05+4,15+14,75*0,45+12,75*0,45)*0,7		16,503			
			VV Mezisoučet		37,176			
			VV "rozšířený výkop"					
			VV 57,38*1,85		106,153			
			VV 19,75*1,85		36,538			
			VV 11*1,85		20,350			
			VV Mezisoučet		163,041			
			VV "ostatní" 50		50,000			
			VV Mezisoučet		50,000			
			VV zásyp Součet		250,217			
25	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	440,000	18,24	8 025,60	CS ÚRS 2024 01
			VV 205+235		440,000			
			VV Mezisoučet		440,000			
			VV Součet		440,000			
D 2			Zakládání		2 645 940,75			
26	K	218111113	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do šterkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm	m	634,400	92,22	58 504,37	CS ÚRS 2024 01
			VV 10*60		600,000			
			VV 8,5*3+2,25*2+2,7+1,7		34,400			
			VV Mezisoučet		634,400			
			VV Součet		634,400			
27	K	218111121	Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do šterkového podsypu z plastových trubek DN přes 80 do 110 mm	m	36,300	312,14	11 330,68	CS ÚRS 2024 01
			VV 7,3+4,5*2+20		36,300			
			VV Mezisoučet		36,300			
			VV Součet		36,300			
28	K	218121112	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 110 do 125 mm	m	15,000	415,51	6 232,65	CS ÚRS 2024 01
			VV 15		15,000			
			VV Mezisoučet		15,000			
			VV Součet		15,000			
29	K	224311112	Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II	m	80,000	1 520,17	121 613,60	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"kotvy" 16*5		80,000			
	VV		Mezisoučet		80,000			
	VV	vrt2	Součet		80,000			
30	K	224511112	Vrty maloprofilové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II	m	360,000	1 672,19	601 988,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		360		360,000			
	VV		Mezisoučet		360,000			
	VV	vrt	Součet		360,000			
31	K	231211311	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 245 do 450 mm hl od 0 do 30 m s vytažením pažnic z betonu prostého	m	155,250	96,28	14 947,47	CS ÚRS 2024 01
	VV		45*3,45		155,250			
	VV		Mezisoučet		155,250			
	VV		Součet		155,250			
32	M	58932909	beton C 20/25 X0 XC1-2 kamenivo frakce 0/16	m3	4,875	2 989,67	14 574,64	CS ÚRS 2024 01
	VV		155,25*3,14*0,1*0,1		4,875			
	VV		Mezisoučet		4,875			
	VV		Součet		4,875			
33	K	271922223	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze skleněného recyklátu (pěnového skla) 32 až 63 mm	m3	61,988	2 898,46	179 669,74	CS ÚRS 2024 01
	VV		"část B"					
	VV		(32,48+73,47+19,27+16,75+13)*0,4		61,988			
	VV		Mezisoučet		61,988			
	VV		Součet		61,988			
34	K	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	24,495	3 283,57	80 431,05	CS ÚRS 2024 01
	VV		"podkladní beton - část A"					
	VV		237,9*0,1		23,790			
	VV		Mezisoučet		23,790			
	VV		"vyztužený základ - B" 7,05*0,1		0,705			
	VV		Mezisoučet		0,705			
	VV		Součet		24,495			
35	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	29,713	3 334,24	99 070,27	CS ÚRS 2024 01
	VV		část B					
	VV		"-0,470" 152,28*0,15		22,842			
	VV		"-0,745" 34,3*0,15		5,145			
	VV		"odskoky" 4,57*0,3+18,95*0,15*0,125		1,726			
	VV		Mezisoučet		29,713			
	VV		Součet		29,713			
36	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	83,885	3 384,91	283 943,18	CS ÚRS 2024 01
	VV		"základová deska - A"					
	VV		"-3,720" (235,1-5,88)*0,35		80,227			
	VV		"-4,600" 10,45*0,35		3,658			
	VV		Mezisoučet		83,885			
	VV		Součet		83,885			
37	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	61,273	658,74	40 362,98	CS ÚRS 2024 01
	VV		"základová deska - A"					
	VV		"-3,720" 65,3*0,45		29,385			
	VV		"-4,600" 13*0,45		5,850			
	VV		Mezisoučet		35,235			
	VV		část B					
	VV		"-0,470" 69,3*0,15		10,395			
	VV		"-0,745" 32,3*0,15		4,845			
	VV		"odskoky" 10,1*0,3*2+18,95*0,125*2		10,798			
	VV		Mezisoučet		26,038			
	VV		Součet		61,273			
38	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	29,713	131,75	3 914,69	CS ÚRS 2024 01
39	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	11,941	37 294,83	445 337,57	CS ÚRS 2024 01
	VV		"deska A" 3,262+7,215		10,477			
	VV		"dojezd výtlahu" 1,464		1,464			
	VV		Mezisoučet		11,941			
	VV		Součet		11,941			
40	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,337	30 707,43	41 055,83	CS ÚRS 2024 01
	VV		3385*0,395/1000		1,337			
	VV		Mezisoučet		1,337			
	VV		Součet		1,337			
41	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	74,919	3 283,57	246 001,78	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Část B"					
	VV		"-3,720- -3,230" 3,88*0,49*1,05		1,996			
	VV		"-3,230 - -2,630" 0,87*2*0,6*1,05		1,096			
	VV		"-2,730 - -2,130" 0,83*2*0,6*1,05		1,046			
	VV		"-2,230 - -1,430" (0,723+27,92+1,42)*0,8*1,05		25,253			
	VV		"-2,630- -1,830" (2,785+13,69+2,08)*0,8*1,05		15,586			
	VV		"-3,030 - -2,230" (53,55-10,45-7,455)*0,8*1,05		29,942			
	VV		Mezisoučet		74,919			
	VV		Součet		74,919			
42	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	5,640	3 344,37	18 862,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		"vyztužený základ - B" 7,05*0,8		5,640			
	VV		Mezisoučet		5,640			
	VV		Součet		5,640			
43	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,604	37 294,83	22 526,08	CS ÚRS 2024 01
	VV		(143,6+13,6)*2,984/1000		0,469			
	VV		218,4*0,617/1000		0,135			
	VV		Mezisoučet		0,604			
	VV		Součet		0,604			
44	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	1,360	30 707,43	41 762,10	CS ÚRS 2024 01
	VV		2205*0,617/1000		1,360			
	VV		Mezisoučet		1,360			
	VV		Součet		1,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	279113152	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	15,182	1 038,78	15 770,76	CS ÚRS 2024 01
	VV		"část B"					
	VV		"-3,230 - -0,470" 3,52*2,76		9,715			
	VV		"-3,230 - -0,745" 2,2*2,485		5,467			
	VV		Mezisoučet		15,182			
	VV	ZB200	Součet		15,182			
46	K	279113154	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	120,797	1 408,69	170 165,53	CS ÚRS 2024 01
	VV		"část B"					
	VV		"-3,230 - -0,745" 1*2,485		2,485			
	VV		"-3,230 - -0,470" 1*2,76		2,760			
	VV		"-2,630 - -0,745" 1,4*1,885		2,639			
	VV		"2,630 - -0,470" 1,4*2,16		3,024			
	VV		"-2,130 - -0,745" 1,4*1,385		1,939			
	VV		"2,130 - -0,470" 1,4*1,86		2,604			
	VV		"-1,430 - -0,745" (6,15+2,17)*0,685		5,699			
	VV		"-1,430 - -0,470" (2,33+11,47+4,9+1,7+1,36+1,34)*0,96		22,176			
	VV		"-1,830 - -0,470" (6,2+1,32+4,55+6,2)*1,36		24,847			
	VV		"-2,230 - -0,470" (17,82+8,45+3,63)*1,76		52,624			
	VV		Mezisoučet		120,797			
	VV	ZB300	Součet		120,797			
47	K	279311961	Základová zeď z betonu prostého tř. C 25/30	m3	1,188	4 256,47	5 056,69	CS ÚRS 2024 01
	VV		"podkladní - kolem výtahové šachty" 13,5*0,88*0,1		1,188			
	VV		Mezisoučet		1,188			
	VV		Součet		1,188			
48	K	279322512	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	2,316	4 560,51	10 562,14	CS ÚRS 2024 01
	VV		"prohlubeň výtahové šachty" (2,55*0,35+3,2*0,38*2+2,55*0,41)*0,53		2,316			
	VV		Mezisoučet		2,316			
	VV		Součet		2,316			
49	K	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	17,074	1 317,48	22 494,65	CS ÚRS 2024 01
	VV		"podkladní - kolem výtahové šachty" 13,5*0,88		11,880			
	VV		"prohlubeň výtahové šachty" 9,8*0,53		5,194			
	VV		Mezisoučet		17,074			
	VV		Součet		17,074			
50	K	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	17,074	222,96	3 806,82	CS ÚRS 2024 01
51	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	2,033	37 294,83	75 820,39	CS ÚRS 2024 01
	VV		ZB200*16*0,89*1,05/1000		0,227			
	VV		ZB300*16*0,89*1,05/1000		1,806			
	VV		Mezisoučet		2,033			
	VV		Součet		2,033			
52	K	281601111	Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa	hod	10,000	337,48	3 374,80	CS ÚRS 2024 01
53	M	58932908	beton C 20/25 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/8	m3	2,261	2 989,67	6 759,64	CS ÚRS 2024 01
	VV		16*0,15*0,15*3,14*2		2,261			
	VV		Mezisoučet		2,261			
	VV		Součet		2,261			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					5 015 640,91
54	K	311113151	Nadzákladová zeď tl přes 100 do 150 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	4,360	1 013,45	4 418,64	CS ÚRS 2024 01
	VV		"atiky B" 5,45*0,4*2		4,360			
	VV		Mezisoučet		4,360			
	VV		Součet		4,360			
55	K	311235151	Zdvo jednoduché z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	1,477	1 418,82	2 095,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		1NP					
	VV		"A"					
	VV		"vnitřní" 0,52*2,84		1,477			
	VV		Mezisoučet		1,477			
	VV		Součet		1,477			
56	K	311236101	Zdvo jednoduché zvukové izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 190 mm	m2	1 110,458	1 216,14	1 350 472,39	CS ÚRS 2024 01
	VV		1NP					
	VV		"A"					
	VV		"obvodové" (15,65+1,2+3,1+2,66)*2,84		64,212			
	VV		"vnitřní" (9,45+15,22)*2,84		70,063			
	VV		"otvory" -1*2,7*2		-5,400			
	VV		Mezisoučet		128,875			
	VV		"B"					
	VV		"obvodové" 43,45*3,02		131,219			
	VV		"překlady" -7,16*0,275-3,39*0,275-5,69*0,275-1,76*0,275-7,32*0,275		-6,963			
	VV		"vnitřní" (3,8+8,65+9,65+9,95+2,3)*3,02		103,737			
	VV		"otvory" -1,3*2,7*4-0,9*2,7-1,9*2,4		-21,030			
	VV		"překlady" -2,25*0,25		-0,563			
	VV		Mezisoučet		206,400			
	VV		2NP					
	VV		"A"					
	VV		"obvodové" (15,65+24,9)*2,84		115,162			
	VV		"otvory" -2,8*2-1,15*2*2-2,8*2*2		-21,400			
	VV		"překlady"-0,255*0,255-1,26*0,255-2,91*0,255-6,512*0,255		-2,789			
	VV		"vnitřní" (4,1*3+9,45+11,55)*2,84		94,572			
	VV		"otvory"-1,3*2,7*3-1*2,15*2		-14,830			
	VV		"překlady" -1,5*0,25*2		-0,750			
	VV		Mezisoučet		169,965			
	VV		"B"					
	VV		"obvodové" 41,95*2,6		109,070			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vnitřní" (8,63+3,2+16,95+2,25+5,72+3,4)*2,6		104,390			
	VV		"otvory" -1,3*2,7*4		-14,040			
	VV		"štitý" 19,5*2		39,000			
	VV		Mezisoučet		238,420			
	VV		3NP					
	VV		"A"					
	VV		"obvodové" (15,65+26,2)*2,84		118,854			
	VV		"otvory" -1,15*2*2-2,8*2*2		-15,800			
	VV		"překlady" -2,87*0,275-6,19*0,275		-2,492			
	VV		"vnitřní" (4,1*3+7,15+11,55)*2,84		88,040			
	VV		"otvory" -1,3*2,7*3-1*2,15		-12,680			
	VV		"překlady" -1,5*0,25		-0,375			
	VV		Mezisoučet		175,547			
	VV		4NP					
	VV		"A"					
	VV		"štitové" 30,6*2		61,200			
	VV		"vnitřní"					
	VV		25,9*3+2,67*0,76+(3,42+0,75+2,45)*1,2+8,8+3,72*3,3+3,3*3,05+2,6*3,15+2,65+6,15*1,1+4,1*0,7		139,289			
	VV		"otvory" -1*2*3-0,9*2		-7,800			
	VV		"překlady" -1,5*0,25*3-1,25*0,25		-1,438			
	VV		Mezisoučet		191,251			
	VV		Součet		1 110,458			
57	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	160,129	3 384,91	542 022,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		1PP					
	VV		"A"					
	VV		"obvodové 190/3080mm" (64,45)*3,08*0,19		37,716			
	VV		"vnitřní 190/3080mm"					
	VV		(0,6+5,29+10+3,78+10,3+11,55+5,95+2,28)*3,08*0,19		29,114			
	VV		"otvory 190" -(1*2,42*3+1,3*2,42*2)*0,19		-2,575			
	VV		"výťahová šachta - oboustranné" (2,31)*3,25*0,19		1,426			
	VV		"výťahová šachta - jednostranné" (8,3)*3,25*0,19		5,125			
	VV		"výťahová šachta otvory" -(1,58*2,84)*0,19		-0,853			
	VV		Mezisoučet		69,953			
	VV		1NP					
	VV		"A"					
	VV		"obvodové 190/2840mm" (10,56+5,87+7,41+12,05)*2,84*0,19		19,366			
	VV		"otvory 190" (7,18*2,35-1,15*2,35-2,8*2,35-5,1*2,35-6,85*2,35-2,8*2,35)*0,19		-5,144			
	VV		"vnitřní 190/2840mm" (10,3*2)*2,84*0,19		11,116			
	VV		"otvory 190" -(1*2,7+0,95*2,7+1,7*2,7)*0,19		-1,872			
	VV		"výťahová šachta" 10,6*3*0,19		6,042			
	VV		"výťahová šachta - otvory"-(1,58*2,57)*0,19		-0,772			
	VV		Mezisoučet		28,736			
	VV		2NP					
	VV		"A"					
	VV		"obvodové 190/2840mm" (9,3+12)*2,84*0,19		11,493			
	VV		"otvory 190" -(2,8*2*3+7,18*2)*0,19		-5,920			
	VV		"vnitřní 190/2840mm" (2,52+8,05*3)*2,84*0,19		14,391			
	VV		"otvory 190" -(2,255*2,34)*0,19		-1,003			
	VV		"výťahová šachta" 10,6*3*0,19		6,042			
	VV		"výťahová šachta - otvory"-(1,58*2,57)*0,19		-0,772			
	VV		Mezisoučet		24,231			
	VV		3NP					
	VV		"A"					
	VV		"obvodové 190/2840mm" (10,52+12)*2,84*0,19		12,152			
	VV		"otvory 190" -(2,8*2*3+7,18*2+1,15*2)*0,19		-6,357			
	VV		"vnitřní 190/2840mm" (8,05*3)*2,84*0,19		13,031			
	VV		"výťahová šachta" 10,6*3*0,19		6,042			
	VV		"výťahová šachta - otvory"-(1,58*2,57)*0,19		-0,772			
	VV		Mezisoučet		24,096			
	VV		4NP					
	VV		"A"					
	VV		"vnitřní 190mm" (3,1*2+10,85*2,5)*0,19		6,332			
	VV		"výťahová šachta" 10,6*3,75*0,19		7,553			
	VV		"výťahová šachta - otvory"-(1,58*2,57)*0,19		-0,772			
	VV		Mezisoučet		13,113			
	VV	ZBstény	Součet		160,129			
58	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1 234,774	557,40	688 263,03	CS ÚRS 2024 01
	VV		1PP					
	VV		"A"					
	VV		"vnitřní 190/3080mm"					
	VV		(0,6+5,29+10+3,78+10,3+11,55+5,95+2,28)*3,08*2		306,460			
	VV		"otvory 190" -(1*2,42*3+1,3*2,42*2)*2		-27,104			
	VV		"výťahová šachta - oboustranné" (2,31)*3,28*2		15,154			
	VV		"výťahová šachta otvory" -(1,58*2,84)*2		-8,974			
	VV		Mezisoučet		285,536			
	VV		1NP					
	VV		"A"					
	VV		"obvodové 190/2840mm" (10,56+5,87+7,41+12,05)*2,84*2		203,855			
	VV		"otvory 190" (7,18*2,35-1,15*2,35-2,8*2,35-5,1*2,35-6,85*2,35-2,8*2,35)*2		-54,144			
	VV		"vnitřní 190/2840mm" (10,3*2)*2,84*2		117,008			
	VV		"otvory 190" -(1*2,7+0,95*2,7+1,7*2,7)*2		-19,710			
	VV		"výťahová šachta" 10,6*3*2		63,600			
	VV		"výťahová šachta - otvory"-(1,58*2,57)*2		-8,121			
	VV		Mezisoučet		302,488			
	VV		2NP					
	VV		"A"					
	VV		"obvodové 190/2840mm" (9,3+12)*2,84*2		120,984			
	VV		"otvory 190" -(2,8*2*3+7,18*2)*2		-62,320			
	VV		"vnitřní 190/2840mm" (2,52+8,05*3)*2,84*2		151,486			
	VV		"otvory 190" -(2,255*2,34)*2		-10,553			
	VV		"výťahová šachta" 10,6*3*2		63,600			
	VV		"výťahová šachta - otvory"-(1,58*2,57)*2		-8,121			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		255,076			
	VV		3NP					
	VV		"A"					
	VV		"obvodové 190/2840mm" (10,52+12)*2,84*2		127,914			
	VV		"otvory 190" -(2,8*2*3+7,18*2+1,15*2)*2		-66,920			
	VV		"vnitřní 190/2840mm" (8,05*3)*2,84*2		137,172			
	VV		"výťahová šachta" 10,6*3*2		63,600			
	VV		"výťahová šachta - otvory"-(1,58*2,57)*2		-8,121			
	VV		Mezisoučet		253,645			
	VV		4NP					
	VV		"A"					
	VV		"vnitřní 190mm" (3,1*2+10,85*2,5)*2		66,650			
	VV		"výťahová šachta" 10,6*3,75*2		79,500			
	VV		"výťahová šachta - otvory"-(1,58*2,57)*2		-8,121			
	VV		Mezisoučet		138,029			
	VV	bedsteny2	Součet		1 234,774			
59	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1 234,774	131,75	162 681,47	CS ÚRS 2024 01
	VV		bedsteny2		1 234,774			
	VV		Mezisoučet		1 234,774			
	VV		Součet		1 234,774			
60	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	274,541	1 216,14	333 880,29	CS ÚRS 2024 01
	VV		1PP					
	VV		"A"					
	VV		"obvodové 190/3080mm" (64,45)*3,08		198,506			
	VV		"otvory 190" (1*3+2,42*3+1,3*2+2,42*2)*0,19*2		6,726			
	VV		"výťahová šachta - jednostranné" (8,3)*3,25		26,975			
	VV		"výťahová šachta otvory" (1,58+2,84)*2*0,19		1,680			
	VV		Mezisoučet		233,887			
	VV		1NP					
	VV		"A"					
	VV		"otvory 190"					
	VV		(7,18+2,35+1,15+2,35+2,8+2,35+5,1+2,35+6,85+2,35+2,8+2,35)*2*0,19		15,192			
	VV		"otvory 190" (1+2,7+0,95+2,7+1,7+2,7)*0,19		2,233			
	VV		"výťahová šachta - otvory"(1,58+2,57)*0,19		0,789			
	VV		Mezisoučet		18,214			
	VV		2NP					
	VV		"otvory 190" (2,8*3+2*3+7,18+2)*2*0,19		8,960			
	VV		"otvory 190" (2,255+2,34)*2*0,19		1,746			
	VV		"výťahová šachta - otvory"(1,58+2,57)*2*0,19		1,577			
	VV		Mezisoučet		12,283			
	VV		3NP					
	VV		"otvory 190" (2,8*3+2*3+7,18+2+1,15+2)*2*0,19		10,157			
	VV		"výťahová šachta - otvory"(1,58+2,57)*2*0,19		1,577			
	VV		Mezisoučet		11,734			
	VV		4NP					
	VV		"výťahová šachta - otvory"-(1,58+2,57)*2*0,19		-1,577			
	VV		Mezisoučet		-1,577			
	VV	bedsteny1	Součet		274,541			
61	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	274,541	202,69	55 646,72	CS ÚRS 2024 01
	VV		bedsteny1		274,541			
	VV		Mezisoučet		274,541			
	VV		Součet		274,541			
62	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	28,023	37 294,83	1 045 113,02	CS ÚRS 2024 01
	VV		160,129*175/1000		28,023			
	VV		Mezisoučet		28,023			
	VV		Součet		28,023			
63	K	317141447	Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 2300 do 2500 mm	kus	11,000	1 418,82	15 607,02	CS ÚRS 2024 01
64	K	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	1,000	222,96	222,96	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	11,000	293,90	3 232,90	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1PP" 4		4,000			
	VV		"1NP" 1+1		2,000			
	VV		"2NP" 1		1,000			
	VV		"4NP" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		11,000			
	VV		Součet		11,000			
66	K	317168013	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm	kus	6,000	339,50	2 037,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1PP" 2		2,000			
	VV		"1NP" 1		1,000			
	VV		"2NP" 1		1,000			
	VV		"4NP" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		6,000			
67	K	317168014	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm	kus	1,000	391,19	391,19	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1PP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	K	317168016	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2250 mm	kus	10,000	514,83	5 148,30	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1NP" 1		1,000			
	VV		"2NP" 5+1		6,000			
	VV		"3NP" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		10,000			
69	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	2,000	431,73	863,46	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"4NP" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
70	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	12,000	498,62	5 983,44	CS ÚRS 2024 01
	VV		"2NP" 2		2,000			
	VV		"3NP" 2+2		4,000			
	VV		"4NP" 6		6,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		12,000			
71	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	2,000	901,97	1 803,94	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1NP" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
72	K	317321611	Překlad ze ŽB tř. C 30/37	m3	7,412	3 587,60	26 591,29	CS ÚRS 2024 01
	VV		A					
	VV		"1NP"					
	VV		(5,21+0,505+0,5)*0,19*0,255		0,301			
	VV		(5,36+0,51*2)*0,19*0,255		0,309			
	VV		Mezisoučet		0,610			
	VV		"2NP"					
	VV		(5,19+0,5*2)*0,19*0,255		0,300			
	VV		(5,61+0,5*2)*0,19*0,255		0,320			
	VV		Mezisoučet		0,620			
	VV		"3NP"					
	VV		(5,59+0,5*2)*0,19*0,255		0,319			
	VV		(5,19+0,5*2)*0,19*0,255		0,300			
	VV		Mezisoučet		0,619			
	VV		"B"					
	VV		"1NP"					
	VV		(6,18+0,49*2)*0,19*0,275		0,374			
	VV		(2,89+0,25*2)*0,19*0,275		0,177			
	VV		(5,19+0,25*2)*0,19*0,275		0,297			
	VV		(1,26+0,25*2)*0,19*0,275		0,092			
	VV		(6,82+0,25*2)*0,19*0,275		0,382			
	VV		Mezisoučet		1,322			
	VV		"2NP"					
	VV		(2,255+0,25*2)*0,19*0,55		0,288			
	VV		(6,18+0,49+0,5)*0,19*0,825		1,124			
	VV		(2,905+0,25*2)*0,19*0,805		0,521			
	VV		(5,19+0,25*2)*0,19*0,825		0,892			
	VV		(1,26+0,25*2)*0,19*0,805		0,269			
	VV		(6,82+0,25*2)*0,19*0,825		1,147			
	VV		Mezisoučet		4,241			
	VV		Součet		7,412			
73	K	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	93,069	831,03	77 343,13	CS ÚRS 2024 01
	VV		A					
	VV		"1NP"					
	VV		(5,21+0,505+0,5)*2*0,255+5,21*0,19		4,160			
	VV		(5,36+0,51*2)*2*0,255+5,36*0,19		4,272			
	VV		Mezisoučet		8,432			
	VV		"2NP"					
	VV		(5,19+0,5*2)*2*0,255+5,19*0,19		4,143			
	VV		(5,61+0,5*2)*2*0,255+5,61*0,19		4,437			
	VV		Mezisoučet		8,580			
	VV		"3NP"					
	VV		(5,59+0,5*2)*2*0,255+5,59*0,19		4,423			
	VV		(5,19+0,5*2)*2*0,255+5,19*0,19		4,143			
	VV		Mezisoučet		8,566			
	VV		"B"					
	VV		"1NP"					
	VV		(6,18+0,49*2)*2*0,275+6,18*0,19		5,112			
	VV		(2,89+0,25*2)*2*0,275+2,89*0,19		2,414			
	VV		(5,19+0,25*2)*2*0,275+5,19*0,19		4,116			
	VV		(1,26+0,25*2)*2*0,275+1,26*0,19		1,207			
	VV		(6,82+0,25*2)*2*0,275+6,82*0,19		5,322			
	VV		Mezisoučet		18,171			
	VV		"2NP"					
	VV		(2,255+0,25*2)*2*0,55+2,255*0,19		3,459			
	VV		(6,18+0,49+0,5)*2*0,825+6,18*0,19		13,005			
	VV		(2,905+0,25*2)*2*0,805+2,905*0,19		6,034			
	VV		(5,19+0,25*2)*2*0,825+5,19*0,19		10,375			
	VV		(1,26+0,25*2)*2*0,805+1,26*0,19		3,073			
	VV		(6,82+0,25*2)*2*0,825+6,82*0,19		13,374			
	VV		Mezisoučet		49,320			
	VV		Součet		93,069			
74	K	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	93,069	202,69	18 864,16	CS ÚRS 2024 01
75	K	317361821	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505	t	1,853	37 294,83	69 107,32	CS ÚRS 2024 01
	VV		7,412*250/1000		1,853			
	VV		Mezisoučet		1,853			
	VV		Součet		1,853			
76	K	317998111	Teplná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 30 do 50 mm	m	11,000	55,74	613,14	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1NP" 2,25		2,250			
	VV		"2NP" 1,5		1,500			
	VV		"3NP" 1,5		1,500			
	VV		"4NP" 3*1,5+1,25		5,750			
	VV		Mezisoučet		11,000			
	VV		Součet		11,000			
77	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	120,354	694,21	83 550,95	CS ÚRS 2024 01
	VV		1PP					
	VV		"A"					
	VV		"vnitřní" (2+0,6+4,1)*3,08		20,636			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		20,636			
	VV		1NP					
	VV		"A"					
	VV		"vnitřní" (2,2+0,7+2,4+2+4,17)*2,84		32,575			
	VV		"otvory" -1,9*2,4-0,9*2,15		-6,495			
	VV		"překlady" -2,25*0,12-1,25*0,12		-0,420			
	VV		Mezisoučet		25,660			
	VV		"B"					
	VV		"vnitřní" (0,3*4)*3,02		3,624			
	VV		Mezisoučet		3,624			
	VV		2NP					
	VV		"A"					
	VV		"vnitřní" (2,51+1,51+2,52+1,5+0,7)*2,84		24,822			
	VV		"otvory" -1,95*2,4*3		-14,040			
	VV		"překlady" -2,25*0,12*3		-0,810			
	VV		Mezisoučet		9,972			
	VV		"B"					
	VV		"vnitřní" (0,3*4+2,58*2)*3,1		19,716			
	VV		"otvory" -1,95*2,4*2		-9,360			
	VV		"překlady" -2,25*0,12*2		-0,540			
	VV		Mezisoučet		9,816			
	VV		3NP					
	VV		"A"					
	VV		"vnitřní" (2,52*3+1,5*2+1,05+1,23)*2,84		36,466			
	VV		"otvory" -1,95*2,4*3		-14,040			
	VV		"překlady" -2,25*0,12*3		-0,810			
	VV		Mezisoučet		21,616			
	VV		"B"					
	VV		"vnitřní" 2,6*2,15		5,590			
	VV		Mezisoučet		5,590			
	VV		4NP					
	VV		"A"					
	VV		"vnitřní" 2*3,9+0,9*4,6+2,5*4,6		23,440			
	VV		Mezisoučet		23,440			
	VV		Součet		120,354			
78	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	445,753	663,81	295 895,30	CS ÚRS 2024 01
	VV		1PP					
	VV		"A"					
	VV		"vnitřní"					
	VV		(4,1+3,65+1,75+3,45+2,7+3,45+0,65+8,65+2,15+1,25+2,45+2,05)*3,08		111,804			
	VV		"otvory" -0,9*2*3-0,8*2-1,3*2-1*2*2		-13,600			
	VV		"překlady" -1,25*0,07*4-1,75*0,07-1,5*0,07*2		-0,683			
	VV		Mezisoučet		97,521			
	VV		1NP					
	VV		"A"					
	VV		"vnitřní" (4,1*3+4,8+2,32)*2,84		55,153			
	VV		"otvory" -0,9*2,15-1*2,15*2-0,7*2,15		-7,740			
	VV		"překlady" -1,25*0,07-1,5*0,07-1*0,07		-0,263			
	VV		Mezisoučet		47,150			
	VV		"B"					
	VV		"vnitřní" (2,58*3+2,12)*3,02		29,777			
	VV		Mezisoučet		29,777			
	VV		2NP					
	VV		"A"					
	VV		"vnitřní" (1,45+2,58*3+2,25+5,95+2,43)*2,84		56,289			
	VV		"otvory" -1*2,15-0,9*2,15-1,2*2,7		-7,325			
	VV		"překlady" -1,5*0,07-1,25*0,07		-0,193			
	VV		Mezisoučet		48,771			
	VV		"B"					
	VV		"vnitřní" (1,61+2,6+2,58*2)*3,1		29,047			
	VV		"otvory" -1,95*2,4		-4,680			
	VV		"překlady" -2,25*0,07		-0,158			
	VV		Mezisoučet		24,209			
	VV		3NP					
	VV		"A"					
	VV		"vnitřní" (1,45+2,58*3+2,5+3,2+2,45)*2,84		49,246			
	VV		"otvory" -1*2,15*2		-4,300			
	VV		"překlady" -1,5*0,07*2		-0,210			
	VV		Mezisoučet		44,736			
	VV		"B"					
	VV		"vnitřní" 4,67*2*2,65+19,5		44,251			
	VV		Mezisoučet		44,251			
	VV		4NP					
	VV		"A"					
	VV		"vnitřní"					
	VV		0,5*4,25+2*4,15+5,15+2*4+4,1*2,5+4,1*2,05+4,1*4,1+5,7+4,1*3,7+4,1*2,35+15+0,8*2*4,15+2,43*3,75		120,298			
	VV		"otvory" -0,8*2*4-1*2*2		-10,400			
	VV		"překlady" -1,25*0,07*4-1,5*0,07*2		-0,560			
	VV		Mezisoučet		109,338			
	VV		Součet		445,753			
79	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	6,886	603,00	4 152,26	CS ÚRS 2024 01
	VV		1NP					
	VV		"B"					
	VV		"vnitřní" (0,57*4)*3,02		6,886			
	VV		Mezisoučet		6,886			
	VV		Součet		6,886			
80	K	346272216	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 50 mm	m2	9,818	476,32	4 676,51	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1NP"					
	VV		"A"					
	VV		"vnitřní" (2,2)*2,84		6,248			
	VV		Mezisoučet		6,248			
	VV		4NP					
	VV		"vnitřní" 0,85*4,2		3,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		3,570			
	VV		Součet		9,818			
81	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 75 mm	m2	61,720	567,53	35 027,95	CS ÚRS 2024 01
	VV		1PP					
	VV		"vnitřní" (2,7+4,1+1,4)*3,08		25,256			
	VV		Mezisoučet		25,256			
	VV		"1NP"					
	VV		"A"					
	VV		"vnitřní" (2,2)*2,84		6,248			
	VV		Mezisoučet		6,248			
	VV		"B"					
	VV		"vnitřní" (2,44)*3,02		7,369			
	VV		Mezisoučet		7,369			
	VV		"2NP"					
	VV		"B"					
	VV		"vnitřní" (2,65+2,36*2)*3,1		22,847			
	VV		Mezisoučet		22,847			
	VV		Součet		61,720			
82	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 100 mm	m2	6,248	603,00	3 767,54	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1NP"					
	VV		"A"					
	VV		"vnitřní" (2,2)*2,84		6,248			
	VV		Mezisoučet		6,248			
	VV		Součet		6,248			
83	K	346272246	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 125 mm	m2	42,028	800,62	33 648,46	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1NP"					
	VV		"A"					
	VV		"vnitřní" (4,25+1,92)*3,1		19,127			
	VV		Mezisoučet		19,127			
	VV		2NP					
	VV		"A"					
	VV		"vnitřní" (1,05)*2,84		2,982			
	VV		Mezisoučet		2,982			
	VV		"B"					
	VV		"vnitřní" (2,58)*3,02		7,792			
	VV		Mezisoučet		7,792			
	VV		3NP					
	VV		"A"					
	VV		"vnitřní" (1,95+2,32)*2,84		12,127			
	VV		Mezisoučet		12,127			
	VV		Součet		42,028			
84	K	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 150 mm	m2	154,536	922,24	142 519,28	CS ÚRS 2024 01
	VV		1PP					
	VV		"vnitřní" (5,17+2,15*2)*3,08		29,168			
	VV		Mezisoučet		29,168			
	VV		1NP					
	VV		"B"					
	VV		"vnitřní" (1,42+2,56)*3,02		12,020			
	VV		Mezisoučet		12,020			
	VV		2NP					
	VV		"A"					
	VV		"vnitřní" (4,6+2,55*3+2,2)*2,84		41,038			
	VV		Mezisoučet		41,038			
	VV		"B"					
	VV		"vnitřní" (2,58*2+2,5)*3,02		23,133			
	VV		Mezisoučet		23,133			
	VV		3NP					
	VV		"A"					
	VV		"vnitřní" (2,52*3+2,27)*2,84		27,917			
	VV		Mezisoučet		27,917			
	VV		4NP					
	VV		"vnitřní" 4,1*2,6+2*2,65*2		21,260			
	VV		Mezisoučet		21,260			
	VV		Součet		154,536			
D		4	Vodorovné konstrukce			3 831 639,52		
85	K	411121121	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm	kus	12,000	1 013,45	12 161,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		"část B - základy"					
	VV		"2,4m" 9		9,000			
	VV		"2,6m" 2		2,000			
	VV		"2,1m" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		12,000			
86	M	PREFA 1	Prefabrikované panely tl 100mm	m	28,900	2 310,66	66 778,07	
	VV		"část B - základy"					
	VV		"2,4m" 9*2,4		21,600			
	VV		"2,6m" 2*2,6		5,200			
	VV		"2,1m" 1*2,1		2,100			
	VV		Mezisoučet		28,900			
	VV		Součet		28,900			
87	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	184,012	3 547,06	652 701,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1PP"					
	VV		"A"					
	VV		"-0,290 - tl 160mm" (234,15-8,27-9-0,559*0,435-2,971*0,4-0,71*0,555-1,925*0,555-0,835*0,71-0,212*0,124)*0,16		34,139			
	VV		"-1,790 - tl 200mm" 3,317*0,2		0,663			
	VV		Mezisoučet		34,802			
	VV		1NP					
	VV		"A"					
	VV		"2,710 - tl 160mm" (233,8-8,27-9,2-(0,9*4,35+0,548*0,71+0,555*0,71+0,815*0,71))*0,16		33,769			
	VV		"1,210 - tl 200mm" 3,36*0,2		0,672			
	VV		Mezisoučet		34,441			
	VV		"B"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "2,710 - tl 160mm" (143,7-(0,385*0,3+0,7*0,3+0,7*0,3+0,415*0,3+1,05*0,435))*0,16		22,813			
			VV "2,710 - tl 200mm" (47,85)*0,2		9,570			
			VV Mezisoučet		32,383			
			VV 2NP					
			VV "A"					
			VV "5,710 - tl 160mm" (232,65-8,2-9,27-(0,9*0,435+0,825*0,59+0,825*0,59+0,71*0,835))*0,16		34,116			
			VV "4,210 - tl 200mm" 3,42*0,2		0,684			
			VV Mezisoučet		34,800			
			VV "B"					
			VV "5,710 - tl 160mm" (13,73-(0,3*0,385+0,7*0,3+0,7*0,3+0,415*0,3+1*0,9)-3,14*(0,145*0,145+0,145*0,145))*0,16		1,926			
			VV "5,710 - tl 200mm" (47,85-3,14*0,265*0,265*2)*0,2		9,482			
			VV Mezisoučet		11,408			
			VV 3NP					
			VV "A"					
			VV "8,710 - tl 160mm" (233,8-8,2-9,27-(0,9*0,435+0,825*0,59+0,825*0,59+0,71*0,826))*0,16		34,301			
			VV "7,210 - tl 200mm" 3,42*0,2		0,684			
			VV Mezisoučet		34,985			
			VV 4np					
			VV "A"					
			VV "12,600 - tl 150mm" 7,95*0,15		1,193			
			VV Mezisoučet		1,193			
		ZBstropy	VV Součet		184,012			
88	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1 064,230	557,40	593 201,80	CS ÚRS 2024 01
			VV "1PP"					
			VV "A"					
			VV "-0,290 - tl 160mm" 23,41+103,5+63,4-8,27-9-0,559*0,435-2,971*0,4-0,71*0,555-1,925*0,555-0,835*0,71-0,212*0,124		169,527			
			VV (234,15+2,65+0,559*2+2*0,435+2,971*2+2*0,4+0,71*2+2*0,555+1,925*2+2*0,555+0,835*2+2*0,71+0,212*2+2*0,124)*0,16		41,085			
			VV "-1,790 - tl 200mm" 2,42		2,420			
			VV (8,05)*0,2		1,610			
			VV Mezisoučet		214,642			
			VV 1NP					
			VV "A"					
			VV "2,710 - tl 160mm" 42,3+154,85-(0,9*4,35+0,548*0,71+0,555*0,71+0,815*0,71)		191,873			
			VV (0,9+4,35+0,548+0,71+0,555+0,71+0,815+0,71)*2*0,16+12,4*0,16+(42,3-7,4)*0,16		10,543			
			VV "1,210 - tl 200mm" 3,36		3,360			
			VV 8,05*0,2		1,610			
			VV Mezisoučet		207,386			
			VV "B"					
			VV "2,710 - tl 160mm" 130,7-(0,385*0,3-0,7*0,3-0,7*0,3-0,415*0,3+1,05*0,435)		130,672			
			VV (0,385+0,3+0,7*0,3+0,7+0,3+0,415+0,3+1,05+0,435)*2*0,16		1,310			
			VV "2,710 - tl 200mm" 45,9		45,900			
			VV (6,1+6,1)*0,2+(7,6+7,4)*0,04		3,040			
			VV Mezisoučet		180,922			
			VV 2NP					
			VV "A"					
			VV "5,710 - tl 160mm" 150,2+44,4-(0,9*0,435+0,825*0,59+0,825*0,59+0,71*0,835)		192,642			
			VV (0,9+0,435+0,825+0,59+0,825+0,59+0,71+0,835)*0,16+(65,6-7,4+12,4)*0,16		12,210			
			VV "4,210 - tl 200mm" 2,5		2,500			
			VV 8,1*0,2		1,620			
			VV Mezisoučet		208,972			
			VV "B"					
			VV "5,710 - tl 160mm" (10,7+1,05-(0,3*0,385+0,7*0,3+0,7*0,3+0,415*0,3+1*0,9)-3,14*(0,145*0,145+0,145*0,145))		10,058			
			VV (0,3+0,385+0,7+0,3+0,7+0,3+0,415+0,3+1+0,9)*2*0,16+12,3*0,16+3,14*2*(0,145*2)*0,16		3,955			
			VV "5,710 - tl 200mm" (44,9-3,14*0,265*0,265*2)*0,2		8,892			
			VV 6,1*2*0,2+7,4*2*0,04+3,14*2*0,265*2*0,2		3,698			
			VV Mezisoučet		26,603			
			VV 3NP					
			VV "A"					
			VV "8,710 - tl 160mm" (150,2+45,4-(0,9*0,435+0,825*0,59+0,825*0,59+0,71*0,826))		193,649			
			VV (0,9+0,435+0,825+0,59+0,825+0,59+0,71+0,826)*2*0,16+(65,15+12,4)*0,16		14,232			
			VV "7,210 - tl 200mm" 3,42*2,5		8,550			
			VV 8,1*0,2		1,620			
			VV Mezisoučet		218,051			
			VV 4np					
			VV "A"					
			VV "12,600 - tl 150mm" 5,95		5,950			
			VV 11,36*0,15		1,704			
			VV Mezisoučet		7,654			
		Bstrop1	VV Součet		1 064,230			
89	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1 064,230	141,88	150 992,95	CS ÚRS 2024 01
			VV Bstrop1		1 064,230			
			VV Mezisoučet		1 064,230			
			VV Součet		1 064,230			
90	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	965,993	202,69	195 797,12	CS ÚRS 2024 01
			VV "1PP"					
			VV "A"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"-0,290 - tl 160mm" 23,41+103,5+63,4-8,27-9-0,559*0,435-2,971*0,4-0,71*0,555-1,925*0,555-0,835*0,71-0,212*0,124		169,527			
	VV		"-1,790 - tl 200mm" 2,42		2,420			
	VV		Mezisoučet		171,947			
	VV		1NP					
	VV		"A"					
	VV		"2,710 - tl 160mm" 42,3+154,85-(0,9*4,35+0,548*0,71+0,555*0,71+0,815*0,71)		191,873			
	VV		"1,210 - tl 200mm" 3,36		3,360			
	VV		Mezisoučet		195,233			
	VV		"B"					
	VV		"2,710 - tl 160mm" 130,7-(0,385*0,3-0,7*0,3-0,7*0,3-0,415*0,3+1,05*0,435)		130,672			
	VV		"2,710 - tl 200mm" 45,9		45,900			
	VV		Mezisoučet		176,572			
	VV		2NP					
	VV		"A"					
	VV		"5,710 - tl 160mm" 150,2+44,4-(0,9*0,435+0,825*0,59+0,825*0,59+0,71*0,835)		192,642			
	VV		"4,210 - tl 200mm" 2,5		2,500			
	VV		Mezisoučet		195,142			
	VV		"B"					
	VV		"5,710 - tl 160mm" (10,7+1,05-(0,3*0,385+0,7*0,3+0,7*0,3+0,415*0,3+1*0,9)-3,14*(0,145*0,145+0,145*0,145))		10,058			
	VV		"5,710 - tl 200mm" (44,9-3,14*0,265*0,265*2)*0,2		8,892			
	VV		Mezisoučet		18,950			
	VV		3NP					
	VV		"A"					
	VV		"8,710 - tl 160mm" (150,2+45,4-(0,9*0,435+0,825*0,59+0,825*0,59+0,71*0,826))		193,649			
	VV		"7,210 - tl 200mm" 3,42*2,5		8,550			
	VV		Mezisoučet		202,199			
	VV		4np					
	VV		"A"					
	VV		"12,600 - tl 150mm" 5,95		5,950			
	VV		Mezisoučet		5,950			
	VV	pkstrop1	Součet		965,993			
91	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	965,993	60,81	58 742,03	CS ÚRS 2024 01
	VV		pkstrop1		965,993			
	VV		Mezisoučet		965,993			
	VV		Součet		965,993			
92	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	42,840	37 293,95	1 597 672,82	CS ÚRS 2024 01
	VV		A					
	VV		"1PP" 4,568+3,466		8,034			
	VV		"1NP" 4,568+3,279		7,847			
	VV		"2NP" 4,241+3,015		7,256			
	VV		"3NP" 5,631+3,662		9,293			
	VV		"4NP" 1,193*150/1000		0,179			
	VV		"mezipodesty" 0,502		0,502			
	VV		Mezisoučet		33,111			
	VV		B					
	VV		"1NP" 5,563+2,739		8,302			
	VV		"2NP" 4,758*0,3		1,427			
	VV		Mezisoučet		9,729			
	VV		Součet		42,840			
93	K	413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,716	4 965,89	3 555,58	CS ÚRS 2024 01
	VV		"A"					
	VV		"2NP" 2,27*0,19*0,5		0,216			
	VV		Mezisoučet		0,216			
	VV		"B"					
	VV		"2NP"					
	VV		2,3*0,19*0,4		0,175			
	VV		3,8*0,19*0,45		0,325			
	VV		Mezisoučet		0,500			
	VV		Součet		0,716			
94	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	9,120	993,18	9 057,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		"A"					
	VV		"2NP" 2,27*(0,19+2*0,5)		2,701			
	VV		Mezisoučet		2,701			
	VV		"B"					
	VV		"2NP"					
	VV		2,3*(0,19+2*0,4)		2,277			
	VV		3,8*(0,19+2*0,45)		4,142			
	VV		Mezisoučet		6,419			
	VV		Součet		9,120			
95	K	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	9,120	152,02	1 386,42	CS ÚRS 2024 01
96	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	1,590	831,03	1 321,34	CS ÚRS 2024 01
	VV		"A"					
	VV		"2NP" 2,27*0,19		0,431			
	VV		Mezisoučet		0,431			
	VV		"B"					
	VV		"2NP"					
	VV		2,3*0,19		0,437			
	VV		3,8*0,19		0,722			
	VV		Mezisoučet		1,159			
	VV		Součet		1,590			
97	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	1,590	152,02	241,71	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,179	37 294,83	6 675,77	CS ÚRS 2024 01
	VV		0,716*250/1000		0,179			
	VV		Mezisoučet		0,179			
	VV		Součet		0,179			
99	K	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	11,749	3 547,06	41 674,41	CS ÚRS 2024 01
	VV		"A"					
	VV		"šikmé"					
	VV		(10,31+3,1+0,65+3,1+0,65+1,32+3,8+3,8+1,05+10,31)/cos(41,36)*0,19*0,25		2,411			
	VV		"rovné"					
	VV		(4,15+4,15+2,75+3,3+2,42+0,65+2,45+4,05+6+6,17)*0,19*0,25		1,714			
	VV		Mezisoučet		4,125			
	VV		"B"					
	VV		"rovné 805mm"					
	VV		(8,65+3,72+1,8+2,55+2,31+1,04+0,37+3,18+2,6+3,4+3,2+2,62+0,5+0,5)*0,19*0,85		5,885			
	VV		"šikmé 250mm" (9,05+9,05)/cos(41,1)*0,19*0,25		1,141			
	VV		"rovné 200mm" (4,65*2)*0,19*0,2		0,353			
	VV		Mezisoučet		7,379			
	VV		"atiky B" 5,45*0,15*0,15*2		0,245			
	VV		Mezisoučet		0,245			
	VV		Součet		11,749			
100	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	124,367	739,82	92 009,19	CS ÚRS 2024 01
	VV		"A"					
	VV		"šikmé"					
	VV		(10,31+3,1+0,65+3,1+0,65+1,32+3,8+3,8+1,05+10,31)/cos(41,36)*2*0,25		25,374			
	VV		"rovné"					
	VV		(4,15+4,15+2,75+3,3+2,42+0,65+2,45+4,05+6+6,17)*2*0,25		18,045			
	VV		Mezisoučet		43,419			
	VV		"B"					
	VV		"rovné 805mm"					
	VV		(8,65+3,72+1,8+2,55+2,31+1,04+0,37+3,18+2,6+3,4+3,2+2,62+0,5+0,5)*2*0,85		61,948			
	VV		"šikmé 250mm" (9,05+9,05)/cos(41,1)*2*0,25		12,010			
	VV		"rovné 200mm" (4,65*2)*2*0,2		3,720			
	VV		Mezisoučet		77,678			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"atiky B" 5,45*0,15*2*2		3,270			
	VV		Mezisoučet		3,270			
	VV		Součet		124,367			
101	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	124,367	141,88	17 645,19	CS ÚRS 2024 01
102	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	4,042	37 294,83	150 745,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		"A" 0,711		0,711			
	VV		"B" 4,758*0,7		3,331			
	VV		Mezisoučet		4,042			
	VV		Součet		4,042			
103	K	435121011	Montáž schodišťových ramen bez podest hmotnosti do 1,5 t	kus	8,000	1 368,15	10 945,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		"R01" 1		1,000			
	VV		"R02" 4		4,000			
	VV		"R03" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
104	M	R01	Schodišťové rameno prefabrikované 8x166,7/300 šířky 1115mm dle specifikace	ks	1,000	19 356,83	19 356,83	
105	M	R02	Schodišťové rameno prefabrikované 9x166,7/300 šířky 1115mm dle specifikace	ks	4,000	21 282,37	85 129,48	
106	M	R03	Schodišťové rameno prefabrikované 9x166,7/300 šířky 1115mm dle specifikace	ks	3,000	21 282,37	63 847,11	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			4 094 216,32		
107	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	620,300	111,48	69 151,04	CS ÚRS 2024 01
	VV		"beton-omítka-malba" 743,3-123		620,300			
	VV		Mezisoučet		620,300			
	VV		Součet		620,300			
108	K	611131115	Polymercementový spojovací můstek vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	31,700	121,61	3 855,04	CS ÚRS 2024 01
	VV		"schody" 31,7		31,700			
	VV		Mezisoučet		31,700			
	VV		Součet		31,700			
109	K	611131302	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený síťovitě strojně	m2	620,300	60,81	37 720,44	CS ÚRS 2024 01
	VV		"beton-omítka-malba" 743,3-123		620,300			
	VV		Mezisoučet		620,300			
	VV		Součet		620,300			
110	K	611131306	Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený síťovitě strojně	m2	31,700	81,08	2 570,24	CS ÚRS 2024 01
	VV		"schody" 31,7		31,700			
	VV		Mezisoučet		31,700			
	VV		Součet		31,700			
111	K	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	620,300	283,76	176 016,33	CS ÚRS 2024 01
	VV		"beton-omítka-malba" 743,3-123		620,300			
	VV		Mezisoučet		620,300			
	VV		Součet		620,300			
112	K	611321345	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně	m2	31,700	334,44	10 601,75	CS ÚRS 2024 01
	VV		"schody" 31,7		31,700			
	VV		Mezisoučet		31,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		31,700			
113	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	942,900	91,21	86 001,91	CS ÚRS 2024 01
	VV		"beton-omítka-malba" 629,1		629,100			
	VV		"porobeton-potažení--omítka-malba" 16,2		16,200			
	VV		"beton-omítka-obklad A" 18,6		18,600			
	VV		"porobeton-omítka-obklad A " 199,5		199,500			
	VV		"beton-omítka-obklad B" 67,9		67,900			
	VV		"porobeton-omítka-obklad B" 11,6		11,600			
	VV		Mezisoučet		942,900			
	VV		Součet		942,900			
114	K	612131302	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený stříkacími stroji	m2	2 636,700	51,69	136 291,02	CS ÚRS 2024 01
	VV		"beton-omítka-malba" 629,1		629,100			
	VV		"cihla-omítka-malba" 1425,8		1 425,800			
	VV		"porobeton-potažení--omítka-malba" 16,2		16,200			
	VV		"beton-omítka-obklad A" 18,6		18,600			
	VV		"cihla-omítka-obklad A" 243,3		243,300			
	VV		"porobeton-omítka-obklad A " 199,5		199,500			
	VV		"beton-omítka-obklad B" 67,9		67,900			
	VV		"cihla-omítka-obklad B" 24,7		24,700			
	VV		"porobeton-omítka-obklad B" 11,6		11,600			
	VV		Mezisoučet		2 636,700			
	VV		Součet		2 636,700			
115	K	612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený stříkacími stroji	m2	1 693,800	45,61	77 254,22	CS ÚRS 2024 01
	VV		"cihla-omítka-malba" 1425,8		1 425,800			
	VV		"cihla-omítka-obklad A" 243,3		243,300			
	VV		"cihla-omítka-obklad B" 24,7		24,700			
	VV		Mezisoučet		1 693,800			
	VV		Součet		1 693,800			
116	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	116,200	182,42	21 197,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		"porobeton-potažení--omítka-malba" 16,2		16,200			
	VV		"přechody materiálů" 100		100,000			
	VV		Mezisoučet		116,200			
	VV		Součet		116,200			
117	K	612321311	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená stříkacími stroji	m2	565,600	162,15	91 712,04	CS ÚRS 2024 01
	VV		"beton-omítka-obklad A" 18,6		18,600			
	VV		"cihla-omítka-obklad A" 243,3		243,300			
	VV		"porobeton-omítka-obklad A " 199,5		199,500			
	VV		"beton-omítka-obklad B" 67,9		67,900			
	VV		"cihla-omítka-obklad B" 24,7		24,700			
	VV		"porobeton-omítka-obklad B" 11,6		11,600			
	VV		Mezisoučet		565,600			
	VV		Součet		565,600			
118	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená stříkacími stroji	m2	2 071,100	263,50	545 734,85	CS ÚRS 2024 01
	VV		"beton-omítka-malba" 629,1		629,100			
	VV		"cihla-omítka-malba" 1425,8		1 425,800			
	VV		"porobeton-potažení--omítka-malba" 16,2		16,200			
	VV		Mezisoučet		2 071,100			
	VV		Součet		2 071,100			
119	K	621273081	Montáž odvětrávané fasády podhledů nýtováním na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 200 mm	m2	9,100	5 067,23	46 111,79	CS ÚRS 2024 01
120	M	19418051	kazeta fasádní tl plechu 1,0mm, šířky přes 150 do 300mm, délky 6000mm z Al plechu	m2	11,375	2 533,62	28 819,93	CS ÚRS 2024 01
	VV		9,1*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		11,375			
121	K	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený stříkacími stroji	m2	737,300	40,54	29 890,14	CS ÚRS 2024 01
	VV		"XPS 300+omítka" 37,9		37,900			
	VV		"MW 300+omítka" 699,4		699,400			
	VV		Mezisoučet		737,300			
	VV		Součet		737,300			
122	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	737,300	44,59	32 876,21	CS ÚRS 2024 01
	VV		"XPS 300+omítka" 37,9		37,900			
	VV		"MW 300+omítka" 699,4		699,400			
	VV		Mezisoučet		737,300			
	VV		Součet		737,300			
123	K	622211061	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 240 mm	m2	37,900	861,43	32 648,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		"XPS 300+omítka" 37,9		37,900			
	VV		Mezisoučet		37,900			
	VV		Součet		37,900			
124	M	28376667	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa λ=0,035 tl 300mm	m2	39,795	942,51	37 507,19	CS ÚRS 2024 01
	VV		37,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		39,795			
125	K	622221061	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 240mm	m2	699,400	861,43	602 484,14	CS ÚRS 2024 01
	VV		"MW 300+omítka" 699,4		699,400			
	VV		Mezisoučet		699,400			
	VV		Součet		699,400			
126	M	63142035x	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 300mm	m2	774,165	1 003,31	776 727,49	
	VV		737,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		774,165			
127	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	432,450	45,61	19 724,04	CS ÚRS 2024 01
	VV		112,15+147,3+86,3+86,7		432,450			
	VV		Mezisoučet		432,450			
	VV		Součet		432,450			
128	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	91,035	9,12	830,24	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	86,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		91,035			
129	M	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	154,665	25,34	3 919,21	CS ÚRS 2024 01
		VV	147,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		154,665			
130	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	117,758	25,34	2 983,99	CS ÚRS 2024 01
		VV	112,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		117,758			
131	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	90,615	30,40	2 754,70	CS ÚRS 2024 01
		VV	86,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		90,615			
132	K	622273081	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 200 mm	m2	7,200	5 067,23	36 484,06	CS ÚRS 2024 01
		VV	7,2		7,200			
		VV	Mezisoučet		7,200			
		VV	Součet		7,200			
133	M	19418051	kazeta fasádní tl plechu 1,0mm, šířky přes 150 do 300mm, délky 6000mm z Al plechu	m2	9,000	2 533,62	22 802,58	CS ÚRS 2024 01
		VV	7,2*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		9,000			
134	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	737,300	354,71	261 527,68	CS ÚRS 2024 01
		VV	"XPS 300+omítka" 37,9		37,900			
		VV	"MW 300+omítka" 699,4		699,400			
		VV	Mezisoučet		737,300			
		VV	Součet		737,300			
135	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	10,000	456,05	4 560,50	CS ÚRS 2024 01
136	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	10,000	101,34	1 013,40	CS ÚRS 2024 01
137	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 225,800	400,31	490 700,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	"60+20mm"					
		VV	P01		300,700			
		VV	P02		44,800			
		VV	P03		68,400			
		VV	P10		99,100			
		VV	P11		41,900			
		VV	P20		50,100			
		VV	P21		38,300			
		VV	Mezisoučet		643,300			
		VV	"65+20mm"					
		VV	P30		369,800			
		VV	P31		114,800			
		VV	P40		18,600			
		VV	Mezisoučet		503,200			
		VV	"80+20mm"					
		VV	P22		79,300			
		VV	Mezisoučet		79,300			
		VV	Součet		1 225,800			
138	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	8 175,200	25,34	207 159,57	CS ÚRS 2024 01
		VV	"60+20mm"					
		VV	P01*6		1 804,200			
		VV	P02*6		268,800			
		VV	P03*6		410,400			
		VV	P10*6		594,600			
		VV	P11*6		251,400			
		VV	P20*6		300,600			
		VV	P21*6		229,800			
		VV	Mezisoučet		3 859,800			
		VV	"65+20mm"					
		VV	P30*7		2 588,600			
		VV	P31*7		803,600			
		VV	P40*7		130,200			
		VV	Mezisoučet		3 522,400			
		VV	"80+20mm"					
		VV	P22*10		793,000			
		VV	Mezisoučet		793,000			
		VV	Součet		8 175,200			
139	K	632481213	Šeparační vrstva z PE fólie	m2	1 225,800	12,16	14 905,73	CS ÚRS 2024 01
		VV	P01		300,700			
		VV	P02		44,800			
		VV	P03		68,400			
		VV	P10		99,100			
		VV	P11		41,900			
		VV	P20		50,100			
		VV	P21		38,300			
		VV	P22		79,300			
		VV	P30		369,800			
		VV	P31		114,800			
		VV	P40		18,600			
		VV	Mezisoučet		1 225,800			
		VV	Součet		1 225,800			
140	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 225,800	5,07	6 214,81	CS ÚRS 2024 01
		VV	"P01" 300,7		300,700			
		VV	"P02" 44,8		44,800			
		VV	"P03" 68,4		68,400			
		VV	"P10" 99,1		99,100			
		VV	"P11" 41,9		41,900			
		VV	"P20" 50,1		50,100			
		VV	"P21" 38,3		38,300			
		VV	"P22" 79,3		79,300			
		VV	"P30" 369,8		369,800			
		VV	"P31" 114,8		114,800			
		VV	"P40" 18,6		18,600			
		VV	Mezisoučet		1 225,800			
		VV	Součet		1 225,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	K	633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	1 225,800	5,07	6 214,81	CS ÚRS 2024 01
	VV		"P01" 300,7		300,700			
	VV		"P02" 44,8		44,800			
	VV		"P03" 68,4		68,400			
	VV		"P10" 99,1		99,100			
	VV		"P11" 41,9		41,900			
	VV		"P20" 50,1		50,100			
	VV		"P21" 38,3		38,300			
	VV		"P22" 79,3		79,300			
	VV		"P30" 369,8		369,800			
	VV		"P31" 114,8		114,800			
	VV		"P40" 18,6		18,600			
	VV		Mezisoučet		1 225,800			
	VV		Součet		1 225,800			
142	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	743,900	16,22	12 066,06	CS ÚRS 2024 01
	VV		"60+20mm"					
	VV		"P01" 274,7		274,700			
	VV		"P02" 39,2		39,200			
	VV		"P03" 58,3		58,300			
	VV		"P10" 182,8		182,800			
	VV		"P11" 62,9		62,900			
	VV		"P20" 60,6		60,600			
	VV		"P21" 65,4		65,400			
	VV		Mezisoučet		743,900			
	VV		Součet		743,900			
143	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	626,200	20,27	12 693,07	CS ÚRS 2024 01
	VV		"65+20mm"					
	VV		"P30" 441,5		441,500			
	VV		"P31" 95,5		95,500			
	VV		"P40" 19,2		19,200			
	VV		Mezisoučet		556,200			
	VV		"80+20mm"					
	VV		"P22" 70		70,000			
	VV		Mezisoučet		70,000			
	VV		Součet		626,200			
144	K	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	50,000	76,01	3 800,50	CS ÚRS 2024 01
145	K	634911113	Řezání dilatačních spar š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	50,000	76,01	3 800,50	CS ÚRS 2024 01
146	K	642946112	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š přes 800 do 1200 mm do zděné příčky	kus	11,000	1 621,51	17 836,61	CS ÚRS 2024 01
147	M	55331623	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900mm atypický rozměr	kus	11,000	10 641,19	117 053,09	CS ÚRS 2024 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								684 904,47
148	K	9-01	Stavební přímomoce	hod	200,000	263,50	52 700,00	
149	K	9-02	PBR - hasící přístroje, tabulky dle PBR	soubor	1,000	15 607,07	15 607,07	
150	K	9-03	Informační systém - označníky na dveřích, informační tabule	soubor	1,000	8 107,57	8 107,57	
151	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	1 155,000	45,61	52 679,55	CS ÚRS 2024 01
	VV		1155		1 155,000			
	VV		Mezisoučet		1 155,000			
	VV		Součet		1 155,000			
152	K	941211212	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	103 950,000	0,91	94 594,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		1155*90 'Přepočtené koeficientem množství		103 950,000			
153	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	1 155,000	25,34	29 267,70	CS ÚRS 2024 01
154	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 291,300	60,81	78 523,95	CS ÚRS 2024 01
	VV		1291,3		1 291,300			
	VV		Mezisoučet		1 291,300			
	VV		Součet		1 291,300			
155	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 237,000	91,21	112 826,77	CS ÚRS 2024 01
	VV		1237		1 237,000			
	VV		Mezisoučet		1 237,000			
	VV		Součet		1 237,000			
156	K	953611141	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou	kus	15,000	2 077,57	31 163,55	CS ÚRS 2024 01
	VV		"R01" 1		1,000			
	VV		"R02" 4*2		8,000			
	VV		"R03" 3*2		6,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		15,000			
157	K	953611151	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek podepření ramene na základové desce	kus	1,000	3 141,68	3 141,68	CS ÚRS 2024 01
	VV		"R01" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
158	K	953611211	Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou	kus	24,300	608,07	14 776,10	CS ÚRS 2024 01
	VV		"R01" 2,6		2,600			
	VV		"R02" 3,1*4		12,400			
	VV		"R03" 3,1*3		9,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		24,300			
	VV		Součet		24,300			
159	K	953946131	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	1,555	28 376,50	44 125,46	CS ÚRS 2024 01
	VV		"vaznice" 1469,1/1000		1,469			
	VV		"základy B" 86,05/1000		0,086			
	VV		Mezisoučet		1,555			
	VV		Součet		1,555			
160	M	OCEL 1	Ocelová konstrukce krovu včetně povrchové úpravy	t	1,616	86 142,94	139 206,99	
	VV		"vaznice" 1469,1/1000*1,1		1,616			
	VV		Mezisoučet		1,616			
	VV		Součet		1,616			
161	M	OCEL 2	Ocelová konstrukce základů včetně povrchové úpravy	t	0,095	86 142,94	8 183,58	
	VV		"základy B" 86,05/1000*1,1		0,095			
	VV		Mezisoučet		0,095			
	VV		Součet		0,095			
D		998	Přesun hmot				1 090 781,30	
162	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	2 391,802	456,05	1 090 781,30	CS ÚRS 2024 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				21 129 128,18	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				488 256,92	
163	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	419,800	11,15	4 680,77	CS ÚRS 2024 01
	VV		"část A" 235,1		235,100			
	VV		"část B" 184,7		184,700			
	VV		Mezisoučet		419,800			
	VV	HIV	Součet		419,800			
164	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,126	76 008,48	9 577,07	CS ÚRS 2024 01
	VV		419,8*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,126			
165	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	373,335	22,30	8 325,37	CS ÚRS 2024 01
	VV		"část A"					
	VV		"obvod"		271,485			
	VV		12,8*3,7+10,75*4,7+21,9*4,45+6,4*3,45+2,7*3,7+10,75*4,1					
	VV		"šachta" 13*0,9		11,700			
	VV		Mezisoučet		283,185			
	VV		část B"					
	VV		"obvod" 56,3*1,5		84,450			
	VV		"odskok desek" 19*0,3		5,700			
	VV		Mezisoučet		90,150			
	VV	HIS	Součet		373,335			
166	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,127	76 008,48	9 653,08	CS ÚRS 2024 01
	VV		373,335*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,127			
167	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	839,600	101,34	85 085,06	CS ÚRS 2024 01
	VV		HIV*2		839,600			
	VV		Mezisoučet		839,600			
	VV		Součet		839,600			
168	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	489,277	116,55	57 025,23	CS ÚRS 2024 01
	VV		HIV		419,800			
	VV		Mezisoučet		419,800			
	VV		Součet		419,800			
	VV		419,8*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		489,277			
169	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	489,277	121,61	59 500,98	CS ÚRS 2024 01
	VV		HIV		419,800			
	VV		Mezisoučet		419,800			
	VV		Součet		419,800			
	VV		419,8*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		489,277			
170	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	746,670	126,68	94 588,16	CS ÚRS 2024 01
	VV		HIS*2		746,670			
	VV		Mezisoučet		746,670			
	VV		Součet		746,670			
171	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	455,842	116,55	53 128,39	CS ÚRS 2024 01
	VV		HIS		373,335			
	VV		Mezisoučet		373,335			
	VV		Součet		373,335			
	VV		373,335*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		455,842			
172	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	455,842	121,61	55 434,95	CS ÚRS 2024 01
	VV		HIS		373,335			
	VV		Mezisoučet		373,335			
	VV		Součet		373,335			
	VV		373,335*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		455,842			
173	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	138,530	55,74	7 721,66	CS ÚRS 2024 01
	VV		pod ÚT					
	VV		"část A"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"XPS 300mm" 13,1*3,8+2,95*3,8+10,85*0,3		64,245			
	VV		Mezisoučet		64,245			
	VV		"část B"					
	VV		"XPS 300mm" 9,35*1,9+(21,9+25,2)*1,2		74,285			
	VV		Mezisoučet		74,285			
	VV		Součet		138,530			
174	M	28323005	<i>folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm</i>	m2	169,145	21,28	3 599,41	CS ÚRS 2024 01
	VV		138,53*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		169,145			
175	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	83,350	106,41	8 869,27	CS ÚRS 2024 01
	VV		pod ÚT					
	VV		"část A"					
	VV		"XPS 300mm" 13,1+2,95+10,85		26,900			
	VV		Mezisoučet		26,900			
	VV		"část B"					
	VV		"XPS 300mm" 9,35+21,9+25,2		56,450			
	VV		Mezisoučet		56,450			
	VV		Součet		83,350			
176	K	711462103	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií přilepenou v plné ploše	m2	25,088	293,90	7 373,36	CS ÚRS 2024 01
	VV		"parapety 1NP"					
	VV		(7,18+1,15*3+2,8*5+5,1+6,11)*0,7		25,088			
	VV		Mezisoučet		25,088			
	VV		Součet		25,088			
177	M	28322004	<i>folie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm</i>	m2	30,632	202,69	6 208,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		25,088*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		30,632			
178	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní	m2	25,088	81,08	2 034,14	CS ÚRS 2024 01
179	M	69311068	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2</i>	m2	26,342	23,31	614,03	CS ÚRS 2024 01
	VV		25,088*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,342			
180	K	711747067	Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	kus	11,000	354,71	3 901,81	CS ÚRS 2024 01
	VV		"DN 150" 4		4,000			
	VV		"DN 120" 5		5,000			
	VV		"DN 40" 1		1,000			
	VV		"200x250" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		11,000			
	VV		Součet		11,000			
181	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	8,085	116,55	942,31	CS ÚRS 2024 01
	VV		11*0,735 'Přepočtené koeficientem množství		8,085			
182	M	62855001	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	8,085	121,61	983,22	CS ÚRS 2024 01
	VV		11*0,735 'Přepočtené koeficientem množství		8,085			
183	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	4 792,471	1,88	9 009,85	CS ÚRS 2024 01
D 712			Povlakové krytiny				182 292,12	
184	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	57,400	14,19	814,51	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S6"					
	VV		"v" 41,8		41,800			
	VV		"a" 5,8*2*0,6		6,960			
	VV		"s" 7,2*2*0,6		8,640			
	VV		Mezisoučet		57,400			
	VV		Součet		57,400			
185	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,018	76 008,48	1 368,15	CS ÚRS 2024 01
	VV		57,4*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,018			
186	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	57,400	131,75	7 562,45	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S6"					
	VV		"v" 41,8		41,800			
	VV		"a" 5,8*2*0,6		6,960			
	VV		"s" 7,2*2*0,6		8,640			
	VV		Mezisoučet		57,400			
	VV		Součet		57,400			
187	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	66,900	116,55	7 797,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		57,4*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		66,900			
188	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	204,760	177,35	36 314,19	CS ÚRS 2024 01
	VV		"s6" 7,5*2+5,5*6		48,000			
	VV		"Žlaby" (22,5*2+16,69*2)*2		156,760			
	VV		Mezisoučet		204,760			
	VV		Součet		204,760			
189	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	189,760	177,35	33 653,94	CS ÚRS 2024 01
	VV		"s6" 5,5*6		33,000			
	VV		"Žlaby" (22,5*2+16,69*2)*2		156,760			
	VV		Mezisoučet		189,760			
	VV		Součet		189,760			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
190		K	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	17,600	167,22	2 943,07	CS ÚRS 2024 01
	VV			"s6" 8,8*2		17,600			
	VV			Mezisoučet		17,600			
	VV			Součet		17,600			
191		K	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	5,500	425,65	2 341,08	CS ÚRS 2024 01
	VV			"S6" 5,5		5,500			
	VV			Mezisoučet		5,500			
	VV			Součet		5,500			
192		K	712363413	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 100 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	86,218	162,15	13 980,25	CS ÚRS 2024 01
	VV			"Žlaby"					
	VV			(22,5*2+16,69*2)*1,1		86,218			
	VV			Mezisoučet		86,218			
	VV			Součet		86,218			
193		M	28322000	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	100,487	293,90	29 533,13	CS ÚRS 2024 01
	VV			86,218*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		100,487			
194		K	712363604	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	51,625	288,83	14 910,85	CS ÚRS 2024 01
	VV			"S6"					
	VV			8,75*(5,5+0,2*2)		51,625			
	VV			Mezisoučet		51,625			
	VV			Součet		51,625			
195		M	28322000	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	60,169	293,90	17 683,67	CS ÚRS 2024 01
	VV			51,625*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		60,169			
196		K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	137,843	50,67	6 984,50	CS ÚRS 2024 01
	VV			"Žlaby"					
	VV			(22,5*2+16,69*2)*1,1		86,218			
	VV			Mezisoučet		86,218			
	VV			"S6"					
	VV			8,75*(5,5+0,2*2)		51,625			
	VV			Mezisoučet		51,625			
	VV			Součet		137,843			
197		M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	159,209	23,31	3 711,16	CS ÚRS 2024 01
	VV			137,843*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		159,209			
198		K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 795,982	1,50	2 693,97	CS ÚRS 2024 01
D		713	Izolace tepelné					1 611 790,59	
199		K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	317,700	45,61	14 490,30	CS ÚRS 2024 01
	VV			17,65*9*2		317,700			
	VV			Mezisoučet		317,700			
	VV			Součet		317,700			
200		M	63152104	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm	m2	166,793	218,90	36 510,99	CS ÚRS 2024 01
	VV			158,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		166,793			
201		M	63152102	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 140mm	m2	166,793	194,58	32 454,58	CS ÚRS 2024 01
	VV			158,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		166,793			
202		K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	136,238	101,34	13 806,36	CS ÚRS 2024 01
	VV			15,75*8,65		136,238			
	VV			Mezisoučet		136,238			
	VV			Součet		136,238			
203		M	63152108	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm	m2	143,050	273,63	39 142,77	CS ÚRS 2024 01
	VV			136,238*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		143,050			
204		K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 406,800	45,61	109 774,15	CS ÚRS 2024 01
	VV			"kročejová MW 20mm"					
	VV			"P02" 44,8		44,800			
	VV			Mezisoučet		44,800			
	VV			"kročejová MW 30mm"					
	VV			"P01" 300,7		300,700			
	VV			"P10" 99,1		99,100			
	VV			"P20" 50,1		50,100			
	VV			"P30" 369,8		369,800			
	VV			Mezisoučet		819,700			
	VV			"EPS 100 30mm"					
	VV			"P01" 300,7		300,700			
	VV			"P10" 99,1		99,100			
	VV			"P20" 50,1		50,100			
	VV			"P30" 369,8		369,800			
	VV			Mezisoučet		819,700			
	VV			"EPS 100 140mm"					
	VV			"P03" 28,5*2		57,000			
	VV			"P22" 62,1*2		124,200			
	VV			Mezisoučet		181,200			
	VV			"EPS 100 150mm"					
	VV			"P03" 39,9*2		79,800			
	VV			"P11" 41,9*2		83,800			
	VV			"P21" 38,3*2		76,600			
	VV			"P22" 17,2*2		34,400			
	VV			"P31" 114,8*2		229,600			
	VV			"P40" 18,6*2		37,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "1NP - N" -164,2*2		-328,400			
			VV Mezisoučet		213,000			
			VV "EPS 200"					
			VV "1NP-B" 164,2*2		328,400			
			VV Mezisoučet		328,400			
			VV Součet		2 406,800			
205	M	28372302	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 30mm	m2	860,685	35,47	30 528,50	CS ÚRS 2024 01
			VV "EPS 100 30mm"					
			VV "P01" 300,7		300,700			
			VV "P10" 99,1		99,100			
			VV "P20" 50,1		50,100			
			VV "P30" 369,8		369,800			
			VV Mezisoučet		819,700			
			VV Součet		819,700			
			VV 819,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		860,685			
206	M	28372316	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 140mm	m2	190,260	157,08	29 886,04	CS ÚRS 2024 01
			VV "EPS 100 140mm"					
			VV "P03" 28,5*2		57,000			
			VV "P22" 62,1*2		124,200			
			VV Mezisoučet		181,200			
			VV Součet		181,200			
			VV 181,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		190,260			
207	M	28372317	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 150mm	m2	223,650	167,22	37 398,75	CS ÚRS 2024 01
			VV "EPS 100 150mm"					
			VV "P03" 39,9*2		79,800			
			VV "P11" 41,9*2		83,800			
			VV "P21" 38,3*2		76,600			
			VV "P22" 17,2*2		34,400			
			VV "P31" 114,8*2		229,600			
			VV "P40" 18,6*2		37,200			
			VV "1NP - N" -164,2*2		-328,400			
			VV Mezisoučet		213,000			
			VV Součet		213,000			
			VV 213*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		223,650			
208	M	28372321	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 200mm	m2	344,820	222,96	76 881,07	CS ÚRS 2024 01
			VV "EPS 200"					
			VV "1NP-B" 164,2*2		328,400			
			VV Mezisoučet		328,400			
			VV Součet		328,400			
			VV 328,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		344,820			
209	M	63231200	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm	m2	47,040	101,34	4 767,03	CS ÚRS 2024 01
			VV "kročejová MW 20mm"					
			VV "P02" 44,8		44,800			
			VV Mezisoučet		44,800			
			VV Součet		44,800			
			VV 44,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		47,040			
210	M	63231202	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm	m2	860,685	141,88	122 113,99	CS ÚRS 2024 01
			VV "kročejová MW 30mm"					
			VV "P01" 300,7		300,700			
			VV "P10" 99,1		99,100			
			VV "P20" 50,1		50,100			
			VV "P30" 369,8		369,800			
			VV Mezisoučet		819,700			
			VV Součet		819,700			
			VV 819,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		860,685			
211	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	330,433	207,76	68 650,76	CS ÚRS 2024 01
			VV pod ÚT					
			VV "část A"					
			VV "XPS 200mm" 5,7*2,8+22,15*4+10,85*4,3+10,85*3,75		191,903			
			VV "XPS 300mm" 13,1*3,8+2,95*3,8+10,85*0,3		64,245			
			VV Mezisoučet		256,148			
			VV "část B"					
			VV "XPS 300mm" 9,35*1,9+(21,9+25,2)*1,2		74,285			
			VV Mezisoučet		74,285			
			VV Součet		330,433			
212	M	28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 200mm	m2	201,498	616,18	124 159,04	CS ÚRS 2024 01
			VV pod ÚT					
			VV "část A"					
			VV "XPS 200mm" 5,7*2,8+22,15*4+10,85*4,3+10,85*3,75		191,903			
			VV Mezisoučet		191,903			
			VV Součet		191,903			
			VV 191,903*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		201,498			
213	M	28376408	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035	m3	43,638	3 141,68	137 096,63	CS ÚRS 2024 01
			VV pod ÚT					
			VV "část A"					
			VV "XPS 300mm" (13,1*3,8+2,95*3,8+10,85*0,3)*0,3		19,274			
			VV Mezisoučet		19,274			
			VV "část B"					
			VV "XPS 300mm" (9,35*1,9+(21,9+25,2)*1,2)*0,3		22,286			
			VV Mezisoučet		22,286			
			VV Součet		41,560			
			VV 41,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		43,638			
214	K	713141136	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpaznzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	113,850	101,34	11 537,56	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"S6"					
	VV		"200mm" 7,1*5,5*2		78,100			
	VV		"100mm" 6,5*5,5		35,750			
	VV		Mezisoučet		113,850			
	VV		Součet		113,850			
215	M	63151476	deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 200mm	m2	82,005	805,69	66 070,61	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S6"					
	VV		"200mm" 7,1*5,5*2		78,100			
	VV		Mezisoučet		78,100			
	VV		Součet		78,100			
	VV		78,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		82,005			
216	M	63151502	deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 100mm	m2	37,538	405,38	15 217,15	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S6"					
	VV		"100mm" 6,5*5,5		35,750			
	VV		Mezisoučet		35,750			
	VV		Součet		35,750			
	VV		35,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		37,538			
217	K	713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	39,050	162,15	6 331,96	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S6"					
	VV		7,1*5,5		39,050			
	VV		Mezisoučet		39,050			
	VV		Součet		39,050			
218	M	28376103	klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 50kPa	m3	1,953	8 097,44	15 814,30	CS ÚRS 2024 01
	VV		39,05*0,05		1,953			
	VV		Mezisoučet		1,953			
	VV		Součet		1,953			
219	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	307,763	91,21	28 071,06	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S4" 14,15*21,75		307,763			
	VV		Mezisoučet		307,763			
	VV		Součet		307,763			
220	M	63152137	pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 180mm	m2	313,918	154,04	48 355,93	CS ÚRS 2024 01
	VV		307,763*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		313,918			
221	K	713151121	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	300,150	83,10	24 942,47	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S4" 13,8*21,75		300,150			
	VV		Mezisoučet		300,150			
	VV		Součet		300,150			
222	M	63148154	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 100mm	m2	315,158	152,02	47 910,32	CS ÚRS 2024 01
	VV		300,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		315,158			
223	K	713151168	Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl přes 200 mm	m2	314,983	233,09	73 419,39	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S4" 14,35*21,95		314,983			
	VV		Mezisoučet		314,983			
	VV		Součet		314,983			
224	M	28376545	deska izolační PIR s oboustrannou hliníkovou fólií a doplňkovou hydroizolační vrstvou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 220mm	m2	330,732	810,76	268 144,28	CS ÚRS 2024 01
	VV		314,983*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		330,732			
225	K	713191115	Montáž izolace tepelné podlah, stropů nebo střech překrytí pásem asfaltovým samolepicím na sucho	m2	319,370	60,81	19 420,89	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S4" 14,65*21,8		319,370			
	VV		Mezisoučet		319,370			
	VV		Součet		319,370			
226	M	62856004	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 1,0mm	m2	372,226	202,69	75 446,49	CS ÚRS 2024 01
	VV		319,37*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		372,226			
227	K	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií	m2	158,850	77,02	12 234,63	CS ÚRS 2024 01
	VV		17,65*9		158,850			
	VV		Mezisoučet		158,850			
	VV		Součet		158,850			
228	M	28329012	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2	m2	185,140	28,38	5 254,27	CS ÚRS 2024 01
	VV		158,85*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		185,140			
229	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	15 958,323	1,00	15 958,32	CS ÚRS 2024 01
D 714 Akustická a protitřesová opatření							137 494,45	
230	K	714183002	Montáž pohltivých desek na sraz volně stropů a stěn	m2	140,175	62,83	8 807,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		"výtahová šachta" 8,9*15,75		140,175			
	VV		Mezisoučet		140,175			
	VV		Součet		140,175			
231	M	27342006	desky mikroporézní EPDM tl 15mm	m2	140,175	912,10	127 853,62	CS ÚRS 2024 01
232	K	998714203	Přesun hmot procentní pro akustická a protitřesová opatření v objektech v do 24 m	%	1 366,608	0,61	833,63	CS ÚRS 2024 01
D 762 Konstrukce tesařské							870 221,42	
233	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	11,217	993,18	11 140,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		8,0445+2,828+0,344		11,217			
	VV		Mezisoučet		11,217			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		11,217			
234	K	762112110	Montáž tesafských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	28,672	111,48	3 196,35	CS ÚRS 2024 01
	VV		"parapety 1NP"					
	VV		(7,18+1,15*3+2,8*5+5,1+6,11)*0,4*2		28,672			
	VV		Mezisoučet		28,672			
	VV		Součet		28,672			
235	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,344	8 411,60	2 893,59	CS ÚRS 2024 01
	VV		28,672*0,2*0,06		0,344			
	VV		Mezisoučet		0,344			
	VV		Součet		0,344			
236	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,344	518,98	178,53	CS ÚRS 2024 01
	VV		0,344		0,344			
	VV		Mezisoučet		0,344			
	VV		Součet		0,344			
237	K	762332632	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	650,100	273,63	177 886,86	CS ÚRS 2024 01
	VV		"krokev 100x180" 387,6*1,1		426,360			
	VV		"kleština 80x180" 159,6*1,1		175,560			
	VV		"pozednice 100x160" 43,8*1,1		48,180			
	VV		Mezisoučet		650,100			
	VV		Součet		650,100			
238	M	61223264	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm nepohledový	m3	8,445	15 201,70	128 378,36	CS ÚRS 2024 01
	VV		"krokev 100x180" 387,6*1,1*0,1*0,18		7,674			
	VV		"pozednice 100x160" 43,8*1,1*0,1*0,16		0,771			
	VV		Mezisoučet		8,445			
	VV		Součet		8,445			
239	M	61223263	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm nepohledový	m3	2,528	14 796,32	37 405,10	CS ÚRS 2024 01
	VV		"kleština 80x180" 159,6*1,1*0,08*0,18		2,528			
	VV		Mezisoučet		2,528			
	VV		Součet		2,528			
240	K	762341027	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	319,370	526,99	168 304,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S4" 14,65*21,8		319,370			
	VV		Mezisoučet		319,370			
	VV		Součet		319,370			
241	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	529,155	126,68	67 033,36	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S3" 16,7*12,15		202,905			
	VV		"S4" 22,5*14,5		326,250			
	VV		Mezisoučet		529,155			
	VV		Součet		529,155			
242	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	12,700	8 006,23	101 679,12	CS ÚRS 2024 01
	VV		529,155*0,024		12,700			
	VV		Mezisoučet		12,700			
	VV		Součet		12,700			
243	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	304,358	17,23	5 244,09	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S3" 16,7*12,15*1,5		304,358			
	VV		Mezisoučet		304,358			
	VV		Součet		304,358			
244	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,730	9 506,13	6 939,47	CS ÚRS 2024 01
	VV		304,36*0,04*0,06		0,730			
	VV		Mezisoučet		0,730			
	VV		Součet		0,730			
245	K	762342603	Montáž kontralatí přes systémovou tepelnou izolaci nad krokvemi s trámký do 1 dvouzávitového vrutu na m latě pro izolaci tl přes 200 mm do 240 mm	m	489,375	157,08	76 871,03	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S4" 22,5*14,5*1,5		489,375			
	VV		Mezisoučet		489,375			
	VV		Součet		489,375			
246	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	1,175	9 506,13	11 169,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		489,375*0,04*0,06		1,175			
	VV		Mezisoučet		1,175			
	VV		Součet		1,175			
247	K	762361311	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 18 mm	m2	15,986	739,82	11 826,76	CS ÚRS 2024 01
	VV		5,5*0,15*2		1,650			
	VV		Mezisoučet		1,650			
	VV		"parapety 1NP"					
	VV		(7,18+1,15*3+2,8*5+5,1+6,11)*0,4		14,336			
	VV		Mezisoučet		14,336			
	VV		Součet		15,986			
248	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	33,850	1 520,17	51 457,75	CS ÚRS 2024 01
	VV		8,445+2,528+319,37*0,025+12,7+0,73+1,175+15,986*0,018		33,850			
	VV		Mezisoučet		33,850			
	VV		Součet		33,850			
249	K	998762213	Přesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	8 616,054	1,00	8 616,05	CS ÚRS 2024 01
D	763		Konstrukce suché výstavby				774 893,42	
250	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	160,100	658,74	105 464,27	CS ÚRS 2024 01
	VV		152,6+7,5		160,100			
	VV		Mezisoučet		160,100			
	VV	SDKA	Součet		160,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
251	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	207,000	709,41	146 847,87	CS ÚRS 2024 01
	VV		207		207,000			
	VV		Mezisoučet		207,000			
	VV	SDKF	Součet		207,000			
252	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	65,800	709,41	46 679,18	CS ÚRS 2024 01
	VV		65,8		65,800			
	VV		Mezisoučet		65,800			
	VV	SDKH	Součet		65,800			
253	K	763131471	SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	17,200	760,08	13 073,38	CS ÚRS 2024 01
	VV		17,2		17,200			
	VV		Mezisoučet		17,200			
	VV	SDKHF	Součet		17,200			
254	K	763131491	SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB	m2	115,500	810,76	93 642,78	CS ÚRS 2024 01
	VV		115,5		115,500			
	VV		Mezisoučet		115,500			
	VV		Součet		115,500			
255	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	31,700	608,07	19 275,82	CS ÚRS 2024 01
256	K	763161721	SDK podkroví deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokových závěsech	m2	36,438	709,41	25 849,48	CS ÚRS 2024 01
	VV		27,5/cos(41)		36,438			
	VV		Mezisoučet		36,438			
	VV		Součet		36,438			
257	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 300x300 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	14,000	506,72	7 094,08	CS ÚRS 2024 01
258	M	59030711	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm</i>	kus	14,000	912,10	12 769,40	CS ÚRS 2024 01
259	K	763172324x	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 500x300 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	1,000	506,72	506,72	
260	M	59030713x	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x300mm</i>	kus	1,000	1 824,20	1 824,20	
261	K	763172331x	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 1000 x 1000 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	1,000	810,76	810,76	
262	M	59030743x	<i>dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 1000x1000mm</i>	kus	1,000	2 533,62	2 533,62	
263	K	763182411	SDK opláštění obvodu střešního okna hl do 0,5 m	m	24,480	608,07	14 885,55	CS ÚRS 2024 01
	VV		(0,66+0,78)*2*2		5,760			
	VV		(0,94+1,4)*2*4		18,720			
	VV		Mezisoučet		24,480			
	VV		Součet		24,480			
264	K	763411111	Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm	m2	19,636	4 175,40	81 988,15	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1PP" 1,58*2,1		3,318			
	VV		"1NP" 1,365*2,1		2,867			
	VV		"2NP" 1,665*2,1		3,497			
	VV		"4NP" 1,58*2,1*3		9,954			
	VV		Mezisoučet		19,636			
	VV		Součet		19,636			
265	K	763411121	Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	6,000	4 175,40	25 052,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		"D0-07" 1		1,000			
	VV		"D1-13" 1		1,000			
	VV		"D2-11" 1		1,000			
	VV		"D4-06" 1		1,000			
	VV		"D4-07" 1		1,000			
	VV		"D4-11" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		6,000			
266	K	763732114	Montáž střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční dl přes 9 do 12,5 m	m	141,000	273,63	38 581,83	CS ÚRS 2024 01
	VV		9,4*15		141,000			
	VV		Mezisoučet		141,000			
	VV		Součet		141,000			
267	M	60512201	<i>příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl do 12,5m</i>	m	143,820	912,10	131 178,22	CS ÚRS 2024 01
	VV		141*1,02 *Ppocítené koeficientem množství		143,820			
268	K	998763403	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m	%	7 680,577	0,89	6 835,71	CS ÚRS 2024 01
D		764	Konstrukce klempířské				1 738 575,84	
269	K	764042419	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš	m2	509,845	273,63	139 508,89	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S3" 16,7*11,6		193,720			
	VV		"S4" 14,05*22,5		316,125			
	VV		Mezisoučet		509,845			
	VV		Součet		509,845			
270	K	764141413	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm sklonu přes 30 do 60°	m2	509,845	1 824,20	930 059,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S3" 16,7*11,6		193,720			
	VV		"S4" 14,05*22,5		316,125			
	VV		Mezisoučet		509,845			
	VV		Součet		509,845			
271	K	764226406	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 500 mm	m	35,840	658,74	23 609,24	CS ÚRS 2024 01
	VV		"parapety 1NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,18+1,15*3+2,8*5+5,1+6,11		35,840			
	VV		Mezisoučet		35,840			
	VV		Součet		35,840			
272	K	764241406	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z TiZn předzvětrálního plechu rš 500 mm	m	39,190	981,24	38 454,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		"K02" 22,5+16,69		39,190			
	VV		Mezisoučet		39,190			
	VV		Součet		39,190			
273	K	764242404x	Oplechování štítu závětnou lištou z TiZn předzvětrálního plechu rš 350 mm	m	55,725	861,43	48 003,19	
	VV		"K03" (9,6*2+11,3*2)/cos(41,4)		55,725			
	VV		Mezisoučet		55,725			
	VV		Součet		55,725			
274	K	764242432	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětrálního plechu rš 200 mm	m	78,380	445,05	34 883,02	CS ÚRS 2024 01
	VV		"pojistná hydroizolace" 22,5*2+16,69*2		78,380			
	VV		Mezisoučet		78,380			
	VV		Součet		78,380			
275	K	764242434x	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětrálního plechu rš 280 mm	m	78,380	466,19	36 539,97	
	VV		"K02" 22,5*2+16,69*2		78,380			
	VV		Mezisoučet		78,380			
	VV		Součet		78,380			
276	K	764243455x	Sněhový zachytávač krytiny z TiZn předzvětrálního	m	78,380	314,17	24 624,64	
	VV		"K06"					
	VV		22,5*2+16,69*2		78,380			
	VV		Mezisoučet		78,380			
	VV		Součet		78,380			
277	K	764244405	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětrálního plechu kotvené rš 400 mm	m	10,980	922,24	10 126,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		"K01" 5,49*2		10,980			
	VV		Mezisoučet		10,980			
	VV		Součet		10,980			
278	K	764245445	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn předzvětrálního plechu rš do 400 mm	kus	4,000	253,36	1 013,44	CS ÚRS 2024 01
279	K	LE01	Exteriérové lemování špalet okna V01 a V02 včetně parapet a podkladových konstrukcí"	ks	16,000	11 918,13	190 690,08	
280	K	LE02	Exteriérové lemování špalet okna V03 včetně parapetů a podkladových konstrukcí"	ks	6,000	8 877,79	53 266,74	
281	K	LE03	Exteriérové lemování špalet okna V03 včetně parapetů a podkladových konstrukcí"	ks	2,000	8 928,46	17 856,92	
282	K	LE04	Exteriérové lemování špalet okna V04 včetně parapetů a podkladových konstrukcí"	ks	2,000	19 298,05	38 596,10	
283	K	LE05	Exteriérové lemování špalet okna V05 včetně parapetů a podkladových konstrukcí"	ks	2,000	21 683,70	43 367,40	
284	K	LE06	Exteriérové lemování špalet okna V06 včetně parapetů a podkladových konstrukcí"	ks	1,000	10 839,82	10 839,82	
285	K	LE07	Exteriérové lemování špalet okna V07 včetně parapetů a podkladových konstrukcí"	ks	1,000	16 444,18	16 444,18	
286	K	LE08	Exteriérové lemování špalet okna V08 včetně parapetů a podkladových konstrukcí"	ks	1,000	8 671,05	8 671,05	
287	K	LE09	Exteriérové lemování špalet okna V09 včetně parapetů a podkladových konstrukcí"	ks	1,000	13 436,27	13 436,27	
288	K	LE10	Exteriérové lemování špalet okna V10 včetně parapetů a podkladových konstrukcí"	ks	1,000	23 357,91	23 357,91	
289	K	LE11	Exteriérové lemování špalet okna V11 včetně parapetů a podkladových konstrukcí"	ks	1,000	19 889,90	19 889,90	
290	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	17 232,390	0,89	15 336,83	CS ÚRS 2024 01
D 765			Krytina skládaná			47 193,51		
291	K	765113121x	Krytina okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m	78,380	30,40	2 382,75	
	VV		22,5*2+16,69*2		78,380			
	VV		Mezisoučet		78,380			
	VV		Součet		78,380			
292	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	202,905	45,61	9 254,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S3" 16,7*12,15		202,905			
	VV		Mezisoučet		202,905			
	VV		Součet		202,905			
293	M	28329266	<i>fólie nekontaktní nízkodifuzně propustná PE mikroperforovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu tříplášťových střeš (reakce na oheň - třída E) 110-120g/m2</i>	m2	223,196	28,38	6 334,30	CS ÚRS 2024 01
	VV		202,905*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		223,196			
294	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	326,250	42,56	13 885,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S4" 22,5*14,5		326,250			
	VV		Mezisoučet		326,250			
	VV		Součet		326,250			
295	M	28329324	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-140g/m2</i>	m2	358,875	38,51	13 820,28	CS ÚRS 2024 01
	VV		326,25*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		358,875			
296	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%	456,770	3,32	1 516,48	CS ÚRS 2024 01
D 766			Konstrukce truhlářské			4 427 845,66		
297	K	766492100	Montáž obložení ostění	m2	101,460	912,10	92 541,67	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"V01, V02" (2,92+2,11)*2*0,305*18		55,229			
	VV		"V03" (1,27+2,095)*2*0,305*8		16,421			
	VV		"V04" (6,23+2,11)*2*0,305*2		10,175			
	VV		"V05" (7,3+2,11)*2*0,305*2		11,480			
	VV		"V06" (2,92+2,46*2)*0,145		1,137			
	VV		"V08" (1,27+1,795)*2*0,145		0,889			
	VV		"V09" (2,92+1,795)*2*0,145		1,367			
	VV		"V10" (7,3+1,795)*2*0,145		2,638			
	VV		"V11" (5,2+2,125)*2*0,145		2,124			
	VV		Mezisoučet		101,460			
	VV		Součet		101,460			
298	M	LŠ1	Lemování špalet dle specifikace	m2	111,606	2 685,63	299 732,42	
	VV		101,46*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		111,606			
299	K	766629619	Předsazená montáž oken kotvením do TI nosného profilu vyložení do 160 mm	m	251,180	1 040,00	261 227,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		251,18		251,180			
	VV		Mezisoučet		251,180			
	VV		Součet		251,180			
300	M	28374025	profil nosný L z recyklované pěny pro předsazenou montáž oken 160x120mm	m	263,739	700,00	184 617,30	CS ÚRS 2024 01
	VV		251,18*1,05		263,739			
	VV		Mezisoučet		263,739			
	VV		Součet		263,739			
301	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	11,000	912,10	10 033,10	CS ÚRS 2024 01
302	M	D0-05	Dveře interiérové 800/1970 CPL laminát, bílá barva klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta	ks	1,000	7 512,68	7 512,68	
303	M	D0-08	Dveře interiérové 800/1970 CPL laminát, bílá barva klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta	ks	1,000	7 512,68	7 512,68	
304	M	D1-09	Dveře interiérové 600/2100 CPL laminát, bílá barva klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta -	ks	1,000	7 977,85	7 977,85	
305	M	D1-12	Dveře interiérové 800/2100 CPL laminát, bílá barva klika/klika, WC sada, kulatá rozeta -	ks	1,000	12 656,93	12 656,93	
306	M	D1-18	Dveře interiérové 800/2100 CPL laminát, bílá barva klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta -	ks	1,000	7 977,85	7 977,85	
307	M	D2-10	Dveře interiérové 700/2100 CPL laminát, bílá barva klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta -	ks	1,000	7 977,85	7 977,85	
308	M	D3-10	Dveře interiérové 700/2100 CPL laminát, bílá barva klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta -	ks	1,000	12 431,95	12 431,95	
309	M	D4-04	Dveře interiérové 700/1970 CPL laminát, bílá barva klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta -	ks	1,000	7 512,68	7 512,68	
310	M	D4-05	Dveře interiérové 700/1970 CPL laminát, bílá barva klika/klika, WC sada, kulatá rozeta -	ks	1,000	7 737,66	7 737,66	
311	M	D4-09	Dveře interiérové 700/1970 CPL laminát, bílá barva klika/klika, WC sada, kulatá rozeta -	ks	1,000	7 737,66	7 737,66	
312	M	D4-10	Dveře interiérové 700/1970 CPL laminát, bílá barva klika/klika, WC sada, kulatá rozeta -	ks	1,000	7 737,66	7 737,66	
313	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	28,000	912,10	25 538,80	CS ÚRS 2024 01
314	M	D0-03	Dveře interiérové 1200/1970 CPL laminát, bílá barva klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta	ks	1,000	9 691,59	9 691,59	
315	M	D0-04	Dveře interiérové 900/1970 CPL laminát, bílá barva klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta	ks	1,000	7 512,68	7 512,68	
316	M	D0-06	Dveře interiérové 900/1970 CPL laminát, bílá barva klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta	ks	1,000	7 512,68	7 512,68	
317	M	D0-11	Dveře interiérové 900/1970 CPL laminát, bílá barva klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta	ks	1,000	7 512,68	7 512,68	
318	M	D1-03	Dveře interiérové 900/2630 smrková dýha, čirý polomatný lak klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta -	ks	1,000	13 314,66	13 314,66	
319	M	D1-05	Dveře interiérové 900/2100 smrková dýha, čirý polomatný lak klika/klika, WC sada, kulatá rozeta, madlo -	ks	1,000	9 764,56	9 764,56	
320	M	D1-06	Dveře interiérové 900/2100 smrková dýha, čirý polomatný lak klika/klika, WC sada, kulatá rozeta, madlo -	ks	1,000	9 764,56	9 764,56	
321	M	D1-07	Dveře interiérové 900/2630 smrková dýha, čirý polomatný lak klika/klika, WC sada, kulatá rozeta, madlo -	ks	1,000	17 593,43	17 593,43	
322	M	D1-15	Dveře interiérové 1200/2630 smrková dýha, čirý polomatný lak klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta -	ks	1,000	14 282,50	14 282,50	
323	M	D1-16	Dveře interiérové 1200/2630 smrková dýha, čirý polomatný lak klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta -	ks	1,000	14 282,50	14 282,50	
324	M	D1-17	Dveře interiérové 1200/2630 smrková dýha, čirý polomatný lak klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta -	ks	1,000	14 282,50	14 282,50	
325	M	D2-02	Dveře interiérové 1200/2630 smrková dýha, čirý polomatný lak klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta -	ks	1,000	14 282,50	14 282,50	
326	M	D2-04	Dveře interiérové 1200/2630 smrková dýha, čirý polomatný lak klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta -	ks	1,000	14 282,50	14 282,50	
327	M	D2-06	Dveře interiérové 1200/2630 smrková dýha, čirý polomatný lak klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta -	ks	1,000	14 282,50	14 282,50	
328	M	D2-08	Dveře interiérové 900/2100 CPL laminát, bílá barva klika/klika, WC sada, kulatá rozeta, madlo -	ks	1,000	8 202,83	8 202,83	
329	M	D2-12	Dveře interiérové 900/2100 CPL laminát, bílá barva klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta -	ks	1,000	8 202,83	8 202,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
330	M	D2-16	Dveře interiérové 1200/2630 smrková dýha, čirý polomatný lak klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta -	ks	1,000	14 282,50	14 282,50	
331	M	D2-18	Dveře interiérové 1200/2630 smrková dýha, čirý polomatný lak klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta -	ks	1,000	14 282,50	14 282,50	
332	M	D2-20	Dveře interiérové 1200/2630 smrková dýha, čirý polomatný lak klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta -	ks	1,000	14 282,50	14 282,50	
333	M	D2-22	Dveře interiérové 1200/2630 smrková dýha, čirý polomatný lak klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta -	ks	1,000	14 282,50	14 282,50	
334	M	D3-02	Dveře interiérové 1200/2630 smrková dýha, čirý polomatný lak klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta -	ks	1,000	14 282,50	14 282,50	
335	M	D3-04	Dveře interiérové 1200/2630 smrková dýha, čirý polomatný lak klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta -	ks	1,000	14 282,50	14 282,50	
336	M	D3-06	Dveře interiérové 1200/2630 smrková dýha, čirý polomatný lak klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta -	ks	1,000	14 282,50	14 282,50	
337	M	D3-08	Dveře interiérové 1200/2100 CPL laminát, bílá barva klika/klika, WC sada, kulatá rozeta, madlo -	ks	1,000	9 916,57	9 916,57	
338	M	D3-11	Dveře interiérové 1200/2100 CPL laminát, bílá barva klika/klika, WC sada, kulatá rozeta, madlo -	ks	1,000	9 916,57	9 916,57	
339	M	D4-02	Dveře interiérové 900/1970 CPL laminát, bílá barva klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta -	ks	1,000	7 512,68	7 512,68	
340	M	D4-03	Dveře interiérové 900/1970 CPL laminát, bílá barva klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta -	ks	1,000	7 737,66	7 737,66	
341	M	D4-08	Dveře interiérové 900/1970 CPL laminát, bílá barva klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta -	ks	1,000	7 512,68	7 512,68	
342	K	766660174	Montáž dveřních křidel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do obložkové zárubně	kus	1,000	1 418,82	1 418,82	CS ÚRS 2024 01
343	M	D1-02	Dveře interiérové 1600/2630 smrková dýha, čirý polomatný lak klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta, madl -	ks	1,000	34 399,41	34 399,41	
344	K	766660181	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	1,000	1 418,82	1 418,82	CS ÚRS 2024 01
345	M	D0-12	Dveře interiérové 800/1970 CPL laminát, bílá barva klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta EI-45 DP1-S-C	ks	1,000	21 738,42	21 738,42	
346	K	766660182	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	10,000	1 418,82	14 188,20	CS ÚRS 2024 01
347	M	D0-01	Dveře interiérové 1200/1970 CPL laminát, bílá barva klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta, madlo EI-45 DP1-S-C	ks	1,000	26 248,26	26 248,26	
348	M	D0-02	Dveře interiérové 900/1970 CPL laminát, bílá barva klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta EI-45 DP1-S-C	ks	1,000	21 738,42	21 738,42	
349	M	D0-09	Dveře interiérové 1200/1970 CPL laminát, bílá barva klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta, madlo EI-45 DP1-S-C	ks	1,000	26 248,26	26 248,26	
350	M	D0-10	Dveře interiérové 900/1970 CPL laminát, bílá barva klika/klika, WC sada, kulatá rozeta, madlo EI-45 DP1-S-C	ks	1,000	21 738,42	21 738,42	
351	M	D1-10	Dveře interiérové 900/2630 CPL laminát, bílá barva klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta EI-30 DP3-S-C	ks	1,000	17 894,42	17 894,42	
352	M	D1-11	Dveře interiérové 1200/2630 smrková dýha, čirý polomatný lak klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta EI-30 DP3-S-C	ks	1,000	33 983,90	33 983,90	
353	M	D2-09	Dveře interiérové 900/2100 smrková dýha, čirý polomatný lak klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta EI-30 DP3-S-C	ks	1,000	20 676,33	20 676,33	
354	M	D2-13	Dveře interiérové 900/2100 CPL laminát, bílá barva klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta EI-30 DP3-S-C	ks	1,000	15 355,74	15 355,74	
355	M	D3-12	Dveře interiérové 900/2100 CPL laminát, bílá barva klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta EI-30 DP3-S-C	ks	1,000	20 676,33	20 676,33	
356	M	D4-01	Dveře interiérové 900/1970 CPL laminát, bílá barva klika/klika, obyč. zámek, kulatá rozeta EI-30 DP3-S-C	ks	1,000	13 833,54	13 833,54	
357	K	766660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š přes 800 do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	11,000	1 520,17	16 721,87	CS ÚRS 2024 01
358	M	D1-08	Dveře interiérové 900/2335 smrková dýha, čirý polomatný lak madlo/madlo, WC sada, kulatá rozeta -	ks	1,000	12 049,88	12 049,88	
359	M	D1-14	Dveře interiérové 900/2335 smrková dýha, čirý polomatný lak madlo/madlo, WC sada, kulatá rozeta -	ks	1,000	12 049,88	12 049,88	
360	M	D2-03	Dveře interiérové 900/2335 smrková dýha, čirý polomatný lak madlo/madlo, WC sada, kulatá rozeta -	ks	1,000	12 049,88	12 049,88	
361	M	D2-05	Dveře interiérové 900/2335 smrková dýha, čirý polomatný lak madlo/madlo, WC sada, kulatá rozeta -	ks	1,000	12 049,88	12 049,88	
362	M	D2-07	Dveře interiérové 900/2335 smrková dýha, čirý polomatný lak madlo/madlo, WC sada, kulatá rozeta -	ks	1,000	12 049,88	12 049,88	
363	M	D2-17	Dveře interiérové 900/2100 smrková dýha, čirý polomatný lak madlo/madlo, WC sada, kulatá rozeta -	ks	1,000	12 049,88	12 049,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
364	M	D2-19	Dveře interiérové 900/2100 smrková dýha, čirý polomatný lak madlo/madlo, WC sada, kulatá rozeta -	ks	1,000	12 049,88	12 049,88	
365	M	D2-21	Dveře interiérové 900/2100 smrková dýha, čirý polomatný lak madlo/madlo, WC sada, kulatá rozeta -	ks	1,000	12 049,88	12 049,88	
366	M	D3-03	Dveře interiérové 900/2100 smrková dýha, čirý polomatný lak madlo/madlo, WC sada, kulatá rozeta -	ks	1,000	12 049,88	12 049,88	
367	M	D3-05	Dveře interiérové 900/2100 smrková dýha, čirý polomatný lak madlo/madlo, WC sada, kulatá rozeta -	ks	1,000	12 049,88	12 049,88	
368	M	D3-07	Dveře interiérové 900/2100 smrková dýha, čirý polomatný lak madlo/madlo, WC sada, kulatá rozeta -	ks	1,000	12 049,88	12 049,88	
369	K	766660352	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí v do 2,5 m a š přes 800 do 1200 mm do pojezdu na stěnu	kus	1,000	1 216,14	1 216,14	CS ÚRS 2024 01
370	M	D1-04	Dveře interiérové 950/2700 smrková dýha, čirý polomatný lak madlo/madlo -	ks	1,000	23 866,66	23 866,66	
371	K	766671009	Montáž střešního okna do krytiny ploché 94 x 140 cm	kus	4,000	2 026,89	8 107,56	CS ÚRS 2024 01
	VV		"V12" 2		2,000			
	VV		"V13" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
372	M	V12	Okno střešní 940x1400mm dle specifikace včetně lemování	ks	2,000	10 641,19	21 282,38	
373	M	V13	Okno střešní 940x1400mm dle specifikace včetně lemování	ks	2,000	10 641,19	21 282,38	
374	K	766671021x	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 66 x 78 cm	kus	2,000	2 229,58	4 459,16	
	VV		"V14" 1		1,000			
	VV		"V15" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
375	M	V14	Okno střešní 660x780mm dle specifikace včetně lemování	ks	1,000	11 654,63	11 654,63	
376	M	V15	Okno střešní 660x780mm dle specifikace včetně lemování	ks	1,000	11 654,63	11 654,63	
377	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	29,000	1 520,17	44 084,93	CS ÚRS 2024 01
	VV		"dle tabulky dveří" 29		29,000			
	VV		Mezisoučet		29,000			
	VV		Součet		29,000			
378	M	61182307	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100, 2335,2630mm	kus	17,000	4 357,82	74 082,94	CS ÚRS 2024 01
379	M	61181101	zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-900/1970,2 100, 2335,2630mm	kus	12,000	4 357,82	52 293,84	CS ÚRS 2024 01
380	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	21,000	1 621,51	34 051,71	CS ÚRS 2024 01
381	M	61181102	zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-900/1970,2 100, 2335,2630mm	kus	16,000	5 573,96	89 183,36	CS ÚRS 2024 01
382	M	61182308	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2 100, 2335,2630mm	kus	5,000	7 094,12	35 470,60	CS ÚRS 2024 01
383	K	766682122	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	1,000	1 925,55	1 925,55	CS ÚRS 2024 01
384	M	61181108	zárubeň dvoukřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 1250-1850/1970,2 100, 2335,2630mm	kus	1,000	14 188,25	14 188,25	CS ÚRS 2024 01
385	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	3,000	2 128,24	6 384,72	CS ÚRS 2024 01
386	M	61182318	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2 100, 2335, 2630mm	kus	3,000	7 600,85	22 802,55	CS ÚRS 2024 01
387	K	766682212	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	8,000	1 925,55	15 404,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		8		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
388	M	61182319	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2 100, 2335,2630mm	kus	8,000	8 614,29	68 914,32	CS ÚRS 2024 01
389	K	T01	Truhlářský výrobek T01 dle specifikace	ks	1,000	63 847,12	63 847,12	
390	K	T02	Truhlářský výrobek T02 dle specifikace	ks	1,000	66 380,74	66 380,74	
391	K	T03	Truhlářský výrobek T03 dle specifikace	ks	1,000	66 380,74	66 380,74	
392	K	T04	Truhlářský výrobek T04 dle specifikace	ks	1,000	67 292,84	67 292,84	
393	K	T05	Truhlářský výrobek T05 dle specifikace	ks	1,000	77 832,68	77 832,68	
394	K	T06	Truhlářský výrobek T06 dle specifikace	ks	1,000	122 120,29	122 120,29	
395	K	T07	Truhlářský výrobek T07 dle specifikace	ks	1,000	145 328,21	145 328,21	
396	K	T08	Truhlářský výrobek T08 dle specifikace	ks	1,000	68 610,32	68 610,32	
397	K	T09	Truhlářský výrobek T09 dle specifikace	ks	1,000	109 654,90	109 654,90	
398	K	T10	Truhlářský výrobek T10 dle specifikace	ks	1,000	67 292,84	67 292,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
399	K	T11	Truhlářský výrobek T11 dle specifikace	ks	1,000	67 292,84	67 292,84	
400	K	T30	Truhlářský výrobek T30 dle specifikace	ks	1,000	225 086,44	225 086,44	
401	K	T31	Truhlářský výrobek T31 dle specifikace	ks	1,000	225 086,44	225 086,44	
402	K	T32	Truhlářský výrobek T32 dle specifikace	ks	1,000	202 689,28	202 689,28	
403	K	T33	Truhlářský výrobek T33 dle specifikace	ks	1,000	50 672,32	50 672,32	
404	K	T34	Truhlářský výrobek T34 dle specifikace	ks	1,000	35 470,62	35 470,62	
405	K	T60	Truhlářská výrobek T60 dle specifikace	ks	1,000	147 152,41	147 152,41	
406	K	TX1	Skládací stěna 6x2,7m dle specifikace	ks	1,000	298 681,90	298 681,90	
407	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	44 058,166	0,50	22 029,08	CS ÚRS 2024 01
D 767 Konstrukce zámečnické					5 170 734,67			
408	K	767113120	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů pl přes 6 do 9 m2	m2	44,874	2 083,65	93 501,71	CS ÚRS 2024 01
	VV		"D1-01" 2,25*2,7		6,075			
	VV		"D2-01" 2,25*2,7		6,075			
	VV		"D2-14" 2,25*2,7		6,075			
	VV		"D2-15" 2,25*2,7		6,075			
	VV		"D3-01" 2,25*2,7		6,075			
	VV		"D3-09" 2,25*2,7		6,075			
	VV		"D4-12" 3,12*2,7		8,424			
	VV		Mezisoučet		44,874			
	VV		Součet		44,874			
409	M	D1-01	Skleněná příčka 2250x2700 včetně dveří 1200x2600 dle specifikace - EI-30 DP3-S-C	ks	1,000	104 430,58	104 430,58	
410	M	D2-01	Skleněná příčka 2250x2700 včetně dveří 1200x2600 dle specifikace - EI-30 DP3-S-C	ks	1,000	104 430,58	104 430,58	
411	M	D2-14	Skleněná příčka 2250x2700 včetně dveří 1200x2600 dle specifikace - EI-30 DP3-S-C	ks	1,000	104 430,58	104 430,58	
412	M	D2-15	Skleněná příčka 2250x2700 včetně dveří 1200x2600 dle specifikace	ks	1,000	40 858,10	40 858,10	
413	M	D3-01	Skleněná příčka 2250x2700 včetně dveří 1200x2600 dle specifikace - EI-30 DP3-S-C	ks	1,000	104 430,58	104 430,58	
414	M	D3-09	Skleněná příčka 2250x2700 včetně dveří 1200x2600 dle specifikace - EI-30 DP3-S-C	ks	1,000	104 430,58	104 430,58	
415	M	D4-12	Skleněná příčka 3120x2500 včetně dveří 900x2100 dle specifikace	ks	1,000	42 581,98	42 581,98	
416	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného	m	90,000	202,69	18 242,10	CS ÚRS 2024 01
	VV		90		90,000			
	VV		Mezisoučet		90,000			
	VV		Součet		90,000			
417	M	Z3	Madlo dubové na ocelové konstrukci dle specifikace	m	90,000	1 266,81	114 012,90	
418	K	767220410	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotnosti do 20 kg	m	8,400	608,07	5 107,79	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,05*8		8,400			
	VV		Mezisoučet		8,400			
	VV		Součet		8,400			
419	M	Z2	Zábradlí okna V03 dle specifikace	ks	8,000	2 330,93	18 647,44	
420	K	767220420	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotnosti přes 20 do 40 kg	m	23,550	608,07	14 320,05	CS ÚRS 2024 01
	VV		22,35+1,2		23,550			
	VV		Mezisoučet		23,550			
	VV		Součet		23,550			
421	M	Z1	Schodišťové zábradlí dle specifikace včetně SDK obkladu, madla a povrchové úpravy	m	23,550	3 597,73	84 726,54	
422	K	767416111	Montáž rastrové fasády s průhlednými výplňovými panely LOP pro budovu v do 6 m	m2	64,664	2 698,52	174 497,10	CS ÚRS 2024 01
	VV		5,48*5,9*2		64,664			
	VV		Mezisoučet		64,664			
	VV		Součet		64,664			
423	M	LOP1	Lehký obvodový plášť dle specifikace včetně vstupních dveří	m2	64,664	4 155,13	268 687,33	
424	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	7,200	152,02	1 094,54	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,2*2+2,4*2		7,200			
	VV		Mezisoučet		7,200			
	VV		Součet		7,200			
425	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	m	7,920	456,05	3 611,92	CS ÚRS 2024 01
	VV		7,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,920			
426	K	767531215	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 2 m2	m2	2,880	1 925,55	5 545,58	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,2*2,4		2,880			
	VV		Mezisoučet		2,880			
	VV		Součet		2,880			
427	M	69752001	rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm	m2	3,168	10 641,19	33 711,29	CS ÚRS 2024 01
	VV		2,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,168			
428	K	767620353	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdíva plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	22,361	1 418,82	31 726,23	CS ÚRS 2024 01
	VV		"V03" 1,23*2,055*8		20,221			
	VV		"V08" 1,23*1,74*1		2,140			
	VV		Mezisoučet		22,361			
	VV		Součet		22,361			
429	M	V03	Okno dřevohliníkové 1230x2055 dle specifikace	ks	8,000	36 968,40	295 747,20	
430	M	V08	Okno dřevohliníkové 1230x1740 dle specifikace	ks	1,000	35 408,09	35 408,09	
431	K	767620354	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdíva plochy přes 2,5 do 6 m2	m2	112,312	1 925,55	216 262,37	CS ÚRS 2024 01
	VV		"V01" 2,88*2,07*8		47,693			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"V02" 2,88*2,07*10		59,616			
	VV		"V09" 2,875*1,74		5,003			
	VV		Mezisoučet		112,312			
	VV		Součet		112,312			
432	M	V01	Okno dřevohliníkové 2880x2070 dle specifikace	ks	8,000	83 410,08	667 280,64	
433	M	V02	Okno dřevohliníkové 2880x2070 dle specifikace	ks	10,000	83 411,10	834 111,00	
434	M	V09	Okno dřevohliníkové 2875x1740 dle specifikace	ks	1,000	69 796,96	69 796,96	
435	K	767620355	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdíva plochy přes 6 m2	m2	102,870	1 925,55	198 081,33	CS ÚRS 2024 01
	VV		"V04" 6,19*2,07*2		25,627			
	VV		"V05" 7,255*2,07*2		30,036			
	VV		"V06" 2,875*2,48		7,130			
	VV		"V07" 6,91*2,42		16,722			
	VV		"V10" 7,26*1,74		12,632			
	VV		"V11" 5,18*2,07		10,723			
	VV		Mezisoučet		102,870			
	VV		Součet		102,870			
436	M	V04	Okno dřevohliníkové 6190x2070 dle specifikace	ks	2,000	122 028,67	244 057,34	
437	M	V05	Okno dřevohliníkové 7255x2070 dle specifikace	ks	2,000	132 124,22	264 248,44	
438	M	V06	Okno dřevohliníkové 2875x2480 dle specifikace	ks	1,000	100 779,95	100 779,95	
439	M	V07	Okno dřevohliníkové 6910x2420 dle specifikace	ks	1,000	290 803,57	290 803,57	
440	M	V10	Okno dřevohliníkové 7260x1740 dle specifikace	ks	1,000	155 133,20	155 133,20	
441	M	V11	Okno dřevohliníkové 5180x2070 dle specifikace	ks	1,000	142 244,60	142 244,60	
442	K	767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	378,140	101,34	38 320,71	CS ÚRS 2024 01
443	K	767627307	Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou	m	378,140	101,34	38 320,71	CS ÚRS 2024 01
444	K	767812114	Montáž markýz výsuvných nebo kazetových š přes 5000 do 7500 mm na zeď	kus	1,000	24 829,44	24 829,44	CS ÚRS 2024 01
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
445	M	55346565	markýza výsuvná kazetová vyložení 1,5-4m š. 7m	m2	17,125	3 901,77	66 817,81	CS ÚRS 2024 01
	VV		6,85*2,5		17,125			
	VV		Mezisoučet		17,125			
	VV		Součet		17,125			
446	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	51 552,689	0,30	15 465,81	CS ÚRS 2024 01
D 771			Podlahy z dlaždic		634 679,57			
447	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	308,700	10,13	3 127,13	CS ÚRS 2024 01
	VV	dlažbaA	"dlažba A" 141		141,000			
	VV	dlažbaB	"dlažba B" 88,4		88,400			
	VV	dlažbaBz	"dlažba B zátěžová" 79,3		79,300			
	VV		Mezisoučet		308,700			
	VV		Součet		308,700			
448	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	322,254	35,47	11 430,35	CS ÚRS 2024 01
	VV	dlažbaA			141,000			
	VV	dlažbaB			88,400			
	VV	dlažbaBz			79,300			
	VV		"sokly" 150,6*0,09		13,554			
	VV		Mezisoučet		322,254			
	VV		Součet		322,254			
449	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	308,700	233,09	71 954,88	CS ÚRS 2024 01
	VV	dlažbaA			141,000			
	VV	dlažbaB			88,400			
	VV	dlažbaBz			79,300			
	VV		Mezisoučet		308,700			
	VV		Součet		308,700			
450	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	25,000	81,08	2 027,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		25		25,000			
	VV		Mezisoučet		25,000			
	VV		Součet		25,000			
451	M	55343119	profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň	m	27,500	152,02	4 180,55	CS ÚRS 2024 01
	VV		25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		27,500			
452	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	150,600	141,88	21 367,13	CS ÚRS 2024 01
	VV		"sokly" 150,6		150,600			
	VV		Mezisoučet		150,600			
	VV		Součet		150,600			
453	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	165,660	329,37	54 563,43	CS ÚRS 2024 01
	VV		150,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		165,660			
454	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	141,000	628,34	88 595,94	CS ÚRS 2024 01
	VV	dlažbaA			141,000			
	VV		Mezisoučet		141,000			
	VV		Součet		141,000			
455	M	59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	162,150	501,66	81 344,17	CS ÚRS 2024 01
	VV		141*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		162,150			
456	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	167,700	537,13	90 076,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		dlažbaB		88,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dlažbaBz		79,300			
	VV		Mezisoučet		167,700			
	VV		Součet		167,700			
457	M	59761127	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	97,240	271,60	26 410,38	CS ÚRS 2024 01
	VV		dlažbaB		88,400			
	VV		Mezisoučet		88,400			
	VV		Součet		88,400			
	VV		88,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		97,240			
458	M	59761265	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl přes 10 do 15mm přes 9 do 12ks/m2	m2	87,230	271,60	23 691,67	CS ÚRS 2024 01
	VV		dlažbaBz		79,300			
	VV		Mezisoučet		79,300			
	VV		Součet		79,300			
	VV		79,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		87,230			
459	K	771591112	izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	162,800	385,11	62 695,91	CS ÚRS 2024 01
	VV		162,8		162,800			
	VV		Mezisoučet		162,800			
	VV		Součet		162,800			
460	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	395,700	60,81	24 062,52	CS ÚRS 2024 01
	VV		395,7		395,700			
	VV		Mezisoučet		395,700			
	VV		Součet		395,700			
461	K	771591264	izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	217,600	121,61	26 462,34	CS ÚRS 2024 01
	VV		217,6		217,600			
	VV		Mezisoučet		217,600			
	VV		Součet		217,600			
462	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	322,254	65,87	21 226,87	CS ÚRS 2024 01
	VV		dlažbaA		141,000			
	VV		dlažbaB		88,400			
	VV		dlažbaBz		79,300			
	VV		"sokly" 150,6*0,09		13,554			
	VV		Mezisoučet		322,254			
	VV		Součet		322,254			
463	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	%	6 132,170	3,50	21 462,60	CS ÚRS 2024 01
D 773			Podlahy z litého teraca		2 190 275,71			
464	K	773211211	Obklady přírodním litým teracem tloušťky do 20 mm stupňů rovných bez zábradlí	m2	24,948	4 459,16	111 247,12	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,155*0,3*(9+9*4+9*3)		24,948			
	VV		Mezisoučet		24,948			
	VV		Součet		24,948			
465	K	773213100	Obklady přírodním litým teracem čel stupňů tloušťky do 20 mm	m2	13,670	4 256,47	58 185,94	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,155*0,1667*(8+9*4+9*3)		13,670			
	VV		Mezisoučet		13,670			
	VV		Součet		13,670			
466	K	773291113	Vysátí schodiště před provedením litého teraca	m2	38,618	5,07	195,79	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,155*0,3*(9+9*4+9*3)		24,948			
	VV		1,155*0,1667*(8+9*4+9*3)		13,670			
	VV		Mezisoučet		38,618			
	VV		Součet		38,618			
467	K	773291173	Penetrační nátěr schodiště před provedením litého teraca	m2	38,618	206,24	7 964,58	CS ÚRS 2024 01
	VV		schteraco		38,618			
	VV		Mezisoučet		38,618			
	VV		Součet		38,618			
468	K	773521260	Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm	m2	425,100	3 597,73	1 529 395,02	CS ÚRS 2024 01
	VV		teraco		425,100			
	VV		Mezisoučet		425,100			
	VV		Součet		425,100			
469	K	773522010	Obrubá podlahy z barevného litého teraca šířky do 100 mm	m	264,800	1 317,48	348 868,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		264,8		264,800			
	VV		Mezisoučet		264,800			
	VV		Součet		264,800			
470	K	773591111	Vysátí podlahy před provedením litého teraca	m2	425,100	5,07	2 155,26	CS ÚRS 2024 01
	VV		425,1		425,100			
	VV		teraco		425,100			
	VV		Mezisoučet		425,100			
	VV		Součet		425,100			
471	K	773591171	Penetrační nátěr podlahy před provedením litého teraca	m2	425,100	202,69	86 163,52	CS ÚRS 2024 01
	VV		teraco		425,100			
	VV		Mezisoučet		425,100			
	VV		Součet		425,100			
472	K	998773203	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v přes 12 do 24 m	%	21 441,759	2,15	46 099,78	CS ÚRS 2024 01
D 776			Podlahy povlakové		830 163,93			
473	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	503,200	42,56	21 416,19	CS ÚRS 2024 01
	VV		koberec		18,600			
	VV		lino		484,600			
	VV		Mezisoučet		503,200			
	VV		Součet		503,200			
474	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	503,200	25,34	12 751,09	CS ÚRS 2024 01
	VV		koberec+lino		503,200			
	VV		Mezisoučet		503,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		503,200			
475	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	503,200	272,62	137 182,38	CS ÚRS 2024 01
	VV		koberec+lino		503,200			
	VV		Mezisoučet		503,200			
	VV		Součet		503,200			
476	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	18,600	120,60	2 243,16	CS ÚRS 2024 01
	VV		koberec		18,600			
	VV		Mezisoučet		18,600			
	VV		Součet		18,600			
477	M	69751063	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 800g/m2, R <= 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl S1	m2	20,460	911,09	18 640,90	CS ÚRS 2024 01
	VV		18,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,460			
478	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	484,600	292,89	141 934,49	CS ÚRS 2024 01
	VV		484,6		484,600			
	VV		Mezisoučet		484,600			
	VV	lino	Součet		484,600			
479	M	60756112	linoleum přírodní tl 3,2mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření μ >=0,3, třída zátěže 34/43	m2	533,060	517,87	276 055,78	CS ÚRS 2024 01
	VV		484,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		533,060			
480	K	776411221	Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 80 mm	m	438,700	324,30	142 270,41	CS ÚRS 2024 01
	VV		438,7		438,700			
	VV		Mezisoučet		438,700			
	VV		Součet		438,700			
481	M	60756112	linoleum přírodní tl 3,2mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření μ >=0,3, třída zátěže 34/43	m2	40,360	517,87	20 901,23	CS ÚRS 2024 01
	VV		438,7*0,092 'Přepočtené koeficientem množství		40,360			
482	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	17,900	49,66	888,91	CS ÚRS 2024 01
483	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	18,258	152,02	2 775,58	CS ÚRS 2024 01
	VV		17,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		18,258			
484	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	17,900	49,66	888,91	CS ÚRS 2024 01
485	M	69751063	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 800g/m2, R <= 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl S1	m2	1,969	911,09	1 793,94	CS ÚRS 2024 01
	VV		17,9*0,11 'Přepočtené koeficientem množství		1,969			
486	K	776991111	Spárování silikonem	m	456,600	35,47	16 195,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		17,9+438,7		456,600			
	VV		Mezisoučet		456,600			
	VV		Součet		456,600			
487	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	7 959,386	4,30	34 225,36	CS ÚRS 2024 01
D	781		Dokončovací práce - obklady				1 146 035,49	
488	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	565,600	10,13	5 729,53	CS ÚRS 2024 01
	VV		"beton-omítka-obklad A" 18,6		18,600			
	VV		"cihla-omítka-obklad A" 243,3		243,300			
	VV		"porobeton-omítka-obklad A " 199,5		199,500			
	VV		"beton-omítka-obklad B" 67,9		67,900			
	VV		"cihla-omítka-obklad B" 24,7		24,700			
	VV		"porobeton-omítka-obklad B" 11,6		11,600			
	VV		Mezisoučet		565,600			
	VV		Součet		565,600			
489	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	565,600	35,47	20 061,83	CS ÚRS 2024 01
	VV		"beton-omítka-obklad A" 18,6		18,600			
	VV		"cihla-omítka-obklad A" 243,3		243,300			
	VV		"porobeton-omítka-obklad A " 199,5		199,500			
	VV		"beton-omítka-obklad B" 67,9		67,900			
	VV		"cihla-omítka-obklad B" 24,7		24,700			
	VV		"porobeton-omítka-obklad B" 11,6		11,600			
	VV		Mezisoučet		565,600			
	VV		Součet		565,600			
490	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	128,510	385,11	49 490,49	CS ÚRS 2024 01
	VV		245,1*0,1		24,510			
	VV		26*4		104,000			
	VV		Mezisoučet		128,510			
	VV		Součet		128,510			
491	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	50,000	121,61	6 080,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		50		50,000			
	VV		Mezisoučet		50,000			
	VV		Součet		50,000			
492	K	781472221	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2	m2	565,600	993,18	561 742,61	CS ÚRS 2024 01
	VV		"beton-omítka-obklad A" 18,6		18,600			
	VV		"cihla-omítka-obklad A" 243,3		243,300			
	VV		"porobeton-omítka-obklad A " 199,5		199,500			
	VV		"beton-omítka-obklad B" 67,9		67,900			
	VV		"cihla-omítka-obklad B" 24,7		24,700			
	VV		"porobeton-omítka-obklad B" 11,6		11,600			
	VV		Mezisoučet		565,600			
	VV		Součet		565,600			
493	M	59761716	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 35 do 45ks/m2	m2	622,160	644,55	401 013,23	CS ÚRS 2024 01
	VV		565,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		622,160			
494	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	55,000	81,08	4 459,40	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
495	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	57,750	152,02	8 779,16	CS ÚRS 2024 01
	VV		55*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		57,750			
496	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	3,000	81,08	243,24	CS ÚRS 2024 01
497	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	3,150	152,02	478,86	CS ÚRS 2024 01
	VV		3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		3,150			
498	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	260,000	60,81	15 810,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		260		260,000			
	VV		Mezisoučet		260,000			
	VV		Součet		260,000			
499	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	565,600	65,87	37 256,07	CS ÚRS 2024 01
	VV		"beton-omítka-obklad A" 18,6		18,600			
	VV		"cihla-omítka-obklad A" 243,3		243,300			
	VV		"porobeton-omítka-obklad A" 199,5		199,500			
	VV		"beton-omítka-obklad B" 67,9		67,900			
	VV		"cihla-omítka-obklad B" 24,7		24,700			
	VV		"porobeton-omítka-obklad B" 11,6		11,600			
	VV		Mezisoučet		565,600			
	VV		Součet		565,600			
500	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%	11 111,455	3,14	34 889,97	CS ÚRS 2024 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				228 588,95	
501	K	784111001	Opřádění (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	3 366,553	4,05	13 634,54	CS ÚRS 2024 01
	VV		629,1+1425,8+16,2		2 071,100			
	VV		743,3+152,6+65,8+207+17,2+24*0,5+31,7		1 229,600			
	VV		49,7/(cos(41)		65,853			
	VV		Mezisoučet		3 366,553			
	VV		Součet		3 366,553			
502	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	3 366,553	18,24	61 405,93	CS ÚRS 2024 01
503	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	3 366,553	45,61	153 548,48	CS ÚRS 2024 01
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				650 085,93	
504	K	786614001	Montáž venkovní rolety ovládané motorem plochy do 4 m2	kus	6,000	1 925,55	11 553,30	CS ÚRS 2024 01
505	M	63128002	roleta látková zipscreen systém box š 100mm ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 2,0m2	m2	23,940	5 340,86	127 860,19	CS ÚRS 2024 01
	VV		6*1,05*1,9		11,970			
	VV		Mezisoučet		11,970			
	VV		Součet		11,970			
	VV		11,97*2 *Přepočtené koeficientem množství		23,940			
506	K	786614003	Montáž venkovní rolety ovládané motorem plochy přes 4 do 6 m2	kus	16,000	1 925,55	30 808,80	CS ÚRS 2024 01
507	M	63128006	roleta látková zipscreen systém box š 100mm ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 6,0m2	m2	82,080	5 573,96	457 510,64	CS ÚRS 2024 01
	VV		16*1,9*2,7		82,080			
	VV		Mezisoučet		82,080			
	VV		Součet		82,080			
508	K	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových	m2	32,778	220,93	7 241,64	CS ÚRS 2024 01
	VV		"2NP - krček" 6,07*2,7*2		32,778			
	VV		Mezisoučet		32,778			
	VV		Součet		32,778			
509	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	32,778	415,51	13 619,59	CS ÚRS 2024 01
510	K	998786203	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 12 do 24 m	%	6 485,942	0,23	1 491,77	CS ÚRS 2024 01
D M			Práce a dodávky M				1 274 915,55	
D 33-M			Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh				1 274 915,55	
511	K	EV	Dodávka a montáž evakuačního výtahu dle specifikace	soubor	1,000	1 274 915,55	1 274 915,55	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt:
SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis:
TZB - Technická zařízení budov
Úroveň 3:
SO01 - ESI

KSO:
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel:
Město Zábřeh

Uchazeč:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Projektant:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel:
Jaroslav Kudláček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ: CZ683743702

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 394 219,89
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 394 219,89	21,00%	1 132 786,18
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 527 006,07

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis: TZB - Technická zařízení budov
Úroveň 3: SO01 - ESI
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41
Zadavatel: Město Zábřeh
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024
Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý
Zpracovatel: Jaroslav Kudláček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 394 219,89
HSV - Práce a dodávky HSV	118 127,77
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 349,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	85 382,91
998 - Přesun hmot	6 395,26
PSV - Práce a dodávky PSV	4 569 021,96
741 - Elektroinstalace - silnoprroud	4 334 250,95
742 - Elektroinstalace - slaboprroud	225 892,45
763 - Konstrukce suché výstavby	8 878,56
M - Práce a dodávky M	420 619,19
21-M - Elektromontáže	420 619,19
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	286 450,97
VRN3 - Zařízení staveniště	210 847,76
VRN4 - Inženýrská činnost	75 603,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis: TZB - Technická zařízení budov
Úroveň 3: SO01 - ESI
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41
Zadavatel: Město Zábřeh
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024
Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý
Zpracovatel: Jaroslav Kudláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 394 219,89

D		HSV	Práce a dodávky HSV			118 127,77		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			26 349,60		
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoliv šířky rýhy ve stěnách	m2	20,000	506,72	10 134,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		130*0,07		9,100			
	VV		70*0,07		4,900			
	VV		60*0,1		6,000			
	VV		Součet		20,000			
2	K	612315121	Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	20,000	810,76	16 215,20	CS ÚRS 2024 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			85 382,91		
3	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leševé podlahy do 1,9 m	m2	150,000	324,30	48 645,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	130,000	55,74	7 246,20	CS ÚRS 2024 01
5	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	70,000	76,01	5 320,70	CS ÚRS 2024 01
6	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	60,000	81,08	4 864,80	CS ÚRS 2024 01
7	K	977131116	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 16 do 20 mm	m	25,000	91,21	2 280,25	CS ÚRS 2024 01
8	K	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm	m	12,000	810,76	9 729,12	CS ÚRS 2024 01
9	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm	m	6,000	1 216,14	7 296,84	CS ÚRS 2024 01
	VV		Prostupy stropem					
	VV		6		6,000			
D		998	Přesun hmot			6 395,26		
10	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,972	3 243,03	6 395,26	CS ÚRS 2024 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV			4 569 021,96		
D		741	Elektroinstalace - silnoproud			4 334 250,95		
11	K	741370034	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje nouzové	kus	18,000	354,71	6 384,78	CS ÚRS 2024 01
12	M	E25	Nouzové svítidlo s piktogramem 366x249x80 mm, pro zápusťnou montáž, materiál: kov+plast, LED 230V, 24V AC/DC, dle PD - tabulka svítidel	kus	15,000	881,70	13 225,50	
13	M	34835013	svítidlo LED nouzové vestavné baterie 3h	kus	3,000	354,71	1 064,13	CS ÚRS 2024 01
14	K	741371002	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	11,000	395,24	4 347,64	CS ÚRS 2024 01
15	M	E08	svítidlo stropní lineární, 600x90x50 mm, materiál kov+plast, LED 230V, 24V AC/DC, 3000K, 2000ml, dle PD - tabulka svítidel	kus	5,000	699,28	3 496,40	
16	M	E09	svítidlo stropní lineární, 1200x90x50 mm, materiál kov+plast, LED 230V, 24V AC/DC, 3000K, 4300ml, dle PD - tabulka svítidel	kus	6,000	1 358,02	8 148,12	
17	K	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	43,000	395,24	16 995,32	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	E11	nástěnné svítidlo 600x50x70 mm, materiál kov+plast, 230 V LED, 15W, 1200lm, 3000K, IP44, dle PD - tabulka svítidel	kus	23,000	760,08	17 481,84	
19	M	E12	nástěnné svítidlo 1205x40 mm, materiál kov+plast, 230 V LED, 14W, 3000K, IP44, dle PD - tabulka svítidel	kus	1,000	1 560,71	1 560,71	
20	M	E13	Válcové svítidlo samostatné nástěnné D70 x 140 mm, materiál kov, 230V Gu10 LED, 3000K, dle PD - tabulka svítidel	kus	20,000	942,51	18 850,20	
21	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	28,000	395,24	11 066,72	CS ÚRS 2024 01
22	M	E05	Stropní svítidlo přisazené, rozměr D300 x 50 mm, materiál:kov+sklo, dle PD - tabulka svítidel	kus	21,000	1 287,08	27 028,68	
23	M	E20	Stropní svítidlo přisazené, rozměr D200 x 50 mm, materiál:kov+plast, LED230V, 24V SC/DC, 3000K, 2000 lm, dle PD - tabulka svítidel	kus	7,000	1 195,87	8 371,09	
24	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	71,000	395,24	28 062,04	CS ÚRS 2024 01
25	M	E02	Stropní svítidlo přisazené s textilním difuzorem, rozměr D500 x 105 mm, materiál:kov+plast+textil, LED230V, 30W, 2150 lm, 3000K, dle PD - tabulka svítidel	kus	14,000	2 325,86	32 562,04	
26	M	E03	Stropní svítidlo přisazené, materiál: opálové sklo+kov, LED součástí svítidla, 3000 lm, 3000K, dle PD - tabulka svítidel	kus	26,000	1 945,82	50 591,32	
27	M	E04	Stropní svítidlo přisazené, rozměr D500 x 92 mm, materiál:kov+sklo, LED, 45W, 3000K, 4450 lm, dle PD - tabulka svítidel	kus	9,000	2 807,25	25 265,25	
28	M	E06	Stropní svítidlo přisazené, rozměr D900 x 65 mm, materiál:kov+polykarbonát, LED, 3000K, dle PD - tabulka svítidel	kus	1,000	4 180,47	4 180,47	
29	M	E02N	Stropní svítidlo přisazené s textilním difuzorem, nouzová vložka, rozměr D500 x 105 mm, materiál:kov+plast+textil, LED230V, 30W, 2150 lm, 3000K, dle PD - tabulka svítidel	kus	1,000	2 832,58	2 832,58	
30	M	E03SN	Stropní svítidlo přisazené, s pohybovým senzorem a nouzovou vložkou, materiál: opálové sklo+kov, LED součástí svítidla, 3000 lm, 3000K, dle PD - tabulka svítidel	kus	19,000	2 381,60	45 250,40	
31	K	741372063	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových	kus	3,000	395,24	1 185,72	CS ÚRS 2024 01
32	M	E18	svítidlo exteriérové nástěnné přisazené, materiál hliník+sklo, dle PD - tabulka svítidel	kus	3,000	2 685,63	8 056,89	
33	K	741372073	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových závěsných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	15,000	395,24	5 928,60	CS ÚRS 2024 01
34	M	E01	Stropní svítidlo zavěšené, s textilním stínidlem, rozměr D530 x 290 mm, materiál: textil+kov, LED 230V E27, IP20, 3000K, dle PD - tabulka svítidel	kus	3,000	3 172,09	9 516,27	
35	M	E07	Zavěšené svítidlo zavěšené, rozměr D600 x 90 mm, materiál: kov+ručně foukané třívrstvé sklo opál mat, LED 3000K, zroj 50W, 6600lm, dle PD - tabulka svítidel	kus	9,000	4 068,99	36 620,91	
36	M	E07N	Zavěšené svítidlo zavěšené, s nouzovou vložkou, rozměr D600 x 90 mm, materiál: kov+ručně foukané třívrstvé sklo opál mat, LED 3000K, zroj 50W, 6600lm, dle PD - tabulka svítidel	kus	3,000	4 575,71	13 727,13	
37	K	741372101	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních bodových	kus	26,000	395,24	10 276,24	CS ÚRS 2024 01
38	M	E15	svítidlo vestavné stropní zapuštěné, D85 mm, materiál: kov+plast, 230V, GU10 LED, 3000K, IP65, dle PD - tabulka svítidel	kus	23,000	516,86	11 887,78	
39	M	E16	svítidlo zapuštěné exteriér, D140 x 163 mm, materiál kov, 3000K, dle PD - tabulka svítidel	kus	3,000	1 307,35	3 922,05	
40	K	741372127	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových samostatných sloupkových	kus	4,000	496,59	1 986,36	CS ÚRS 2024 01
41	M	E17	svítidlo exteriérové sloupek LED/11W/230C, 135x450 mm, materiál kov+plast, dle PD - tabulka svítidel	kus	4,000	3 344,37	13 377,48	
42	K	R741995	Zapojení vývodu do 3x4	kus	280,000	60,81	17 026,80	
43	K	R741996	Zapojení vývodu do 5x10	kus	74,000	60,81	4 499,94	
44	K	R741997	Zapojení vývodu nad 5x10	kus	19,000	91,21	1 732,99	
45	K	R741998	Zapojení technického zařízení	kus	17,000	162,15	2 756,55	
46	K	R741999	Zapojení regulátoru teploty	kus	66,000	91,21	6 019,86	
47	K	R742000	Odlehčení tahu všech kabelů vedoucích ze stropu a v šachtách	kus	1,000	3 547,06	3 547,06	
48	K	R742001	Prokabelování čidel teploty	kus	66,000	192,55	12 708,30	
49	K	R742002	Svorka na potrubí	kus	41,000	60,81	2 493,21	
50	K	R742003	Svorka na umyvadlové baterie	kus	33,000	60,81	2 006,73	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	741120124	Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených v trubkách nebo lištách, průměru přes 4 do 6 mm	m	420,000	35,47	14 897,40	CS ÚRS 2024 01
52	M	34111851	kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm	m	504,000	22,30	11 239,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		420*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		504,000			
53	M	M111851	Nastavení propojovacího kabelu 1m (Solar Cable 6 + konektory)	kus	80,400	192,55	15 481,02	
	VV		67*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		80,400			
54	K	741122034	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2	m	40,000	76,01	3 040,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		Kabel CYKY-J 5x25					
	VV		5		5,000			
	VV		Kabel CYKY-J 5x35					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		40,000			
55	M	34113134	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2	m	5,750	445,92	2 564,04	CS ÚRS 2024 01
	VV		5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		5,750			
56	M	34113135	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x35mm2	m	40,250	631,38	25 413,05	CS ÚRS 2024 01
	VV		35*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		40,250			
57	K	741711002	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na šikmé střeše uchycené na střešní krytině	kus	108,000	912,10	98 506,80	CS ÚRS 2024 01
58	M	42412400	konstrukce nosná trnová pro fotovoltaický panel na všechny typy šikmých střech pro vertikálně orientovaný panel, set pro 1 panel	kus	108,000	962,77	103 979,16	CS ÚRS 2024 01
59	K	741721201	Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na šikmé střeše krystalických	kus	108,000	608,07	65 671,56	CS ÚRS 2024 01
60	M	35002025	panel fotovoltaický monokrystalický 400Wp	kus	108,000	2 584,29	279 103,32	CS ÚRS 2024 01
61	M	M02025	Pomocný montážní materiál pro FVE (svorky, šrouby, pásky, konektory, apod.)	kpl	1,000	24 322,71	24 322,71	
62	K	741730018	Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení síťového DC/AC (On - grid) třífázového, maximální výstupní výkon přes 25 000 do 50 000 W	kus	1,000	32 430,28	32 430,28	CS ÚRS 2024 01
63	M	M5673004	Střídač 40000VA, 400V, asymetrický	kus	1,000	90 196,73	90 196,73	
64	K	R741001	M+D Pojistková skříň dle PDS	kus	1,000	12 465,39	12 465,39	
65	K	R741002	M+D Elektroměrový rozvaděč do výklenku pro nepřímé měření a osazení HDO	kus	2,000	32 430,28	64 860,56	
66	K	R741003	M+D Rozvaděč RH - skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka	kus	1,000	174 312,78	174 312,78	
67	K	R741004	M+D Rozvaděč R1.1 - skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka	kus	1,000	56 753,00	56 753,00	
68	K	R741005	M+D Rozvaděč R2.1 - skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka	kus	1,000	67 900,91	67 900,91	
69	K	R741006	M+D Rozvaděč R2.2 - skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka	kus	1,000	67 900,91	67 900,91	
70	K	R741007	M+D Rozvaděč R3.1 - skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka	kus	1,000	66 887,46	66 887,46	
71	K	R741008	M+D Rozvaděč R4.1 - skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka	kus	1,000	67 900,91	67 900,91	
72	K	R741009	M+D Rozvaděč R.TČ - pouze zapojení silového kabelu a pospojování, skříň včetně výzbroje dodávkou TČ	kus	1,000	760,08	760,08	
73	K	R741010	M+D Rozvadec UPFD - certifikovaný systém pro požárně-bezpečnostní zařízení. Skříň s požární odolností včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka včetně detailního návrhu od dodavatele	kus	1,000	390 176,86	390 176,86	
74	K	R741011	M+D Rozvaděč FVE	kus	1,000	42 564,75	42 564,75	
75	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	320,000	72,97	23 350,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		Trubka instalační univerzální izolační a ochranná k pokládce na povrch a pod omítku, mechanické zatížení 320N, Ø25 IEC (bílá)					
	VV		200		200,000			
	VV		Trubka instalační univerzální izolační a ochranná k pokládce na povrch a pod omítku, mechanické zatížení 320N Ø32 IEC (bílá)					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		320,000			
76	M	M741915	Příchytky k trubce instalační univerzální izolační a ochranné Ø25 (bílá)	kus	200,000	8,11	1 622,00	
77	M	M741916	Příchytky k trubce instalační univerzální izolační a ochranné Ø32 (bílá)	kus	120,000	10,13	1 215,60	
78	M	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	210,000	16,22	3 406,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		200*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		210,000			
79	M	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	126,000	26,35	3 320,10	CS ÚRS 2024 01
	VV		120*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		126,000			
80	K	741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	3 730,000	45,61	170 125,30	CS ÚRS 2024 01
81	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	220,500	31,42	6 928,11	CS ÚRS 2024 01
	VV		210*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		220,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	1 396,500	16,22	22 651,23	CS ÚRS 2024 01
	VV		1330*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1 396,500			
83	M	M4571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 22/25mm, HDPE+LDPE	m	1 522,500	14,19	21 604,28	
	VV		1450*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1 522,500			
84	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	772,000	22,30	17 215,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		735,238095238095*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		772,000			
85	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	650,000	55,74	36 231,00	CS ÚRS 2024 01
86	M	34571009	lišta elektroinstalační vkládací 11x10mm	m	315,000	19,26	6 066,90	CS ÚRS 2024 01
	VV		300*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		315,000			
87	M	34571010	lišta elektroinstalační vkládací 18x13mm	m	210,000	20,27	4 256,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		200*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		210,000			
88	M	34571011	lišta elektroinstalační vkládací 24x22mm	m	105,000	36,48	3 830,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		100*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		105,000			
89	M	34571012	lišta elektroinstalační vkládací 40x15mm	m	52,500	38,51	2 021,78	CS ÚRS 2024 01
	VV		50*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		52,500			
90	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	824,000	35,47	29 227,28	CS ÚRS 2024 01
91	M	M741865	Krabice přístrojová KP 68	ks	580,000	7,09	4 112,20	
92	M	M741866	Krabice přístrojová KP 68 akustická	ks	40,000	14,19	567,60	
93	M	M741867	Krabice přístrojová hluboká KPR 68	ks	84,000	12,16	1 021,44	
94	M	M741869	Krabice odbočná svorková KO 68 vč.svorek a víčka	ks	140,000	15,20	2 128,00	
95	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	88,000	50,67	4 458,96	CS ÚRS 2024 01
96	M	M741868	Krabice instalační KO125	ks	12,000	122,63	1 471,56	
97	M	M741870	Krabice instalační nad podhled se svorkovnicí	ks	60,000	45,61	2 736,60	
98	M	M741871	Krabice instalační se svorkovnicí, s požární odolností pro spojení kabelů s požární odolností	ks	8,000	235,12	1 880,96	
99	M	M741900	Hnízdo instalačních krabic pro ukončení vývodů pro kuchyňskou linku	ks	8,000	141,88	1 135,04	
100	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	1 800,000	35,47	63 846,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		CY4zžl					
	VV		750		750,000			
	VV		CYA6zžl					
	VV		1050		1 050,000			
	VV		Součet		1 800,000			
101	M	34140825	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2	m	862,500	14,19	12 238,88	CS ÚRS 2024 01
	VV		750*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		862,500			
102	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2	m	1 207,500	20,27	24 476,03	CS ÚRS 2024 01
	VV		1050*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1 207,500			
103	K	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2	m	580,000	45,61	26 453,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		CYA10zžl					
	VV		210+30		240,000			
	VV		CYA16zžl					
	VV		260+30		290,000			
	VV		Pospojovací vedení CYA10					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		580,000			
104	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	333,500	34,46	11 492,41	CS ÚRS 2024 01
	VV		290*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		333,500			
105	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	333,500	53,71	17 912,29	CS ÚRS 2024 01
	VV		290*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		333,500			
106	K	741120005	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	80,000	76,01	6 080,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		CYA25zžl					
	VV		50		50,000			
	VV		CYA35zžl					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		80,000			
107	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	57,500	84,12	4 836,90	CS ÚRS 2024 01
	VV		50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		57,500			
108	M	34141031	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x35mm2	m	34,500	116,55	4 020,98	CS ÚRS 2024 01
	VV		30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		34,500			
109	K	741120007	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 50 mm2	m	15,000	91,21	1 368,15	CS ÚRS 2024 01
	VV		CYA50zžl					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15		15,000			
110	M	34141032	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x50mm2	m	17,250	167,22	2 884,55	CS ÚRS 2024 01
	VV		15*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		17,250			
111	K	741120541	Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně těžkých průřezu do 2,5 mm2, počtu žil do 7	m	260,000	35,47	9 222,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		H07RN-F 3x2,5					
	VV		120		120,000			
	VV		H07RN-F 5x2,5					
	VV		140		140,000			
	VV		Součet		260,000			
112	M	34113258	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 3x2,5mm2	m	138,000	43,58	6 014,04	CS ÚRS 2024 01
	VV		120*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		138,000			
113	M	34113278	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x2,5mm2	m	161,000	68,91	11 094,51	CS ÚRS 2024 01
	VV		140*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		161,000			
114	M	M13278	Svorka pro připojení vodiče CYA k ocelové konstrukci	kus	12,000	39,52	474,24	
	VV		10,4347826086957*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		12,000			
115	K	741120551	Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně těžkých průřezu přes 2,5 mm2, průřezu žil do 6 mm2	m	80,000	40,54	3 243,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		H07RN-F 5x6					
	VV		80		80,000			
116	M	34113280	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x6mm2	m	92,000	148,98	13 706,16	CS ÚRS 2024 01
	VV		80*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		92,000			
117	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	140,000	35,47	4 965,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		CYKY-O 2x1,5					
	VV		140		140,000			
118	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	161,000	11,15	1 795,15	CS ÚRS 2024 01
	VV		140*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		161,000			
119	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	3 700,000	35,47	131 239,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		CYKY-J 3x1,5					
	VV		2900		2 900,000			
	VV		CYKY-O 3x1,5					
	VV		800		800,000			
	VV		Součet		3 700,000			
120	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	4 255,000	14,19	60 378,45	CS ÚRS 2024 01
	VV		3700*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		4 255,000			
121	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	4 710,000	40,54	190 943,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		CYKY-J 3x2,5					
	VV		4350		4 350,000			
	VV		CYKY-J 3x4					
	VV		350		350,000			
	VV		CYKY-J 3x6					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		4 710,000			
122	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	5 002,500	24,32	121 660,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		4350*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		5 002,500			
123	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m	402,500	41,55	16 723,88	CS ÚRS 2024 01
	VV		350*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		402,500			
124	M	34111048	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x6mm2	m	11,500	66,89	769,24	CS ÚRS 2024 01
	VV		10*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		11,500			
125	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	2 530,000	35,47	89 739,10	CS ÚRS 2024 01
	VV		CYKY-J 5x1,5					
	VV		900		900,000			
	VV		CYKY-O 5x1,5					
	VV		630		630,000			
	VV		CYKY-J 5x2,5					
	VV		1000		1 000,000			
	VV		Součet		2 530,000			
126	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	1 759,500	24,32	42 791,04	CS ÚRS 2024 01
	VV		1530*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1 759,500			
127	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	1 150,000	39,52	45 448,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		1000*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1 150,000			
128	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	90,000	40,54	3 648,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		CYKY-J 5x4					
	VV		90		90,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	103,500	66,89	6 923,12	CS ÚRS 2024 01
	VV		90*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		103,500			
130	K	741122033	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	300,000	45,61	13 683,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		CYKY-J 5x10					
	VV		300		300,000			
131	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	345,000	159,11	54 892,95	CS ÚRS 2024 01
	VV		300*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		345,000			
132	K	741122041	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2	m	120,000	40,54	4 864,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		CYKY-O 7x1,5					
	VV		120		120,000			
133	M	34111110	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2	m	138,000	39,52	5 453,76	CS ÚRS 2024 01
	VV		120*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		138,000			
134	K	741122042X	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x50 mm2	m	75,000	111,48	8 361,00	
	VV		CYKY-J 4x50					
	VV		50		50,000			
	VV		CYKY-J 4x70					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		75,000			
135	M	M111110	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x50mm2	m	57,500	710,43	40 849,73	
	VV		50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		57,500			
136	M	M111111	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x70mm2	m	28,750	985,07	28 320,76	
	VV		25*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		28,750			
137	K	741122121	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	180,000	35,47	6 384,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		CSKH-V180 P60-R B2ca s1 d0 2Ox1,5					
	VV		180		180,000			
138	M	M4111116	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru CSKH-V180 P60-R B2ca s1 d0 2Ox1,5	m	207,000	44,59	9 230,13	
	VV		180*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		207,000			
139	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	140,000	35,47	4 965,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		CSKH-V180 P60-R B2ca s1 d0 3Jx1,5					
	VV		90		90,000			
	VV		CSKH-V180 P60-R B2ca s1 d0 3Jx4					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		140,000			
140	M	M4111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru CSKH-V180 P60-R B2ca s1 d0 3Jx1,5	m	103,500	35,47	3 671,15	
	VV		90*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		103,500			
141	M	M4111634	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru CSKH-V180 P60-R B2ca s1 d0 3Jx4	m	20,000	84,12	1 682,40	
142	K	741122142	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	300,000	35,47	10 641,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		CSKH-V180 P60-R B2ca s1 d0 5Jx1,5					
	VV		280		280,000			
	VV		CSKH-V180 P60-R B2ca s1 d0 5Ox1,5					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		300,000			
143	M	M4111584	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru CSKH-V180 P60-R B2ca s1 d0 5Jx1,5	m	322,000	56,75	18 273,50	
	VV		280*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		322,000			
144	M	M4111588	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru CSKH-V180 P60-R B2ca s1 d0 5Ox1,5	m	23,000	56,75	1 305,25	
	VV		20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		23,000			
145	K	741122143	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	100,000	40,54	4 054,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		CSKH-V180 P60-R B2ca s1 d0 5Jx4					
	VV		80		80,000			
	VV		CSKH-V180 P60-R B2ca s1 d0 5Jx6					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		100,000			
146	M	M4111586	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru CSKH-V180 P60-R B2ca s1 d0 5Jx4	m	92,000	122,63	11 281,96	
	VV		80*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		92,000			
147	M	M4111587	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru CSKH-V180 P60-R B2ca s1 d0 5Jx6	m	23,000	164,18	3 776,14	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	23,000				
148	K	741122159	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x25 až 35mm2	m	60,000	45,61	2 736,60	CS ÚRS 2024 01
VV			CSKH-V180 P60-R B2ca s1 d0 5Jx25	60,000				
149	M	M4111590	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru CSKH-V180 P60-R B2ca s1 d0 5Jx25	m	69,000	656,71	45 312,99	
VV			60*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	69,000				
150	K	741124733	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2	m	800,000	35,47	28 376,00	CS ÚRS 2024 01
VV			JYTY 2x1 800	800,000				
151	M	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2	m	920,000	10,13	9 319,60	CS ÚRS 2024 01
VV			800*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	920,000				
152	K	741210122X	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových se zapojení vodičů skříněk hmotnosti do 20 kg	kus	2,000	1 520,17	3 040,34	
153	M	M741919	Rozvodnice IP65, se svodičem bleskových proudů 1+1, pro napojení kabelových rozvodů prostupujících do venkovního prostředí	kus	1,000	3 739,62	3 739,62	
154	M	M741920	Rozvodnice IP65, se svodičem bleskových proudů 3+1, pro napojení kabelových rozvodů prostupujících do venkovního prostředí	kus	1,000	7 013,05	7 013,05	
155	K	741310003X	Montáž vypínačů	kus	145,000	152,02	22 042,90	
156	M	M741157	Vypínač 230V/10A	kus	41,000	152,02	6 232,82	
157	M	M741158	Vypínač 230V/10A, IP44, na povrch	kus	14,000	152,02	2 128,28	
158	M	M741159	Vypínač dvojité 230V/10A	kus	25,000	162,15	4 053,75	
159	M	M741160	Vypínač dvojité 230V/10A, IP44, na povrch	kus	1,000	162,15	162,15	
160	M	M741161	Vypínač střídavý 230V/10A	kus	10,000	172,29	1 722,90	
161	M	M741162	Vypínač střídavý 230V/10A, IP44, na povrch	kus	3,000	172,29	516,87	
162	M	M741163	Vypínač střídavý dvojité 230V/10A	kus	14,000	202,69	2 837,66	
163	M	M741164	Vypínač křížový 230V/10A	kus	1,000	172,29	172,29	
164	M	M741165	Vypínač 25A/400V do kuchyně	kus	3,000	516,86	1 550,58	
165	M	M741319	Tlačítko 230V/10A	kus	3,000	152,02	456,06	
166	M	M741328	Žaluziový ovladač 230V/10A	kus	30,000	192,55	5 776,50	
167	K	741311002	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů soumrakových	kus	1,000	162,15	162,15	CS ÚRS 2024 01
168	M	39491040	spínač soumrakový na DIN2M citlivost 5-300Lx zpoždění 6-60s napájení 230V přepínací relé 230V/6A IP54	kus	1,000	901,97	901,97	CS ÚRS 2024 01
169	K	741311003	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného	kus	29,000	162,15	4 702,35	CS ÚRS 2024 01
170	M	M0461057	čidlo pohybové a prezenční stropní 180°	kus	2,000	638,47	1 276,94	
171	M	M0461062	čidlo pohybové a prezenční stropní 360°, IP44	kus	4,000	831,03	3 324,12	
172	M	40461058	čidlo pohybové a prezenční stropní 360°	kus	23,000	800,62	18 414,26	CS ÚRS 2024 01
173	K	741313001X	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů	kus	342,000	182,42	62 387,64	
174	M	M741213	Zásuvka 230V/16A	kus	266,000	172,29	45 829,14	
175	M	M741214	Zásuvka 230V/16A, s přepětovou ochranou	kus	35,000	922,24	32 278,40	
176	M	M741215	Zásuvka 230V/16A, IP44, do fasády	kus	3,000	182,42	547,26	
177	M	M741216	Zásuvka 230V/16A, IP44, na povrch	kus	32,000	177,35	5 675,20	
178	M	M741217	Zásuvka 400V/16A, IP44, na povrch	kus	6,000	259,44	1 556,64	
179	K	R1311002	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů	kus	72,000	162,15	11 674,80	
180	M	M741320	Doběhové relé DT3 do instalační krabice KP68	kus	3,000	324,30	972,90	
181	M	M741321	Prostorový snímač teploty a ovladač pro podlahové vytápění	kus	66,000	1 337,75	88 291,50	
182	M	M741326	Havarijní tlačítko Central/Total stop s aretací za sklem	kus	2,000	597,93	1 195,86	
183	M	M741327	Havarijní tlačítko pro vypnutí kuchyně	kus	1,000	597,93	597,93	
184	K	R41920101	Protipožární utěsnění prostupu kabelu přes PÚ	kus	23,000	456,05	10 489,15	
185	K	R41920102	Protipožární utěsnění prostupu kabelového svazku přes PÚ	kus	23,000	729,68	16 782,64	
186	K	R41920103	Protipožární utěsnění prostupu vertikální kabelové trasy podlahou	kus	6,000	2 330,93	13 985,58	
187	K	R41920104	Protipožární utěsnění prostupu kabelu přes stropní desku	kus	9,000	729,68	6 567,12	
188	K	R41920105	Prostup stožáru střechou včetně utěsnění	kus	3,000	1 925,55	5 776,65	
189	K	R7415411	Trubkování v monolitických konstrukcích pro instalační prvky na chodbách, v komercích a v bytech	kpl	1,000	23 309,27	23 309,27	
190	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	8,075	1 773,53	14 321,25	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
191	K	742110102	Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm	m	245,000	157,08	38 484,60	CS ÚRS 2024 01
192	M	M4575699	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 50/50mm	m	40,000	109,45	4 378,00	
193	M	M4575688	Plný kabelový žlab 50x50 pro venkovní vedení, včetně uchycení ke konstrukci FVE	m	50,000	151,00	7 550,00	
194	M	M4575201	Normovaný kabelový žlab 60/60 s požární odolností P-60R	m	35,000	164,18	5 746,30	CS ÚRS 2024 01
195	M	M4575600	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 100/50mm	m	20,000	130,73	2 614,60	
196	M	M4575236	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50x50	m	100,000	151,00	15 100,00	
197	K	742110104	Montáž kabelového žlabu šířky přes 150 do 250 mm	m	55,000	177,35	9 754,25	CS ÚRS 2024 01
198	M	M4575601	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 200/50mm	m	15,000	197,62	2 964,30	
199	M	m4575495	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 200x100	m	30,000	552,33	16 569,90	
200	M	M4571984	Kabelový rošt šířky 200mm pozinkovaný	m	20,000	516,86	10 337,20	
201	K	742110107	Montáž kabelového žlabu šířky přes 250 mm	m	15,000	197,62	2 964,30	CS ÚRS 2024 01
202	M	M4575602	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 400/100mm	m	5,000	361,80	1 809,00	
203	M	M4575488	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 400x100	m	10,000	724,61	7 246,10	
204	K	742110122	Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky do 150 mm	kus	20,000	167,22	3 344,40	CS ÚRS 2024 01
205	M	M75342	Normovaný kabelový rošt šířky 100mm	m	20,000	246,27	4 925,40	
206	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	360,000	35,47	12 769,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		J-Y(st)Y 2x2x0,8					
	VV		220		220,000			
	VV		J-Y(st)Y 4x2x0,8					
	VV		140		140,000			
	VV		Součet		360,000			
207	M	34121233	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 2x2x0,8mm2	m	264,000	11,15	2 943,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		220*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		264,000			
208	M	34121237	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 4x2x0,8mm2	m	168,000	20,27	3 405,36	CS ÚRS 2024 01
	VV		140*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		168,000			
209	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	68,000	212,82	14 471,76	CS ÚRS 2024 01
210	M	59081430	hlásič kouře optický konvenční	kus	68,000	800,62	54 442,16	CS ÚRS 2024 01
211	K	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,296	1 773,53	4 072,02	CS ÚRS 2024 01
D		763	Konstrukce suché výstavby				8 878,56	
212	K	763164617	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm	m	10,000	861,43	8 614,30	CS ÚRS 2024 01
	VV		5+5		10,000			
213	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,149	1 773,53	264,26	CS ÚRS 2024 01
D		M	Práce a dodávky M				420 619,19	
D		21-M	Elektromontáže				420 619,19	
214	K	210021055	Montáž přichytek pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, průměru do 40 mm	kus	950,000	20,27	19 256,50	CS ÚRS 2024 01
215	M	M432545	Kabelová přichytka do zdi pro 1 kabel	kus	500,000	9,12	4 560,00	
216	M	M432579	Uchycení svazku kabelů ve svídlé drážce	kus	80,000	15,20	1 216,00	
217	M	M492545	Kabelová přichytka do zdi pro 1 kabel s požární odolností	kus	250,000	21,28	5 320,00	
218	M	M432540	Kabelová přichytka do zdi pro 5 kabelů	kus	80,000	35,47	2 837,60	
219	M	M32541	Kabelová přichytka do zdi pro 10 kabelů	kus	40,000	35,47	1 418,80	
220	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2	m	200,000	126,68	25 336,00	CS ÚRS 2024 01
221	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	180,000	49,66	8 938,80	CS ÚRS 2024 01
222	M	35442196	páska nerezová	m	20,000	31,42	628,40	CS ÚRS 2024 01
223	K	210220002	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm	m	70,000	126,68	8 867,60	CS ÚRS 2024 01
224	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	70,000	49,66	3 476,20	CS ÚRS 2024 01
225	K	210220102	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru přes 10 mm	m	120,000	212,82	25 538,40	CS ÚRS 2024 01
226	M	M721513	Ekvipotenciální svorkovnice v UV stabilní krabici na půdě	kus	2,000	780,35	1 560,70	
227	M	M721514	Podpěra vodiče systému s ekvivalentem dostatečné vzdálenosti pro kolmé stěny	kus	90,000	192,55	17 329,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
228	M	M721515	Podpěra vodiče systému s ekvivalentem dostatečné vzdálenosti pro uchycení ke krovu	kus	80,000	192,55	15 404,00	
229	M	M721516	Cedulka s nápisem "Pozor, neslouží jako jímací vedení!"	kus	2,000	152,02	304,04	
230	M	M721517	Přichycení vodiče systému s ekvivalentem dostatečné vzdálenosti k okapovému svodu	kus	6,000	192,55	1 155,30	
231	M	M721518	Manžeta na vodič systému s ekvivalentem dostatečné vzdálenosti šedý proti zatékání vody	kus	6,000	233,09	1 398,54	
232	M	1223750	VODIC HVI-LONG D23MM SEDY	m	120,000	1 013,45	121 614,00	
233	M	M721511	Ukončovací sada pro vodič systému s ekvivalentem dostatečné vzdálenosti šedý pro vedení uvnitř podpůrné trubky a ukončení pro zkušební svorku	kus	3,000	2 006,62	6 019,86	
234	M	M721512	Ukončovací sada pro vodič systému s ekvivalentem dostatečné vzdálenosti šedý pro vedení vně podpůrné trubky a ukončení pro zkušební svorku	kus	3,000	2 006,62	6 019,86	
235	K	210220211	Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m na konstrukci dřevěnou	kus	3,000	456,05	1 368,15	CS ÚRS 2024 01
236	M	M21151	Jímací stožár systému s ekvivalentem dostatečné vzdálenosti minimální výšky 3m včetně podpůrné trubky 3,2m, jímacího hrotu 1m, připojovací destičky a pospojovacího kroužku, uchycení ke krovu a ostatního příslušenství	kus	3,000	993,18	2 979,54	
237	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	68,000	65,87	4 479,16	CS ÚRS 2024 01
238	M	M741585	Svorka pásek-pásek	kus	30,000	76,01	2 280,30	
239	M	M741586	Svorka pásek-drát	kus	32,000	76,01	2 432,32	
240	M	M741587	Svorka pásek-drát nerez	kus	6,000	192,55	1 155,30	
241	K	R721M121	Uchycení drátu 10mm ke zdi	kus	38,000	177,35	6 739,30	
242	K	R721M122	Chránička pro vodič systému s ekvivalentem dostatečné vzdálenosti v zemi, včetně zapénování	kus	6,000	1 216,14	7 296,84	
243	K	R721M123	Připojení ocelových konstrukcí k uzemnění	kus	12,000	192,55	2 310,60	
244	K	R721M124	Antikorozní nátěr svorek	kus	62,000	50,67	3 141,54	
245	K	R721M125	Antikorozní nátěr pásku a drátu	kus	30,000	50,67	1 520,10	
246	K	R721M126	Litínová krabice do chodníku se zkušební svorkou a číslem svodu, včetně obetonování a usazení	kus	6,000	2 736,31	16 417,86	
247	K	R721M127	Hlavní ochranná přípojnice	kus	1,000	3 141,68	3 141,68	
248	K	R721M128	Doprava osob a materiálů na místo stavby	kus	1,000	27 363,05	27 363,05	
249	K	R721M129	Drobný pomocný materiál	kus	1,000	15 201,70	15 201,70	
250	K	R721M130	Stavební pomocné práce a konstrukce	kus	1,000	29 389,95	29 389,95	
251	K	R721M131	Příplatek za práci ve výškách	kus	1,000	15 201,70	15 201,70	

D

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

286 450,97

D

VRN3

Zařízení staveniště

210 847,76

252	K	055003001	Odvoz odpadu	kus	1,000	7 094,12	7 094,12	
253	K	055003002	Ekologická likvidace odpadu	kus	1,000	12 161,36	12 161,36	
254	K	055003003	Samoregulační topný kabel pro vyhřívání potrubí proti zamrznutí, typ kabelu a jeho délka musí být upřesněna na základě skutečných parametrů potrubí a jeho izolace, včetně veškerého příslušenství	m	25,000	253,36	6 334,00	
255	K	055003004	Výchozí revize po ukončení montáže, včetně vypracovaného plánu a četnosti dalších revizí	hod	80,000	557,40	44 592,00	
256	K	055003005	Dílenská dokumentace potřebných detailů	kus	1,000	12 161,36	12 161,36	
257	K	055003006	Dokumentace skutečného provedení s detailním dokumentem popisujícím všechny vývody z rozvaděčů. Včetně přehledových schémat, které budou umístěny přímo v jednotlivých rozvaděčích.	kus	1,000	20 268,93	20 268,93	
258	K	055003007	Výkopové práce pro založení přívodních kabelů	kus	1,000	15 201,70	15 201,70	
259	K	055003008	Koordinace s ostatními profesemi	hod	24,000	506,72	12 161,28	
260	K	055003009	Typový prostup přípojky NN do objektu	kus	2,000	3 243,03	6 486,06	
261	K	055003010	Pilířek pro ukončení kabelu CYKY-J 5x10 pro nabíjení	kus	1,000	4 459,16	4 459,16	
262	K	055003011	Termovize všech rozvaděčů	kus	1,000	18 242,03	18 242,03	
263	K	055003012	Doprava osob a materiálů	kus	1,000	12 161,36	12 161,36	
264	K	055003013	Stavební pomocné práce a konstrukce	kus	1,000	15 201,70	15 201,70	
265	K	055003014	Funkční zkoušky	kus	1,000	9 121,02	9 121,02	
266	K	055003015	Oživení systémů	kus	1,000	12 161,36	12 161,36	
267	K	055003016	Zaškolení obsluhy	hod	6,000	506,72	3 040,32	

D

VRN4

Inženýrská činnost

75 603,21

268	K	044002000	Revize hromosvodu	hod	22,000	557,40	12 262,80	CS ÚRS 2024 01
269	K	0044002001	Oživení systému FVE	kpl	1,000	4 965,89	4 965,89	
270	K	0044002002	Funkční zkoušky FVE	kpl	1,000	4 965,89	4 965,89	
271	K	0044002003	Zaškolení obsluhy FVE	kpl	1,000	3 040,34	3 040,34	
272	K	0044002004	Výchozí revize FVE	kpl	1,000	12 161,36	12 161,36	
273	K	0044002005	Výstražné cedulky a nápisy FVE	kpl	1,000	709,41	709,41	
274	K	0044002006	Doprava materiálů FVE	kpl	1,000	9 121,02	9 121,02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
275	K	0044002007	Doprava osob FVE	kpl	1,000	5 067,23	5 067,23	
276	K	0044002008	Pomocné stavební práce a prostupy FVE	kpl	1,000	8 107,57	8 107,57	
277	K	0044002009	Montáž a ostatní související činnosti (žádosti, připojení, apod.) FVE	kpl	1,000	15 201,70	15 201,70	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt:
SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis:
TZB - Technická zařízení budov
Úroveň 3:
SO02 - MaR

KSO:
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel:
Město Zábřeh

Uchazeč:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Projektant:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel:
Jaroslav Kudláček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ: CZ683743702

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 883 739,63
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 883 739,63	21,00%	815 585,32
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		4 699 324,95

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis: TZB - Technická zařízení budov
Úroveň 3: **SO02 - MaR**

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41Datum: 5. 7. 2024

Zadavatel: Město ZábřehProjektant: Ing. arch. Josef Hlavatý

Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závodZpracovatel: Jaroslav Kudláček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 883 739,63
HSV - Práce a dodávky HSV	228 054,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	228 025,50
998 - Přesun hmot	29,39
PSV - Práce a dodávky PSV	3 115 720,50
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	313 515,91
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	2 755 586,05
767 - Konstrukce zámečnické	46 618,54
OST - Ostatní	188 298,34
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	351 665,90
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	96 277,41
VRN4 - Inženýrská činnost	255 388,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova

Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba

Soupis: TZB - Technická zařízení budov

Úroveň 3: SO02 - MaR

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel: Město Zábřeh

Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024

Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel: Jaroslav Kudláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 883 739,63

D HSV Práce a dodávky HSV 228 054,89

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 228 025,50

1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	150,000	1 520,17	228 025,50	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	----------------

D 998 Přesun hmot 29,39

2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,020	1 469,50	29,39	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 115 720,50

D 741 Elektroinstalace - silnoprúd 313 515,91

3	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	1 318,000	68,91	90 823,38	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------	----------------

VV		B2ca-s1,d1-O 2x1,5			806,000			
VV		806						
VV		B2ca-s1,d1-O 2x2,5			512,000			
VV		512			1 318,000			
VV		Součet						

4	M	34111116	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x1,5mm2	m	926,900	28,38	26 305,42	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

VV		806*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			926,900			
----	--	--	--	--	---------	--	--	--

5	M	34111117	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x2,5mm2	m	588,800	32,43	19 094,78	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

VV		512*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			588,800			
----	--	--	--	--	---------	--	--	--

6	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	396,000	38,51	15 249,96	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

VV		CYKY-J 3x1,5			198,000			
VV		198						
VV		B2ca-s1,d1-J 3x1,5			88,000			
VV		88						
VV		B2ca-s1,d1-J 3x2,5			110,000			
VV		110			396,000			
VV		Součet						

7	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	227,700	29,08	6 621,52	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

VV		CYKY-J 3x1,5			198,000			
VV		198			227,700			
VV		198*1,15 "Přepočtené koeficientem množství						

8	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	101,200	35,47	3 589,56	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

VV		88*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			101,200			
----	--	---	--	--	---------	--	--	--

9	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	126,500	44,59	5 640,64	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

VV		110*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			126,500			
----	--	--	--	--	---------	--	--	--

10	K	741920101	Protipožární ucpávky kabelových chráničůk prostup stěnou tloušťky 100 mm diskem požární odolnost EI 60, průměru chráničůky do 16 mm	kus	20,000	1 216,14	24 322,80	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	----------------

11	K	741920241	Protipožární ucpávky samostatných kabelů prostup stěnou, tloušťky do 100 mm diskem požární odolnost EI 60, průměr kabelu do 21 mm	kus	50,000	1 520,17	76 008,50	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	----------------

12	K	741920251	Protipožární ucpávky samostatných kabelů prostup stropem, tloušťky do 150 mm tmelem požární odolnost EI 90, průměr kabelu do 21 mm	kus	30,000	1 520,17	45 605,10	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,256	993,18	254,25	CS ÚRS 2024 01
D 742			Elektroinstalace - slaboproud	2 755 586,05				
14	K	RM01	M+D Rozváděč RM01, nástěnný, oceloplechový, IP 54, Rozměry (šxvxh): (800 × 2000 × 400) s podstavcem 100mm	kus	1,000	218 247,70	218 247,70	
15	K	RM04	M+D Rozváděč RM4, Nástěnný, oceloplechový, IP 54, Rozměry (šxvxh): (800 × 2000 × 400) s podstavcem 100mm	kus	1,000	188 805,06	188 805,06	
16	K	R11	M+D Rozvaděč R11, Polyesterová nástěnná skříň, IP 54, sestava, Rozměry (šxvxh): (400 × 500 × 250)□	kus	1,000	23 765,32	23 765,32	
17	K	R21	M+D Rozvaděč R21, Polyesterová nástěnná skříň, IP 54, sestava, Rozměry (šxvxh): (400 × 500 × 250)	kus	1,000	23 765,32	23 765,32	
18	K	R742197	M+D Prostorové teplotní čidlo Pt 1000, IP42, -20/+60°C,	kus	1,000	1 114,79	1 114,79	
19	K	R742198	M+D Venkovní teplotní čidlo Pt 1000, IP54, -40/+60°C,	kus	1,000	891,83	891,83	
20	K	R742199	M+D Teplotní snímač příložený, Pt 1000, komplet, -30/130°C, IP54	kus	4,000	1 104,66	4 418,64	
21	K	R742200	M+D Teplotní snímač tyčový, PT 1000, tyč 100 mm, -46/+121 °C, IP54	kus	6,000	1 520,17	9 121,02	
22	K	R742201	M+D Ponorová jímka, mosaz, 100mm	kus	6,000	679,01	4 074,06	
23	K	R742202	M+D Havarijní termostat 20-60°C, nastavitelný, přepínací kontakt, IP54	kus	1,000	3 648,41	3 648,41	
24	K	R742203	M+D Provozní termostat 0-40°C, nastavitelný, přepínací kontakt, IP54	kus	1,000	2 330,93	2 330,93	
25	K	R742204	M+D Elektronický tlakový převodník 0..6 BAR 0-10V, 24V, IP54, vnější závit, příslušenství vč. 3-W odlehčovacího ventilu	kus	3,000	12 769,42	38 308,26	
26	K	R742205	M+D Citlivý diferenční manostat vzduchu 100/1000Pa, IP54	kus	2,000	1 550,57	3 101,14	
27	K	R742206	Zapojení pohonu ventilu 24V, 0-10V. Dodávka ventilu s pohonem v profesi UT.	kus	1,000	456,05	456,05	
28	K	R742207	Zapojení pohonu ventilu 24V, přepínací pohon. Dodávka ventilu s pohonem v profesi UT.	kus	1,000	456,05	456,05	
29	K	R742208	M+D Přepínač 1-0-A se signálkou na rozvaděči	kus	7,000	437,81	3 064,67	
30	K	R742209	M+D Ovládací tlačítko se signálkou na rozvaděči	kus	2,000	420,58	841,16	
31	K	R742210	M+D Ovládací tlačítko se signálkou v plastové skříňce IP54	kus	3,000	437,81	1 313,43	
32	K	R742211	M+D Servisní vypínač jednofázový na omítku , 16A s možností uzamčení ve vypnuté poloze, IP54, pomocný kontakt	kus	7,000	727,65	5 093,55	
33	K	R742212	M+D Houkačka, 230VAC	kus	1,000	1 596,18	1 596,18	
34	K	R742213	M+D Snímač zaplavení 24VDC, vyhodnocovací jednotka s relé výstupem na DIN lištu	kus	1,000	1 337,75	1 337,75	
35	K	R742214	Zapojení koncových kontaktů požárních klapek (signalizace zavřeno)	kus	4,000	456,05	1 824,20	
36	K	R742215	Zapojení čerpadla UT/CH 230V	kus	5,000	608,07	3 040,35	
37	K	R742216	Zapojení ventilátoru VZT 230V	kus	2,000	608,07	1 216,14	
38	K	R742217	Zapojení regulátorů průtoku vzduchu (připojení na straně VZT zajišťuje dodavatel VZT)	kus	18,000	456,05	8 208,90	
39	K	R742218	M+D Integrace otevřeného standardního protokolu pro vzájemnou komunikaci různých zařízení) z cizí jednotky (VZT, CHLJ, UT,...)	kus	4,000	4 053,79	16 215,16	
40	K	R742219	M+D Regulátor topení a chlazení, komunikativní, pro podlahové vytápění/chlazení, měření teploty a rH; 1x výstup DO PWM, 2x DI vstup, 1x AI Pt1000, bez displeje a otočného ovladače, RS486, napájení 24V, rozměry 90x115x30 (š x v x h)	kus	70,000	3 502,47	245 172,90	
41	K	R742220	M+D Teplotní snímač kabelový do podlahy, Pt 1000, pr. čidla 6mm, délka kabelu 10m, komplet, -30/130°C, IP54	kus	70,000	8 806,85	616 479,50	
42	K	R742221	M+D Triakový výkonový modul s jedním triakem, řízený signálem 24Vst, připojení až 4 termických pohonů, rozměry 49x49x15 (š x v x h), v plastovém pouzdře pro montáž do krabice pod omítku	kus	3,000	5 573,96	16 721,88	
43	K	R742222	M+D Triakový výkonový modul se dvěma triaky, řízený signálem 24Vst, připojení až 8 termických pohonů, rozměry 49x49x15 (š x v x h), v plastovém pouzdře pro montáž do krabice pod omítku	kus	2,000	8 715,64	17 431,28	
44	M	R742223	Okenní kontakt (pouze dodávka, montáž zajišťuje stavba)	kus	40,000	253,36	10 134,40	
45	K	R742224	M+D Termoelektrický pohon 24V, NC, M30x1,5	kus	108,000	638,47	68 954,76	
46	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	1 850,000	99,32	183 742,00	CS ÚRS 2024 01
47	M	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	1 942,500	33,44	64 957,20	CS ÚRS 2024 01
VV			1850*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	1 942,500				

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
48		K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	2 400,000	68,91	165 384,00	CS ÚRS 2024 01	
49		M	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	2 520,000	38,51	97 045,20	CS ÚRS 2024 01	
VV						2400*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		2 520,000		
50		K	742110013	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna	m	20,000	68,91	1 378,20	CS ÚRS 2024 01	
51		M	34571109	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 27/32mm, délka 3m	m	21,000	274,64	5 767,44	CS ÚRS 2024 01	
VV						20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		21,000		
52		K	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích	m	320,000	86,14	27 564,80	CS ÚRS 2024 01	
53		M	34571003	lišta elektroinstalační hranatá PVC 17x17mm	m	189,000	26,35	4 980,15	CS ÚRS 2024 01	
VV						180*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		189,000		
54		M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	147,000	48,65	7 151,55	CS ÚRS 2024 01	
VV						140*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		147,000		
55		K	742110102	Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm	m	245,000	292,89	71 758,05	CS ÚRS 2024 01	
56		M	M742203	Oceloplechový žlab 60/50mm, galvanizovaný	m	30,000	194,58	5 837,40		
57		M	M742204	Oceloplechový žlab 150/50mm, galvanizovaný	m	16,000	338,49	5 415,84		
58		K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	6 552,000	42,56	278 853,12	CS ÚRS 2024 01	
VV						B2ca-s1,d1 1x2x0,8				
VV						3120		3 120,000		
VV						B2ca-s1,d1 2x2x0,8				
VV						1892		1 892,000		
VV						J-Y(St)Y 1x2x0,8				
VV						979		979,000		
VV						J-Y(St)Y 2x2x0,8				
VV						495		495,000		
VV						J-Y(St)Y 4x2x0,8				
VV						66		66,000		
VV						Součet		6 552,000		
59		M	34121132	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem s funkcí při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 1x2x0,8mm2	m	3 744,000	37,50	140 400,00	CS ÚRS 2024 01	
VV						3120*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		3 744,000		
60		M	34121134	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem s funkcí při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2	m	2 270,400	40,54	92 042,02	CS ÚRS 2024 01	
VV						1892*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		2 270,400		
61		M	34121237	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 4x2x0,8mm2	m	75,900	28,88	2 191,99	CS ÚRS 2024 01	
VV						66*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		75,900		
62		M	34121233	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 2x2x0,8mm2	m	569,250	16,22	9 233,24	CS ÚRS 2024 01	
VV						495*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		569,250		
63		M	34121231	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 1x2x0,8mm2	m	1 125,850	11,15	12 553,23	CS ÚRS 2024 01	
VV						979*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1 125,850		
64		K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevné	m	90,000	48,65	4 378,50	CS ÚRS 2024 01	
65		M	34121273	kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m	108,000	20,37	2 199,96	CS ÚRS 2024 01	
VV						90*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		108,000		
66		K	R7426178	Prokabelování TČ dle požadavku dodavatele, komplet vč. kabelů	kpl	1,000	25 336,16	25 336,16		
67		K	R7426179	Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích	kpl	1,000	1 013,45	1 013,45		
68		K	R7426180	Popisek na koncové prvky	kpl	1,000	4 560,51	4 560,51		
69		K	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,421	486,45	691,25	CS ÚRS 2024 01	
D 767 Konstrukce zámečnické								46 618,54		
70		K	R767164	M+D Ocelové nosné konstrukce, dle PD	kpl	1,000	45 605,09	45 605,09		
71		K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,000	1 013,45	1 013,45	CS ÚRS 2024 01	
D OST Ostatní								188 298,34		
72		K	OSt.001	Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál	kpl	1,000	6 587,40	6 587,40		
73		K	OSt.002	Montáž, kompletace, oživení	kpl	1,000	145 936,28	145 936,28		
74		K	OSt.003	Stavební přípomocné práce, stavební připravenost	kpl	1,000	29 187,26	29 187,26		
75		K	OSt.004	Drobný nespecifikovaný a montážní materiál	kpl	1,000	6 587,40	6 587,40		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								351 665,90		
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								96 277,41		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	013203000	Dokumentace stavby Dodavatelská a dílenská dokumentace	kpl	1,000	81 075,71	81 075,71	CS ÚRS 2024 01
77	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 201,70	15 201,70	CS ÚRS 2024 01
D		VRN4	Inženýrská činnost				255 388,49	
78	K	041103000	Autorský dozor projektanta	kpl	1,000	48 645,43	48 645,43	CS ÚRS 2024 01
79	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - provozní zkoušky	kpl	1,000	14 593,63	14 593,63	CS ÚRS 2024 01
80	K	044002000	Výchozí revize elektro	kpl	1,000	32 430,28	32 430,28	CS ÚRS 2024 01
81	K	044002000.1	Software pro DDC a PLC regulátory	kpl	1,000	132 558,79	132 558,79	
82	K	044002001	Manuál řídicích algoritmů	kpl	1,000	14 593,63	14 593,63	
83	K	044002002	Oživení systému	kpl	1,000	7 296,81	7 296,81	
84	K	044002003	Zaučení obsluhy	kpl	1,000	5 269,92	5 269,92	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt:
SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis:
TZB - Technická zařízení budov
Úroveň 3:
SO03 - VZT

KSO:
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel:
Město Zábřeh

Uchazeč:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Projektant:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel:
Jaroslav Kudláček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ: CZ683743702

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 183 502,68
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 183 502,68	21,00%	458 535,56
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		2 642 038,24

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis: TZB - Technická zařízení budov
Úroveň 3: SO03 - VZT

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41
Zadavatel: Město Zábřeh
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024
Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý
Zpracovatel: Jaroslav Kudláček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 183 502,68
D1 - Vzduchotechnika	2 177 421,68
D2 - EF01.1– Odvod vzduchu z prádelny v 1pp	56 829,12
D3 - EF01.2– Odvod vzduchu ze skladu infekčního materiálu v 1pp	24 151,39
D4 - SF5.1 - Požární větrání CHÚC B – schodiště	352 574,70
D5 - AHU1 – Větrání kuchyně	436 697,89
D6 - AHU2 – Větrání pokojů a spol. prostor	1 169 441,22
D7 - Ostatní	137 727,36
HSV - Práce a dodávky HSV	6 081,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 081,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova

Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba

Soupis: TZB - Technická zařízení budov

Úroveň 3: SO03 - VZT

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel: Město Zábřeh

Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024

Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel: Jaroslav Kudláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 183 502,68

D D1 Vzduchotechnika 2 177 421,68

D D2 EF01.1– Odvod vzduchu z prádelny v 1pp 56 829,12

1	K	Pol1	Ventilátor do kruhového potrubí , V = 300 m3/h, Pext = 190Pa Včetně pružného připojení na potrubí	ks	1,000	4 281,81	4 281,81	
2	K	Pol2	Zpětná klapka D160	ks	1,000	383,08	383,08	
3	K	Pol3	Protidešťová žaluzie vč. Pozedního rámu a krycího síta vel. 250x250	ks	1,000	1 290,12	1 290,12	
4	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000	35,47	141,88	CS ÚRS 2024 01
5	M	42972203	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 150mm	kus	2,000	125,67	251,34	CS ÚRS 2024 01
6	M	42972204	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 200mm	kus	2,000	184,45	368,90	CS ÚRS 2024 01
7	K	Pol6	Krycí mřížka D160	ks	2,000	144,92	289,84	
8	K	Pol7	Výfuková hlavice D160	ks	1,000	1 480,65	1 480,65	
9	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	70,000	587,80	41 146,00	CS ÚRS 2024 01
10	K	Pol10	Požární izolace potrubí - minerální vlna s polepem - odolnost 45min (jednosměrné působení požáru)	m2	10,000	719,55	7 195,50	

D D3 EF01.2– Odvod vzduchu ze skladu infekčního materiálu v 1pp 24 151,39

11	K	Pol11	Ventilátor do kruhového potrubí , V = 50 m3/h, Pext = 160Pa Včetně pružného připojení na potrubí	ks	1,000	3 228,84	3 228,84	
12	K	Pol12	Zpětná klapka D100	ks	1,000	310,11	310,11	
13	K	Pol15	Výfuková hlavice D100	ks	1,000	1 042,84	1 042,84	
14	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	35,000	435,78	15 252,30	CS ÚRS 2024 01
15	K	Pol10	Požární izolace potrubí - minerální vlna s polepem - odolnost 45min (jednosměrné působení požáru)	m2	6,000	719,55	4 317,30	

D D4 SF5.1 - Požární větrání CHÚC B – schodiště 352 574,70

16	K	Pol17	Ventilátor do potrubí , V = 15000 m3/h, Pext = 300Pa Včetně pružného připojení na potrubí	ks	1,000	91 169,64	91 169,64	
17	K	Pol18	Uzavírací klapka do čtyřhraného potrubí vel. 1600x315	ks	1,000	9 074,40	9 074,40	
18	K	Pol19	Protidešťová žaluzie vč. Pozedního rámu a krycího síta vel. 2000x1200	ks	1,000	9 074,40	9 074,40	
19	K	Pol20	Přívodní výúst s regulací R1, vel. 1000x2000	ks	1,000	5 083,45	5 083,45	
20	K	Pol21	Přívodní výúst s regulací R1, vel. 600x400	ks	1,000	2 141,41	2 141,41	
21	K	Pol22	Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvicího a těsnicího materiálu	m2	170,000	668,87	113 707,90	
22	K	Pol10	Požární izolace potrubí - minerální vlna s polepem - odolnost 45min (jednosměrné působení požáru)	m2	170,000	719,55	122 323,50	

D D5 AHU1 – Větrání kuchyně 436 697,89

23	K	Pol23	Vzduchotechnická jednotka vnitřní s hrdly nahoru	ks	1,000	229 332,78	229 332,78	
24	K	Pol24	Požární klapka do hranatého potrubí se servopohonem 230V vel. 300x250	ks	1,000	7 453,90	7 453,90	
25	K	Pol24	Požární klapka do hranatého potrubí se servopohonem 230V vel. 300x250	ks	1,000	7 453,90	7 453,90	
26	K	Pol25	Výfuková hlavice D315	ks	1,000	3 444,70	3 444,70	
27	K	Pol26	Protidešťová žaluzie vč. Pozedního rámu a krycího síta vel. 600x600	ks	1,000	2 253,90	2 253,90	
28	K	Pol27	Tlumič hluku D400/900	ks	1,000	5 296,27	5 296,27	
29	K	Pol28	Tlumič hluku 250x500-1000	ks	3,000	1 644,82	4 934,46	
30	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	5,000	35,47	177,35	CS ÚRS 2024 01
31	M	42972202	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 125mm	kus	5,000	101,34	506,70	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	Pol29	Přívodní vyúst s regulací R1, vel. 325x175	ks	6,000	1 482,67	8 896,02	
33	K	Pol30	Odsávací zákryt 1000x750	ks	1,000	53 383,29	53 383,29	
34	K	Pol31	Regulátor průtoku kruhový VAV se servopohonem D125	ks	2,000	8 238,31	16 476,62	
35	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	25,000	587,80	14 695,00	CS ÚRS 2024 01
36	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	m	4,000	1 337,75	5 351,00	CS ÚRS 2024 01
37	K	Pol22	Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvicího a těsnícího materiálu	m2	75,000	668,87	50 165,25	
38	K	Pol33	Ohebné potrubí s útlumem hluku, izolace tl.25mm, D125	bm	5,000	186,47	932,35	
39	K	Pol34	Tepelná izolace - minerální vlna s polepem 4 cm	m2	40,000	648,61	25 944,40	

D D6			AHU2 – Větrání pokojů a spol. prostor	1 169 441,22				
40	K	Pol35	Vzduchotechnická jednotka vnitřní	ks	1,000	369 451,88	369 451,88	
41	K	Pol36	Požární klapka do hranatého potrubí se servopohonem 230V vel. 315x315	ks	1,000	7 615,04	7 615,04	
42	K	Pol37	Požární klapka do hranatého potrubí se servopohonem 230V vel. 300x300	ks	1,000	7 550,18	7 550,18	
43	K	Pol38	Požární klapka do hranatého potrubí se servopohonem 230V vel. 200x300	ks	1,000	7 365,73	7 365,73	
44	K	Pol38	Požární klapka do hranatého potrubí se servopohonem 230V vel. 200x300	ks	1,000	7 365,73	7 365,73	
45	K	Pol39	Požární klapka do hranatého potrubí se servopohonem 230V vel. 700x200	ks	1,000	9 561,87	9 561,87	
46	K	Pol39	Požární klapka do hranatého potrubí se servopohonem 230V vel. 700x200	ks	1,000	9 561,87	9 561,87	
47	K	Pol40	Protidešťová žaluzie vč. Pozedního rámu a krycího síta vel. 1000x1000	ks	2,000	4 238,23	8 476,46	
48	K	Pol41	Tlumič hluku do čtyřhraného potrubí 630x600 - 1000	ks	3,000	6 833,67	20 501,01	
49	K	Pol42	Obloukový tlumič hluku do čtyřhraného potrubí 630x600 -R100	ks	1,000	10 494,24	10 494,24	
50	K	Pol43	Přívodní anemostat 400x400 (240m3/h specifikace dle arch.)	ks	1,000	3 355,52	3 355,52	
51	K	Pol44	Přívodní anemostat 400x400 (310m3/h specifikace dle arch.)	ks	1,000	3 355,52	3 355,52	
52	K	Pol45	Odvodní anemostat 400x400 (240m3/h specifikace dle arch.)	ks	1,000	3 355,52	3 355,52	
53	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	54,000	35,47	1 915,38	CS ÚRS 2024 01

VV			28+5+16+3+2	54,000				
54	M	42972202	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 125mm	kus	44,000	101,34	4 458,96	CS ÚRS 2024 01

VV			28+16	44,000				
55	M	42972203	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 150mm	kus	8,000	125,67	1 005,36	CS ÚRS 2024 01
56	M	42972204	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 200mm	kus	2,000	184,45	368,90	CS ÚRS 2024 01
57	K	Pol48	Přívodní vyúst s regulací R1, vel. 225x125	ks	3,000	855,35	2 566,05	
58	K	Pol49	Přívodní vyúst s regulací R1, vel. 425x175	ks	2,000	1 749,21	3 498,42	
59	K	Pol50	Přívodní vyúst s regulací R1, vel. 1025x75	ks	1,000	2 785,96	2 785,96	
60	K	Pol51	Odvodní vyúst s regulací R1, vel. 225x125	ks	1,000	855,35	855,35	
61	K	Pol52	Odvodní vyúst s regulací R1, vel. 425x175	ks	1,000	1 070,20	1 070,20	
62	K	Pol53	Odvodní vyúst s regulací R1, vel. 400x200	ks	1,000	1 236,40	1 236,40	
63	K	Pol54	Požární stěnový uzávěr 200x200	ks	2,000	5 954,00	11 908,00	
64	K	Pol55	Regulační klapka se servopohonem vel. 400x200	ks	1,000	2 671,44	2 671,44	
65	K	Pol31	Regulátor průtoku kruhový VAV se servopohonem D125	ks	5,000	8 238,31	41 191,55	
66	K	Pol56	Regulátor průtoku kruhový VAV se servopohonem D160	ks	2,000	8 932,52	17 865,04	
67	K	Pol57	Regulátor průtoku kruhový VAV se servopohonem D200	ks	3,000	9 064,26	27 192,78	
68	K	Pol58	Regulátor průtoku hranatý VAV se servopohonem vel. 300x300	ks	2,000	16 353,98	32 707,96	
69	K	Pol59	Regulátor průtoku hranatý VAV se servopohonem vel. 300x200	ks	2,000	16 353,98	32 707,96	
70	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	160,000	587,80	94 048,00	CS ÚRS 2024 01
71	K	Pol22	Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvicího a těsnícího materiálu	m2	280,000	668,87	187 283,60	
72	K	Pol33	Ohebné potrubí s útlumem hluku, izolace tl.25mm, D125	bm	44,000	186,47	8 204,68	
73	K	Pol61	Ohebné potrubí s útlumem hluku, izolace tl.25mm, D160	bm	11,000	203,70	2 240,70	
74	K	Pol62	Ohebné potrubí s útlumem hluku, izolace tl.25mm, D200	bm	2,000	243,23	486,46	
75	K	Pol34	Tepelná izolace - minerální vlna s polepem 4 cm	m2	70,000	648,61	45 402,70	
76A	K	Pol10	Požární izolace potrubí - minerální vlna s polepem - odolnost 45min (jednosměrné působení požáru)	m2	136,000	719,55	97 858,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76B	K	Pol10	Požární izolace potrubí - minerální vlna s polepem - odolnost 45min (obousměrné působení požáru)	m2	94,000	850,00	79 900,00	
D D7			Ostatní				137 727,36	
77	K	Pol63	Uvedení zařízení do provozu, seřízení a zaregulování všech systémů a zařízení, provedení předepsaných zkoušek	kpl	1,000	24 221,37	24 221,37	
78	K	Pol64	Požární ucpávky prostupů ve smyslu projektu PBŘ	kpl	1,000	30 403,39	30 403,39	
79	K	Pol65	Dílenská dokumentace	kpl	1,000	3 040,34	3 040,34	
80	K	Pol66	Dokumentace skutečného provedení vzduchotechniky	kpl	1,000	5 067,23	5 067,23	
81	K	Pol67	Materiál na závěsy	kpl	1,000	74 995,03	74 995,03	
D HSV			Práce a dodávky HSV				6 081,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 081,00	
82	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	100,000	60,81	6 081,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt:
SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis:
TZB - Technická zařízení budov
Úroveň 4:
04a - Přípojka vody

KSO:
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel:
Město Zábřeh

Uchazeč:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Projektant:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel:
Jaroslav Kudláček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ: CZ683743702

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			86 215,41
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 215,41	21,00%	18 105,24
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	104 320,65

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis: TZB - Technická zařízení budov
Úroveň 4:

04a - Přípojka vody

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41
Zadavatel: Město Zábřeh
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024
Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý
Zpracovatel: Jaroslav Kudláček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		86 215,41
HSV - Práce a dodávky HSV		86 215,41
1 - Zemní práce		29 299,56
4 - Vodorovné konstrukce		2 090,24
8 - Trubní vedení		52 710,86
998 - Přesun hmot		2 114,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis: TZB - Technická zařízení budov
Úroveň 4: 04a - Přípojka vody

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41Datum: 5. 7. 2024

Zadavatel: Město ZábřehProjektant: Ing. arch. Josef Hlavatý

Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závodZpracovatel: Jaroslav Kudláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							86 215,41	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				86 215,41	
D		1	Zemní práce				29 299,56	
1	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,500	456,05	2 052,23	CS ÚRS 2024 01
	VV		šachty					
	VV		1,5*1,5*2		4,500			
	VV		Součet		4,500			
2	K	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	16,500	456,05	7 524,83	CS ÚRS 2024 01
	VV		11*1,5*1		16,500			
3	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	33,000	180,04	5 941,32	CS ÚRS 2024 01
	VV		11*1,5*2		33,000			
	VV		Součet		33,000			
4	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	33,000	15,20	501,60	CS ÚRS 2024 01
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,550	268,77	2 835,52	CS ÚRS 2024 01
	VV		4,5+4,4+1,65		10,550			
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,550	47,55	501,65	CS ÚRS 2024 01
	VV		10,55		10,550			
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,990	152,02	2 886,86	CS ÚRS 2024 01
	VV		10,55*1,8		18,990			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	10,550	18,95	199,92	CS ÚRS 2024 01
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,450	187,49	1 959,27	CS ÚRS 2024 01
	VV		16,5-4,4-1,65		10,450			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,400	200,71	883,12	CS ÚRS 2024 01
	VV		11*0,4*1		4,400			
	VV		Součet		4,400			
11	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	8,800	456,05	4 013,24	CS ÚRS 2024 01
	VV		4,4*2 "Přepočtené koeficientem množství		8,800			
D		4	Vodorovné konstrukce				2 090,24	
12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,650	1 266,81	2 090,24	CS ÚRS 2024 01
	VV		11*0,15*1		1,650			
	VV		Součet		1,650			
D		8	Trubní vedení				52 710,86	
13	K	871181141x	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 50 x 6,9 mm	m	11,000	80,97	890,67	
14	M	28613502x	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 50x6,9mm	m	11,165	107,68	1 202,25	
	VV		11*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		11,165			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	892233122.1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	11,000	26,36	289,96	CS ÚRS 2024 01
16	K	892241111.1	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	11,000	18,53	203,83	CS ÚRS 2024 01
17	K	893811263	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m	kus	1,000	5 349,42	5 349,42	CS ÚRS 2024 01
18	M	R6230575	Vodoměrná šachta s uzamykatelným poklopem 12.5 t, s vystrojením pro osazení vodoměru dn25 6,3m3/h dl.260mm, rozměry šachty jsou 610 x 490 mm x výška 1420 mm, včetně vystrojení, poklopu a příslušenství	kus	1,000	15 201,70	15 201,70	
19	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	11,000	48,93	538,23	CS ÚRS 2024 01
20	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	11,000	13,78	151,58	CS ÚRS 2024 01
21	K	98541R	M+D Napojení na stávající rozvod vodovodu	kpl	1,000	28 883,22	28 883,22	
D		998	Přesun hmot				2 114,75	
22	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	13,911	152,02	2 114,75	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt:
SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis:
TZB - Technická zařízení budov
Úroveň 4:
04b - Přípojka dešťové kanalizace

KSO:
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel:
Město Zábřeh

Uchazeč:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Projektant:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel:
Jaroslav Kudláček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ: CZ683743702

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			163 106,68
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	163 106,68	21,00%	34 252,40
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		197 359,08

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis: TZB - Technická zařízení budov
Úroveň 4: 04b - Přípojka dešťové kanalizace

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41
Zadavatel: Město Zábřeh
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024
Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý
Zpracovatel: Jaroslav Kudláček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	163 106,68
HSV - Práce a dodávky HSV	163 106,68
1 - Zemní práce	36 272,28
4 - Vodorovné konstrukce	2 052,23
8 - Trubní vedení	121 275,52
998 - Přesun hmot	3 506,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis: TZB - Technická zařízení budov
Úroveň 4: 04b - Přípojka dešťové kanalizace

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41Datum: 5. 7. 2024

Zadavatel: Město ZábřehProjektant: Ing. arch. Josef Hlavatý

Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závodZpracovatel: Jaroslav Kudláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							163 106,68	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				163 106,68	
D		1	Zemní práce				36 272,28	
1	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a závezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,750	456,05	3 078,34	CS ÚRS 2022 02
	VV		šachty					
	VV		1,5*1,5*3*1		6,750			
	VV		Součet		6,750			
2	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	19,440	456,05	8 865,61	CS ÚRS 2024 01
	VV		kanalizace					
	VV		12*1,8*0,9		19,440			
3	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	43,200	180,04	7 777,73	CS ÚRS 2024 01
	VV		kanalizace					
	VV		12*1,8*2		43,200			
	VV		Součet		43,200			
4	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	43,200	15,20	656,64	CS ÚRS 2024 01
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	13,230	268,77	3 555,83	CS ÚRS 2022 02
	VV		6,75+4,86+1,62		13,230			
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13,230	47,55	629,09	CS ÚRS 2022 02
	VV		13,23		13,230			
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	23,814	152,02	3 620,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		13,23*1,8		23,814			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	13,230	18,95	250,71	CS ÚRS 2022 02
	VV		13,23		13,230			
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,960	187,49	2 429,87	CS ÚRS 2022 02
	VV		zásyp rýh (zemina použita z výkopku)					
	VV		19,44-4,86-1,62		12,960			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,860	200,71	975,45	CS ÚRS 2022 02
	VV		kanalizace					
	VV		12*0,45*0,9		4,860			
	VV		Součet		4,860			
11	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	9,720	456,05	4 432,81	CS ÚRS 2022 02
	VV		4,86*2 "Přepočtené koeficientem množství		9,720			
D		4	Vodorovné konstrukce				2 052,23	
12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,620	1 266,81	2 052,23	CS ÚRS 2022 02
	VV		kanalizace					
	VV		12*0,15*0,9		1,620			
	VV		Součet		1,620			
D		8	Trubní vedení				121 275,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	465R	M+D napojení na hlavní řad TB 1200/1500 - bude provedeno napojením potrubí pod úhlem 45° do výseku na potrubí stoky TB 1200/1500 a obetonováním napojeného potrubí	kus	1,000	30 403,39	30 403,39	
14	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	12,000	155,06	1 860,72	CS ÚRS 2024 01
15	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	12,360	588,36	7 272,13	CS ÚRS 2024 01
VV					12,360			
16	K	899623161X	Obetonování dna šachet betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25	m3	0,675	3 850,59	2 599,15	
VV					0,675			
17	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	1 033,72	3 101,16	CS ÚRS 2023 02
18	M	59224420X	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x12cm, stupadla poplastovaná	kus	3,000	4 091,79	12 275,37	
19	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	1 068,17	1 068,17	CS ÚRS 2023 02
20	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	1,000	3 170,06	3 170,06	CS ÚRS 2023 02
21	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	1 231,84	1 231,84	CS ÚRS 2023 02
22	M	59224447X	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 150cm přímé čedičová výstelka	kus	1,000	46 431,06	46 431,06	
23	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	783,90	783,90	CS ÚRS 2023 02
24	M	59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	1,000	213,63	213,63	CS ÚRS 2023 02
25	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 256,20	3 256,20	CS ÚRS 2024 01
26	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	7 149,86	7 149,86	CS ÚRS 2024 01
27	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	12,000	24,46	293,52	CS ÚRS 2022 02
VV					12	12,000		
28	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	12,000	13,78	165,36	CS ÚRS 2022 02
VV					12	12,000		
D 998 Přesun hmot							3 506,65	
29	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	23,067	152,02	3 506,65	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt:
SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis:
TZB - Technická zařízení budov
Úroveň 4:
04c - Venkovní kanalizace

KSO:
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel:
Město Zábřeh

Uchazeč:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Projektant:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel:
Jaroslav Kudláček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ: CZ683743702

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			887 794,91
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	887 794,91	21,00%	186 436,93
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 074 231,84

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis: TZB - Technická zařízení budov
Úroveň 4:

04c - Venkovní kanalizace

Místo:	Zábřeh, Sušilova 1375/41	Datum:	5. 7. 2024
Zadavatel:	Město Zábřeh	Projektant:	Ing. arch. Josef Hlavatý
Uchazeč:	KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod	Zpracovatel:	Jaroslav Kudláček

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	887 794,91
HSV - Práce a dodávky HSV	885 089,01
1 - Zemní práce	585 947,60
4 - Vodorovné konstrukce	43 951,97
8 - Trubní vedení	213 282,54
998 - Přesun hmot	41 906,90
PSV - Práce a dodávky PSV	2 705,90
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 705,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova

Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba

Soupis: TZB - Technická zařízení budov

Úroveň 4: 04c - Venkovní kanalizace

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Datum: 5. 7. 2024

Zadavatel: Město Zábřeh

Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý

Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel: Jaroslav Kudláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 887 794,91

D HSV Práce a dodávky HSV 885 089,01

D 1 Zemní práce 585 947,60

1	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	33,750	400,56	13 518,90	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV			šachty					
VV			1,5*1,5*3*5		33,750			
VV			Součet		33,750			

2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	346,950	466,89	161 987,49	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

VV			kanalizace					
VV			257*1,5*0,9		346,950			
VV			Součet		346,950			

3	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	771,000	180,04	138 810,84	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

VV			kanalizace					
VV			257*1,5*2		771,000			
VV			Součet		771,000			

4	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	771,000	15,20	11 719,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	172,530	268,77	46 370,89	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

VV			33,75+104,085+34,695		172,530			
----	--	--	----------------------	--	---------	--	--	--

6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	172,530	47,55	8 203,80	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

VV			172,53		172,530			
----	--	--	--------	--	---------	--	--	--

7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	310,554	152,02	47 210,42	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

VV			172,53*1,8		310,554			
----	--	--	------------	--	---------	--	--	--

8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	172,530	18,95	3 269,44	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV			172,53		172,530			
----	--	--	--------	--	---------	--	--	--

9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	208,170	187,49	39 029,79	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

VV			zásyp rýh (zemina použita z výkopku)					
VV			346,95-104,085-34,695		208,170			

10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	104,085	200,71	20 890,90	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

VV			kanalizace					
VV			257*0,45*0,9		104,085			
VV			Součet		104,085			

11	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	208,170	456,05	94 935,93	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	-----------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

VV			104,085*2 "Přepočtené koeficientem množství		208,170			
----	--	--	---	--	---------	--	--	--

D 4 Vodorovné konstrukce 43 951,97

12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	34,695	1 266,81	43 951,97	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

VV			kanalizace					
VV			257*0,15*0,9		34,695			
VV			Součet		34,695			

D 8 Trubní vedení 213 282,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 DN 110	m	5,000	354,91	1 774,55	CS ÚRS 2024 01
14	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 DN 125	m	189,000	467,76	88 406,64	CS ÚRS 2024 01
VV		183+6		189,000				
15	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	47,000	147,30	6 923,10	CS ÚRS 2024 01
16	M	28611164	trubka kanalizační PVC plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	48,410	371,28	17 973,66	CS ÚRS 2024 01
VV		47*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		48,410				
17	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	22,000	155,06	3 411,32	CS ÚRS 2024 01
18	M	28611167	trubka kanalizační PVC plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	22,660	588,36	13 332,24	CS ÚRS 2024 01
VV		22*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		22,660				
19	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	2,000	242,06	484,12	CS ÚRS 2024 01
VV		2		2,000				
VV		Součet		2,000				
20	M	28617182	koleno kanalizační SN16 DN 150x45°	kus	2,000	224,83	449,66	CS ÚRS 2024 01
21	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	4,000	263,60	1 054,40	CS ÚRS 2024 01
VV		4		4,000				
22	M	28617183	koleno kanalizační SN16 DN 200x45°	kus	4,000	453,97	1 815,88	CS ÚRS 2024 01
23	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	194,000	18,70	3 627,80	CS ÚRS 2024 01
VV		5+183+6		194,000				
24	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	69,000	24,46	1 687,74	CS ÚRS 2024 01
VV		47+22		69,000				
25	K	894812202	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	5,000	3 488,79	17 443,95	CS ÚRS 2024 01
26	K	894812232	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	5,000	2 946,09	14 730,45	CS ÚRS 2024 01
27	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za užití šachtové roury	kus	5,000	92,17	460,85	CS ÚRS 2024 01
28	K	894812251X	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop betonový (pro třídu zatížení) s betonovým konusem (B125) Pachotěsný	kus	5,000	4 617,26	23 086,30	
29	K	899623161X	Obetonování dna šachet betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25	m3	3,375	3 850,59	12 995,74	
VV		1,5*1,5*0,3*5		3,375				
30	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	263,000	13,78	3 624,14	CS ÚRS 2024 01
VV		194+69		263,000				
D		998	Přesun hmot					41 906,90
31	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	275,667	152,02	41 906,90	CS ÚRS 2024 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV					2 705,90
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					2 705,90
32	K	721242105	Lapače sítěšních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110	kus	4,000	657,27	2 629,08	CS ÚRS 2024 01
33	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,100	768,24	76,82	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt:
SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis:
TZB - Technická zařízení budov
Úroveň 4:
04d - Venkovní vodovod

KSO:
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel:
Město Zábřeh

Uchazeč:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Projektant:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel:
Jaroslav Kudláček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ: CZ683743702

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			180 195,35
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	180 195,35	21,00%	37 841,02
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	218 036,37

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis: TZB - Technická zařízení budov
Úroveň 4: **04d - Venkovní vodovod**

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41
Zadavatel: Město Zábřeh
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024
Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý
Zpracovatel: Jaroslav Kudláček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	180 195,35
HSV - Práce a dodávky HSV	180 195,35
1 - Zemní práce	100 256,98
4 - Vodorovné konstrukce	8 550,97
8 - Trubní vedení	63 958,18
998 - Přesun hmot	7 429,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis: TZB - Technická zařízení budov
Úroveň 4: 04d - Venkovní vodovod

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41Datum: 5. 7. 2024

Zadavatel: Město ZábřehProjektant: Ing. arch. Josef Hlavatý

Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závodZpracovatel: Jaroslav Kudláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							180 195,35	
D		HSV	Práce a dodávky HSV	180 195,35				
D		1	Zemní práce	100 256,98				
1	K	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	67,500	456,05	30 783,38	CS ÚRS 2024 01
VV		45*1,5*1			67,500			
2	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	135,000	180,04	24 305,40	CS ÚRS 2024 01
VV		45*1,5*2			135,000			
VV		Součet			135,000			
3	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	135,000	15,20	2 052,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	24,750	268,77	6 652,06	CS ÚRS 2024 01
VV		18+6,75			24,750			
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	24,750	47,55	1 176,86	CS ÚRS 2024 01
VV		24,75			24,750			
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	44,550	152,02	6 772,49	CS ÚRS 2024 01
VV		24,75*1,8			44,550			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	24,750	18,95	469,01	CS ÚRS 2024 01
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	42,750	187,49	8 015,20	CS ÚRS 2024 01
VV		67,5-18-6,75			42,750			
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	18,000	200,71	3 612,78	CS ÚRS 2024 01
VV		45*0,4*1			18,000			
VV		Součet			18,000			
10	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	36,000	456,05	16 417,80	CS ÚRS 2024 01
VV		18*2 "Přepočtené koeficientem množství			36,000			
D		4	Vodorovné konstrukce	8 550,97				
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	6,750	1 266,81	8 550,97	CS ÚRS 2024 01
VV		45*0,15*1			6,750			
VV		Součet			6,750			
D		8	Trubní vedení	63 958,18				
12	K	722173114X	Potrubí z plastových trubek LDPE 25x3,0	m	45,000	382,47	17 211,15	
13	K	892233122.1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 70	m	45,000	26,36	1 186,20	CS ÚRS 2024 01
14	K	892241111.1	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	45,000	18,52	833,40	CS ÚRS 2024 01
15	K	230202031	Montáž plastové chráničky průměru do 63 mm	m	16,000	122,32	1 957,12	CS ÚRS 2024 01
16	M	28613527	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80mm	m	16,000	210,19	3 363,04	CS ÚRS 2024 01
17	K	230202032	Montáž plastové chráničky průměru přes 63 do 110 mm	m	2,000	155,06	310,12	CS ÚRS 2024 01
18	M	28613530	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm	m	2,000	402,29	804,58	CS ÚRS 2024 01
19	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	45,000	48,93	2 201,85	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	45,000	13,78	620,10	CS ÚRS 2024 01
21	K	98541R	M+D Napojení na stávající rozvod vodovodu	kpl	1,000	35 470,62	35 470,62	
D		998	Přesun hmot				7 429,22	
22	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	48,870	152,02	7 429,22	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt:
SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis:
TZB - Technická zařízení budov
Úroveň 4:
04e - ČS + Systém dešťové vody

KSO:
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2024

Zadavatel:
Město Zábřeh

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

IČ: 052 64 758
DIČ: CZ683743702

Projektant:
Ing. arch. Josef Hlavatý

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jaroslav Kudláček

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			620 128,06
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	620 128,06	21,00%	130 226,89
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	750 354,95

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis: TZB - Technická zařízení budov
Úroveň 4: **04e - ČS + Systém dešťové vody**

Místo:	Zábřeh, Sušilova 1375/41	Datum:	5. 7. 2024
Zadavatel:	Město Zábřeh	Projektant:	Ing. arch. Josef Hlavatý
Uchazeč:	KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod	Zpracovatel:	Jaroslav Kudláček
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	620 128,06
01 - čerpací stanice	367 779,69
02 - Systém dešťové vody	252 348,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova

Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba

Soupis: TZB - Technická zařízení budov

Úroveň 4: 04e - ČS + Systém dešťové vody

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel: Město Zábřeh

Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024

Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel: Jaroslav Kudláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 620 128,06

D 01		čerpací stanice			367 779,69			
1	K	K082	betonová prefabrikovaná šachta o rozměrech : vnitřní průměr 1500 mm, vnější průměr 1800mm, výška 5550 mm	kpl	1,000	136 308,54	136 308,54	
2	K	K083	Cerpadlo: Rezací obozne kolo/pruchodnost 6mm, parametry: Q = 3 l/s, H = 6m, elektromotor 0,9 kW/2750 ot.min,materiálové provedení - litina. Příslušenství v ceně: spouštěcí zařízení do 4,5m (vedení tyčemi), 10m kabelu, teplotní a vlhkostní ochrana	kpl	1,000	52 800,56	52 800,56	
3	K	K084	Technologické vystrojení	kpl	1,000	29 288,60	29 288,60	
	P		Poznámka k položce:☐ trubní rozvody DN50 - PLAST - zpětná klapka DN 50 - 2ks - uzavírací šoupě DN 50 - 2ks - vodící trubky pro instalaci čerpadel - pozink řetěz - 2ks - spojovací materiál					
4	K	K086	Elektrický rozvaděč	kpl	1,000	42 564,75	42 564,75	
5	K	K087	pachotěsný poklop	kpl	1,000	19 458,17	19 458,17	
6	K	K088	Nerezový poklop 1000x840mm	kpl	1,000	19 458,17	19 458,17	
7	K	K089	Vstupní nerezový žebřík	kpl	1,000	18 242,03	18 242,03	
8	K	K090	Výsuvná nerezová madla	kpl	1,000	8 107,57	8 107,57	
9	K	K091	Montáž technologického vystrojení a uvedení do provozu	kpl	1,000	32 430,28	32 430,28	
10	K	K092	Doprava	kpl	1,000	9 121,02	9 121,02	

D 02		Systém dešťové vody			252 348,37			
11	K	K093	Dešťová voda pro WC	kpl	1,000	35 470,62	35 470,62	
	P		Poznámka k položce:☐ Zemní nádrže, teleskopická šachta + víko, prodloužení teleskopické šachty					
12	K	K094	Předfiltrace a čerpání dešťové vody	kpl	1,000	54 726,10	54 726,10	
	P		Poznámka k položce:☐ Nádržový systém pro dešťovou vodu vstup DN150 – zklidněný nátok, filtr, sedimentace, biologický separátor organických látek, úprava pH, bezpečnostní přepad,☐ kabel ponorné čerpadlo se spínací skříňí s plovákem, frekvenční měnič, ležatá tlaková nádoba 24l, systém doplňování vody 1"☐					
13	K	K095	Filtrace dešťové vody	kpl	1,000	38 511,20	38 511,20	
	P		Poznámka k položce:☐ filtr s pláštěm z nerezové oceli. Poréznost síta od 25 µm do 810 µm (polyester) nebo od 55 µm do 2000 µm (nerez). Rukávový filtr, síto 50 micron					
14	K	K096	Hygienické zabezpečení vody	kpl	1,000	38 510,96	38 510,96	
	P		Poznámka k položce:☐ nízkotlaká UV jednotka					
15	K	K097	Chemické zabezpečení vody	kpl	1,000	52 699,21	52 699,21	
	P		Poznámka k položce:☐ dávkovací čerpadlo, Chlornan sodný, záchytná nádrž, vodoměr 5/4", oční přenosná bezpečnostní sprcha					
16	K	K098	Vstupní filtrace – pitná voda	kpl	1,000	32 430,28	32 430,28	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt:
SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis:
TZB - Technická zařízení budov
Úroveň 4:
04f - Vnitřní ZTI

KSO:
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel:
Město Zábřeh

Uchazeč:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Projektant:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel:
Jaroslav Kudláček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ: CZ683743702

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 220 408,97
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 220 408,97	21,00%	256 285,88
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 476 694,85

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis: TZB - Technická zařízení budov
Úroveň 4:

04f - Vnitřní ZTI

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Datum: 5. 7. 2024

Zadavatel: Město Zábřeh

Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý

Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel: Jaroslav Kudláček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 220 408,97
HSV - Práce a dodávky HSV		9 131,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		9 121,50
998 - Přesun hmot		10,24
PSV - Práce a dodávky PSV		1 211 277,23
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		451 158,79
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		735 997,52
727 - Zdravotechnika - požární ochrana		24 120,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova

Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba

Soupis: TZB - Technická zařízení budov

Úroveň 4: 04f - Vnitřní ZTI

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel: Město Zábřeh

Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024

Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel: Jaroslav Kudláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 220 408,97

D		HSV	Práce a dodávky HSV						9 131,74
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						9 121,50
1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	150,000	60,81	9 121,50	CS ÚRS 2024 01	
D		998	Přesun hmot						10,24
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,020	511,81	10,24	CS ÚRS 2024 01	
D		PSV	Práce a dodávky PSV						1 211 277,23
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						451 158,79
3	K	721175201	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé přípojovací DN 32	m	11,000	591,65	6 508,15	CS ÚRS 2024 01	
VV			odvod kondenzátu						
VV			11	11,000					
4	K	721175203	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé přípojovací DN 50	m	104,000	636,05	66 149,20	CS ÚRS 2024 01	
5	K	721175205	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé přípojovací DN 110	m	65,000	1 214,51	78 943,15	CS ÚRS 2024 01	
VV			46+19	65,000					
6	K	721175211	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 75	m	5,000	966,85	4 834,25	CS ÚRS 2024 01	
7	K	721175212	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	210,000	1 187,81	249 440,10	CS ÚRS 2024 01	
8	K	R721001	Montáž tvarovek a ostatních materiálů potrubí plastového odhlučněného třívrstvého	kus	12,000	133,21	1 598,52		
VV			2+2+6+2	12,000					
9	M	28615691	zátka hrdlová odpadní plastové potrubí odhlučněné třívrstvé DN 110	kus	2,000	62,59	125,18	CS ÚRS 2024 01	
10	M	28615690	zátka hrdlová odpadní plastové potrubí odhlučněné třívrstvé DN 75	kus	2,000	43,82	87,64	CS ÚRS 2024 01	
11	M	28615603	čisticí tvarovka odpadní plastové potrubí odhlučněné třívrstvé DN 110	kus	6,000	250,38	1 502,28	CS ÚRS 2024 01	
12	M	28615602	čisticí tvarovka odpadní plastové potrubí odhlučněné třívrstvé DN 75	kus	2,000	210,32	420,64	CS ÚRS 2024 01	
13	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	3,000	1 161,13	3 483,39	CS ÚRS 2024 01	
14	K	721274123	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100	kus	1,000	1 173,12	1 173,12	CS ÚRS 2024 01	
15	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	395,000	53,28	21 045,60	CS ÚRS 2024 01	
VV			5+210+11+104+65	395,000					
16	K	R721056	M+D Revizní dvířka 150x150, dle PD	kus	7,000	233,09	1 631,63		
17	K	R721096	M+D HL 136N, dle PD	kus	2,000	858,55	1 717,10		
18	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,563	22 200,43	12 498,84	CS ÚRS 2024 01	
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod						735 997,52
19	K	R722115	M+D HL 4000.1	kus	3,000	845,17	2 535,51		
20	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	18,000	685,55	12 339,90	CS ÚRS 2024 01	
VV			Požární vodovod - ocelové potrubí 1"						
VV			18	18,000					
21	K	722130235	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40	m	22,000	916,77	20 168,94	CS ÚRS 2024 01	
VV			Požární vodovod - ocelové potrubí 6/4"						
VV			22	22,000					
22	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	488,000	359,88	175 621,44	CS ÚRS 2024 01	
VV			studená voda						
VV			177+65	242,000					
VV			teplá voda						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		157+45+7		209,000			
	VV		cirkulace					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		488,000			
23	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	185,000	399,14	73 840,90	CS ÚRS 2024 01
	VV		studená voda					
	VV		37		37,000			
	VV		teplá voda					
	VV		37		37,000			
	VV		stoupačky					
	VV		7+7+56		70,000			
	VV		cirkulace					
	VV		41		41,000			
	VV		Součet		185,000			
24	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	214,000	497,39	106 441,46	CS ÚRS 2024 01
	VV		studená voda					
	VV		51		51,000			
	VV		teplá voda					
	VV		51		51,000			
	VV		stoupačky					
	VV		56+56		112,000			
	VV		Součet		214,000			
25	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	12,000	624,69	7 496,28	CS ÚRS 2024 01
	VV		studená voda					
	VV		6		6,000			
	VV		teplá voda					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		12,000			
26	K	722174026	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3	m	32,000	774,20	24 774,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		studená voda					
	VV		16		16,000			
	VV		teplá voda					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		32,000			
27	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	488,000	91,26	44 534,88	CS ÚRS 2024 01
28	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	411,000	157,65	64 794,15	CS ÚRS 2024 01
	VV		185+214+12		411,000			
29	K	722181233	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	32,000	258,39	8 268,48	CS ÚRS 2024 01
30	K	722231086	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní závit G 6/4"	kus	1,000	3 028,67	3 028,67	CS ÚRS 2024 01
31	K	722231204	Armatury se dvěma závitů ventily redukční tlakové mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 5/4"	kus	1,000	3 808,42	3 808,42	CS ÚRS 2024 01
32	K	722232045	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	1,000	657,01	657,01	CS ÚRS 2024 01
33	K	722232047	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"	kus	2,000	1 232,75	2 465,50	CS ÚRS 2024 01
34	K	722232062	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"	kus	5,000	604,02	3 020,10	CS ÚRS 2024 01
35	K	722232063	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1"	kus	8,000	771,98	6 175,84	CS ÚRS 2024 01
36	K	722232064	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4"	kus	2,000	1 024,74	2 049,48	CS ÚRS 2024 01
37	K	722232065	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4"	kus	2,000	1 440,26	2 880,52	CS ÚRS 2024 01
38	K	722240121	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16	kus	1,000	279,64	279,64	CS ÚRS 2024 01
39	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	2,000	332,98	665,96	CS ÚRS 2024 01
40	K	722240123	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25	kus	3,000	422,61	1 267,83	CS ÚRS 2024 01
41	K	722240124	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32	kus	2,000	666,80	1 333,60	CS ÚRS 2024 01
42	K	722240125	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 40	kus	1,000	925,95	925,95	CS ÚRS 2024 01
43	K	R722111	M+D Termostatický ventil DN20	kus	3,000	3 298,96	9 896,88	
44	K	R722112	M+D Termostatický ventil DN25	kus	1,000	4 236,85	4 236,85	
45	K	R722113	Nezámrzný ventil 3/4"	kus	1,000	3 562,25	3 562,25	
46	K	R722114	Cirkulační oběhové čerpadlo 230V, 0,22A, 60l/min	kus	1,000	23 334,28	23 334,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	4,000	8 172,91	32 691,64	CS ÚRS 2024 01
48	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	40,000	51,06	2 042,40	CS ÚRS 2024 01
49	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	931,000	22,20	20 668,20	CS ÚRS 2024 01
VV		488+185+214+12+32			931,000			
50	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	899,000	51,06	45 902,94	CS ÚRS 2024 01
VV		488+185+214+12			899,000			
51	K	722290249	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového přes DN 40 do DN 90	m	32,000	82,14	2 628,48	CS ÚRS 2024 01
52	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,626	13 320,26	21 658,74	CS ÚRS 2024 01
D		727	Zdravotechnika - požární ochrana				24 120,92	
53	K	727213221	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 32	kus	34,000	709,41	24 119,94	CS ÚRS 2024 01
54	K	998727103	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001	977,16	0,98	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt:
SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis:
TZB - Technická zařízení budov
Úroveň 3:
SO05 - UTCH

KSO:
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel:
Město Zábřeh

Uchazeč:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Projektant:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel:
Jaroslav Kudláček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ: CZ683743702

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 385 884,67
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 385 884,67	21,00%	711 035,78
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		4 096 920,45

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis: TZB - Technická zařízení budov
Úroveň 3: SO05 - UTCH
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41
Zadavatel: Město Zábřeh
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024
Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý
Zpracovatel: Jaroslav Kudláček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		3 385 884,67
HSV - Práce a dodávky HSV		6 081,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		6 081,00
PSV - Práce a dodávky PSV		3 379 803,67
731 - Ústřední vytápění - kotelny		1 142 110,18
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		398 497,43
734 - Ústřední vytápění - armatury		55 693,24
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		1 037 382,31
751 - Vzduchotechnika		78 512,72
751X - Ostatní		667 607,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova

Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba

Soupis: TZB - Technická zařízení budov

Úroveň 3: SO05 - UTCH

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel: Město Zábřeh

Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024

Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel: Jaroslav Kudláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 385 884,67

D		HSV	Práce a dodávky HSV						6 081,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						6 081,00
1	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	100,000	60,81	6 081,00		

D PSV Práce a dodávky PSV 3 379 803,67

D		731	Ústřední vytápění - kotelny						1 142 110,18
2	K	K049	Tepelné čerpadlo země/voda včetně vestavěné ekvitermní regulace doplněné o 3x rozšiřující modul regulace a 2x dálkové ovládání a dalšího příslušenství. Tepelný výkon při B0/W35 (min/max) 11 - 44 kW.	kpl	1,000	512 464,36	512 464,36		
3	K	K050	Akumulační zásobník vytápění včetně tepelné izolace, objem 720 litrů.	kpl	1,000	17 995,26	17 995,26		
4	K	K051	Elektrická topná příruba - 6 kW (400V/50Hz).	kpl	4,000	4 972,17	19 888,68		
5	K	K052	Akumulační zásobník chlazení včetně tepelné izolace, objem 1000 litrů.	kpl	1,000	22 022,44	22 022,44		
6	K	K053	Tlaková expanzní nádoba primárního okruhu o objemu 50 litrů s membránou vhodnou pro nemrznoucí směs.	kpl	1,000	5 382,21	5 382,21		
7	K	K054	Tlaková expanzní nádoba otopného systému o objemu 200 litrů.	kpl	1,000	11 169,29	11 169,29		
8	K	K055	Tlaková expanzní nádoba chladivového systému o objemu 35 litrů s membránou vhodnou pro nemrznoucí směs.	kpl	1,000	2 685,08	2 685,08		
9	K	K056	Třífázový přepínací ventil (DN65, Kvs = 90,0) s pohonem dle požadavku MaR (kroutící moment pomohu 30 Nm).	kpl	2,000	7 322,15	14 644,30		
10	K	K057	Třífázový přepínací ventil (DN50, Kvs = 40,0) s pohonem dle požadavku MaR.	kpl	2,000	3 531,86	7 063,72		
11	K	K058	"Oběhové čerpadlo vychlazování s plynulým nastavením otáček, primární okruh (pracovní bod: Q = 11,8 m3/h, H = 14,0 m, 230V/50Hz, 1400W)	kpl	1,000	104 599,07	104 599,07		
12	K	K059	Vychlazovací deskový nerezový výměník o výkonu 63 kW. Strana otopné vody: teplotní spád 35/30°C, průtok 10,8 m³/h, tlaková ztráta 10 kPa Strana zemních vrtů: teplotní spád 20/25°C, průtok 11,8 m³/h, tlaková ztráta 10 kPa	kpl	1,000	97 920,41	97 920,41		
13	K	K060	Oběhové čerpadlo primární strany deskového výměníku pro chlazení objektu □ (pracovní bod: Q = 3,0 m3/h, H = 4,0 m, 230V/50Hz, 150W)	kpl	1,000	19 425,23	19 425,23		
14	K	K061	Deskový nerezový výměník o výkonu 16 kW. □ Primární strana (nemrznoucí směs): teplotní spád 8/13°C, průtok 3,0 m³/h, □ tlaková ztráta 10 kPa Strana chlazení objektu (voda): teplotní spád 15/20°C, průtok 2,8 m³/h, □ tlaková ztráta 10 kPa	kpl	1,000	22 691,77	22 691,77		
15	K	K062	Oběhové čerpadlo primární strany deskového výměníku pro zásobování chladem VZT □ (pracovní bod: Q = 5,6 m3/h, H = 4,0 m, 230V/50Hz, 150W)	kpl	1,000	24 425,83	24 425,83		
16	K	K063	Deskový nerezový výměník o výkonu 30 kW. □ Primární strana (nemrznoucí směs): teplotní spád 8/13°C, průtok 5,6 m³/h, □ tlaková ztráta 10 kPa Strana VZT (voda): teplotní spád 10/15°C, průtok 5,2 m³/h, tlaková ztráta 10 kPa	kpl	1,000	45 343,06	45 343,06		
17	K	K064	Kombinovaný rozdělovač se sběračem pro 2 topné okruhy a napojení na zdroj, včetně tepelné izolace. Modul 100, Qmax = 10 m3/h.	kpl	1,000	38 764,32	38 764,32		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	K065	Okruh vytápění/chlazení objektu: Oběhové čerpadlo (pracovní bod: Q = 4,3 m3/h, H = 5,5 m, 230V/50Hz, 150W).	kpl	1,000	12 469,19	12 469,19	
19	K	K066	Okruh vytápění/chlazení objektu: Třícestný směšovací ventil (DN32, Kvs = 16,0) s pohonem dle požadavku MaR.	kpl	1,000	2 153,57	2 153,57	
20	K	K067	Okruh vytápění/chlazení objektu: Třícestný přepínací ventil (DN40, Kvs = 30,0) s pohonem dle požadavku MaR.	kpl	1,000	2 368,93	2 368,93	
21	K	K068	Okruh zásobování teplem VZT: Oběhové čerpadlo (pracovní bod: Q = 1,1 m3/h, H = 6,0 m, 230V/50Hz, 150W).	kpl	1,000	12 473,50	12 473,50	
22	K	K069	Okruh zásobování chladem VZT: Oběhové čerpadlo (pracovní bod: Q = 4,5 m3/h, H = 10,0 m, 230V/50Hz, 250W).	kpl	1,000	45 138,90	45 138,90	
23	K	K070	Zásobník teplé vody včetně tepelné izolace, objem 500 litrů.	kpl	1,000	33 328,70	33 328,70	
24	K	K051.1	Elektrická topná příruba - 6 kW (400V/50Hz).	kpl	1,000	4 972,17	4 972,17	
25	K	K071	Úpravna vody. Konkrétní zařízení bude navrženo specialistou na úpravu vody na základě lokality v rámci dodavatelské dokumentace. Otopná voda musí vyhovovat parametrům zadaným výrobcem zařízení.	kpl	1,000	31 416,84	31 416,84	
26	K	K072	Pojistný ventil 4,0 bar primárního okruhu TČ. Otevírací tlak pojistného ventilu musí být odsouhlasen dodavatelem zemních vrtů. Pokud bude tlak vrtů nižší než 4,0 bar je potřeba navrhnout pojistný ventil s otevíracím tlakem poníženým na požadovaný tlak vrt	kpl	1,000	240,34	240,34	
27	K	K073	Reg. uzel AHU1 - UT: Oběhové čerpadlo (pracovní bod: Q = 0,35 m3/h, H = 3,0 m, 230V/50Hz, 50W).	kpl	1,000	6 051,54	6 051,54	
28	K	K074	Reg. uzel AHU1 - UT: - Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN15 nastavení 78 %, dp = 16,0 kPa, Q = 0,35 m3/h s pohonem dle požadavku MaR.	kpl	1,000	3 187,29	3 187,29	
29	K	K075	Reg. uzel AHU1 - UT: - Vyvažovací ventil DN15, Kvs = 3,0 m3/h.	kpl	1,000	3 040,34	3 040,34	
30	K	K076	Reg. uzel AHU2 - UT: Oběhové čerpadlo (pracovní bod: Q = 0,73 m3/h, H = 3,0 m, 230V/50Hz, 50W).	kpl	1,000	6 934,51	6 934,51	
31	K	K077	Reg. uzel AHU2 - UT: - Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN20 nastavení 81%, dp = 16,0 kPa, Q = 0,73 m3/h s pohonem dle požadavku MaR.	kpl	1,000	3 230,36	3 230,36	
32	K	K078	Reg. uzel AHU2 - UT: - Vyvažovací ventil DN15, Kvs = 3,0 m3/h.	kpl	1,000	3 040,34	3 040,34	
33	K	K079	Reg. uzel AHU1 - CHL: - Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN25 nastavení 81 %, dp = 20,0 kPa, Q = 1,4 m3/h s pohonem dle požadavku MaR.	kpl	1,000	2 799,65	2 799,65	
34	K	K080	Reg. uzel AHU2 - CHL: - Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN32 HF nastavení 78 %, dp = 40,0 kPa, Q = 3,1 m3/h s pohonem dle požadavku MaR.	kpl	1,000	2 311,22	2 311,22	
35	K	K081	Havarijní termostat okruhu podlahového vytápění/chlazení.	kpl	1,000	467,76	467,76	

D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	398 497,43				
36	K	733111108	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bežešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 50	m	9,000	174,01	1 566,09	CS ÚRS 2024 01
37	K	733121122	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bežešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 76/3,2	m	76,000	269,63	20 491,88	CS ÚRS 2024 01
38	K	733121125	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bežešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 89/3,6	m	25,000	350,18	8 754,50	CS ÚRS 2024 01
39	K	733222304	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1	m	44,000	216,22	9 513,68	CS ÚRS 2024 01
40	K	733223304	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5	m	310,000	275,66	85 454,60	CS ÚRS 2024 01
41	K	733223305	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5	m	88,000	420,38	36 993,44	CS ÚRS 2024 01
42	K	733223306	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5	m	33,000	508,24	16 771,92	CS ÚRS 2024 01
43	K	733223307	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 54/2	m	155,000	766,67	118 833,85	CS ÚRS 2024 01
44	K	733811231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	34,000	14,13	480,42	CS ÚRS 2024 01
45	K	733811232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	267,000	16,80	4 485,60	CS ÚRS 2024 01
46	K	733811242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	75,000	23,26	1 744,50	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			8+41+26	75,000				
47	K	733811243	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	38,000	46,09	1 751,42	CS ÚRS 2024 01
48	K	733811251X	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 30 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	10,000	34,89	348,90	
49	K	733811252X	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 30 do 40 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	56,000	42,21	2 363,76	
VV			35+14+7	56,000				
50	K	K008	Tepelné izolace pro rozvody chlazení z měděného potrubí (izolace s parotěsnou zábranou, na bázi syntetického kaučuku s koef. $\mu \geq 7000$) - Tloušťka iz. 13 mm pro trubku Ø35x1,5 mm	m	33,000	49,10	1 620,30	
51	K	K009	Tepelné izolace pro rozvody chlazení z měděného potrubí (izolace s parotěsnou zábranou, na bázi syntetického kaučuku s koef. $\mu \geq 7000$) - Tloušťka iz. 20 mm pro trubku Ø54x2 mm	m	117,000	155,23	18 161,91	
52	K	K010	Tepelné izolace pro rozvody vytápění z ocelového potrubí ($\lambda = 0,038 \text{ W/m}^2\text{K}$) - Tloušťka iz. 60 mm pro trubku DN65	m	51,000	411,76	20 999,76	
53	K	K011	Tepelné izolace pro rozvody chlazení z měděného potrubí (izolace s parotěsnou zábranou, na bázi syntetického kaučuku s koef. $\mu \geq 7000$) - Tloušťka iz. 20 mm pro trubku DN50	m	9,000	184,52	1 660,68	
54	K	K012	Tepelné izolace pro rozvody chlazení z měděného potrubí (izolace s parotěsnou zábranou, na bázi syntetického kaučuku s koef. $\mu \geq 7000$) - Tloušťka iz. 20 mm pro trubku DN65	m	25,000	220,79	5 519,75	
55	K	K013	Tepelné izolace pro rozvody chlazení z měděného potrubí (izolace s parotěsnou zábranou, na bázi syntetického kaučuku s koef. $\mu \geq 7000$) - Tloušťka iz. 20 mm pro trubku DN80	m	25,000	238,19	5 954,75	
56	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,033	17 228,59	35 025,72	CS ÚRS 2024 01
D 734			Ústřední vytápění - armatury	55 693,24				
57	K	K026	Kulový kohout DN15	ks	1,000	81,84	81,84	
58	K	K027	Kulový kohout DN20	ks	6,000	129,21	775,26	
59	K	K028	Kulový kohout DN25	ks	4,000	193,82	775,28	
60	K	K029	Kulový kohout DN32	ks	6,000	327,34	1 964,04	
61	K	K030	Kulový kohout DN50	ks	11,000	739,97	8 139,67	
62	K	K031	Uzavírací klapka DN65	ks	13,000	758,06	9 854,78	
63	K	K032	Uzavírací klapka DN80	ks	7,000	758,06	5 306,42	
64	K	K033	Zpětná klapka DN20	ks	1,000	820,08	820,08	
65	K	K034	Zpětná klapka DN25	ks	1,000	127,49	127,49	
66	K	K035	Zpětná klapka DN32	ks	1,000	186,93	186,93	
67	K	K036	Zpětná klapka DN50	ks	3,000	622,81	1 868,43	
68	K	K037	Zpětná klapka DN65	ks	1,000	2 150,13	2 150,13	
69	K	K038	Zpětná klapka DN80	ks	1,000	2 446,46	2 446,46	
70	K	K039	Filtr DN32	ks	1,000	315,28	315,28	
71	K	K040	Filtr DN50	ks	2,000	741,69	1 483,38	
72	K	K041	Filtr DN65	ks	1,000	1 510,95	1 510,95	
73	K	K042	Filtr DN80	ks	1,000	1 697,02	1 697,02	
74	K	K043	Pojistný ventil 3 bar	ks	4,000	160,23	640,92	
75	K	K044	Teploměr	ks	16,000	426,41	6 822,56	
76	K	K045	Manometr	ks	5,000	118,88	594,40	
77	K	K046	Automatický odvzdušňovací ventil	ks	18,000	215,36	3 876,48	
78	K	K047	Vypouštěcí kohout DN15	ks	12,000	85,28	1 023,36	
79	K	K048	RTL přímý ventil (nast. 50°C)	ks	2,000	1 616,04	3 232,08	
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 037 382,31				
80	K	735164261	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 595 mm	kus	14,000	2 076,04	29 064,56	CS ÚRS 2024 01
81	K	735164272	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1810 mm, délky 600 mm	kus	1,000	2 274,17	2 274,17	CS ÚRS 2024 01
82	K	K014	Rohová přípojovací sada s termostatickým ventilem a termostatickou hlavici	kpl	15,000	244,65	3 669,75	
83	K	K015	Sada příslušenství - 2x garnitura pro napojení těles	kpl	15,000	103,37	1 550,55	
84	K	735511006	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 17x2 mm, rozteč 50 mm	m	9 216,000	30,59	281 917,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		9216			9 216,000			
VV		Součet			9 216,000			
85	K	735511009	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska bez tepelné izolace, výšky 20 až 24 mm	m2	1 093,000	228,28	249 510,04	CS ÚRS 2024 01
86	K	735511084	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry pětiokruhové	kus	1,000	8 660,81	8 660,81	CS ÚRS 2024 01
87	K	735511089	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry desítkokruhové	kus	1,000	13 668,30	13 668,30	CS ÚRS 2024 01
88	K	735511090	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry jedenáctiokruhové	kus	2,000	14 691,68	29 383,36	CS ÚRS 2024 01
89	K	735511091X	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry čtrnáctiokruhové	kus	2,000	32 597,35	65 194,70	
90	K	735511091Y	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry patnáctiokruhové	kus	4,000	34 837,07	139 348,28	
91	K	735511063	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka	m	455,000	15,51	7 057,05	
92	K	735511122	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače na omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 2-6	kus	1,000	2 527,43	2 527,43	CS ÚRS 2024 01
93	K	735511125	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače na omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 9-12	kus	3,000	3 285,49	9 856,47	CS ÚRS 2024 01
94	K	735511128	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače na omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů nad 12	kus	6,000	3 531,86	21 191,16	CS ÚRS 2024 01
95	K	735511062	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh	m	1 133,000	24,98	28 302,34	
96	K	735511136	Trubkové teplovodní podlahové vytápění sada pro připojení měřiče tepla	kus	10,000	3 062,38	30 623,80	
97	K	735511138	Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 17x2,0 mm	kus	250,000	101,34	25 335,00	
VV		5*2			10,000			
VV		10*2			20,000			
VV		11*2*2			44,000			
VV		14*2*2			56,000			
VV		15*2*4			120,000			
VV		Součet			250,000			
98	K	K001	Vyvažovací ventil - sada	kus	10,000	3 749,75	37 497,50	
99	K	K004	plastifikátor P	kg	227,000	101,34	23 004,18	
100	K	K005	Spojovací pás	kus	108,000	43,58	4 706,64	
101	K	K006	Ukončovací pás	kus	206,000	43,58	8 977,48	
102	K	K007	Upevňovací skoba	kus	2 020,000	5,07	10 241,40	
103	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,141	1 216,14	3 819,90	CS ÚRS 2024 01
D		751	Vzduchotechnika				78 512,72	
104	K	751711113	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 5 do 6,5 kW (přes 50 do 65 m3)	kus	1,000	2 533,62	2 533,62	CS ÚRS 2024 01
105	M	42952003	Vnitřní nástěnná jednotka split systému pro celoroční chlazení. Chladicí výkon 5,8 kW. Jednotka osazena na zdi.	kus	1,000	14 299,73	14 299,73	CS ÚRS 2024 01
106	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000	3 547,06	3 547,06	CS ÚRS 2024 01
107	M	42952015	Venkovní jednotka split systému pro celoroční chlazení. Chladicí výkon 5,8 kW.	kus	1,000	28 346,10	28 346,10	CS ÚRS 2024 01
108	K	751791111	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 6 (1/4" x 0,8)	m	20,000	152,02	3 040,40	CS ÚRS 2024 01
109	M	42981907	trubka předizolovaná Cu 1/4" (6 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	20,600	380,04	7 828,82	CS ÚRS 2024 01
VV		20*1,03	"Přepočtené koeficientem množství		20,600			
110	K	751791112	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 10 (3/8" x 0,8)	m	20,000	152,02	3 040,40	CS ÚRS 2024 01
111	M	42981908	trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	20,600	415,51	8 559,51	CS ÚRS 2024 01
VV		20*1,03	"Přepočtené koeficientem množství		20,600			
112	K	K016	Kabeláž mezi venkovními a vnitřními jednotkami (dle požadavků výrobce zařízení)	kpl	1,000	121,61	121,61	
113	K	K017	Ocelové chráničky pro rozvody v exteriéru (dodávka stavby)	kpl	1,000	1 013,45	1 013,45	
114	K	K018	Elektronická deska pro napojení na MaR (sběrnice RS485)	kpl	1,000	4 864,54	4 864,54	
115	K	K019	Bloky pro tlumení vibrací pro instalaci venkovní chladicí jednotky	kpl	1,000	1 317,48	1 317,48	
D		751X	Ostatní				667 607,79	
116	K	K020	Montáž zdroje tepla a systému vytápění/chlazení	kpl	1,000	581 464,86	581 464,86	
117	K	K021	Zkoušky a revize	kpl	1,000	12 921,44	12 921,44	
118	K	K022	Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	kpl	1,000	25 842,88	25 842,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	K023	Naplnění primárního okruhu nemrznoucí směsí (parametry dle požadavků výrobce TČ) - část zemních vrtů a propojovacího potrubí, objem dle projektu vrtů.	kpl	1,000	8 614,29	8 614,29	
120	K	K024	Naplnění primárního okruhu nemrznoucí směsí v technické místnosti (parametry dle požadavků výrobce TČ) - objem cca 1500 litrů. Bude vyúčtováno dle skutečné potřeby při realizaci. Uveďte jednotkovou cenu za 1 litr nemrznoucí směsí a naceňte přibližný obje	kpl	1,000	12 921,44	12 921,44	
121	K	K025	Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou opatřeny požárními ucpávkami dle požárně bezpečnostního řešení (dodávka stavby).	kpl	1,000	25 842,88	25 842,88	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt:
SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis:
ZP - Zařizovací předměty

KSO:
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel:
Město Zábřeh

Uchazeč:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Projektant:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel:
Martin Škrabal

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ: CZ683743702

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 372 418,35	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 372 418,35	21,00%	288 207,85
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 660 626,20

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis:

ZP - Zařizovací předměty
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41
Zadavatel: Město Zábřeh
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024
Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý
Zpracovatel: Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 372 418,35
PSV - Práce a dodávky PSV	1 372 418,35
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	23 012,97
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 279 544,36
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	69 861,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova

Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba

Soupis: ZP - Zařizovací předměty

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41
Zadavatel: Město Zábřeh
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024
Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý
Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 372 418,35

D PSV Práce a dodávky PSV 1 372 418,35

D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 23 012,97

1	K	721211911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50 ostatní typ	kus	13,000	159,62	2 075,06	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S46" 13		13,000			
	VV		Mezisoučet		13,000			
	VV		Součet		13,000			
2	M	S46	Podlahová vpust' 150x150mm dle specifikace	ks	13,000	872,58	11 343,54	
3	K	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	2,000	1 489,77	2 979,54	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S47" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
4	M	S47	Sprchový řáb s roštěm 650mm dle specifikace	ks	2,000	3 192,36	6 384,72	
5	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 12 do 24 m	%	227,829	1,01	230,11	CS ÚRS 2024 01
D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty					1 279 544,36	
6	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	22,000	1 542,97	33 945,34	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S05" 6		6,000			
	VV		"S06" 16		16,000			
	VV		Mezisoučet		22,000			
	VV		Součet		22,000			
7	M	S05	Závěsný klozet na stěnu pro personál 535x365x335mm dle specifikace	ks	6,000	3 724,42	22 346,52	
8	M	S06	Závěsný klozet na stěnu pro ZTP 700x360x350mm dle specifikace	ks	16,000	9 577,07	153 233,12	
9	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	24,000	1 596,18	38 308,32	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S01" 10		10,000			
	VV		"S02" 7		7,000			
	VV		"S04" 7		7,000			
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV		Součet		24,000			
10	M	S01	Závěsné umyvadlo na stěnu pro ZTP 500x430x130mm dle specifikace	ks	10,000	4 256,47	42 564,70	
11	M	S02	Závěsné umývatko na stěnu s otvorem vpravo pro ZTP 450x270x130mm dle specifikace	ks	7,000	4 256,47	29 795,29	
12	M	S04	Závěsné umyvadlo na stěnu personál 550x520x85mm dle specifikace	ks	7,000	2 341,06	16 387,42	
13	K	725243902	Montáž boxu sprchového	soubor	1,000	10 641,19	10 641,19	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S25" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	M	S25	Sprchový desinfekční panel dle specifikace	ks	1,000	161 644,70	161 644,70	
15	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	48,000	127,69	6 129,12	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S70" 24		24,000			
	VV		"S71" 24		24,000			
	VV		Mezisoučet		48,000			
	VV		Součet		48,000			
16	M	S70	Dávkovač mýdla závěsný na stěnu 1 dle specifikace	ks	24,000	1 276,94	30 646,56	
17	M	S71	Dávkovač mýdla/ dezinfekce závěsný na stěnu 2 dle specifikace	ks	24,000	2 234,65	53 631,60	
18	K	725291653	Montáž zásobníku toaletních papírů	kus	22,000	159,62	3 511,64	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S78" 16		16,000			
	VV		"S83" 6		6,000			
	VV		Mezisoučet		22,000			
	VV		Součet		22,000			
19	M	S78	Držák toaletního papíru dle specifikace	ks	16,000	585,27	9 364,32	
20	M	S83	Zásobník toaletního papíru dle specifikace	ks	6,000	1 276,94	7 661,64	
21	K	725291654	Montáž zásobníku papírových ručníků	kus	24,000	159,62	3 830,88	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S72" 24		24,000			
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV		Součet		24,000			
22	M	S72	Zásobník papírových ručníků dle specifikace	ks	24,000	1 489,77	35 754,48	
23	K	725291662	Montáž sedačky do sprchy	kus	10,000	425,65	4 256,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S79" 10		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	S79	Sklopné sedátko do sprchy	ks	10,000	2 372,98	23 729,80	
25	K	725291666	Montáž háčku	kus	24,000	95,77	2 298,48	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S74" 24		24,000			
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV		Součet		24,000			
26	M	S74	Nástěnný věšák dle specifikace	ks	24,000	276,67	6 640,08	
27	K	725291668	Montáž madla invalidního rovného	kus	36,000	212,82	7 661,52	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S62" 20		20,000			
	VV		"S63" 16		16,000			
	VV		Mezisoučet		36,000			
	VV		Součet		36,000			
28	M	S62	Pevné nástěnné madlo délky 600 mm dle specifikace	ks	20,000	968,35	19 367,00	
29	M	S63	Pevné nástěnné madlo délky 500 mm dle specifikace	ks	16,000	936,42	14 982,72	
30	K	725291669	Montáž madla invalidního krakorcového	kus	16,000	212,82	3 405,12	CS ÚRS 2024 01
	VV		"s61" 16		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		16,000			
31	M	S61	Konzolové madlo pevné délky 900 mm dle specifikace	ks	16,000	1 702,59	27 241,44	
32	K	725291670	Montáž madla invalidního krakorcového sklopného	kus	27,000	212,82	5 746,14	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S60" 27		27,000			
	VV		Mezisoučet		27,000			
	VV		Součet		27,000			
33	M	S60	Konzolové madlo sklopné délky 800 mm dle specifikace	ks	27,000	3 192,36	86 193,72	
34	K	725291676	Montáž madla sprchového	kus	11,000	234,11	2 575,21	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S75" 10		10,000			
	VV		"S76" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		11,000			
	VV		Součet		11,000			
35	M	S75	Závěsová tyč do sprchy tvar L dle specifikace	ks	10,000	372,44	3 724,40	
36	M	S76	Závěsová tyč do sprchy přímá dle specifikace	ks	1,000	372,44	372,44	
37	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	4,000	957,71	3 830,84	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S80" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
38	M	S80	Dřez se spodní montáží dle specifikace	ks	4,000	5 320,59	21 282,36	
39	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	4,000	957,71	3 830,84	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S03" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
40	M	S03	Závěsná výlevka na stěnu s mřížkou 455x380x365mm dle specifikace	ks	4,000	5 320,59	21 282,36	
41	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	4,000	266,03	1 064,12	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S22" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
42	M	S22	Nástěnná baterie k výlevce 280x120x195mm dle specifikace	ks	4,000	957,71	3 830,84	
43	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	27,000	191,54	5 171,58	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S20" 14		14,000			
	VV		"S21" 13		13,000			
	VV		Mezisoučet		27,000			
	VV		Součet		27,000			
44	M	S20	Umyvadlová baterie 147x145mm DN50 dle specifikace	ks	14,000	1 596,18	22 346,52	
45	M	S21	Umyvadlová baterie pro ZTP 210x140mm dle specifikace	ks	14,000	1 702,59	23 836,26	
46	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	12,000	425,65	5 107,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S23" 2		2,000			
	VV		"S24" 10		10,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		12,000			
47	M	S23	Nástěnná baterie se sprcho dle specifikace	ks	2,000	2 979,53	5 959,06	
48	M	S24	Nástěnná baterie se sprchou pro ZTP dle specifikace	ks	10,000	10 641,19	106 411,90	
49	K	725859102	Montáž ventilů odpadních do DN 50 pro zařizovací předměty	ks	28,000	127,69	3 575,32	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S44" 11		11,000			
	VV		"S45" 17		17,000			
	VV		Mezisoučet		28,000			
	VV		Součet		28,000			
50	M	S44	Umyvadlová vpust' 1 dle specifikace	ks	11,000	744,88	8 193,68	
51	M	S45	Umyvadlová vpust' 2 dle specifikace	ks	17,000	1 915,41	32 561,97	
52	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	28,000	159,62	4 469,36	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S40" 18		18,000			
	VV		"S41" 10		10,000			
	VV		Mezisoučet		28,000			
	VV		Součet		28,000			
53	M	S40	Sífon umyvadlový dle specifikace	ks	18,000	1 064,12	19 154,16	
54	M	S41	Sífon umyvadlový šetřící místo dle specifikace	ks	10,000	776,81	7 768,10	
55	K	S73	Odpadkový koš dle specifikace	ks	24,000	2 979,53	71 508,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	S77	Sprchový závěš dle specifikace	ks	11,000	446,93	4 916,23	
57	K	S81	Nástěnné zrcadlo 500x1000mm dle specifikace	ks	24,000	1 330,15	31 923,60	
58	K	S82	Nástěnné zrcadlo 800x1200mm dle specifikace	ks	1,000	1 755,80	1 755,80	
59	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	%	12 773,728	0,17	2 171,53	CS ÚRS 2024 01
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace							69 861,02	
60	K	726191011	Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí	soubor	38,000	138,34	5 256,92	CS ÚRS 2024 01
	VV		"S48" 16		16,000			
	VV		"S49" 6		6,000			
	VV		"S50" 16		16,000			
	VV		Mezisoučet		38,000			
	VV		Součet		38,000			
61	M	S48	Splachovací tlačítko S1 dle specifikace	ks	16,000	1 383,35	22 133,60	
62	M	S49	Splachovací tlačítko S2 dle specifikace	ks	6,000	1 383,35	8 300,10	
63	M	S50	Tlačítko pro vzdálené splachování 1 dle specifikace	ks	16,000	2 128,24	34 051,84	
64	K	998726213	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m	%	697,425	0,17	118,56	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt:
SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis:
SLB - Slaboproud
Úroveň 3:
001 - EPS - Elektrická požární signalizace

KSO:
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel:
Město Zábřeh

Uchazeč:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Projektant:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ: CZ683743702

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 093 245,65
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 093 245,65	21,00%	229 581,59
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 322 827,24

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis: SLB - Slaboproud
Úroveň 3: 001 - EPS - Elektrická požární signalizace
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41
Zadavatel: Město Zábřeh
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024
Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 093 245,65
D01 - technologie - dodávka a montáž	546 338,32
D02 - kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž	314 737,20
D03 - zařízení dálkového přenosu	64 151,06
D04 - grafická nadstavba	168 019,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova

Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba

Soupis: SLB - Slaboproud

Úroveň 3: 001 - EPS - Elektrická požární signalizace

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel: Město Zábřeh

Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024

Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 093 245,65

D		D01	technologie - dodávka a montáž		546 338,32			
1	M	59081401	ústředna EPS adresná analogová, bez dipeje a ovládacích prvků, max. 3072 adres	kus	1,000	39 423,06	39 423,06	CS ÚRS 2024 01
2	K	742210002	Montáž ústředny EPS dvou nebo tří kruhové bez čelního panelu	kus	1,000	12 161,36	12 161,36	CS ÚRS 2024 01
3	K	742210005	Montáž čelního panelu do ústředny EPS	kus	1,000	1 520,17	1 520,17	CS ÚRS 2024 01
4	M	34621004	akumulátor VRLA, 12 V, pól F2, kapacita 12 Ah	kus	2,000	1 398,56	2 797,12	CS ÚRS 2024 01
5	K	742210041	Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS	kus	1,000	760,08	760,08	CS ÚRS 2024 01
6	M	40463117	zdroj spínaný 27,6V/5A, certifikovaný dle EN54-4, v krytu, max. připojitelné Aku2x18 Ah	kus	1,000	6 486,06	6 486,06	CS ÚRS 2024 01
7	K	742210031	Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-4	kus	2,000	1 216,14	2 432,28	CS ÚRS 2024 01
8	M	34621008	akumulátor VRLA, 12 V, pól 12x12x2, kapacita 17 Ah	kus	2,000	2 452,54	4 905,08	CS ÚRS 2024 01
9	K	742210041	Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS	kus	1,000	760,08	760,08	CS ÚRS 2024 01
10	M	59081356	tablo ovládací externí pro EPS	kus	2,000	25 234,81	50 469,62	CS ÚRS 2024 01
11	K	742210071	Montáž ovládacího tabla externího pro EPS	kus	2,000	1 925,55	3 851,10	CS ÚRS 2024 01
12	M	59081380	deska linková, 2 kruhové linky, 128 adres na jedné kruhové lince	kus	1,000	19 154,14	19 154,14	CS ÚRS 2024 01
13	M	59081385	deska periferií pro vzdálené zobrazení (GSM, ethernet) a vysílání SMS	kus	1,000	16 924,55	16 924,55	CS ÚRS 2024 01
14	M	59081384	deska periferií pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO	kus	1,000	12 657,95	12 657,95	CS ÚRS 2024 01
15	M	59081387	deska výstupů, 12 x výstup reléový s přepínacím kontaktem	kus	1,000	7 904,88	7 904,88	CS ÚRS 2024 01
16	K	742210006	Montáž rozšiřující karty do ústředny EPS	kus	4,000	1 216,14	4 864,56	CS ÚRS 2024 01
17	M	59081431	hlásič kouře adresný optický	kus	40,000	932,37	37 294,80	CS ÚRS 2024 01
18	M	59081435	hlásič multisenzorový konvenční	kus	15,000	1 064,12	15 961,80	CS ÚRS 2024 01
19	M	R59081431.01	hlásič kouře adresný optický se sirénou	kus	24,000	1 337,75	32 106,00	
20	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	79,000	354,71	28 022,09	CS ÚRS 2024 01
21	M	59081470	patice hlásiče standardní	kus	79,000	192,55	15 211,45	CS ÚRS 2024 01
22	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	79,000	111,48	8 806,92	CS ÚRS 2024 01
23	M	59081449	hlásič tlačítkový s izolátorem	kus	8,000	1 388,42	11 107,36	CS ÚRS 2024 01
24	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	8,000	395,24	3 161,92	CS ÚRS 2024 01
25	K	742210421	Programování a oživení systému na jeden detektor EPS	kus	45,000	304,03	13 681,35	CS ÚRS 2024 01
26	K	742210521	Výchozí revize systému EPS na jeden detektor	kus	45,000	304,03	13 681,35	CS ÚRS 2024 01
27	M	59081500	siréna adresná	kus	10,000	567,53	5 675,30	CS ÚRS 2024 01
28	M	R7596460110	Paralelní signalizace	kus	1,000	2 006,62	2 006,62	
29	K	742210261	Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	11,000	557,40	6 131,40	CS ÚRS 2024 01
30	M	59081393	jednotka vstupně-výstupní, relé, s izolátorem, 4xIN a 4xOUT	kus	2,000	7 073,86	14 147,72	CS ÚRS 2024 01
31	K	742210303	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem	kus	2,000	912,10	1 824,20	CS ÚRS 2024 01
32	M	59081394	jednotka vstupně-výstupní, relé, s izolátorem, 8xIN a 8xOUT	kus	2,000	12 769,42	25 538,84	CS ÚRS 2024 01
33	K	742210305	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více kontaktů s krytem	kus	2,000	912,10	1 824,20	CS ÚRS 2024 01
34	M	40464022	maják a siréna interní, záblesk červený	kus	1,000	2 604,56	2 604,56	CS ÚRS 2024 01
35	K	742210251	Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného	kus	27,000	192,55	5 198,85	CS ÚRS 2024 01
36	M	59081306	magnet přídržný, 40 kg, noha 325mm, s tlačítkem, kotva s kloubem	kus	7,000	2 665,36	18 657,52	CS ÚRS 2024 01
37	K	742210231	Montáž přídržného magnetu s tlačítkem	kus	7,000	729,68	5 107,76	CS ÚRS 2024 01
38	M	55779004	trezor požární nerezový pro motýlkový nebo cylindrický zámek, 12/24 V	kus	1,000	23 815,99	23 815,99	CS ÚRS 2024 01
39	M	54975000	zámek a klíč pro požární trezor s přípravou pro vložku FAB	kus	1,000	4 357,82	4 357,82	CS ÚRS 2024 01
40	M	R55779900.01	vyhřívání pro KTPO	kus	1,000	7 306,95	7 306,95	
41	M	R55779900.02	napájecí zdroj vyhřevu KTPO, včetně instalační krabice	kus	1,000	1 337,75	1 337,75	
42	K	742210111	Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou	kus	1,000	1 925,55	1 925,55	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	742210501	Provedení zkoušky TIČR pro EPS	kus	1,000	19 154,14	19 154,14	CS ÚRS 2024 01
44	K	742210503	Provedení koordinační funkční zkoušky EPS	kus	1,000	12 566,74	12 566,74	CS ÚRS 2024 01
45	K	742210401	Programování základních parametrů ústředny EPS	kus	1,000	12 161,36	12 161,36	CS ÚRS 2024 01
46	M	R59081400.01	Skříň s požární odolností pro zachování funkce 30 min pro ústředny EPS/LDP, vnitřní rozměr 1200x500x250mm, vnější rozměr 1378x681x325mm, včetně kotvení a montáže	kus	1,000	8 887,92	8 887,92	

D D02 kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž 314 737,20

47	M	34121144	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 1x2x0,8mm2	m	600,000	21,28	12 768,00	CS ÚRS 2024 01
48	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	600,000	30,40	18 240,00	CS ÚRS 2024 01
49	M	34121134	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem s funkcností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2	m	900,000	35,47	31 923,00	CS ÚRS 2024 01
50	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	900,000	30,40	27 360,00	CS ÚRS 2024 01
51	M	34121140	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem s funkcností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 5x2x0,8mm2	m	100,000	73,98	7 398,00	CS ÚRS 2024 01
52	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	100,000	30,40	3 040,00	CS ÚRS 2024 01
53	M	34111524	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2	m	200,000	32,43	6 486,00	CS ÚRS 2024 01
54	K	741120301	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	200,000	35,47	7 094,00	CS ÚRS 2024 01
55	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	200,000	16,22	3 244,00	CS ÚRS 2024 01
56	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	200,000	39,52	7 904,00	CS ÚRS 2024 01
57	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	20,000	98,30	1 966,00	CS ÚRS 2024 01
58	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	20,000	91,21	1 824,20	CS ÚRS 2024 01
59	M	34571733	příchytka kovová Pz tvar omega požárně odolná průměr vodiče 18 - 23mm	kus	3 000,000	19,26	57 780,00	CS ÚRS 2024 01
60	K	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	3 000,000	25,34	76 020,00	CS ÚRS 2024 01
61	M	34571735	příchytka kovová Pz tvar omega požárně odolná průměr vodiče 28 - 37mm	kus	1 000,000	26,35	26 350,00	CS ÚRS 2024 01
62	K	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	1 000,000	25,34	25 340,00	CS ÚRS 2024 01

D D03 zařízení dálkového přenosu 64 151,06

63	M	R34121100.01	koaxiální kabel pro připojení antény ZDP	m	40,000	28,38	1 135,20	
64	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	40,000	30,40	1 216,00	CS ÚRS 2024 01
65	M	34571076	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350	m	20,000	27,36	547,20	CS ÚRS 2024 01
66	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	10,000	39,52	395,20	CS ÚRS 2024 01
67	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	10,000	55,74	557,40	CS ÚRS 2024 01
68	M	R59081400.02	Zařízení dálkového přenosu na PCO, včetně projednání s provozovatelem PCO, zpracování dokumentace	kus	1,000	34 963,90	34 963,90	
69	K	742210051	Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním	kus	1,000	25 336,16	25 336,16	CS ÚRS 2024 01

D D04 grafická nadstavba 168 019,07

70	M	R95311900.01	Server pro grafickou nadstavbu, minimální konfigurace: procesor o výkonu minimálně 800 GFLOPS, operační paměť RAM 32GB, pevný disk SSD 2TB, 2x digitální výstup pro monitor, klávesnice, myš, včetně operačního systému a všech potřebných potřebných licencí na 5 let	ks	1,000	29 389,95	29 389,95	
71	M	R95311900.02	software grafické nadstavby pro integraci EPS, včetně licencí na 5 let, server i klient, včetně vypacování mapových podkladů	ks	1,000	21 282,37	21 282,37	
72	M	R95311900.03	Pracovní stanice pro grafickou nadstavbu, minimální konfigurace: procesor o výkonu minimálně 800 GFLOPS, operační paměť RAM 16GB, pevný disk SSD 512GB, 2x digitální výstup pro monitor, klávesnice, myš, včetně operačního systému a všech potřebných potřebných licencí na 5 let	ks	1,000	19 255,48	19 255,48	
73	M	R95311900.04	LCD/LED monitor 27", QHD 2560x1440, 16:9, DisplayPort, HDMI, včetně stojánku nebo nástěnného držáku	ks	1,000	7 398,16	7 398,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	M	R34641100.01	On-line UPS, 1000VA/900W, IEC zásuvky, Tower provedení, Výkon 1000VA/900W, Rozměry 160 x 252 x 387 mm, Hmotnost 14,8 kg, Výstup 6 x zásuvka IEC-320-C13	ks	1,000	6 374,58	6 374,58	
75	M	34641108	UPS on-line dvojitá konverze 1/1 fáze 3kVA/2,7kW 8x IEC zásuvky montáž do racku 2U	kus	1,000	19 762,20	19 762,20	CS ÚRS 2024 01
76	K	742250011	Montáž PC nadstavby - implementace budovy	kus	1,000	12 161,36	12 161,36	CS ÚRS 2024 01
77	K	742210081	Montáž integračního modulu do PC nadstavby	kus	1,000	9 121,02	9 121,02	CS ÚRS 2024 01
78	K	742250001	Montáž převodníkového driveru pro ústřednu EPS	kus	1,000	8 006,23	8 006,23	CS ÚRS 2023 01
79	K	742250021	Vizualizace symbolu	kus	120,000	253,36	30 403,20	CS ÚRS 2024 01
80	K	eps.5007	Montáž monitoru	kus	2,000	304,03	608,06	CS ÚRS 2024 01
81	K	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	6,000	709,41	4 256,46	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt:
SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis:
SLB - Slaboproud
Úroveň 3:
002 - SK - Strukturovaná kabeláž

KSO:
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel:
Město Zábřeh

Uchazeč:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Projektant:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ: CZ683743702

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			851 750,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	851 750,00	21,00%	178 867,50
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 030 617,50

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis: SLB - Slaboproud
Úroveň 3: 002 - SK - Strukturovaná kabeláž
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41
Zadavatel: Město Zábřeh
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024
Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	851 750,00
D01 - technologie - dodávka	141 278,90
D01.01 - Datové rozvaděče	39 119,01
D01.02 - Patch panely	66 755,25
D01.03.1 - Datové zásuvky pod omítku	22 802,40
D01.03.2 - Datové zásuvky na povrch	420,57
D01.03.3 - Datové zásuvky do rozvaděče	810,76
D01.04 - Ostatní	11 370,91
D02 - technologie - montáž	41 692,83
D03 - kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž	668 777,26
D04 - ostatní	1,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova

Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba

Soupis: SLB - Slaboproud

Úroveň 3: 002 - SK - Strukturovaná kabeláž

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel: Město Zábřeh

Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024

Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 851 750,00

D D01 technologie - dodávka 141 278,90

D D01.01 Datové rozvaděče 39 119,01

1	M	35712055	rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 45U/800x800mm	kus	1,000	19 255,48	19 255,48	CS ÚRS 2024 01
2	M	42914002	jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 6 ventilátory do stropu nebo podlahy	kus	1,000	3 445,72	3 445,72	CS ÚRS 2024 01
3	M	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	12,000	912,10	10 945,20	CS ÚRS 2024 01
4	M	35712107	panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16Ableskojistka kabel 3x1,5mm 2m	kus	2,000	1 925,55	3 851,10	CS ÚRS 2024 01
5	M	35712069	police rozvaděče 19" perforovaná 1U/450mm nosnost 40kg	kus	2,000	658,74	1 317,48	CS ÚRS 2024 01
6	M	R0051192	Kartáč pro stojanový rozvaděč, otvor pro kabely 370 x 90mm	kus	1,000	304,03	304,03	

D D01.02 Patch panely 66 755,25

7	M	37451120	patch panel neosazený 1U 24 portů 19" STP	kus	9,000	1 408,69	12 678,21	CS ÚRS 2024 01
8	M	37452030	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samorezný kabelová pojistka	kus	216,000	86,14	18 606,24	CS ÚRS 2024 01
9	M	R0051277	Patch kabel 1m UTP, CAT6, šedý	kus	20,000	101,34	2 026,80	
10	M	R0051278	Patch kabel 2m UTP, CAT6, šedý	kus	80,000	152,02	12 161,60	
11	M	R0051279	Patch kabel 3m UTP, CAT6, šedý	kus	80,000	202,69	16 215,20	
12	M	R0051280	Patch kabel 5m UTP, CAT6, šedý	kus	20,000	253,36	5 067,20	

D D01.03.1 Datové zásuvky pod omítku 22 802,40

13	M	37451190	krabička nástěnná zásuvková pro keystone moduly plast bílá 2 porty (neosazený)	kus	60,000	172,29	10 337,40	CS ÚRS 2024 01
14	M	34539100	rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm	kus	60,000	35,47	2 128,20	CS ÚRS 2024 01
15	M	37452030	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samorezný kabelová pojistka	kus	120,000	86,14	10 336,80	CS ÚRS 2024 01

D D01.03.2 Datové zásuvky na povrch 420,57

16	M	37451205	krabička datové zásuvky na omítku PVC čtvercová 80x80mm hloubka 42mm	kus	1,000	212,82	212,82	CS ÚRS 2024 01
17	M	34539100	rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm	kus	1,000	35,47	35,47	CS ÚRS 2024 01
18	M	37452030	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samorezný kabelová pojistka	kus	2,000	86,14	172,28	CS ÚRS 2024 01

D D01.03.3 Datové zásuvky do rozvaděče 810,76

19	M	37451148	zásuvka na DIN lištu pro 1 keystone modul (neosazená)	kus	2,000	319,24	638,48	CS ÚRS 2024 01
20	M	37452030	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samorezný kabelová pojistka	kus	2,000	86,14	172,28	CS ÚRS 2024 01

D D01.04 Ostatní 11 370,91

21	M	37459020	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný	kus	10,000	20,27	202,70	CS ÚRS 2024 01
22	M	37459040	botka ochranná pro konektory RJ45 s výřezem bez krytu zámku	kus	10,000	20,27	202,70	CS ÚRS 2024 01
23	M	R1195836	Lišta DIN TS35 D1.0 XX, holá, děrovaná, délka 1M	kus	3,000	131,75	395,25	
24	M	R.0033001	Kombinovaná hrubá/jemná přep. ochrana, CAT6 s napájením POE ST1+2+3	kus	3,000	2 736,31	8 208,93	
25	M	R.0032995	Přepětiová ochrana napájení do 24 V DC s optickou signalizací poruchy	kus	1,000	2 361,33	2 361,33	

D D02 technologie - montáž 41 692,83

26	K	742330005	Montáž rozvaděče stojanového přes 30U	kus	1,000	2 128,24	2 128,24	CS ÚRS 2024 01
27	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	2,000	506,72	1 013,44	CS ÚRS 2024 01
28	K	742330021	Montáž police do rozvaděče	kus	2,000	304,03	608,06	CS ÚRS 2024 01
29	K	742330037	Montáž jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče	kus	1,000	760,08	760,08	CS ÚRS 2024 01
30	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	12,000	304,03	3 648,36	CS ÚRS 2024 01
31	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus	9,000	395,24	3 557,16	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	742330042	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	62,000	152,02	9 425,24	CS ÚRS 2024 01
33	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	124,000	30,40	3 769,60	CS ÚRS 2024 01
34	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	9,000	304,03	2 736,27	CS ÚRS 2024 01
35	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	10,000	131,75	1 317,50	CS ÚRS 2024 01
36	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	124,000	91,21	11 310,04	CS ÚRS 2024 01
37	K	742123001	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	4,000	354,71	1 418,84	CS ÚRS 2024 01

D		D03	kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž	668 777,26				
38	M	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6	m	9 600,000	19,26	184 896,00	CS ÚRS 2024 01
39	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	9 600,000	25,34	243 264,00	CS ÚRS 2024 01
40	M	34121267	kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 6	m	400,000	22,30	8 920,00	CS ÚRS 2024 01
41	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	400,000	25,34	10 136,00	CS ÚRS 2024 01
42	M	34111145	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 4x1,5mm2	m	200,000	35,47	7 094,00	CS ÚRS 2024 01
43	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	200,000	25,34	5 068,00	CS ÚRS 2024 01
44	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	100,000	53,71	5 371,00	CS ÚRS 2024 01
45	K	741120003	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	100,000	25,34	2 534,00	CS ÚRS 2024 01
46	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	2 000,000	12,16	24 320,00	CS ÚRS 2024 01
47	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	2 000,000	29,39	58 780,00	CS ÚRS 2024 01
48	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	2 000,000	15,20	30 400,00	CS ÚRS 2024 01
49	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	2 000,000	29,39	58 780,00	CS ÚRS 2024 01
50	M	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340	m	500,000	19,26	9 630,00	CS ÚRS 2024 01
51	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	500,000	29,39	14 695,00	CS ÚRS 2024 01
52	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	60,000	14,19	851,40	CS ÚRS 2024 01
53	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	60,000	45,61	2 736,60	CS ÚRS 2024 01
54	M	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	2,000	91,21	182,42	CS ÚRS 2024 01
55	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	2,000	121,61	243,22	CS ÚRS 2024 01
56	M	34571473	krabice do dutých stěn PVC přístrojová obdélníková 250x200mm s víčkem	kus	2,000	316,20	632,40	CS ÚRS 2024 01
57	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	2,000	121,61	243,22	CS ÚRS 2024 01

D		D04	ostatní	1,01				
58	K	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	0,000	150,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
59	K	468081315	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 60 do 75 cm	kus	0,000	500,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
60	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	0,000	15,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
61	K	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	0,000	5 000,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
62	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	0,000	800,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
63	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	0,000	700,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
64	M	R14050030401	POZNÁMKA: Hlavní kabelové trasy slaboproudých instalací SK jsou společné pro všechny systémy SK, CCTV, INTERKOM	ks	1,000	1,01	1,01	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt:
SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis:
SLB - Slaboproud
Úroveň 3:
003 - CCTV – kamerový systém

KSO:
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel:
Město Zábřeh

Uchazeč:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Projektant:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ: CZ683743702

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			125 354,21
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	125 354,21	21,00%	26 324,38
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	151 678,59

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis: SLB - Slaboproud
Úroveň 3: 003 - CCTV – kamerový systém

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41
Zadavatel: Město Zábřeh
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024
Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	125 354,21
D01 - technologie - dodávka	108 033,38
D02 - technologie - montáž	17 319,82
D03 - kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž	1,01
D04 - ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova

Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba

Soupis: SLB - Slaboproud

Úroveň 3: 003 - CCTV – kamerový systém

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel: Město Zábřeh

Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024

Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 125 354,21

D		D01	technologie - dodávka		108 033,38			
1	M	38475056	kamera venkovní IP bullet maximální rozlišení záznamu 5MP přisvit IR 40m WDR 120dB VCA IP67	kus	2,000	6 790,09	13 580,18	CS ÚRS 2024 01
2	M	38475121	kamera venkovní IP dome maximální rozlišení záznamu 2MP přisvit IR 30m WDR 120dB VA IP67	kus	1,000	17 532,62	17 532,62	CS ÚRS 2024 01
3	M	38471004	videorekordér síťový (NVR) pro záznam 8 IP kamer bez HDD maximální rozlišení záznamu 8MP HDMI 4K 8x PoE	kus	1,000	8 411,60	8 411,60	CS ÚRS 2024 01
4	M	40332007	HDD k rekordérům kamerových systémů 10TB	kus	2,000	4 560,51	9 121,02	CS ÚRS 2024 01
5	M	34641108	UPS on-line dvojitá konverze 1/1 fáze 3kVA/2,7kW 8x IEC zásuvky montáž do racku 2U	kus	1,000	9 425,05	9 425,05	CS ÚRS 2024 01
6	M	RCCTV.1001	Pracovní stanice pro sledování CCTV, minimální konfigurace: procesor o výkonu minimálně 800 GFLOPS, operační paměť RAM 16GB, pevný disk SSD 512GB, 2x digitální výstup pro monitor, klávesnice, myš, včetně operačního systému a všech potřebných potřebných licencí na 5 let	ks	1,000	19 255,48	19 255,48	
7	M	40342005	monitor LCD LED 27" 16:9 Ultra HD 4K HDMI DP reproduktor 230V	kus	1,000	23 309,27	23 309,27	CS ÚRS 2024 01
8	M	40342001	monitor LCD LED 19" 16:9 VGA HDMI 230V	kus	1,000	7 398,16	7 398,16	CS ÚRS 2024 01

D		D02	technologie - montáž		17 319,82			
9	K	742230003	Montáž venkovní kamery	kus	2,000	1 216,14	2 432,28	CS ÚRS 2024 01
10	K	742230004	Montáž vnitřní kamery	kus	1,000	912,10	912,10	CS ÚRS 2024 01
11	K	742230001	Montáž DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery	kus	1,000	2 026,89	2 026,89	CS ÚRS 2024 01
12	K	742230009	Montáž samolepky "Sřeženo kamerovým systémem"	kus	10,000	91,21	912,10	CS ÚRS 2024 01
13	K	742230101	Licence k připojení jedné kamery k SW	kus	3,000	942,51	2 827,53	CS ÚRS 2024 01
14	K	742230102	Instalace a nastavení SW pro sledování kamer	kus	1,000	3 040,34	3 040,34	CS ÚRS 2024 01
15	K	742230103	Nastavení záběru podle přání uživatele	kus	3,000	1 216,14	3 648,42	CS ÚRS 2024 01
16	K	742330011	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	2,000	760,08	1 520,16	CS ÚRS 2022 02

D		D03	kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž		1,01			
17	M	RCCTV.3001	kabelové trasy pro CCTV jsou součástí části strukturované kabeláže	ks	1,000	1,01	1,01	

D		D04	ostatní		0,00			
18	K	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	0,000	5 000,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
19	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	0,000	800,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
20	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	0,000	700,00	0,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt:
SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis:
SLB - Slaboproud
Úroveň 3:
004 - STA - Společná televizní anténa

KSO:
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel:
Město Zábřeh

Uchazeč:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Projektant:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ: CZ683743702

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			268 010,75
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	268 010,75	21,00%	56 282,26
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	324 293,01

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis: SLB - Slaboproud
Úroveň 3: 004 - STA - Společná televizní anténa

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41
Zadavatel: Město Zábřeh
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024
Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	268 010,75
D01 - technologie - dodávka	56 423,67
D02 - technologie - montáž	13 438,17
D03 - kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž	198 148,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis: SLB - Slaboproud
Úroveň 3: 004 - STA - Společná televizní anténa
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41
Zadavatel: Město Zábřeh
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024
Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 268 010,75

D		D01	technologie - dodávka		56 423,67			
1	M	38454000	anténa pro příjem DVB-T2 17 dBi bez zdroje třmen na uchycení hliník a sklolaminát	kus	2,000	1 317,48	2 634,96	CS ÚRS 2024 01
2	M	38454005	anténa pro příjem rádia 7FM 11,2 dBi analog bez zesilovače bez filtru venkovní hliník plast	kus	1,000	1 317,48	1 317,48	CS ÚRS 2024 01
3	M	RSTA.1001	DAB, vertikální polarizace, G=0 dB	kus	1,000	1 317,48	1 317,48	
4	M	31686014	stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka průměr 48mm délka 3m	kus	1,000	3 952,44	3 952,44	CS ÚRS 2024 01
5	M	RSTA.1002	Držák anténní	kus	4,000	679,01	2 716,04	
6	M	RSTA.1003	digitální programovatelný zesilovač	kus	1,000	5 503,01	5 503,01	
7	M	RSTA.1004	koncová zásuvka 1 dB	kus	32,000	354,71	11 350,72	
8	M	RSTA.1005	kryt zásuvky televizní, rozhlasové	kus	32,000	182,42	5 837,44	
9	M	RSTA.1006	F-konektor kompresní pro kabel	kus	50,000	9,12	456,00	
10	M	RSTA.1007	F zakončovací	kus	5,000	9,12	45,60	
11	M	RSTA.1008	isolátor	kus	2,000	30,40	60,80	
12	M	RSTA.1009	12 výstupů, 13.0 dB	kus	4,000	972,91	3 891,64	
13	M	RSTA.1010	svodič přepětí, první stupeň, konektory F, 75Ohm	kus	4,000	1 408,69	5 634,76	
14	M	RSTA.1011	svodič přepětí, druhý stupeň, konektory F, 75Ohm	kus	4,000	1 408,69	5 634,76	
15	M	RSTA.1012	DIN lišta, 30cm	kus	2,000	50,67	101,34	
16	M	RSTA.1013	SAT rozvaděč plechový, perf. mont. deska, 3-b.zámek, 800x800x200	ks	1,000	5 969,20	5 969,20	

D		D02	technologie - montáž		13 438,17			
17	K	742420111	Montáž F konektoru	kus	50,000	50,67	2 533,50	CS ÚRS 2024 01
18	K	742420001	Montáž venkovní televizní antény	kus	3,000	912,10	2 736,30	CS ÚRS 2024 01
19	K	742420011	Montáž FM antény	kus	1,000	912,10	912,10	CS ÚRS 2024 01
20	K	742420021	Montáž anténního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000	1 317,48	1 317,48	CS ÚRS 2024 01
21	K	742420041	Montáž anténního domovního zesilovače	kus	1,000	506,72	506,72	CS ÚRS 2024 01
22	K	742420051	Montáž anténního rozbočovače	kus	4,000	395,24	1 580,96	CS ÚRS 2024 01
23	K	742420061	Montáž rozvodnice STA	kus	1,000	1 216,14	1 216,14	CS ÚRS 2024 01
24	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	2,000	152,02	304,04	CS ÚRS 2024 01
25	K	742420201	Nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách	kus	1,000	2 330,93	2 330,93	CS ÚRS 2024 01

D		D03	kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž		198 148,91			
26	M	34121301	kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm2, plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1,13mm	m	2 200,000	26,35	57 970,00	CS ÚRS 2024 01
27	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	2 200,000	25,34	55 748,00	CS ÚRS 2024 01
28	M	34121302	kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm2, plášť PVC černý UV odolný, jádro CU pr. 1,13mm	m	100,000	29,39	2 939,00	CS ÚRS 2024 01
29	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	100,000	25,34	2 534,00	CS ÚRS 2024 01
30	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	1 000,000	12,16	12 160,00	CS ÚRS 2024 01
31	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	500,000	29,39	14 695,00	CS ÚRS 2024 01
32	K	742110005	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených v podlaze	m	500,000	29,39	14 695,00	CS ÚRS 2024 01
33	M	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340	m	400,000	19,26	7 704,00	CS ÚRS 2024 01
34	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	200,000	35,47	7 094,00	CS ÚRS 2024 01
35	K	742110005	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených v podlaze	m	200,000	29,39	5 878,00	CS ÚRS 2024 01
36	M	1383788	trubka ohebná pevnostní, průměr 32mm, UV stabilní, černá	m	40,000	24,32	972,80	
37	K	742110021	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně na příchytky	m	40,000	35,47	1 418,80	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	32,000	14,19	454,08	CS ÚRS 2024 01
39	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	32,000	39,52	1 264,64	CS ÚRS 2024 01
40	M	34571473	krabice do dutých stěn PVC přístrojová obdélníková 250x200mm s víčkem	kus	2,000	199,65	399,30	CS ÚRS 2024 01
41	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	2,000	131,75	263,50	CS ÚRS 2024 01
42	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm ²	m	100,000	53,71	5 371,00	CS ÚRS 2024 01
43	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm ² pod omítku (např. CY)	m	100,000	25,34	2 534,00	CS ÚRS 2024 01
44	M	R.0002	postup střechou, průchodka pro anténní svody, vnitřní průměr 75mm, včetně utěsnění izolace střechy	kpl	1,000	4 053,79	4 053,79	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt:
SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis:
SLB - Slaboproud
Úroveň 3:
005 - ACS, INT, TÚ - interkom, systém elektronické kontroly vstupu,
telefonní ústředna

KSO:
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2024

Zadavatel:
Město Zábřeh

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

IČ: 052 64 758
DIČ: CZ683743702

Projektant:
Ing. arch. Josef Hlavatý

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			221 215,17
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	221 215,17	21,00%	46 455,19
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			267 670,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis: SLB - Slaboproud
Úroveň 3: 005 - ACS, INT, TÚ - interkom, systém elektronické kontroly vstupu, telefonní ústředna

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41 Datum: 5. 7. 2024
Zadavatel: Město Zábřeh Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	221 215,17
D01 - technologie - dodávka	209 003,11
D01.1 - interkom a čtečka	145 611,93
D01.2 - telefonní ústředna a pobočkové telefony	42 564,86
D01.3 - příslušenství systému elektronické kontroly vstupu	20 826,32
D02 - technologie - montáž	12 212,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova

Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba

Soupis: SLB - Slaboproud

Úroveň 3: 005 - ACS, INT, TÚ - interkom, systém elektronické kontroly vstupu, telefonní ústředna

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Datum: 5. 7. 2024

Zadavatel: Město Zábřeh

Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý

Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 221 215,17

D D01 technologie - dodávka 209 003,11

D D01.1 interkom a čtečka 145 611,93

1	M	R38226899.01	IP interkom - dveřní komunikátor, základní jednotka 1 tl., s kamerou, PoE, SIP 2.0, průhledné tlačítko, čtení QR kódů, Infračervené přisvícení, LAN, NC/NO kontakty, Provozní teplota - 40°C až 60°C, Provozní relativní vlhkost: 10% až 95%, IP 54	kus	1,000	32 430,28	32 430,28	
2	M	R38226899.02	IP interkom - rozšiřující modul Bluetooth a čtečky RFID 13,56 MHz+125 kHz, NFC, UID	kus	1,000	12 465,39	12 465,39	
3	M	R38226899.03	Rám pro instalaci do zdi, 3 moduly - černý	kus	1,000	4 357,82	4 357,82	
4	M	R38226899.04	Krabice pro instalaci do zdi, 3 moduly	kus	1,000	1 449,23	1 449,23	
5	M	R38226899.05	IP telefon, 7" dotykový displej 1024 x 600 bodů, PoE	kus	1,000	9 019,67	9 019,67	
6	M	R38226899.06	IP čtečka - Bluetooth & RFID - 125kHz, 13.56MHz, NFC	kus	1,000	5 553,69	5 553,69	
7	M	R38226899.07	IP telefon, 5.0" dotykový TFT LCD, Wifi, PoE, sluchátko i handsfree funkce	kus	1,000	8 411,60	8 411,60	
8	M	R38226899.08	DECT základnová stanice pro připojení k IP telefonní ústředně, napájení PoE	kus	14,000	3 344,37	46 821,18	
9	M	R38226899.09	DECT dotykový telefon, minimálně, 3,5" LCD, operační systém, WiFi, SIP pro obrazovou komunikaci s interkomem, včetně napájecího zdroje a nabíjecího stojánu	kus	5,000	4 175,40	20 877,00	
10	M	R38226899.10	DECT audio telefon, včetně napájecího zdroje a nabíjecího stojánu	kus	3,000	1 408,69	4 226,07	

D D01.2 telefonní ústředna a pobočkové telefony 42 564,86

11	M	R102011	platforma softwarové telefonní ústředny, Protokoly: SIP (v2.0), SMTP, SNMP, SMPP, DHCP, TFTP, SSH, SMB, DNS, HTTP, LDAP, NTP, STUN, RTP	kus	1,000	12 668,08	12 668,08	
12	M	R1803005	Aplikační server pro platformu softwarové telefonní ústředny, 16GB, 2x1TB hot plug SATA, včetně operačního systému a veškerého softwarového a hardwarového příslušenství	kus	1,000	19 255,48	19 255,48	
13	M	R1022026	VoIP licence, 1 uživatel	kus	30,000	354,71	10 641,30	

D D01.3 příslušenství systému elektronické kontroly vstupu 20 826,32

14	M	54978009	zámek elektromotorický samozamykací panikový dvoubodový hluboký	kus	1,000	15 100,35	15 100,35	CS ÚRS 2024 01
15	M	40466003	box se systémovým zdrojem 10A/12V a spínaným zdrojem 150W/15VDC	kus	1,000	4 256,47	4 256,47	CS ÚRS 2024 01
16	M	34621008	akumulátor VRLA, 12 V, pól 12x12x2, kapacita 17 Ah	kus	1,000	1 469,50	1 469,50	CS ÚRS 2024 01

D D02 technologie - montáž 12 212,06

17	K	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	1,000	1 925,55	1 925,55	CS ÚRS 2024 01
18	K	742320051	Montáž dveřního komunikačního tabla	kus	1,000	1 925,55	1 925,55	CS ÚRS 2024 01
19	K	742320052	Montáž instalační krabice pro komunikační tablo s krytem	kus	1,000	506,72	506,72	CS ÚRS 2024 01
20	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	1,000	354,71	354,71	CS ÚRS 2024 01
21	K	742310003	Montáž klimatického krytu pro komunikační tablo domácího telefonu	kus	1,000	354,71	354,71	CS ÚRS 2024 01
22	K	742310004	Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího telefonu	kus	1,000	354,71	354,71	CS ÚRS 2024 01
23	K	742220071	Montáž dveřního modulu pro připojení čteček v krytu bez vstupů	kus	1,000	354,71	354,71	CS ÚRS 2024 01
24	K	742220081	Montáž čtečky bezkontaktních karet	kus	1,000	557,40	557,40	CS ÚRS 2024 01
25	K	742240005	Montáž řídicí jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu	kus	1,000	810,76	810,76	CS ÚRS 2024 01
26	K	742240007	Montáž ovládacího scriptu k elektronické kontrole vstupu	kus	1,000	810,76	810,76	CS ÚRS 2024 01
27	K	742320011	Montáž elektromechanického samozamykacího zámku s panikovou funkcí	kus	1,000	2 533,62	2 533,62	CS ÚRS 2024 01
28	K	742320033	Montáž lišty nerezové k elektrickému zámku	kus	1,000	304,03	304,03	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	kus	1,000	354,71	354,71	CS ÚRS 2024 01
30	K	742220211	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	kus	1,000	912,10	912,10	CS ÚRS 2024 01
31	K	742220161	Montáž akumulátoru 12 V	kus	1,000	152,02	152,02	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt:
SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis:
SLB - Slaboproud
Úroveň 3:
006 - KS – Komunikační systém sestra – klient

KSO:
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2024

Zadavatel:
Město Zábřeh

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

IČ: 052 64 758
DIČ: CZ683743702

Projektant:
Ing. arch. Josef Hlavatý

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			690 132,96
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	690 132,96	21,00%	144 927,92
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		835 060,88

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis: SLB - Slaboproud
Úroveň 3: **006 - KS – Komunikační systém sestra – klient**

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41
Zadavatel: Město Zábřeh
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024
Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	690 132,96
D01 - technologie - dodávka	449 458,51
D02 - technologie - montáž	132 541,19
D03 - kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž	108 133,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis: SLB - Slaboproud
Úroveň 3: 006 - KS – Komunikační systém sestra – klient

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41 Datum: 5. 7. 2024
Zadavatel: Město Zábřeh Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 690 132,96

D		D01	technologie - dodávka		449 458,51			
1	M	R145.1001	pokojový terminál s displejem, bez hlasové komunikace	kus	12,000	5 573,96	66 887,52	
2	M	R145.1002	pacientský terminál IP, hlasová komunikace, podsvícená tlačítka, LCD, radio, TV, internet, telefonní SIP klient	kus	14,000	9 425,05	131 950,70	
3	M	R145.1003	nástěnný držák pacientského terminálu	kus	14,000	689,14	9 647,96	
4	M	R145.1004	systémová zásuvka pro lůžkový terminál, diagnostický vstup pro obecná doplňková zařízení, přípojné místo klientského internetu	kus	15,000	3 942,31	59 134,65	
5	M	R145.1005	nouzové táhlo do vlhka, orientační a zpětnovazební LED	kus	25,000	957,71	23 942,75	
6	M	R145.1006	nouzové táhlo a potvrzovací tlačítko, orientační a zpětnovazební LED	kus	10,000	739,82	7 398,20	
7	M	R145.1007	volací a potvrzovací tlačítko, membránová klávesnice, orientační a zpětnovazební LED	kus	7,000	597,93	4 185,51	
8	M	R145.1008	pokojové signalizační světlo, 5 barevných stavů dle normy VDE0834	kus	24,000	739,82	17 755,68	
9	M	R145.1009	sesterský terminál, dotykový TFT 6,5" display	kus	1,000	24 728,09	24 728,09	
10	M	R145.1010	systémový switch, 2 kruhové linky, 8x LAN port, 1x GB uplink, 24V, multicast, QoS	kus	3,000	6 232,70	18 698,10	
11	M	R145.1011	páteří switch oddělení, včetně konfigurace	kus	1,000	8 411,60	8 411,60	
12	M	R145.1012	napájecí zdroj 24V/120W/5A	kus	3,000	1 611,38	4 834,14	
13	M	R145.1013	montážní krabice, velikost 1	kus	66,000	293,90	19 397,40	
14	M	R145.1014	instalační rámeček pro nástěnnou montáž pokojového terminálu	kus	12,000	942,51	11 310,12	
15	M	R145.1015	montážní krabice, velikost 2	kus	27,000	334,44	9 029,88	
16	M	R145.1016	přidržený klip pro přívodní kabel lůžkového terminálu	kus	14,000	192,55	2 695,70	
17	M	R145.1017	trunk - IP telefonní příčka - rozhraní pro propojení systému sestra-pacient s IP telefonní ústředou	kus	1,000	12 870,77	12 870,77	
18	M	R145.1018	licenci telefonní integrace	kus	1,000	14 390,94	14 390,94	
19	M	37459020	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný	kus	120,000	10,13	1 215,60	CS ÚRS 2024 01
20	M	37459040	botka ochranná pro konektory RJ45 s výřezem bez krytu zámku	kus	120,000	8,11	973,20	CS ÚRS 2024 01

D		D02	technologie - montáž		132 541,19			
21	K	742360005	Montáž lůžkové jednotky s osvětlením a klávesnicí	kus	14,000	395,24	5 533,36	CS ÚRS 2024 01
22	K	742360012	Montáž závěsu lůžkové jednotky s konektorem	kus	14,000	395,24	5 533,36	CS ÚRS 2024 01
23	K	742360022	Montáž komunikační jednotky s displejem	kus	12,000	395,24	4 742,88	CS ÚRS 2024 01
24	K	742360041	Montáž služební jednotky s displejem	kus	1,000	557,40	557,40	CS ÚRS 2024 01
25	K	742360102	Montáž volací šňůry s nouzovým voláním	kus	35,000	395,24	13 833,40	CS ÚRS 2024 01
26	K	742360111	Montáž závěsu volací šňůry pro ZLJ	kus	35,000	395,24	13 833,40	CS ÚRS 2024 01
27	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	93,000	91,21	8 482,53	CS ÚRS 2024 01
28	K	742360121	Montáž zásuvky účastníka	kus	15,000	152,02	2 280,30	CS ÚRS 2024 01
29	K	742360124	Montáž zásuvky PS	kus	15,000	152,02	2 280,30	CS ÚRS 2024 01
30	K	742360127	Montáž terminálu personálu	kus	1,000	557,40	557,40	CS ÚRS 2024 01
31	K	742360151	Montáž tlačítka nouzového volání	kus	7,000	152,02	1 064,14	CS ÚRS 2024 01
32	K	742360162	Montáž táhla nouzového volání s tlačítkem	kus	35,000	395,24	13 833,40	CS ÚRS 2024 01
33	K	742360201	Montáž svítidla	kus	24,000	354,71	8 513,04	CS ÚRS 2024 01
34	K	742360301	Montáž switch modulu	kus	3,000	425,65	1 276,95	CS ÚRS 2024 01
35	K	742360302	Montáž napáječe	kus	3,000	557,40	1 672,20	CS ÚRS 2024 01
36	K	742360303	Montáž analogu nebo VoIP brány	kus	1,000	1 216,14	1 216,14	CS ÚRS 2024 01
37	K	742360304	Montáž systémového serveru VoIP	kus	1,000	3 952,44	3 952,44	CS ÚRS 2024 01
38	K	742360401	Instalace SW pacient-sestra	kus	1,000	4 560,51	4 560,51	CS ÚRS 2024 01
39	K	742360411	SW licence účastníka	kus	15,000	912,10	13 681,50	CS ÚRS 2024 01
40	K	742360412	SW licence historie volání	kus	1,000	4 357,82	4 357,82	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	742360413	SW licence aktivace sdruženého provozu	kus	1,000	6 337,08	6 337,08	CS ÚRS 2024 01
42	K	742360421	Kontrola a otestování rozvodného vedení	kus	1,000	8 715,64	8 715,64	CS ÚRS 2024 01
43	K	742330011	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	4,000	557,40	2 229,60	CS ÚRS 2022 02
44	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	20,000	91,21	1 824,20	CS ÚRS 2024 01
45	K	742350004	Montáž napájecího zdroje 24 V k zařízení pro ZTP	kus	3,000	557,40	1 672,20	CS ÚRS 2024 01

D D03 kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž 108 133,26

46	M	34121276	kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m	900,000	19,26	17 334,00	CS ÚRS 2024 01
47	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	900,000	25,34	22 806,00	CS ÚRS 2024 01
48	M	34111117	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x2,5mm ²	m	100,000	35,47	3 547,00	CS ÚRS 2024 01
49	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	100,000	25,34	2 534,00	CS ÚRS 2024 01
50	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	600,000	14,19	8 514,00	CS ÚRS 2024 01
51	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	600,000	45,61	27 366,00	CS ÚRS 2024 01
52	M	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340	m	300,000	19,26	5 778,00	CS ÚRS 2024 01
53	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	300,000	45,61	13 683,00	CS ÚRS 2024 01
54	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	50,000	14,19	709,50	CS ÚRS 2024 01
55	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	50,000	91,21	4 560,50	CS ÚRS 2024 01
56	M	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	2,000	91,21	182,42	CS ÚRS 2024 01
57	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	2,000	121,61	243,22	CS ÚRS 2024 01
58	M	34571473	krabice do dutých stěn PVC přístrojová obdélníková 250x200mm s víčkem	kus	2,000	316,20	632,40	CS ÚRS 2024 01
59	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	2,000	121,61	243,22	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt:
SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis:
SLB - Slaboproud
Úroveň 3:
007 - AKT - Aktivní prvky počítačové sítě

KSO:
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel:
Město Zábřeh

Uchazeč:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Projektant:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ: CZ683743702

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			264 600,74
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	264 600,74	21,00%	55 566,16
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	320 166,90

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis: SLB - Slaboproud
Úroveň 3: 007 - AKT - Aktivní prvky počítačové sítě

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41
Zadavatel: Město Zábřeh
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024
Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	264 600,74
D01 - aktivní prvky počítačové sítě, UPS - dodávka	226 900,52
D02 - aktivní prvky počítačové sítě, UPS - montáž	37 700,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis: SLB - Slaboproud
Úroveň 3: 007 - AKT - Aktivní prvky počítačové sítě
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41
Zadavatel: Město Zábřeh
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024
Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 264 600,74

D		D01	aktivní prvky počítačové sítě, UPS - dodávka			226 900,52		
1	M	R.AKT.1001	Router, bezpečnostní brána, switch, 8x GbE LAN, 1x GbE WAN, 2x SFP+, IDS/IPS, DPI, propustnost minimálně 3,5Gbps	kus	1,000	21 677,62	21 677,62	
2	M	R.AKT.1006	Switch, 48x Gbit LAN, 4x SFP+ port, maximální příkon PoE portů celkem 600W, PoE++, podporované standardy: 802.3at/bt, integrované funkce vrstvy L3	kus	4,000	23 511,96	94 047,84	
3	M	R.AKT.1008	Access point, podporované standardy: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6GHz, PoE	kus	11,000	8 310,26	91 412,86	
4	M	34641106	UPS on-line dvojitá konverze 1/1 fáze 1,5kVA/1,35kW 6x IEC zásuvky montáž do racku 2U	kus	1,000	19 762,20	19 762,20	CS ÚRS 2024 01

D		D02	aktivní prvky počítačové sítě, UPS - montáž			37 700,22		
5	K	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	6,000	456,05	2 736,30	CS ÚRS 2024 01
6	K	R7595605170	Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace routeru upevněného expertní	kus	1,000	2 128,24	2 128,24	
7	K	R7595605195	Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace Wi-Fi AP	kus	11,000	1 722,86	18 951,46	
8	K	R7595605200	Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace Wi-Fi kontroleru	kus	1,000	1 722,86	1 722,86	
9	K	R7598035206	Nastavení a konfigurace přenosové a datové sítě, např. firewall, switchů, routerů, modemů	kus	1,000	12 161,36	12 161,36	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt:
SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis:
SLB - Slaboproud
Úroveň 3:
008 - hlavní kabelové trasy

KSO:
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel:
Město Zábřeh

Uchazeč:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Projektant:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ: CZ683743702

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			128 676,51
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	128 676,51	21,00%	27 022,07
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		155 698,58

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis: SLB - Slaboproud
Úroveň 3: 008 - hlavní kabelové trasy

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41
Zadavatel: Město Zábřeh
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024
Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	128 676,51
D01 - hlavní kabelové trasy - dodávka a montáž	128 676,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis: SLB - Slaboproud
Úroveň 3: 008 - hlavní kabelové trasy
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41
Zadavatel: Město Zábřeh
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024
Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 128 676,51

D		D01	hlavní kabelové trasy - dodávka a montáž		128 676,51			
1	M	34575600	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 150/100mm	m	150,000	233,09	34 963,50	CS ÚRS 2024 01
2	K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	150,000	233,09	34 963,50	CS ÚRS 2024 01
3	M	34575601	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 250/100mm	m	30,000	314,17	9 425,10	CS ÚRS 2024 01
4	K	741910415	Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka	m	30,000	293,90	8 817,00	CS ÚRS 2024 01
5	M	R34575600.01	stoupací žebřík, rozměr 300x110mm, včetně montážního materiálu, závitové tyče, tvarovek, hmoždinek a spojovacího materiálu	m	12,000	2 553,88	30 646,56	
6	K	741910303	Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná - stoupačka	m	12,000	293,90	3 526,80	CS ÚRS 2024 01
7	K	741910341	Montáž rošt a lávka atypická zesílená se zhotovením	kg	5,000	354,71	1 773,55	CS ÚRS 2024 01
8	M	r1003563	spona pro uchycení kabelů 32-43mm	kus	50,000	19,26	963,00	
9	K	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	kus	50,000	17,23	861,50	CS ÚRS 2024 01
10	K	742190003	Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud	m	180,000	15,20	2 736,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt:
SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis:
SLB - Slaboproud
Úroveň 3:
009 - ostatní

KSO:
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2024

Zadavatel:
Město Zábřeh

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

IČ: 052 64 758
DIČ: CZ683743702

Projektant:
Ing. arch. Josef Hlavatý

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			387 188,19
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	387 188,19	21,00%	81 309,52
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		468 497,71

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis: SLB - Slaboproud
Úroveň 3: 009 - ostatní

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41
Zadavatel: Město Zábřeh
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024
Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	387 188,19
D01 - ostatní	242 568,59
D02 - trubkování v monolitické konstrukci – železobetonu	59 490,00
D03 - koordinace, projektová dokumentace	85 129,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova

Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba

Soupis: SLB - Slaboproud

Úroveň 3: 009 - ostatní

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel: Město Zábřeh

Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024

Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 387 188,19

D		D01	ostatní						242 568,59
1	K	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	20,000	395,24	7 904,80	CS ÚRS 2024 01	
2	K	468081412	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém pl do 0,02 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	20,000	445,92	8 918,40	CS ÚRS 2024 01	
3	K	468081414	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém pl do 0,02 m2 tl přes 45 do 60 cm	kus	5,000	597,93	2 989,65	CS ÚRS 2024 01	
4	M	59081026	zátka protipožární kabelová pro max. průměr otvoru 107mm	kus	20,000	1 216,14	24 322,80	CS ÚRS 2024 01	
5	M	59081027	zátka protipožární kabelová pro max. průměr otvoru 132mm	kus	15,000	1 520,17	22 802,55	CS ÚRS 2024 01	
6	M	59081028	zátka protipožární kabelová pro max. průměr otvoru 158mm	kus	10,000	1 722,86	17 228,60	CS ÚRS 2024 01	
7	M	59081029	zátka protipožární kabelová pro max. průměr otvoru 202mm	kus	10,000	1 925,55	19 255,50	CS ÚRS 2024 01	
8	M	44983222	disk protipožární kabelový samolepící	kus	30,000	304,03	9 120,90	CS ÚRS 2024 01	
9	K	468111121	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky do 3x3 cm	m	200,000	40,54	8 108,00	CS ÚRS 2024 01	
10	K	468111122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky do 5x5 cm	m	200,000	45,61	9 122,00	CS ÚRS 2024 01	
11	K	468112121	Frézování drážek pro vodiče ve stropích z cihel včetně omítky do 3x3 cm	m	200,000	50,67	10 134,00	CS ÚRS 2024 01	
12	K	468113112	Frézování drážek pro vodiče v podlahách z betonu do 5x5 cm	m	20,000	55,74	1 114,80	CS ÚRS 2024 01	
13	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	50,000	30,40	1 520,00	CS ÚRS 2024 01	
14	K	741910511	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg	kus	10,000	506,72	5 067,20	CS ÚRS 2024 01	
15	K	741910512	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů přes 5 do 10 kg	kus	10,000	709,41	7 094,10	CS ÚRS 2024 01	
16	K	741910513	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů přes 10 do 50 kg	kus	2,000	912,10	1 824,20	CS ÚRS 2024 01	
17	K	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	1,000	4 965,89	4 965,89	CS ÚRS 2024 01	
18	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	80,000	506,72	40 537,60	CS ÚRS 2024 01	
19	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	80,000	506,72	40 537,60	CS ÚRS 2024 01	

D		D02	trubkování v monolitické konstrukci – železobetonu						59 490,00
20	M	R10057783	Krabice vysoká do betonu, oranžová	kus	200,000	38,51	7 702,00		
21	M	R10057784	Víčko krabice do betonu, barva šedá	kus	200,000	22,30	4 460,00		
22	M	R10028008	Podpěra krabice do betonu oranžová	kus	200,000	16,22	3 244,00		
23	M	R10057785	Spodek krabice do betonu, barva oranžová	kus	200,000	10,13	2 026,00		
24	M	R1183477	konvočka trubky do betonu	kus	200,000	10,13	2 026,00		
25	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	500,000	14,19	7 095,00	CS ÚRS 2024 01	
26	K	742110005	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených v podlaze	m	500,000	29,39	14 695,00	CS ÚRS 2024 01	
27	K	R742119001	montáž trubkování v monolitické konstrukci – železobetonu	kus	200,000	91,21	18 242,00		

D		D03	koordinace, projektová dokumentace						85 129,60
28	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	80,000	557,40	44 592,00	CS ÚRS 2024 01	
29	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	hod	80,000	506,72	40 537,60	CS ÚRS 2024 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis:

KS - Kolejnicový systém pro přepravu klientů s nosností 150 kg

KSO:
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel:
Město Zábřeh

Uchazeč:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Projektant:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel:
Martin Škrabal

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ: CZ683743702

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 812 400,26	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 812 400,26 0,00	21,00% 12,00%	590 604,05 0,00
Cena s DPH		v CZK	3 403 004,31

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis:

KS - Kolejnicový systém pro přepravu klientů s nosností 150 kg		
Místo:	Zábřeh, Sušilova 1375/41	Datum: 5. 7. 2024
Zadavatel:	Město Zábřeh	Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý
Uchazeč:	KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod	Zpracovatel: Martin Škrabal
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		2 812 400,26
D1 - Kolejnicový systém pro přepravu klientů s nosností 150 kg		2 812 400,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 01 - Pobytová odlehčovací služba
Soupis:

KS - Kolejnicový systém pro přepravu klientů s nosností 150 kg

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41 Datum: 5. 7. 2024
Zadavatel: Město Zábřeh Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 812 400,26

D	D1	Kolejnicový systém pro přepravu klientů s nosností 150 kg					2 812 400,26	
1	K	Pol1	Pevná kolejnice P87 (87x70mm) pro kolejnicový systém v 01.07 vč. povinných komponentů pro montáž do ŽB stropu, D+M	m	8,000	7 996,94	63 975,52	
	vv		2*4		8,000			
	vv		Součet		8,000			
2	K	Pol2	Pohyblivá kolejnice P120 (120x72mm) pro kolejnicový systém v 01.07 vč. povinných komponentů pro pojezd, D+M	m	3,600	12 795,11	46 062,40	
	vv		1*3,6		3,600			
	vv		Součet		3,600			
3	K	Pol3	Pevná kolejnice P87 (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.02 vč. povinných komponentů pro montáž do ŽB stropu, D+M	m	20,600	7 996,94	164 736,96	
	vv		2*10,3		20,600			
	vv		Součet		20,600			
4	K	Pol4	Pohyblivá kolejnice P87 (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.02 vč. povinných komponentů pro pojezd, D+M	m	2,100	8 107,57	17 025,90	
	vv		1*2,1		2,100			
	vv		Součet		2,100			
5	K	Pol5	Pevná kolejnice s integrovanou lištou pro SDK P87H (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.04 vč. povinných komponentů pro montáž do ŽB stropu a se zabudováním do SDK podhledu, D+M	m	3,000	12 313,37	36 940,11	
	vv		2*1,5		3,000			
	vv		Součet		3,000			
6	K	Pol6	Pohyblivá kolejnice P87 (87x70mm) prokolejnicový systém v 2.04 vč. povinných komponentů pro pojezd, D+M	m	2,400	8 107,57	19 458,17	
	vv		1*2,4		2,400			
	vv		Součet		2,400			
7	K	Pol7	Pevná kolejnice s integrovanou lištou pro SDK P87H (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.05 vč. povinných komponentů pro montáž do ŽB stropu a se zabudováním do SDK podhledu, D+M	m	4,600	12 313,37	56 641,50	
	vv		2*2,3		4,600			
	vv		Součet		4,600			
8	K	Pol8	Pohyblivá kolejnice P87 (87x70mm) prokolejnicový systém v 2.05 vč. povinných komponentů pro pojezd, D+M	m	2,400	8 107,57	19 458,17	
	vv		1*2,4		2,400			
	vv		Součet		2,400			
9	K	Pol9	Pevná kolejnice P87 (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.06 vč. povinných komponentů pro montáž do ŽB stropu, D+M	m	8,000	7 996,94	63 975,52	
	vv		2*4,0		8,000			
	vv		Součet		8,000			
10	K	Pol10	Pohyblivá kolejnice P120 (120x72mm) pro kolejnicový systém v 2.06 vč. povinných komponentů pro pojezd, D+M	m	4,800	12 795,11	61 416,53	
	vv		1*4,8		4,800			
	vv		Součet		4,800			
11	K	Pol11	Pevná kolejnice s integrovanou lištou pro SDK P87H (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.07 vč. povinných komponentů pro montáž do ŽB stropu a se zabudováním do SDK podhledu, D+M	m	3,000	12 313,37	36 940,11	
	vv		2*1,5		3,000			
	vv		Součet		3,000			
12	K	Pol12	Pohyblivá kolejnice P87 (87x70mm) prokolejnicový systém v 2.07 vč. povinných komponentů pro pojezd, D+M	m	2,400	8 107,57	19 458,17	
	vv		1*2,4		2,400			
	vv		Součet		2,400			
13	K	Pol13	Pevná kolejnice s integrovanou lištou pro SDK P87H (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.08 vč. povinných komponentů pro montáž do ŽB stropu a se zabudováním do SDK podhledu, D+M	m	4,600	12 313,37	56 641,50	
	vv		2*2,3		4,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		4,600			
14	K	Pol14	Pohyblivá kolejnice P87 (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.08 vč. povinných komponentů pro pojezd, D+M	m	2,400	8 107,57	19 458,17	
	vv		1*2,4		2,400			
	vv		Součet		2,400			
15	K	Pol15	Pevná kolejnice P87 (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.09 vč. povinných komponentů pro montáž do ŽB stropu, D+M	m	7,500	7 996,94	59 977,05	
	vv		3,5+4,0		7,500			
	vv		Součet		7,500			
16	K	Pol16	Pohyblivá kolejnice P120 (120x72mm) pro kolejnicový systém v 2.09 vč. povinných komponentů pro pojezd, D+M	m	5,100	12 795,11	65 255,06	
	vv		1*5,1		5,100			
	vv		Součet		5,100			
17	K	Pol17	Pevná kolejnice s integrovanou lištou pro SDK P87H (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.10 vč. povinných komponentů pro montáž do ŽB stropu a se zabudováním do SDK podhledu, D+M	m	3,000	12 313,37	36 940,11	
	vv		2*1,5		3,000			
	vv		Součet		3,000			
18	K	Pol18	Pohyblivá kolejnice P87 (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.10 vč. povinných komponentů pro pojezd, D+M	m	2,400	8 107,57	19 458,17	
	vv		1*2,4		2,400			
	vv		Součet		2,400			
19	K	Pol19	Pevná kolejnice s integrovanou lištou pro SDK P87H (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.11 vč. povinných komponentů pro montáž do ŽB stropu a se zabudováním do SDK podhledu, D+M	m	4,600	12 313,37	56 641,50	
	vv		2*2,3		4,600			
	vv		Součet		4,600			
20	K	Pol20	Pohyblivá kolejnice P87 (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.11 vč. povinných komponentů pro pojezd, D+M	m	2,400	8 107,57	19 458,17	
	vv		1*2,4		2,400			
	vv		Součet		2,400			
21	K	Pol21	Pevná kolejnice P87 (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.12 vč. povinných komponentů pro montáž do ŽB stropu, D+M	m	7,500	7 996,94	59 977,05	
	vv		3,5+4,0		7,500			
	vv		Součet		7,500			
22	K	Pol22	Pohyblivá kolejnice P120 (120x72mm) pro kolejnicový systém v 2.12 vč. povinných komponentů pro pojezd, D+M	m	5,100	12 795,11	65 255,06	
	vv		1*5,1		5,100			
	vv		Součet		5,100			
23	K	Pol23	Pevná kolejnice s integrovanou lištou pro SDK P87H (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.18 vč. povinných komponentů pro montáž na pomocné trámký vazníkové střechy a se zabudováním do SDK podhledu, D+M	m	17,600	12 313,37	216 715,31	
	vv		2*8,8		17,600			
	vv		Součet		17,600			
24	K	Pol24	Pohyblivá kolejnice P87 (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.18 vč. povinných komponentů pro pojezd, D+M	m	2,100	8 107,57	17 025,90	
	vv		1*2,1		2,100			
	vv		Součet		2,100			
25	K	Pol25	Pevná kolejnice s integrovanou lištou pro SDK P87H (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.19 vč. povinných komponentů pro montáž na pomocné trámký vazníkové střechy a se zabudováním do SDK podhledu, D+M	m	3,000	12 313,37	36 940,11	
	vv		2*1,5		3,000			
	vv		Součet		3,000			
26	K	Pol26	Pohyblivá kolejnice P87 (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.19 vč. povinných komponentů pro pojezd, D+M	m	2,400	8 107,57	19 458,17	
	vv		1*2,4		2,400			
	vv		Součet		2,400			
27	K	Pol27	Pevná kolejnice s integrovanou lištou pro SDK P87H (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.20 vč. povinných komponentů pro montáž na pomocné trámký vazníkové střechy a se zabudováním do SDK podhledu, D+M	m	5,000	12 313,37	61 566,85	
	vv		2*2,5		5,000			
	vv		Součet		5,000			
28	K	Pol28	Pohyblivá kolejnice P87 (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.20 vč. povinných komponentů pro pojezd, D+M	m	2,300	8 107,57	18 647,41	
	vv		1*2,3		2,300			
	vv		Součet		2,300			
29	K	Pol29	Pevná kolejnice s integrovanou lištou pro SDK P87H (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.21 vč. povinných komponentů pro montáž na pomocné trámký vazníkové střechy a se zabudováním do SDK podhledu, D+M	m	12,000	12 313,37	147 760,44	
	vv		2*6,0		12,000			
	vv		Součet		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	Pol30	Pohyblivá kolejnice P87 (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.21 vč. povinných komponentů pro pojezd, D+M	m	3,300	8 107,57	26 754,98	
	VV		1*3,3		3,300			
	VV		Součet		3,300			
31	K	Pol31	Pevná kolejnice s integrovanou lištou pro SDK P87H (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.22 vč. povinných komponentů pro montáž na pomocné trámký vazníkové střechy a se zabudováním do SDK nrohledu, D+M	m	3,000	12 313,37	36 940,11	
	VV		2*1,5		3,000			
	VV		Součet		3,000			
32	K	Pol32	Pohyblivá kolejnice P87 (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.22 vč. povinných komponentů pro pojezd, D+M	m	2,400	8 107,57	19 458,17	
	VV		1*2,4		2,400			
	VV		Součet		2,400			
33	K	Pol33	Pevná kolejnice s integrovanou lištou pro SDK P87H (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.23 vč. povinných komponentů pro montáž na pomocné trámký vazníkové střechy a se zabudováním do SDK nrohledu, D+M	m	5,000	12 313,37	61 566,85	
	VV		2*2,5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
34	K	Pol34	Pohyblivá kolejnice P87 (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.23 vč. povinných komponentů pro pojezd, D+M	m	2,300	8 107,57	18 647,41	
	VV		1*2,3		2,300			
	VV		Součet		2,300			
35	K	Pol35	Pevná kolejnice s integrovanou lištou pro SDK P87H (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.24 vč. povinných komponentů pro montáž na pomocné trámký vazníkové střechy a se zabudováním do SDK nrohledu, D+M	m	10,100	12 313,37	124 365,04	
	VV		4,8+5,3		10,100			
	VV		Součet		10,100			
36	K	Pol36	Pohyblivá kolejnice P87 (87x72mm) pro kolejnicový systém v 2.24 vč. povinných komponentů pro pojezd, D+M	m	3,300	8 107,57	26 754,98	
	VV		1*3,3		3,300			
	VV		Součet		3,300			
37	K	Pol37	Pevná kolejnice s integrovanou lištou pro SDK P87H (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.25 vč. povinných komponentů pro montáž na pomocné trámký vazníkové střechy a se zabudováním do SDK nrohledu, D+M	m	5,600	12 313,37	68 954,87	
	VV		2*2,8		5,600			
	VV		Součet		5,600			
38	K	Pol38	Pohyblivá kolejnice P87 (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.25 vč. povinných komponentů pro pojezd, D+M	m	2,100	8 107,57	17 025,90	
	VV		1*2,1		2,100			
	VV		Součet		2,100			
39	K	Pol39	Pevná kolejnice s integrovanou lištou pro SDK P87H (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.26 vč. povinných komponentů pro montáž na pomocné trámký vazníkové střechy a se zabudováním do SDK nrohledu, D+M	m	5,000	12 313,37	61 566,85	
	VV		2*2,5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
40	K	Pol40	Pohyblivá kolejnice P87 (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.26 vč. povinných komponentů pro pojezd, D+M	m	2,300	8 107,57	18 647,41	
	VV		1*2,3		2,300			
	VV		Součet		2,300			
41	K	Pol41	Pevná kolejnice s integrovanou lištou pro SDK P87H (87x70mm) pro kolejnicový systém v 2.27 vč. povinných komponentů pro montáž na pomocné trámký vazníkové střechy a se zabudováním do SDK nrohledu, D+M	m	10,100	12 313,37	124 365,04	
42	K	Pol42	Pohyblivá kolejnice P120 (120x72mm) pro kolejnicový systém v 2.27 vč. povinných komponentů pro pojezd, D+M	m	17,200	8 107,57	139 450,20	
43	K	Pol43	Zvedací jednotka (150kg) pro kolejnicový systém v 1.PP - 2rychlostní s 3b. zavěšením asistenčního vaku, D+M	ks	1,000	60 809,50	60 809,50	
44	K	Pol44	Zvedací jednotka (220kg) pro kolejnicový systém ve 2.NP - 2rychlostní se dvěma aktivními popruhy, automatikou pro přechod mezi místnostmi a s 3b. zavěšením asistenčního vaku, D+M	ks	2,000	95 120,09	190 240,18	
45	K	Pol45	Vak pro transport invalidní osoby ve 2.NP (různé velikosti), D+M	ks	9,000	7 835,21	70 516,89	
46	K	Pol46	Vak pro sprchování invalidní osoby v 1.PP (různé velikosti), D+M	ks	3,000	7 199,09	21 597,27	
47	K	Pol47	Vak pro sprchování invalidní osoby (různé velikosti), D+M	ks	9,000	7 199,09	64 791,81	
48	K	Pol48	Vak pro použití toalety invalidní osobou (různé velikosti), D+M	ks	9,000	8 520,19	76 681,71	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt:
SO 02 - Terasa

KSO:
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel:
Město Zábřeh

Uchazeč:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Projektant:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel:
Martin Škrabal

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ: CZ683743702

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			333 794,51
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	333 794,51	21,00%	70 096,85
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			403 891,36
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 02 - Terasa

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41
Zadavatel: Město Zábřeh
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024
Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý
Zpracovatel: Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		333 794,51
HSV - Práce a dodávky HSV		60 781,62
2 - Zakládání		20 339,84
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		7 225,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		27 711,42
998 - Přesun hmot		5 504,45
PSV - Práce a dodávky PSV		273 012,89
762 - Konstrukce tesařské		273 012,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova

Objekt:

SO 02 - Terasa

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Datum: 5. 7. 2024

Zadavatel: Město Zábřeh

Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý

Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 333 794,51

D HSV Práce a dodávky HSV 60 781,62

D 2 Zakládání 20 339,84

1	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	10,035	2 026,89	20 339,84	CS ÚRS 2024 01
	VV		66,9*0,15		10,035			
	VV		Mezisoučet		10,035			
	VV		Součet		10,035			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 225,91

2	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	23,000	314,17	7 225,91	CS ÚRS 2024 01
	VV		23		23,000			
	VV		Mezisoučet		23,000			
	VV		Součet		23,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 711,42

3	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	66,900	50,67	3 389,82	CS ÚRS 2024 01
	VV		66,9		66,900			
	VV		Mezisoučet		66,900			
	VV		Součet		66,900			

4	K	953921111x	Dlaždice betonové 250x250 mm kladené na sucho	kus	240,000	101,34	24 321,60	
	VV		24*10		240,000			
	VV		Mezisoučet		240,000			
	VV		Součet		240,000			

D 998 Přesun hmot 5 504,45

5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	27,157	202,69	5 504,45	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 273 012,89

D 762 Konstrukce tesařské 273 012,89

6	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	2,054	2 533,62	5 204,06	CS ÚRS 2024 01
	VV		2,054		2,054			
	VV		Mezisoučet		2,054			
	VV		Součet		2,054			

7	K	762951003	Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm	m2	69,900	557,40	38 962,26	CS ÚRS 2024 01
	VV		69,9		69,900			
	VV		Mezisoučet		69,900			
	VV		Součet		69,900			

8	M	61223264	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm nepohledový	m3	2,054	18 242,03	37 469,13	CS ÚRS 2024 01
	VV		205,4*0,1*0,1		2,054			
	VV		Mezisoučet		2,054			
	VV		Součet		2,054			

9	K	762952014	Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin tvrdých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	m2	69,900	618,20	43 212,18	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

10	M	61198124x	profil terasový dřevěný sibiřský modřín š 145mm tl 28mm	m2	75,492	1 408,69	106 344,83	
	VV		69,9*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		75,492			

11	K	762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	m2	139,800	121,61	17 001,08	CS ÚRS 2024 01
	VV		69,9*2		139,800			
	VV		Mezisoučet		139,800			
	VV		Součet		139,800			

12	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	2 481,935	10,00	24 819,35	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt:
SO 03 - Terenní a sadové úpravy

KSO:
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel:
Město Zábřeh

Uchazeč:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Projektant:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel:
Martin Škrabal

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ: CZ683743702

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 117 397,46	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 117 397,46	21,00%	234 653,47
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 352 050,93

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova

Objekt: SO 03 - Terenní a sadové úpravy

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41
Zadavatel: Město Zábřeh
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024
Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý
Zpracovatel: Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 117 397,46
HSV - Práce a dodávky HSV		1 106 278,80
1 - Zemní práce		277 760,13
2 - Zakládání		12 693,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce		98 953,86
5 - Komunikace pozemní		101 206,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		27 272,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		570 188,95
998 - Přesun hmot		18 204,24
PSV - Práce a dodávky PSV		11 118,66
783 - Dokončovací práce - nátěry		11 118,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova

Objekt:

SO 03 - Terenní a sadové úpravy

Místo:

Zábřeh, Sušilova 1375/41

Datum:

5. 7. 2024

Zadavatel:

Město Zábřeh

Projektant:

Ing. arch. Josef
Hlavatý

Uchazeč:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

Martin Škrabal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 117 397,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 106 278,80

D 1

Zemní práce

277 760,13

1	K	119005123	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin nepravidelně ve stejnorodých skupinách	m2	80,600	16,22	1 307,33	CS ÚRS 2024 01
	VV		"trvalkový záhon" 11,6+20+13,8+35,2		80,600			
	VV		Mezisoučet		80,600			
	VV		Součet		80,600			
2	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	20,900	385,11	8 048,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		"mozaika" (55+4,5+2,2*0,8*2)*0,2		12,604			
	VV		"mlat" (14,8+6,8)*0,2		4,320			
	VV		"obrubá ocelová" (5,21+5,7+5,5+3,8*2+1,3+1,6)*0,2*0,2		1,076			
	VV		"jednořádek" (31,8+40,7)*0,2*0,2		2,900			
	VV		Mezisoučet		20,900			
	VV	jámy	Součet		20,900			
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,296	810,76	2 672,26	CS ÚRS 2024 01
	VV		"zídka" 8,3*0,4*0,8		2,656			
	VV		"lavičky" 0,4*0,4*0,4*10		0,640			
	VV		Mezisoučet		3,296			
	VV	rýhy	Součet		3,296			
4	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,700	709,41	4 753,05	CS ÚRS 2024 01
	VV		"základ nové zdi" 6,7*1*1		6,700			
	VV		Mezisoučet		6,700			
	VV	jámy2	Součet		6,700			
5	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,896	121,61	3 757,26	CS ÚRS 2024 01
	VV		jámy+rýhy+jámy2		30,896			
	VV		Mezisoučet		30,896			
	VV		Součet		30,896			
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	30,896	152,02	4 696,81	CS ÚRS 2024 01
	VV		jámy+rýhy+jámy2		30,896			
	VV		Mezisoučet		30,896			
	VV		Součet		30,896			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	57,158	101,34	5 792,39	CS ÚRS 2024 01
	VV		jámy*1,85		38,665			
	VV		rýhy*1,85		6,098			
	VV		jámy2*1,85		12,395			
	VV		Mezisoučet		57,158			
	VV		Součet		57,158			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	24,196	15,20	367,78	CS ÚRS 2024 01
	VV		jámy+rýhy		24,196			
	VV		Mezisoučet		24,196			
	VV		Součet		24,196			
9	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	142,200	29,80	4 237,56	CS ÚRS 2024 01
	VV		"trvalkový záhon" 11,6+20+13,8+35,2		80,600			
	VV		"trávník" 24,5+37,1		61,600			
	VV		Mezisoučet		142,200			
	VV		Součet		142,200			
10	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	142,200	18,65	2 652,03	CS ÚRS 2024 01
	VV		"trvalkový záhon" 11,6+20+13,8+35,2		80,600			
	VV		"trávník" 24,5+37,1		61,600			
	VV		Mezisoučet		142,200			
	VV		Součet		142,200			
11	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	49,770	587,80	29 254,81	CS ÚRS 2024 01
	VV		142,200*0,2*1,75		49,770			
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	61,600	17,53	1 079,85	CS ÚRS 2024 01
	VV		"trávník" 24,5+37,1		61,600			
	VV		Mezisoučet		61,600			
	VV		Součet		61,600			
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,232	144,92	178,54	CS ÚRS 2024 01
	VV		61,6*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,232			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	142,200	8,51	1 210,12	CS ÚRS 2024 01
	VV		"trvalkový záhon" 11,6+20+13,8+35,2		80,600			
	VV		"trávník" 24,5+37,1		61,600			
	VV		Mezisoučet		142,200			
	VV		Součet		142,200			
15	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	104,502	16,52	1 726,37	CS ÚRS 2024 01
	VV		"mozaika" 55+4,5+2,2*0,8*2		63,020			
	VV		"mlat" 14,8+6,8		21,600			
	VV		"obruba ocelová" (5,21+5,7+5,5+3,8*2+1,3+1,6)*0,2		5,382			
	VV		"jednořádek" (31,8+40,7)*0,2		14,500			
	VV		Mezisoučet		104,502			
	VV		Součet		104,502			
16	K	183102134	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	52,000	65,98	3 430,96	CS ÚRS 2024 01
	VV		"keře" 52		52,000			
	VV		Mezisoučet		52,000			
	VV		Součet		52,000			
17	K	183102135	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	5,000	432,44	2 162,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		"stromy" 5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
18	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 882,000	3,95	7 433,90	CS ÚRS 2024 01
	VV		"cibuloviny" 417		417,000			
	VV		"popínavky" 1465		1 465,000			
	VV		Mezisoučet		1 882,000			
	VV		Součet		1 882,000			
19	K	183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 3	m2	80,600	15,91	1 282,35	CS ÚRS 2024 01
	VV		"trvalkový záhon" 11,6+20+13,8+35,2		80,600			
	VV		Mezisoučet		80,600			
	VV		Součet		80,600			
20	K	183211312	Výsadba trvalek prostokofenných	kus	1 882,000	67,90	127 787,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		"cibuloviny" 417		417,000			
	VV		"popínavky" 1465		1 465,000			
	VV		Mezisoučet		1 882,000			
	VV		Součet		1 882,000			
21	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	142,200	2,53	359,77	CS ÚRS 2024 01
	VV		"trvalkový záhon" 11,6+20+13,8+35,2		80,600			
	VV		"trávník" 24,5+37,1		61,600			
	VV		Mezisoučet		142,200			
	VV		Součet		142,200			
22	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	460,81	2 304,05	CS ÚRS 2024 01
	VV		"stromy" 5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
23	M	SPC2	<i>Stromy dle specifikace</i>	ks	5,000	502,67	2 513,35	
24	K	184102213	Výsadba keře bez balu v do 1 m do skalek se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	52,000	64,56	3 357,12	CS ÚRS 2024 01
	VV		"keře" 52		52,000			
	VV		Mezisoučet		52,000			
	VV		Součet		52,000			
25	M	SPC1	<i>Keře dle specifikace</i>	ks	52,000	360,79	18 761,08	
26	K	184214151	Vyvázání pnoucích dřevin páskou nebo sponou délky rostliny do 0,4 m	kus	1 465,000	5,88	8 614,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		"popínavky" 1465		1 465,000			
	VV		Mezisoučet		1 465,000			
	VV		Součet		1 465,000			
27	K	184215131	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl 1 m	kus	5,000	272,62	1 363,10	CS ÚRS 2024 01
28	M	60591251	<i>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m</i>	kus	15,000	116,55	1 748,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		5*3 'Přepočtené koeficientem množství		15,000			
29	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	57,000	10,13	577,41	CS ÚRS 2024 01
	VV		5+52		57,000			
	VV		Mezisoučet		57,000			
	VV		Součet		57,000			
30	K	184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5	m2	80,600	46,62	3 757,57	CS ÚRS 2024 01
	VV		"trvalkový záhon" 11,6+20+13,8+35,2		80,600			
	VV		Mezisoučet		80,600			
	VV		Součet		80,600			
31	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	142,200	3,04	432,29	CS ÚRS 2024 01
	VV		"trvalkový záhon" 11,6+20+13,8+35,2		80,600			
	VV		"trávník" 24,5+37,1		61,600			
	VV		Mezisoučet		142,200			
	VV		Součet		142,200			
32	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	80,600	3,55	286,13	CS ÚRS 2024 01
	VV		"trvalkový záhon" 11,6+20+13,8+35,2		80,600			
	VV		Mezisoučet		80,600			
	VV		Součet		80,600			
33	M	69311014	<i>geotextilie tkaná PES 300/50kN/m</i>	m2	80,600	14,69	1 184,01	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	80,600	49,25	3 969,55	CS ÚRS 2024 01
	VV		"trvalkový záhon" 11,6+20+13,8+35,2		80,600			
	VV		Mezisoučet		80,600			
	VV		Součet		80,600			
35	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	8,302	1 337,75	11 106,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		80,6*0,103 *Přepočtené koeficientem množství		8,302			
36	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,142	12 161,36	1 726,91	CS ÚRS 2024 01
	VV		142,2*0,001		0,142			
	VV		Mezisoučet		0,142			
	VV		Součet		0,142			
37	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,004	87,16	0,35	CS ÚRS 2024 01
	VV		0,142*0,03 *Přepočtené koeficientem množství		0,004			
38	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	61,600	5,07	312,31	CS ÚRS 2024 01
	VV		"trávník" 24,5+37,1		61,600			
	VV		Mezisoučet		61,600			
	VV		Součet		61,600			
39	K	185804111	Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5	m2	80,600	16,42	1 323,45	CS ÚRS 2024 01
	VV		"trvalkový záhon" 11,6+20+13,8+35,2		80,600			
	VV		Mezisoučet		80,600			
	VV		Součet		80,600			
40	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,500	154,04	231,06	CS ÚRS 2024 01
D 2		Zakládání						12 693,23
41	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	3,296	3 851,10	12 693,23	CS ÚRS 2024 01
	VV		"zídka" 8,3*0,4*0,8		2,656			
	VV		"lavičky" 0,4*0,4*0,4*10		0,640			
	VV		Mezisoučet		3,296			
	VV		Součet		3,296			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce						98 953,86
42	K	311113146	Nadzákladová zeď tl přes 400 do 500 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	20,100	2 938,99	59 073,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		"dozdívka zdi" 6,7*3		20,100			
	VV		Mezisoučet		20,100			
	VV		Součet		20,100			
43	K	311213112	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene do 0,02 m3 š spáry přes 4 do 10 mm	m3	1,328	12 161,36	16 150,29	CS ÚRS 2024 01
	VV		8,3*0,2*0,8		1,328			
	VV		Mezisoučet		1,328			
	VV		Součet		1,328			
44	K	311213912	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m3	1,328	2 533,62	3 364,65	CS ÚRS 2024 01
45	K	311213921	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za vytvoření hrany rohu	m	3,200	1 874,88	5 999,62	CS ÚRS 2024 01
	VV		0,8*4		3,200			
	VV		Mezisoučet		3,200			
	VV		Součet		3,200			
46	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,315	45 605,09	14 365,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		20,100*16*0,89*1,1/1000		0,315			
D 5		Komunikace pozemní						101 206,14
47	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	21,600	81,08	1 751,33	CS ÚRS 2024 01
	VV		"mlat" 14,8+6,8		21,600			
	VV		Mezisoučet		21,600			
	VV		Součet		21,600			
48	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	21,600	157,08	3 392,93	CS ÚRS 2024 01
	VV		"mlat" 14,8+6,8		21,600			
	VV		Mezisoučet		21,600			
	VV		Součet		21,600			
49	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	21,600	217,89	4 706,42	CS ÚRS 2024 01
	VV		"mlat" 14,8+6,8		21,600			
	VV		Mezisoučet		21,600			
	VV		Součet		21,600			
50	K	564861013	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 220 mm	m2	63,020	304,03	19 159,97	CS ÚRS 2024 01
	VV		"mozaika" 55+4,5+2,2*0,8*2		63,020			
	VV		Mezisoučet		63,020			
	VV		Součet		63,020			
51	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	63,020	608,07	38 320,57	CS ÚRS 2024 01
	VV		"mozaika" 55+4,5+2,2*0,8*2		63,020			
	VV		Mezisoučet		63,020			
	VV		Součet		63,020			
52	M	58381005	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	64,280	526,99	33 874,92	CS ÚRS 2024 01
	VV		63,02*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		64,280			
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						27 272,25
53	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	69,000	76,01	5 244,69	CS ÚRS 2024 01
	VV		"omítnutí venkovní stěny" 23*3		69,000			
	VV		Mezisoučet		69,000			
	VV		Součet		69,000			
54	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	69,000	45,61	3 147,09	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	622321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	69,000	273,63	18 880,47	CS ÚRS 2024 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				570 188,95	
56	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	72,500	202,69	14 695,03	CS ÚRS 2024 01
	VV		"jednořádek" 31,8+40,7		72,500			
	VV		Mezisoučet		72,500			
	VV		Součet		72,500			
57	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	7,250	810,76	5 878,01	CS ÚRS 2024 01
	VV		72,5*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		7,250			
58	K	916231213x	Osazení chodníkového obrubníku ocelového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	26,910	263,50	7 090,79	
	VV		"obruba ocelová" 5,21+5,7+5,5+3,8*2+1,3+1,6		26,910			
	VV		Mezisoučet		26,910			
	VV		Součet		26,910			
59	M	SPC3	Ocelová obruba dle specifikace	m	26,910	354,71	9 545,25	
60	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	3,000	810,76	2 432,28	CS ÚRS 2024 01
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
61	M	MOB1	Lavička s opěradly dle specifikace	ks	2,000	15 911,11	31 822,22	
62	M	MOB2	Lavička kruhová dle specifikace	ks	1,000	214 850,63	214 850,63	
63	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	22,200	81,08	1 799,98	CS ÚRS 2024 01
	VV		22,2*1		22,200			
	VV		Mezisoučet		22,200			
	VV		Součet		22,200			
64	K	Z1	Treláž z ocelových lanek pro popínavé rostliny	m2	69,000	4 088,04	282 074,76	
D		998	Přesun hmot				18 204,24	
65	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	119,749	152,02	18 204,24	CS ÚRS 2024 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				11 118,66	
D		783	Dokončovací práce - nátěry				11 118,66	
66	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	69,000	4,05	279,45	CS ÚRS 2024 01
67	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	69,000	45,61	3 147,09	CS ÚRS 2024 01
68	K	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitostí 1 a 2	m2	69,000	111,48	7 692,12	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt:
SO 04 - Oplocení

KSO:
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel:
Město Zábřeh

Uchazeč:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Projektant:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel:
Martin Škrabal

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ: CZ683743702

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			111 740,15
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	111 740,15	21,00%	23 465,43
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			135 205,58
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: SO 04 - Oplocení

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41
Zadavatel: Město Zábřeh
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024
Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý
Zpracovatel: Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	111 740,15
HSV - Práce a dodávky HSV	111 740,15
1 - Zemní práce	1 062,42
3 - Svislé a kompletní konstrukce	110 269,10
998 - Přesun hmot	408,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova

Objekt: SO 04 - Oplocení

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41
Zadavatel: Město Zábřeh
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024
Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý
Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 111 740,15

D HSV Práce a dodávky HSV 111 740,15

D 1 Zemní práce 1 062,42

1	K	131252502	Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	0,896	557,40	499,43	CS ÚRS 2024 01
	VV		7*0,4*0,4*0,8		0,896			
	VV		Mezisoučet		0,896			
	VV	jamky	Součet		0,896			
2	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,896	152,02	136,21	CS ÚRS 2024 01
	VV		jamky		0,896			
	VV		Mezisoučet		0,896			
	VV		Součet		0,896			
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,896	152,02	136,21	CS ÚRS 2024 01
	VV		jamky		0,896			
	VV		Mezisoučet		0,896			
	VV		Součet		0,896			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,896	304,03	272,41	CS ÚRS 2024 01
	VV		jamky		0,896			
	VV		Mezisoučet		0,896			
	VV		Součet		0,896			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,896	20,27	18,16	CS ÚRS 2024 01
	VV		jamky		0,896			
	VV		Mezisoučet		0,896			
	VV		Součet		0,896			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 110 269,10

6	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	7,000	425,65	2 979,55	CS ÚRS 2024 01
7	M	55342152	Plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	7,000	749,95	5 249,65	CS ÚRS 2024 01
8	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2	kus	2,000	354,71	709,42	CS ÚRS 2024 01
9	M	PLOT1	Uzamykatelná brána 2100x1750 dvoukřídlá včetně dřevěné výplně a zámku	ks	2,000	38 510,96	77 021,92	
10	K	348171330	Montáž oplocení z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů do 50 kg na 1 m oplocení	m	8,950	182,42	1 632,66	CS ÚRS 2024 01
	VV		2,025*3+2,015+0,86		8,950			
	VV		Mezisoučet		8,950			
	VV		Součet		8,950			
11	M	PLOT2	Plotová výpň -ocelový rám + latě dle specifikace včetně povrchové úpravy	m	8,950	2 533,62	22 675,90	

D 998 Přesun hmot 408,63

12	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	1,680	243,23	408,63	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt:
TČ.V - Vrty pro tepelná čerpadla

KSO:
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Zadavatel:
Město Zábřeh

Uchazeč:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Projektant:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Zpracovatel:
Martin Škrabal

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ: CZ683743702

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 041 943,23	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 041 943,23	21,00%	428 808,08
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 470 751,31

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: TČ.V - Vrty pro tepelná čerpadla

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41
Zadavatel: Město Zábřeh
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024
Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý
Zpracovatel: Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 041 943,23
HSV - Práce a dodávky HSV	2 041 943,23
1 - Zemní práce	144 762,08
2 - Zakládání	1 166 352,78
4 - Vodorovné konstrukce	10 634,72
8 - Trubní vedení	640 611,29
998 - Přesun hmot	79 582,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova

Objekt:

TČ.V - Vrty pro tepelná čerpadla

Místo:

Zábřeh, Sušilova 1375/41

Datum:

5. 7. 2024

Zadavatel:

Město Zábřeh

Projektant:

Ing. arch. Josef Hlavatý

Uchazeč:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

Martin Škrabal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 041 943,23

D		HSV	Práce a dodávky HSV	2 041 943,23				
D		1	Zemní práce	144 762,08				
1	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,700	910,97	2 459,62	CS ÚRS 2024 01
	vv		"Revizní šachta" 1,2*1,5*1,5		2,700			
	vv		Mezisoučet		2,700			
	vv	jámy	Součet		2,700			
2	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	70,650	655,42	46 305,42	CS ÚRS 2024 01
	vv		(25,95+11,85+9,3)*1,5*1		70,650			
	vv		Mezisoučet		70,650			
	vv	rýhy	Součet		70,650			
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	141,300	133,17	18 816,92	CS ÚRS 2024 01
	vv		(25,95+11,85+9,3)*1,5*2		141,300			
	vv		Mezisoučet		141,300			
	vv		Součet		141,300			
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	141,300	78,61	11 107,59	CS ÚRS 2024 01
5	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	8,100	105,50	854,55	CS ÚRS 2024 01
	vv		"Revizní šachta" (1,2+1,5)*2*1,5		8,100			
	vv		Mezisoučet		8,100			
	vv		Součet		8,100			
6	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	8,100	34,58	280,10	CS ÚRS 2024 01
7	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	2,700	61,14	165,08	CS ÚRS 2024 01
	vv		jámy		2,700			
	vv		Mezisoučet		2,700			
	vv		Součet		2,700			
8	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	2,700	13,82	37,31	CS ÚRS 2024 01
	vv		jámy		2,700			
	vv		Mezisoučet		2,700			
	vv		Součet		2,700			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	35,504	284,91	10 115,44	CS ÚRS 2024 01
	vv		přebytek		35,504			
	vv		Mezisoučet		35,504			
	vv		Součet		35,504			
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	35,504	152,02	5 397,32	CS ÚRS 2024 01
	vv		jámy+rýhy-zásyp		21,382			
	vv		vrt1*3,14*0,075*0,075		6,182			
	vv		vrt2*3,14*0,085*0,085		7,940			
	vv		Mezisoučet		35,504			
	vv	přebytek	Součet		35,504			
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	65,682	304,03	19 969,30	CS ÚRS 2024 01
	vv		přebytek*1,85		65,682			
	vv		Mezisoučet		65,682			
	vv		Součet		65,682			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	35,504	20,27	719,67	CS ÚRS 2024 01
	vv		přebytek		35,504			
	vv		Mezisoučet		35,504			
	vv		Součet		35,504			
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	51,968	143,35	7 449,61	CS ÚRS 2024 01
	vv		"Revizní šachta" 1,2*1,5*1,5-0,97*0,7*1-1,2*1,5*0,25		1,571			
	vv		(25,95+11,85+9,3)*(1,5-0,1-0,33)*1		50,397			
	vv		Mezisoučet		51,968			
	vv	zásyp	Součet		51,968			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	15,543	212,90	3 309,10	CS ÚRS 2024 01
	vv		(25,95+11,85+9,3)*1*0,33		15,543			
	vv		Mezisoučet		15,543			
	vv		Součet		15,543			
15	M	58331289	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	31,086	532,06	16 539,62	CS ÚRS 2024 01
	vv		15,543*2 *Přepočtené koeficientem množství		31,086			
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	47,100	26,23	1 235,43	CS ÚRS 2024 01
	vv		(25,95+11,85+9,3)*1		47,100			
	vv		Mezisoučet		47,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		47,100			
D 2			Zakládání				1 166 352,78	
17	K	225311312	Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 100 m hornina I a II	m	350,000	1 114,79	390 176,50	CS ÚRS 2024 01
VV			700/2		350,000			
VV			Mezisoučet		350,000			
VV vrt1			Součet		350,000			
18	K	225411312	Vrty maloprofilové jádrové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl 0 až 100 m hornina I a II	m	350,000	1 216,14	425 649,00	CS ÚRS 2024 01
VV			700/2		350,000			
VV			Mezisoučet		350,000			
VV vrt2			Součet		350,000			
19	K	281601121	Injektování vrtů nízkotlaké sestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa	hod	10,000	1 418,82	14 188,20	CS ÚRS 2024 01
VV			10		10,000			
VV			Mezisoučet		10,000			
VV			Součet		10,000			
20	M	58128450	bentonit aktivovaný mletý pro vrty, injektáže a těsnění vodních staveb VL	t	35,306	9 526,40	336 339,08	CS ÚRS 2024 01
VV			vrt1*3,14*0,075*0,075*2,5		15,455			
VV			vrt2*3,14*0,085*0,085*2,5		19,851			
VV			Mezisoučet		35,306			
VV			Součet		35,306			
D 4			Vodorovné konstrukce				10 634,72	
21	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,890	1 851,08	9 051,78	CS ÚRS 2024 01
VV			"Revizní šachta" 1,2*1,5*0,1		0,180			
VV			(25,95+11,85+9,3)*1*0,1		4,710			
VV			Mezisoučet		4,890			
VV			Součet		4,890			
22	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,270	4 455,46	1 202,97	CS ÚRS 2024 01
VV			"Revizní šachta" 1,2*1,5*0,15		0,270			
VV			Mezisoučet		0,270			
VV			Součet		0,270			
23	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,010	37 996,73	379,97	CS ÚRS 2024 01
VV			"Revizní šachta" 1,2*1,5*5,4/1000		0,010			
VV			Mezisoučet		0,010			
VV			Součet		0,010			
D 8			Trubní vedení				640 611,29	
24	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m	2 800,000	61,39	171 892,00	CS ÚRS 2024 01
VV			700*4		2 800,000			
VV			Mezisoučet		2 800,000			
VV			Součet		2 800,000			
25	M	28613524	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	2 842,000	65,98	187 515,16	CS ÚRS 2024 01
VV			2800*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		2 842,000			
26	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm	m	116,500	76,46	8 907,59	CS ÚRS 2024 01
VV			18,55*2		37,100			
VV			9,6*2		19,200			
VV			17,1*2		34,200			
VV			13*2		26,000			
VV			Mezisoučet		116,500			
VV			Součet		116,500			
27	M	28613525	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 40x3,70mm	m	118,248	97,09	11 480,70	CS ÚRS 2024 01
VV			116,5*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		118,248			
28	K	871231141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 75 x 6,8 mm	m	16,000	131,64	2 106,24	CS ÚRS 2024 01
VV			8*2		16,000			
VV			Mezisoučet		16,000			
VV			Součet		16,000			
29	M	28613530	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm	m	16,240	473,28	7 686,07	CS ÚRS 2024 01
VV			16*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		16,240			
30	K	877171113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	8,000	277,96	2 223,68	CS ÚRS 2024 01
VV			4*2		8,000			
VV			Mezisoučet		8,000			
VV			Součet		8,000			
31	M	28614956y	elektrovarovka Y-Kus redukovaný	kus	8,000	517,87	4 142,96	
32	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	2 932,500	21,83	64 016,48	CS ÚRS 2024 01
VV			700*4		2 800,000			
VV			18,55*2		37,100			
VV			9,6*2		19,200			
VV			17,1*2		34,200			
VV			13*2		26,000			
VV			8*2		16,000			
VV			Mezisoučet		2 932,500			
VV			Součet		2 932,500			
33	K	893811113	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení pl do 1,1 m2 hl přes 1,4 do 1,6 m	kus	1,000	1 809,83	1 809,83	CS ÚRS 2024 01
34	M	RS	Kompaktní sběrná jímka s konstrukcí rozdělovače a sběrače v horizontální poloze s výkonem do 180kw	ks	1,000	32 430,28	32 430,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	132,500	57,60	7 632,00	CS ÚRS 2024 01
36	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	132,500	14,74	1 953,05	CS ÚRS 2024 01
	VV		18,55*2		37,100			
	VV		9,6*2		19,200			
	VV		17,1*2		34,200			
	VV		13*2		26,000			
	VV		8*2		16,000			
	VV		Mezisoučet		132,500			
	VV		Součet		132,500			
37	K	GS1	Vystrojení vrtů - Geotermální vertikální sondy • délka normované sondy 140,0 m • typ vystrojení: 4 x 32 x 3,0 mm, PE 100 RC, SDR11, PN16	ks	5,000	27 363,05	136 815,25	
D		998	Přesun hmot				79 582,36	
38	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	67,950	1 171,19	79 582,36	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2024

Zadavatel:
Město Zábřeh

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

IČ: 052 64 758
DIČ: CZ683743702

Projektant:
Ing. arch. Josef Hlavatý

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Škrabal

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			938 387,64
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	938 387,64	21,00%	197 061,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 135 449,04
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41
Zadavatel: Město Zábřeh
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Datum: 5. 7. 2024
Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý
Zpracovatel: Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	938 387,64
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	938 387,64
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	121 613,57
VRN3 - Zařízení staveniště	416 876,32
VRN4 - Inženýrská činnost	10 134,45
VRN5 - Finanční náklady	334 628,84
VRN9 - Ostatní náklady	55 134,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Zábřeh, Sušilova 1375/41

Datum: 5. 7. 2024

Zadavatel: Město Zábřeh

Projektant: Ing. arch. Josef Hlavatý

Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 938 387,64

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 938 387,64

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 121 613,57

1	K	011314000x	Archeologický dohled - součinnost	soubor	1,000	2 026,89	2 026,89	
2	K	012002000	Geodetické práce včetně vytyčení sítí, včetně vytyčovacího výkresu	Kč	1,000	30 403,39	30 403,39	
3	K	012002000-1	Geometrické plány zaměření stavby potřebné pro kolaudaci stavby i vodoprávních děl, doložit ke kolaudaci stavby	Kč	1,000	15 201,70	15 201,70	
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	40 537,86	40 537,86	
5	K	013264000-1	Výrobní a dílenská dokumentace	Kč	1,000	20 268,93	20 268,93	
6	K	0140000003	Náklady na DIR	soubor	1,000	8 107,57	8 107,57	
7	K	0140000004	Pasport a repasport	soubor	1,000	5 067,23	5 067,23	

D VRN3 Zařízení staveniště 416 876,32

8	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	131 270,45	131 270,45	
9	K	030001000-1	Oplocení staveniště	Kč	1,000	25 571,97	25 571,97	
10	K	030001002	Informační tabule	soubor	1,000	5 067,23	5 067,23	
11	K	032503000-1	Skládky na staveništi, skladování materiálu	Kč	1,000	1 013,45	1 013,45	
12	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, spotřeba médií, energie pro potřeby stavby dle skutečných potřeb	Kč	1,000	57 344,64	57 344,64	
13	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	10 134,46	10 134,46	
14	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	10 134,46	10 134,46	
15	K	039002000-2	Kompletní dopravní značení dle odsouhlaseného projektu DIO a dopravně inženýrského rozhodnutí, včetně případných záborů dle porjektu DIO po celou dobu provádění stavby	Kč	1,000	10 134,46	10 134,46	
16	K	039002000-3	Ostatní náklady - provizorní zábradlí, provizorní osvětlení, lešení, plošiny	Kč	1,000	3 040,34	3 040,34	
17	K	039002000-4	Ostatní náklady - ochrany již provedených konstrukcí	Kč	1,000	2 026,89	2 026,89	
18	K	039002000-5	Zdvhací prostředky, montáž, demontáž, nájem, energie včetně zajištění napojení dostatečné kapacity	Kč	1,000	152 016,96	152 016,96	
19	K	039002000-6	Vzorkování	Kč	1,000	2 026,89	2 026,89	
20	K	039002000-7	Zajištění napojení na vodu	soubor	1,000	2 026,89	2 026,89	
21	K	039002000-8	Denní čištění komunikací po dobu výstavby	soubor	1,000	5 067,23	5 067,23	

D VRN4 Inženýrská činnost 10 134,45

22	K	043002000-1	Ostatní zkoušky a měření	Kč	1,000	2 026,89	2 026,89	
23	K	043002001-1	Kompletní zpracování podrobného provozního řádu a manuálu údržby a servisu veškerých technických a technologických zařízení	Kč	1,000	2 026,89	2 026,89	
24	K	043002001-3	Kompletní zpracování veškerých dokladů, zkoušek, listin osvědčujících správnost provedení stavby a měření stanovené ve výrokové části SP a vodoprávním řízení	Kč	1,000	2 026,89	2 026,89	
25	K	043002001-7	Kompletní manuály, návody k obsluze zařízení, zaškolení uživatele a kompletní doklady potřebné ke kolaudaci stavby	Kč	1,000	2 026,89	2 026,89	
26	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	2 026,89	2 026,89	

D VRN5 Finanční náklady 334 628,84

27	K	051002001	Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo	soubor	1,000	40 436,51	40 436,51	
28	K	051002002	Náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu realizace stavby, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo	soubor	1,000	1,01	1,01	
29	K	051002003	Náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu záruční doby, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo	soubor	1,000	294 191,32	294 191,32	

D VRN9 Ostatní náklady 55 134,46

31	K	091003001x	Následná péče o zeleň	soubor	1,000	50 067,23	50 067,23	
32	K	091003002x	Ochrana inženýrských sítí	soubor	1,000	5 067,23	5 067,23	

SEZNAM FIGUR

Kód: SK24017
Stavba: Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova

Datum: 5. 7. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 01	Pobytová odlehčovací služba		
bedsteny1			274,541
	1PP		0,000
	"A"		0,000
	"obvodové 190/3080mm" (64,45)*3,08		198,506
	"otvory 190" (1*3+2,42*3+1,3*2+2,42*2)*0,19*2		6,726
	"výťahová šachta - jednostranné" (8,3)*3,25		26,975
	"výťahová šachta otvory" (1,58+2,84)*2*0,19		1,680
	1NP		0,000
	"A"		0,000
	"otvory 190" (7,18+2,35+1,15+2,35+2,8+2,35+5,1+2,35+6,85+2,35+2,8+2,35)*2*0,19		15,192
	"otvory 190" (1+2,7+0,95+2,7+1,7+2,7)*0,19		2,233
	"výťahová šachta - otvory"(1,58+2,57)*0,19		0,789
	2NP		0,000
	"otvory 190" (2,8*3+2*3+7,18+2)*2*0,19		8,960
	"otvory 190" (2,255+2,34)*2*0,19		1,746
	"výťahová šachta - otvory"(1,58+2,57)*2*0,19		1,577
	3NP		0,000
	"otvory 190" (2,8*3+2*3+7,18+2+1,15+2)*2*0,19		10,157
	"výťahová šachta - otvory"(1,58+2,57)*2*0,19		1,577
	4NP		0,000
	"výťahová šachta - otvory"-(1,58+2,57)*2*0,19		-1,577
bedsteny1	Součet		274,541
Použití figury:			
311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	274,541
311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	274,541
bedsteny2			1 234,774
	1PP		0,000
	"A"		0,000
	"vnitřní 190/3080mm" (0,6+5,29+10+3,78+10,3+11,55+5,95+2,28)*3,08*2		306,460
	"otvory 190" -(1*2,42*3+1,3*2,42*2)*2		-27,104
	"výťahová šachta - oboustranné" (2,31)*3,28*2		15,154
	"výťahová šachta otvory" -(1,58*2,84)*2		-8,974
	1NP		0,000
	"A"		0,000
	"obvodové 190/2840mm" (10,56+5,87+7,41+12,05)*2,84*2		203,855
	"otvory 190" (7,18*2,35-1,15*2,35-2,8*2,35-5,1*2,35-6,85*2,35-2,8*2,35)*2		-54,144
	"vnitřní 190/2840mm" (10,3*2)*2,84*2		117,008
	"otvory 190" -(1*2,7+0,95*2,7+1,7*2,7)*2		-19,710
	"výťahová šachta" 10,6*3*2		63,600
	"výťahová šachta - otvory"-(1,58*2,57)*2		-8,121
	2NP		0,000
	"A"		0,000
	"obvodové 190/2840mm" (9,3+12)*2,84*2		120,984
	"otvory 190" -(2,8*2*3+7,18*2)*2		-62,320
	"vnitřní 190/2840mm" (2,52+8,05*3)*2,84*2		151,486
	"otvory 190" -(2,255*2,34)*2		-10,553
	"výťahová šachta" 10,6*3*2		63,600
	"výťahová šachta - otvory"-(1,58*2,57)*2		-8,121
	3NP		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"A"		0,000
	"obvodové 190/2840mm" (10,52+12)*2,84*2		127,914
	"otvory 190" -(2,8*2*3+7,18*2+1,15*2)*2		-66,920
	"vnitřní 190/2840mm" (8,05*3)*2,84*2		137,172
	"výťahová šachta" 10,6*3*2		63,600
	"výťahová šachta - otvory"-(1,58*2,57)*2		-8,121
	4NP		0,000
	"A"		0,000
	"vnitřní 190mm" (3,1*2+10,85*2,5)*2		66,650
	"výťahová šachta" 10,6*3,75*2		79,500
	"výťahová šachta - otvory"-(1,58*2,57)*2		-8,121
bedstény2	Součet		1 234,774
Použití figury:			
311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1 234,774
311351122	Odstanění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1 234,774
Bstrop1			1 064,230
	"1PP"		0,000
	"A"		0,000
	"-0,290 - tl 160mm" 23,41+103,5+63,4-8,27-9-0,559*0,435-2,971*0,4-0,71*0,555-1,925*0,555-0,835*0,71-0,212*0,124		169,527
	(234,15+2,65+0,559*2+2*0,435+2,971*2+2*0,4+0,71*2+2*0,555+1,925*2+2*0,555+0,835*2+2*0,71+0,212*2+2*0,124)*0,16		41,085
	"-1,790 - tl 200mm" 2,42		2,420
	(8,05)*0,2		1,610
	1NP		0,000
	"A"		0,000
	"2,710 - tl 160mm" 42,3+154,85-(0,9*4,35+0,548*0,71+0,555*0,71+0,815*0,71)		191,873
	(0,9+4,35+0,548+0,71+0,555+0,71+0,815+0,71)*2*0,16+12,4*0,16+(42,3-7,4)*0,16		10,543
	"1,210 - tl 200mm" 3,36		3,360
	8,05*0,2		1,610
	"B"		0,000
	"2,710 - tl 160mm" 130,7-(0,385*0,3-0,7*0,3-0,7*0,3-0,415*0,3+1,05*0,435)		130,672
	(0,385+0,3+0,7*0,3+0,7+0,3+0,415+0,3+1,05+0,435)*2*0,16		1,310
	"2,710 - tl 200mm" 45,9		45,900
	(6,1+6,1)*0,2+(7,6+7,4)*0,04		3,040
	2NP		0,000
	"A"		0,000
	"5,710 - tl 160mm" 150,2+44,4-(0,9*0,435+0,825*0,59+0,825*0,59+0,71*0,835)		192,642
	(0,9+0,435+0,825+0,59+0,825+0,59+0,71+0,835)*0,16+(65,6-7,4+12,4)*0,16		12,210
	"4,210 - tl 200mm" 2,5		2,500
	8,1*0,2		1,620
	"B"		0,000
	"5,710 - tl 160mm" (10,7+1,05-(0,3*0,385+0,7*0,3+0,7*0,3+0,415*0,3+1*0,9)-3,14*(0,145*0,145+0,145*0,145))		10,058
	(0,3+0,385+0,7+0,3+0,7+0,3+0,415+0,3+1+0,9)*2*0,16+12,3*0,16+3,14*2*(0,145*2)*0,16		3,955
	"5,710 - tl 200mm" (44,9-3,14*0,265*0,265*2)*0,2		8,892
	6,1*2*0,2+7,4*2*0,04+3,14*2*0,265*2*0,2		3,698
	3NP		0,000
	"A"		0,000
	"8,710 - tl 160mm" (150,2+45,4-(0,9*0,435+0,825*0,59+0,825*0,59+0,71*0,826))		193,649
	(0,9+0,435+0,825+0,59+0,825+0,59+0,71+0,826)*2*0,16+(65,15+12,4)*0,16		14,232
	"7,210 - tl 200mm" 3,42*2,5		8,550
	8,1*0,2		1,620
	4np		0,000
	"A"		0,000
	"12,600 - tl 150mm" 5,95		5,950
	11,36*0,15		1,704
			0,000
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
Bstrop1	Součet		1 064,230
Použití figury:			
411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1 064,230
411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1 064,230
dlazbaA			141,000
dlazbaA	"dlazba A" 141		141,000
Použití figury:			
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	308,700
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	322,254
771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	308,700
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	141,000
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	322,254
dlazbaB			88,400
dlazbaB	"dlazba B" 88,4		88,400
Použití figury:			
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	308,700
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	322,254
771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	308,700
771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	167,700
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	322,254
59761127	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	97,240
dlazbaBz			79,300
dlazbaBz	"dlazba B zátěžová" 79,3		79,300
Použití figury:			
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	308,700
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	322,254
771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	308,700
771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	167,700
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	322,254
59761265	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl přes 10 do 15mm přes 9 do 12ks/m2	m2	87,230
HIS			373,335
	"část A"		0,000
	"obvod" 12,8*3,7+10,75*4,7+21,9*4,45+6,4*3,45+2,7*3,7+10,75*4,1		271,485
	"šachta" 13*0,9		11,700
	část B"		0,000
	"obvod" 56,3*1,5		84,450
	"odskok desek" 19*0,3		5,700
HIS	Součet		373,335
Použití figury:			
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	373,335
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	746,670
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	455,842
62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	455,842
HIV			419,800
	"část A" 235,1		235,100
	"část B" 184,7		184,700
HIV	Součet		419,800
Použití figury:			
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	419,800
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	839,600
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	489,277
62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	489,277
jámy			1 177,765
	"-3,820" 261,3*4,15		1 084,395

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"-4,800" 2,92*3,56*0,98		10,187
	"rozšířený výkop" (50,28+16,56+9,6)*4,15/2		158,613
	"-0,970" 40,95*0,6		24,570
	"základy" -100		-100,000
jámy	Součet		1 177,765
Použití figury:			
131251205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	1 177,765
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 088,225
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 763,331
jámy2			100,000
	100		100,000
jámy2	Součet		100,000
Použití figury:			
139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	100,000
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 088,225
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 763,331
koberec			18,600
koberec	"koberec" 18,6		18,600
Použití figury:			
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	503,200
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	503,200
776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	503,200
776211111	Lepení textilních pásů	m2	18,600
lino			484,600
	484,6		484,600
lino	Součet		484,600
Použití figury:			
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	484,600
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	503,200
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	503,200
776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	503,200
násyp			87,336
	"dorovnání terénu mezi pasy"		0,000
	(51,27+3,65)*0,3		16,476
	(16,75+13,05)*0,7		20,860
	"ostatní" 50		50,000
násyp	Součet		87,336
Použití figury:			
171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných strojně	m3	87,336
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	675,106
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 088,225
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 763,331
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 425,778
ornice			275,000
	275		275,000
ornice	Součet		275,000
P01			300,700
P01	"P01" 300,7		300,700
Použití figury:			
632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	1 225,800
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 225,800
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	8 175,200
P02			44,800
P02	"P02" 44,8		44,800
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
632481213	Separáčn� vrstva z PE f�lie	m2	1 225,800
632451254	Pot�r cementov�y samonivela�n� l�t� C30 tl p�es 45 do 50 mm	m2	1 225,800
632451293	P��platek k cementov�mu samonivela�n�mu l�temu pot�ru C30 ZKD 5 mm tl p�es 50 mm	m2	8 175,200
P03			68,400
P03	"P03" 68,4		68,400
Pou�it� figury:			
632481213	Separáčn� vrstva z PE f�lie	m2	1 225,800
632451254	Pot�r cementov�y samonivela�n� l�t� C30 tl p�es 45 do 50 mm	m2	1 225,800
632451293	P��platek k cementov�mu samonivela�n�mu l�temu pot�ru C30 ZKD 5 mm tl p�es 50 mm	m2	8 175,200
P10			99,100
P10	"P10" 99,1		99,100
Pou�it� figury:			
632481213	Separáčn� vrstva z PE f�lie	m2	1 225,800
632451254	Pot�r cementov�y samonivela�n� l�t� C30 tl p�es 45 do 50 mm	m2	1 225,800
632451293	P��platek k cementov�mu samonivela�n�mu l�temu pot�ru C30 ZKD 5 mm tl p�es 50 mm	m2	8 175,200
P11			41,900
P11	"P11" 41,9		41,900
Pou�it� figury:			
632481213	Separáčn� vrstva z PE f�lie	m2	1 225,800
632451254	Pot�r cementov�y samonivela�n� l�t� C30 tl p�es 45 do 50 mm	m2	1 225,800
632451293	P��platek k cementov�mu samonivela�n�mu l�temu pot�ru C30 ZKD 5 mm tl p�es 50 mm	m2	8 175,200
P20			50,100
P20	"P20" 50,1		50,100
Pou�it� figury:			
632481213	Separáčn� vrstva z PE f�lie	m2	1 225,800
632451254	Pot�r cementov�y samonivela�n� l�t� C30 tl p�es 45 do 50 mm	m2	1 225,800
632451293	P��platek k cementov�mu samonivela�n�mu l�temu pot�ru C30 ZKD 5 mm tl p�es 50 mm	m2	8 175,200
P21			38,300
P21	"P21" 38,3		38,300
Pou�it� figury:			
632481213	Separáčn� vrstva z PE f�lie	m2	1 225,800
632451254	Pot�r cementov�y samonivela�n� l�t� C30 tl p�es 45 do 50 mm	m2	1 225,800
632451293	P��platek k cementov�mu samonivela�n�mu l�temu pot�ru C30 ZKD 5 mm tl p�es 50 mm	m2	8 175,200
P22			79,300
P22	"P22" 79,3		79,300
Pou�it� figury:			
632481213	Separáčn� vrstva z PE f�lie	m2	1 225,800
632451254	Pot�r cementov�y samonivela�n� l�t� C30 tl p�es 45 do 50 mm	m2	1 225,800
632451293	P��platek k cementov�mu samonivela�n�mu l�temu pot�ru C30 ZKD 5 mm tl p�es 50 mm	m2	8 175,200
P30			369,800
P30	"P30" 369,8		369,800
Pou�it� figury:			
632481213	Separáčn� vrstva z PE f�lie	m2	1 225,800
632451254	Pot�r cementov�y samonivela�n� l�t� C30 tl p�es 45 do 50 mm	m2	1 225,800
632451293	P��platek k cementov�mu samonivela�n�mu l�temu pot�ru C30 ZKD 5 mm tl p�es 50 mm	m2	8 175,200
P31			114,800
P31	"P31" 114,8		114,800
Pou�it� figury:			
632481213	Separáčn� vrstva z PE f�lie	m2	1 225,800
632451254	Pot�r cementov�y samonivela�n� l�t� C30 tl p�es 45 do 50 mm	m2	1 225,800
632451293	P��platek k cementov�mu samonivela�n�mu l�temu pot�ru C30 ZKD 5 mm tl p�es 50 mm	m2	8 175,200
P40			18,600
P40	"P40" 18,6		18,600
Pou�it� figury:			
632481213	Separáčn� vrstva z PE f�lie	m2	1 225,800
632451254	Pot�r cementov�y samonivela�n� l�t� C30 tl p�es 45 do 50 mm	m2	1 225,800
632451293	P��platek k cementov�mu samonivela�n�mu l�temu pot�ru C30 ZKD 5 mm tl p�es 50 mm	m2	8 175,200

Kód	Popis	MJ	Výměra
pkstrop1			965,993
	"1PP"		0,000
	"A"		0,000
	"-0,290 - tl 160mm" 23,41+103,5+63,4-8,27-9-0,559*0,435-2,971*0,4-0,71*0,555-1,925*0,555-0,835*0,71-0,212*0,124		169,527
	"-1,790 - tl 200mm" 2,42		2,420
	1NP		0,000
	"A"		0,000
	"2,710 - tl 160mm" 42,3+154,85-(0,9*4,35+0,548*0,71+0,555*0,71+0,815*0,71)		191,873
	"1,210 - tl 200mm" 3,36		3,360
	"B"		0,000
	"2,710 - tl 160mm" 130,7-(0,385*0,3-0,7*0,3-0,7*0,3-0,415*0,3+1,05*0,435)		130,672
	"2,710 - tl 200mm" 45,9		45,900
	2NP		0,000
	"A"		0,000
	"5,710 - tl 160mm" 150,2+44,4-(0,9*0,435+0,825*0,59+0,825*0,59+0,71*0,835)		192,642
	"4,210 - tl 200mm" 2,5		2,500
	"B"		0,000
	"5,710 - tl 160mm" (10,7+1,05-(0,3*0,385+0,7*0,3+0,7*0,3+0,415*0,3+1*0,9)-3,14*(0,145*0,145+0,145*0,145))		10,058
	"5,710 - tl 200mm" (44,9-3,14*0,265*0,265*2)*0,2		8,892
	3NP		0,000
	"A"		0,000
	"8,710 - tl 160mm" (150,2+45,4-(0,9*0,435+0,825*0,59+0,825*0,59+0,71*0,826))		193,649
	"7,210 - tl 200mm" 3,42*2,5		8,550
	4np		0,000
	"A"		0,000
	"12,600 - tl 150mm" 5,95		5,950
pkstrop1	Součet		965,993
Použití figury:			
411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	965,993
411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	965,993
přebytek			1 088,225
	jámy+rýhy1+rýhy2-zásyp-násyp+jámy2		1 075,508
	vrt*3,14*0,1*0,1		11,304
	vrt2*3,14*0,075*0,075		1,413
přebytek	Součet		1 088,225
Použití figury:			
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 088,225
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 013,216
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 425,778
rýhy1			18,628
	"-3,720" 0,8*0,4*2,9*2		1,856
	"-3,230" 1,4*0,4*2,4*2		2,688
	"-2,730" 1,4*0,4*1,85*2		2,072
	"-2,230" 1,2*0,4*1,4*2		1,344
	"-2,630" 8,965*0,7*1,7		10,668
rýhy1	Součet		18,628
Použití figury:			
132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	18,628
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 088,225
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 763,331
rýhy2			116,668
	"-2,230" 26,7*1,4		37,380
	"-2,630" (2,83+13,25+1,45)*1,45		25,419
	"-3,030" (53,82-3,76*2,785-2,67*2,785)*1,5		53,869
rýhy2	Součet		116,668

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
132151253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	116,668
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 088,225
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 763,331
SDKA			160,100
	152,6+7,5		160,100
SDKA	Součet		160,100
SDKF			207,000
	207		207,000
SDKF	Součet		207,000
SDKH			65,800
	65,8		65,800
SDKH	Součet		65,800
SDKHF			17,200
	17,2		17,200
SDKHF	Součet		17,200
schteraco			38,618
	1,155*0,3*(9+9*4+9*3)		24,948
	1,155*0,1667*(8+9*4+9*3)		13,670
schteraco	Součet		38,618
Použití figury:			
773291113	Vysátí schodiště před provedením litého teraca	m2	38,618
773291173	Penetrační nátěr schodiště před provedením litého teraca	m2	38,618
teraco			425,100
	425,1		425,100
teraco	Mezisoučet		425,100
Použití figury:			
773591111	Vysátí podlahy před provedením litého teraca	m2	425,100
773521260	Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm	m2	425,100
773591171	Penetrační nátěr podlahy před provedením litého teraca	m2	425,100
vrt			360,000
	360		360,000
vrt	Součet		360,000
Použití figury:			
224511112	Vrty maloprofilové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II	m	360,000
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 088,225
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 763,331
vrt2			80,000
	"kotvy" 16*5		80,000
vrt2	Součet		80,000
Použití figury:			
224311112	Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II	m	80,000
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 088,225
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 763,331
xxx			503,200
koberec	"koberec" 18,6		18,600
	lino		484,600
xxx	Součet		503,200
zásyp			250,217
	"kolem pasů"		0,000
	(1,15+1,45)*0,9		2,340
	(0,31+2,85+2,7+4,79+4,7+2,54)*0,6		10,734
	(2,42+4,3+2,34+1,87+0,29+0,47)*0,65		7,599
	(7,05+4,15+14,75*0,45+12,75*0,45)*0,7		16,503
	"rozšířený výkop"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	57,38*1,85		106,153
	19,75*1,85		36,538
	11*1,85		20,350
	"ostatní" 50		50,000
zásyp	Součet		250,217
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	250,217
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	675,106
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 088,225
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 763,331
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 425,778
ZB200			15,182
	"část B"		0,000
	"-3,230 - -0,470" 3,52*2,76		9,715
	"-3,230 - -0,745" 2,2*2,485		5,467
ZB200	Součet		15,182
Použití figury:			
279113152	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	15,182
279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	2,033
ZB300			120,797
	"část B"		0,000
	"-3,230 - -0,745" 1*2,485		2,485
	"-3,230 - -0,470" 1*2,76		2,760
	"-2,630 - -0,745" 1,4*1,885		2,639
	"2,630 - -0,470" 1,4*2,16		3,024
	"-2,130 - -0,745" 1,4*1,385		1,939
	"2,130 - -0,470" 1,4*1,86		2,604
	"-1,430 - -0,745" (6,15+2,17)*0,685		5,699
	"-1,430 - -0,470" (2,33+11,47+4,9+1,7+1,36+1,34)*0,96		22,176
	"-1,830 - -0,470" (6,2+1,32+4,55+6,2)*1,36		24,847
	"-2,230 - -0,470" (17,82+8,45+3,63)*1,76		52,624
ZB300	Součet		120,797
Použití figury:			
279113154	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	120,797
279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	2,033
ZBstěny			160,129
	1PP		0,000
	"A"		0,000
	"obvodové 190/3080mm" (64,45)*3,08*0,19		37,716
	"vnitřní 190/3080mm" (0,6+5,29+10+3,78+10,3+11,55+5,95+2,28)*3,08*0,19		29,114
	"otvory 190" -(1*2,42*3+1,3*2,42*2)*0,19		-2,575
	"výtahová šachta - oboustranné" (2,31)*3,25*0,19		1,426
	"výtahová šachta - jednostranné" (8,3)*3,25*0,19		5,125
	"výtahová šachta otvory" -(1,58*2,84)*0,19		-0,853
	1NP		0,000
	"A"		0,000
	"obvodové 190/2840mm" (10,56+5,87+7,41+12,05)*2,84*0,19		19,366
	"otvory 190" (7,18*2,35-1,15*2,35-2,8*2,35-5,1*2,35-6,85*2,35-2,8*2,35)*0,19		-5,144
	"vnitřní 190/2840mm" (10,3*2)*2,84*0,19		11,116
	"otvory 190" -(1*2,7+0,95*2,7+1,7*2,7)*0,19		-1,872
	"výtahová šachta" 10,6*3*0,19		6,042
	"výtahová šachta - otvory"-(1,58*2,57)*0,19		-0,772
	2NP		0,000
	"A"		0,000
	"obvodové 190/2840mm" (9,3+12)*2,84*0,19		11,493

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"otvory 190" -(2,8*2*3+7,18*2)*0,19		-5,920
	"vnitřní 190/2840mm" (2,52+8,05*3)*2,84*0,19		14,391
	"otvory 190" -(2,255*2,34)*0,19		-1,003
	"výťahová šachta" 10,6*3*0,19		6,042
	"výťahová šachta - otvory"-(1,58*2,57)*0,19		-0,772
	3NP		0,000
	"A"		0,000
	"obvodové 190/2840mm" (10,52+12)*2,84*0,19		12,152
	"otvory 190" -(2,8*2*3+7,18*2+1,15*2)*0,19		-6,357
	"vnitřní 190/2840mm" (8,05*3)*2,84*0,19		13,031
	"výťahová šachta" 10,6*3*0,19		6,042
	"výťahová šachta - otvory"-(1,58*2,57)*0,19		-0,772
	4NP		0,000
	"A"		0,000
	"vnitřní 190mm" (3,1*2+10,85*2,5)*0,19		6,332
	"výťahová šachta" 10,6*3,75*0,19		7,553
	"výťahová šachta - otvory"-(1,58*2,57)*0,19		-0,772
ZBstény	Součet		160,129
ZBstropy			184,012
	"1PP"		0,000
	"A"		0,000
	"-0,290 - tl 160mm" (234,15-8,27-9-0,559*0,435-2,971*0,4-0,71*0,555-1,925*0,555-0,835*0,71-0,212*0,124)*0,16		34,139
	"-1,790 - tl 200mm" 3,317*0,2		0,663
	1NP		0,000
	"A"		0,000
	"2,710 - tl 160mm" (233,8-8,27-9,2-(0,9*4,35+0,548*0,71+0,555*0,71+0,815*0,71))*0,16		33,769
	"1,210 - tl 200mm" 3,36*0,2		0,672
	"B"		0,000
	"2,710 - tl 160mm" (143,7-(0,385*0,3+0,7*0,3+0,7*0,3+0,415*0,3+1,05*0,435))*0,16		22,813
	"2,710 - tl 200mm" (47,85)*0,2		9,570
	2NP		0,000
	"A"		0,000
	"5,710 - tl 160mm" (232,65-8,2-9,27-(0,9*0,435+0,825*0,59+0,825*0,59+0,71*0,835))*0,16		34,116
	"4,210 - tl 200mm" 3,42*0,2		0,684
	"B"		0,000
	"5,710 - tl 160mm" (13,73-(0,3*0,385+0,7*0,3+0,7*0,3+0,415*0,3+1*0,9)-3,14*(0,145*0,145+0,145*0,145))*0,16		1,926
	"5,710 - tl 200mm" (47,85-3,14*0,265*0,265*2)*0,2		9,482
	3NP		0,000
	"A"		0,000
	"8,710 - tl 160mm" (233,8-8,2-9,27-(0,9*0,435+0,825*0,59+0,825*0,59+0,71*0,826))*0,16		34,301
	"7,210 - tl 200mm" 3,42*0,2		0,684
	4np		0,000
	"A"		0,000
	"12,600 - tl 150mm" 7,95*0,15		1,193
			0,000
ZBstropy	Součet		184,012
SO 03 Terenní a sadové úpravy			
jámy			20,900
	"mozaika" (55+4,5+2,2*0,8*2)*0,2		12,604
	"mlat" (14,8+6,8)*0,2		4,320
	"obruba ocelová" (5,21+5,7+5,5+3,8*2+1,3+1,6)*0,2*0,2		1,076
	"jednořádek" (31,8+40,7)*0,2*0,2		2,900
jámy	Součet		20,900
Použití figury:			
131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	20,900

Kód	Popis	MJ	Výměra
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,896
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	30,896
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	57,158
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	24,196
jámy2			6,700
	"základ nové zdi" 6,7*1*1		6,700
jámy2	Součet		6,700
Použití figury:			
132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,700
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,896
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	30,896
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	57,158
rýhy			3,296
	"zídka" 8,3*0,4*0,8		2,656
	"lavičky" 0,4*0,4*0,4*10		0,640
rýhy	Součet		3,296
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,296
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,896
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	30,896
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	57,158
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	24,196
SO 04 Oplocení			
jamky			0,896
	7*0,4*0,4*0,8		0,896
jamky	Součet		0,896
Použití figury:			
131252502	Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	0,896
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,896
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,896
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,896
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,896
TČ.V Vrtý pro tepelná čerpadla			
jámy			2,700
	"Revizní šachta" 1,2*1,5*1,5		2,700
jámy	Součet		2,700
Použití figury:			
131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,700
151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložením hl do 4 m	m3	2,700
151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložením hl do 4 m	m3	2,700
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	35,504
přebytek			35,504
	jámy+rýhy-zásyp		21,382
	vrt1*3,14*0,075*0,075		6,182
	vrt2*3,14*0,085*0,085		7,940
přebytek	Součet		35,504
Použití figury:			
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	35,504
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	35,504
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	65,682
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	35,504

Kód	Popis	MJ	Výměra
rýhy			70,650
	(25,95+11,85+9,3)*1,5*1		70,650
rýhy	Součet		70,650
Použití figury:			
132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	70,650
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	35,504
vrt1			350,000
	700/2		350,000
vrt1	Součet		350,000
Použití figury:			
225311312	Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 100 m hornina I a II	m	350,000
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	35,504
58128450	bentonit aktivovaný mletý pro vrty, injektáže a těsnění vodních staveb VL	t	35,306
vrt2			350,000
	700/2		350,000
vrt2	Součet		350,000
Použití figury:			
225411312	Vrty maloprofilové jádrové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl 0 až 100 m hornina I a II	m	350,000
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	35,504
58128450	bentonit aktivovaný mletý pro vrty, injektáže a těsnění vodních staveb VL	t	35,306
zásyp			51,968
	"Revizní šachta" 1,2*1,5*1,5-0,97*0,7*1-1,2*1,5*0,25		1,571
	(25,95+11,85+9,3)*(1,5-0,1-0,33)*1		50,397
zásyp	Součet		51,968
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	51,968
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	35,504