

REKAPITULACE STAVBY

Kod: 2024/138/30
Stavba: Skládky dříví na revíru Buchlovice



KSO:
Místo: Buchlovice

CC-CZ:
Datum: 16.10.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Strojní výkopové práce Jiří Kučík

IČ: 46959629
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **397 178,60**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	397 178,60	83 407,60
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **480 586,20**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/138/30



Stavba: Sklárky dříví na revíru Buchlovice

Místo: **Buchlovice**

Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Strojní výkopové práce Jiří Kučík

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		397 178,60	480 586,20
1	LC Medlovské boří	306 423,60	370 772,60
2	LC K Zabitému	90 755,00	109 813,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Skládky dříví na revíru Buchlovice

Objekt:

1 - LC Medlovské boří

KSO:

Místo:

Buchlovice

CC-CZ:

Datum:

16.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Strojní výkopové práce Jiří Kučák

IČ:

46959629

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

306 423,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	306 423,60	21,00%	64 348,96
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

370 772,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Sklárky dříví na revíru Buchlovice

Objekt: **1 - LC Medlovské boří**

Místo: Buchlovice

Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Strojní výkopové práce Jiří Kučik

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

306 423,60

HSV - Práce a dodávky HSV

306 423,60

1 - Zemní práce

45 919,00

5 - Komunikace pozemní

230 600,00

998 - Přesun hmot

29 904,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Skladky dříví na revíru Buchlovice

Objekt: 1 - LC Medlovské boří

Místo: Buchlovice

Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Strojní výkopové práce Jiří Kučík

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							306 423,60	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				306 423,60	
D	1		Zemní práce				45 919,00	
1	K	111111101	Odstanění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2	640,000	22,50	14 400,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"Plocha 3" 80*8		640,000			
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v horně třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	109,500	132,00	14 454,00	CS ÚRS 2024 02
	W		Odkopávky pro hrubé srovnání ploch, odkopání bláta a travního drnu					
	W		"plocha 1" 40*4*0,1		16,000			
	W		"plocha 2" 35*7*0,1		24,500			
	W		"plocha 3+nájezd na plochu" (80*8*0,1)+(10*5*0,1)		69,000			
	W		Součet		109,500			
3	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	109,500	90,00	9 855,00	CS ÚRS 2024 02
	W		uložení materiálu z odkopávek					
	W		109,5		109,500			
4	K	181951111	Úprava pláňě vyrovnáním výškových rozdílů strojně v horně třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuťnění	m2	1 030,000	7,00	7 210,00	CS ÚRS 2024 02
	W		"plocha 1" 40*4		160,000			
	W		"plocha 2" 30*6		180,000			
	W		"plocha 3 + nájezd na plochu" (80*8)+(10*5)		690,000			
	W		Součet		1 030,000			
D	5		Komunikace pozemní				230 600,00	
5	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	180,000	450,00	81 000,00	CS LESYCR_URS 2024 02
	W		Zpevnění hrubou štěrkodrtí frakce 0/125 (0/150)					
	W		"plocha 2" 30*6		180,000			
6	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	850,000	176,00	149 600,00	CS ÚRS 2024 02
	W		Zpevnění hrubou štěrkodrtí frakce 0/125 (0/150)					
	W		"plocha 1" 40*4		160,000			
	W		"plocha 3 + nájezd na plochu" (80*8)+(10*5)		690,000			
	W		Součet		850,000			
D	998		Přesun hmot				29 904,60	
7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	453,100	66,00	29 904,60	CS ÚRS 2024 02

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Skládky dříví na revíru Buchlovice

Objekt:

2 - LC K Zabitému

Místo: Buchlovice

Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Strojní výkopové práce Jiří Kučik

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							90 755,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				90 755,00	
D	1		Zemní práce				18 000,00	
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m ³	m ³	48,000	150,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Odkopávka svrchní bahnitě vrstvy 30*8*0,2		48,000			
2	K	162206113	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m ³	48,000	75,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		48		48,000			
3	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m ³	48,000	75,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		48		48,000			
4	K	181951111	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuťnění	m ²	240,000	15,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		30*8		240,000			
D	5		Komunikace pozemní				61 200,00	
5	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m ² , po zhuťnění tl. 250 mm	m ²	240,000	255,00	61 200,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Zpevnění plochy hrubou štěrkodrtí 0/125 (0/150)					
	VV		30*8		240,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 585,00	
6	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m	m	55,000	47,00	2 585,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		obnova příkopu po obvodu skládky dříví					
	VV		55		55,000			
D	998		Přesun hmot				8 970,00	
7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	138,000	65,00	8 970,00	CS ÚRS 2024 02