

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MNP
Stavba: PŠ Rusava -MNP - Oprava - 1.1.1 - Dlažby oprava

KSO:
Místo: Rusava, km 26,00 - 28,23

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel:
Begastav s.r.o.

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:
Begastav s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.10.2024

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: CZ63320819


IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-153 012,95
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -153 012,95	Výše daně -32 132,72
snížená	12,00%		
Cena s DPH v CZK			-185 145,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MNP

Stavba: PŠ Rusava -MNP - Oprava - 1.1.1 - Dlažby oprava

Místo: Rusava, km 26,00 - 28,23

Datum: 31.10.2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Zhotovitel: Begastav s.r.o.

Zpracovatel: Begastav s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		-153 012,95	-185 145,67
SO 01	SO 01 OPRAVA OPEVNĚNÍ KORYTA A PŘÍČNÝCH OBJEKTŮ	-153 012,95	-185 145,67
SO 01.1	SO 01.1 ÚSEK 1	-153 012,95	-185 145,67
SO 01.1.1	Dlažby oprava	-153 012,95	-185 145,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŠ Rusava -MNP - Oprava - 1.1.1 - Dlažby oprava

Objekt:

SO 01 - SO 01 OPRAVA OPEVNĚNÍ KORYTA A PŘÍČNÝCH OBJEKTŮ

Soupis:

SO 01.1 - SO 01.1 ÚSEK 1

Úroveň 3:

SO 01.1.1 - Dlažby oprava

KSO:

Místo: Rusava, km 26,00 - 28,23

CC-CZ:

Datum: 31.10.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

Begastav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

Begastav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-153 012,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-153 012,95	21,00%	-32 132,72
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-185 145,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŠ Rusava -MNP - Oprava - 1.1.1 - Dlažby oprava

Objekt:

SO 01 - SO 01 OPRAVA OPEVNĚNÍ KORYTA A PŘÍČNÝCH OBJEKTŮ

Soupis:

SO 01.1 - SO 01.1 ÚSEK 1

Úroveň 3:

SO 01.1.1 - Dlažby oprava

Místo: Rusava, km 26,00 - 28,23

Datum: 31.10.2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Zhotovitel: Begastav s.r.o.

Zpracovatel: Begastav s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-153 012,95
HSV - Práce a dodávky HSV	-153 012,95
1 - Zemní práce	-9 026,14
4 - Vodorovné konstrukce	-18 566,79
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-79 934,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-43 970,24
998 - Přesun hmot	-1 514,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PŠ Rusava -MNP - Oprava - 1.1.1 - Dlažby oprava
Objekt: SO 01 - SO 01 OPRAVA OPEVNĚNÍ KORYTA A PŘÍČNÝCH OBJEKTŮ
Soupis: SO 01.1 - SO 01.1 ÚSEK 1
Úroveň 3: SO 01.1.1 - Dlažby oprava

Místo: Rusava, km 26,00 - 28,23 Datum: 31.10.2024
Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Zhotovitel: Begastav s.r.o. Zpracovatel: Begastav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-153 012,95
D HSV			Práce a dodávky HSV				-153 012,95
D 1			Zemní práce				-9 026,14
1	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	-2,556	210,70	-538,55
PP			Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a sousíředovacích staveb od hlíny nebo písku				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203201				
VV			-8,52*0,30 "vybourání opravovaných dlažeb, pl.*tl. kamene dlažby, očištění vybouraného kamene od nečistot před dlážděním		-2,556		
VV			Součet		-2,556		
2	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	-2,556	427,30	-1 092,18
PP			Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a sousíředovacích staveb od malty				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203202				
VV			-8,52*0,30 "vybourání opravovaných dlažeb, pl.*tl. dlažby + tl., očištění vybouraného kamene od nečistot před dlážděním		-2,556		
VV			Součet		-2,556		
3	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	-6,120	178,30	-1 091,20
PP			Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253100				
VV			30 % zastoupení horniny 3				
VV			-20,4*0,3 "viz. výkaz výměr		-6,120		
VV			Součet		-6,120		
4	K	124353100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	-6,120	396,20	-2 424,74
PP			Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124353100				
VV			30 % zastoupení horniny 4				
VV			-20,4*0,3 "viz. výkaz výměr		-6,120		
VV			Součet		-6,120		
5	K	124453100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně	m3	-6,120	416,00	-2 545,92
PP			Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 100 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124453100				
VV			30 % zastoupení horniny 5				
VV			-20,4*0,3 "viz. výkaz výměr		-6,120		
VV			Součet		-6,120		
6	K	124553100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně	m3	-2,040	653,70	-1 333,55
PP			Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124553100				
VV			10 % zastoupení horniny 6				
VV			-20,4*0,1 "viz. výkaz výměr		-2,040		
VV			Součet		-2,040		
D 4			Vodorovné konstrukce				-18 566,79
7	K	451311RFP	Firem. pol.: Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	-8,520	693,30	-5 906,92
PP			Firem. pol.: Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-8,52 "Betonové lože C25/30 - XF3 -S2 pod opravovanou dlažbu		-8,520		
	VV		Součet		-8,520		
8	K	465513RFP	Firem. pol.: Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 tl 250 mm	m2	-8,520	1 485,90	-12 659,87
	PP		Firem. pol.: Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 tl 250 mm				
	VV		-8,52 "viz výkaz kubatur - oprava dlažby tl. 0,25m, použití původního očištěného materiálu		-8,520		
	VV		Součet		-8,520		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-79 934,88
9	K	628635RFP	Firem. pol.: Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	-24,300	792,30	-19 252,89
	PP		Firem. pol.: Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm				
	VV		-24,3 "viz výkaz kubatur - přespárování patky		-24,300		
	VV		"V položce jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze spár zdiva a vyčištění spár, spárování cementovou maltou MC 25				
10	K	636195RFP	Firem. pol.: Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	-76,580	792,40	-60 681,99
	PP		Firem. pol.: Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním				
	VV		"položka obsahuje spárování dlažby maltou cementovou spárovací MC 25, zrnitost menší 4 mm				
	VV		-76,58 "viz výkaz kubatur -přespárování dlažeb hl. 0.07 cm		-76,580		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-43 970,24
11	K	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	-108,000	30,00	-3 240,00
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytřháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo beton				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938901101				
	VV		-108,0 "viz výkaz kubatur		-108,000		
	VV		Součet		-108,000		
12	K	938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	-76,580	168,30	-12 888,41
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového kamene				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938903111				
	VV		-76,58 "viz výkaz kubatur - spárování dlažeb		-76,580		
	VV		Součet		-76,580		
13	K	960212RFP	Firem. pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - dlažba z LK na MC	m3	-3,408	1 882,30	-6 414,88
	PP		Firem. pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - dlažba z LK na MC				
	VV		-8,52*0,40 "vybourání opravovaných dlažeb, pl.*tl. dlažby + tl. lože		-3,408		
	VV		Součet		-3,408		
14	K	985131RFP	Firem. pol.: Očištění ploch dlažeb z LK tlakovou vodou s regulovaným pracovním tlakem min. 30 MPa	m2	-108,000	99,00	-10 692,00
	PP		Firem. pol.: Očištění ploch dlažeb z LK tlakovou vodou s regulovaným pracovním tlakem min. 30 MPa				
	VV		-108,00 "viz výkaz kubatur		-108,000		
15	K	989111RFP.1	Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek LČR,s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 % na místě pro využití LČR,s.p	m3	-0,852	445,70	-379,74
	PP		Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek LČR,s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 % na místě pro využití LČR,s.p				
	VV		"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek LČR,s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 % na místě pro využití LČR,s.p				
	VV		"drcení a třídění na frakce 0/16; 16/32 a 32/63				
	VV		"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km, koef. 2,20				
	VV		"vč. drcení vybouraného materiálu				
	VV		-(8,52*0,1)"vybouraný materiál		-0,852		
	VV		Součet		-0,852		
16	K	989112RFP	Kompletní likvidace vešker. vybouraného materiálu (lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, recyklace s dopravou a uložením na skládce	m3	-0,426	594,20	-253,13
	PP		Kompletní likvidace vešker. vybouraného materiálu (lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, recyklace s dopravou a uložením na skládce				
	VV		var. řeš. likvidace odvozem a uložením na skládce				
	VV		"vč. veškeré manipulace a dopravy				
	VV		"vč. poplatku za uložení (koef. 2,1)				
	VV		-(8,52*0,1)*0,50 "vybouraný materiál - kámen pro použití pro dlažby, 50 %		-0,426		
	VV		Součet		-0,426		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
17	K	989999RFP.1	Kompletní likvidace vešker. přebytečného výkopku (výkopová zemina), dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	m3	-20,400	495,20	-10 102,08	
	PP		Kompletní likvidace vešker. přebytečného výkopku (výkopová zemina), dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek					
	VV		var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na skládku					
	VV		"vč. veškeré manipulace a dopravy					
	VV		"vč. poplatku za uložení, koef. 1,90					
	VV		-20,4 "odstraněná zemina		-20,400			
	VV		Součet		-20,400			
	D	998	Přesun hmot				-1 514,90	
18	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	-15,333	98,80	-1 514,90	
	PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998312011					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MNP
Stavba: Rusava -MNP- Investice - SO 2.1.4 - Kamenný stupeň 26,395

KSO:
Místo: Rusava, km 26,00 - 28,23

CC-CZ:
Datum: 31.10.2024

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Begastav s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:
Begastav s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-93 838,44
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-93 838,44	-19 706,07
snížená	12,00%		

Cena s DPH	v	CZK	-113 544,51
------------	---	-----	-------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MNP

Stavba: Rusava -MNP- Investice - SO 2.1.4 - Kamenný stupeň 26,395

Místo: Rusava, km 26,00 - 28,23

Datum: 31.10.2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Zhotovitel: Begastav s.r.o.

Zpracovatel: Begastav s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-93 838,44	-113 544,51
SO 01	SO 01 OPRAVA OPEVNĚNÍ KORYTA A PŘÍČNÝCH OBJEKTŮ	-93 838,44	-113 544,51
SO 02	SO 02 Investice – rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů	-93 838,44	-113 544,51
SO 02.1	SO 02.1 ÚSEK 1	-93 838,44	-113 544,51
SO 02.1.4	Kamenný stupeň v km 26,395	-93 838,44	-113 544,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rusava -MNP- Investice - SO 2.1.4 - Kamenný stupeň 26,395

Objekt:

SO 02 - SO 02 Investice – rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.1 - SO 02.1 ÚSEK 1

Úroveň 3:

SO 02.1.4 - Kamenný stupeň v km 26,395

KSO:

Místo: Rusava, km 26,00 - 28,23

CC-CZ:

Datum: 31.10.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

Begastav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

Begastav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-93 838,44

DPH základní
snížená

Základ daně
-93 838,44
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-19 706,07
0,00

Cena s DPH

v CZK

-113 544,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rusava -MNP- Investice - SO 2.1.4 - Kamenný stupeň 26,395

Objekt:

SO 02 - SO 02 Investice – rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.1 - SO 02.1 ÚSEK 1

Úroveň 3:

SO 02.1.4 - Kamenný stupeň v km 26,395

Místo:

Rusava, km 26,00 - 28,23

Datum:

31.10.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Zhotovitel:

Begastav s.r.o.

Zpracovatel:

Begastav s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-93 838,44

HSV - Práce a dodávky HSV

-93 838,44

1 - Zemní práce

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-20 895,82

4 - Vodorovné konstrukce

-5 344,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-39 598,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-26 736,77

998 - Přesun hmot

-1 263,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rusava -MNP- Investice - SO 2.1.4 - Kamenný stupeň 26,395

Objekt:

SO 02 - SO 02 Investice – rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.1 - SO 02.1 ÚSEK 1

Úroveň 3:

SO 02.1.4 - Kamenný stupeň v km 26,395

Místo:

Rusava, km 26,00 - 28,23

Datum:

31.10.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Zhotovitel:

Begastav s.r.o.

Zpracovatel:

Begastav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-93 838,44
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-93 838,44
D	1		Zemní práce				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-20 895,82
21	K	321212345	Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání	m3	-2,160	9 152,60	-19 769,62
PP			Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321212345				
VV			-0,5*4*1,08 "Oprava zdiva hrubé řádkové (nový mat.)		-2,160		
VV			Součet		-2,160		
25	K	321366112	Výzluž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	-0,034	33 123,60	-1 126,20
PP			Výzluž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruhy přes 12 do 32				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366112				
VV			"Kotva roxor pr. 14 mm, délky 400 mm, kotvení kamenů vždy pomocí 4 ks/m2				
VV			-(4*1.1*4)*0,40*0,00121 "Žebírková ocel roxor 14 mm, hmotnost 1,21 kg/m		-0,009		
VV			"Kotva roxor pr. 32 mm, délky 500 mm, kotvení ke skalnímu podloží vždy pomocí 4 ks/m2				
VV			-8,0*0,5*0,00631 "Žebírková ocel roxor 32 mm, hmotnost 6,31 kg/m		-0,025		
VV			Součet		-0,034		
D	4		Vodorovné konstrukce				-5 344,60
30	K	463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce	m3	-2,840	1 881,90	-5 344,60
PP			Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotností jednotlivých kamenů přes 500 kg				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463211158				
VV			-(28,44-25,6) "Dopadště LK nad 500		-2,840		
VV			Součet		-2,840		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-39 598,19
31	K	628635RFP	Firem. pol.: Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	-19,990	792,30	-15 838,08
PP			Firem. pol.: Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm				
VV			-(13.3+8.8*1.05+5.6*(2.6+2)*0.5+(3.6+2*2)*0.6)*0.5		-19,990		
VV			"Spárování zdiva 0.07 m				
VV			"použití malty cementové MC 25				
VV			Součet		-19,990		
32	K	628645RFP	Firem. pol.: Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 70 do 120 mm	m2	-19,990	1 188,60	-23 760,11
PP			Firem. pol.: Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 70 do 120 mm				
VV			-(13.3+8.8*1.05+5.6*(2.6+2)*0.5+(3.6+2*2)*0.6)*0.5		-19,990		
VV			"Spárování zdiva 0.07 m				
VV			"použití malty cementové MC 25				
VV			Součet		-19,990		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-26 736,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	-9,200	1 485,70	-13 668,44
PP Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151111							
	VV		-18*0,4 "vrtý pro ukotvení roxorů pr. 14 mm - kotvení kamenů přelivné hrany, vždy 4 ks/m2		-7,200		
	VV		-8*0,25 "vrtý pro ukotvení roxorů pr. 32 mm - kotvení ke skalnímu podloží, vždy 4 ks/m2		-2,000		
	VV		Součet		-9,200		
35	K	985131RFP	Firem. pol.: Očištění plochy zdiva tlakovou vodou s pracovním tlakem do 300 barů s možností regulace tlaku	m2	-52,780	247,60	-13 068,33
PP Firem. pol.: Očištění plochy zdiva tlakovou vodou s pracovním tlakem do 300 barů s možností regulace tlaku VV -(13.3+3.6*1+8.8*1.05+9.6*(2.6+2)*0.5+(3.6+2*2)*0.6) "čištění spárovaneho zdiva VV Součet							
					-52,780		
					-52,780		
D	998		Přesun hmot				-1 263,06
39	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	-12,784	98,80	-1 263,06
PP Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998312011							