

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce střešní krytiny na části stáv.objektu v areálu Pavlíkova, parc. č. 528/16, k.ú. Místek	Doba výstavby:	Objednatel:	SOŠ a VOŠ požární ochrany	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	01.10.2024	Projektant:	
Lokalita:	Areál Pavlíkova	Konec výstavby:	Zhotovitel:	John 316 s.r.o.	
JKSO:		Zpracováno dne:	15.09.2024	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
		18	Povrchové úpravy terénu			172,15	652,85	825,00	924,00			0,00		
1		180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	82,50	10,00	12	172,15	652,85	825,00	924,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
		62	Úprava povrchů vnější			2 563,49	1 436,51	4 000,00	4 480,00			0,32		
2		622397231R00	Oprava KZS,plocha do 1m2,silikonová omítka - lokální opravy fasády po výměně tesařských prvků	m2	8,00	500,00	12	2 563,49	1 436,51	4 000,00	4 480,00	0,04	0,32	RTS I / 2024
		712	Izolace střech (živičné krytiny)			29 184,66	16 025,34	45 210,00	50 635,20			2,82		
3		712400831R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 30°, 1 vrstva - stávající pojistná hydroizolace	m2	272,80	20,00	12	0,00	5 456,00	5 456,00	6 110,72	0,01	1,64	RTS I / 2024
4		712600832R00	Odstranění povlakové krytiny střech nad 30°, 2 vrstvy - asfaltové pásy - vstup	m2	39,64	60,00	12	0,00	2 378,40	2 378,40	2 663,81	0,01	0,40	RTS I / 2024
5		712340012RAB	Povlaková krytina střech do 10°, přitavením, 2x, včetně materiálu	m2	45,58	540,00	12	19 244,35	5 368,85	24 613,20	27 566,78	0,01	0,52	RTS I / 2024
6		712340010RAB	Povlaková krytina střech do 10°, mechanicky kotvená, včetně materiálu	m2	45,58	280,00	12	9 940,31	2 822,09	12 762,40	14 293,89	0,01	0,27	RTS I / 2024
		762	Konstrukce tesařské			15 384,63	37 777,37	53 162,00	59 541,44			6,61		
7		762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2, včetně materiálu	m	44,00	80,00	12	0,00	3 520,00	3 520,00	3 942,40	0,01	0,62	RTS I / 2024
8		762332110RU3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2, včetně materiálu	m	44,00	300,00	12	6 352,85	6 847,15	13 200,00	14 784,00	0,01	0,33	RTS I / 2024
9		762342203RT4	Montáž latování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm - latě, kontraltě sedlové i ploché střechy, včetně materiálu	m2	215,20	110,00	12	9 031,78	14 640,22	23 672,00	26 512,64	0,00	0,87	RTS I / 2024
10		762341811R00	Demontáž bednění střech z prken hrubých	m2	319,25	40,00	12	0,00	12 770,00	12 770,00	14 302,40	0,02	4,79	RTS I / 2024
		763	Dřevostavby			95 461,83	45 010,17	140 472,00	157 328,64			3,46		
11		763611121RT6	Montáž bednění střech z OSB P + D nebroušených desek 25 mm,sraz,sponky, včetně materiálu	m2	351,18	400,00	12	95 461,83	45 010,17	140 472,00	157 328,64	0,01	3,46	RTS I / 2024
		764	Konstrukce klempířské			168 544,85	178 655,95	347 200,80	388 864,90			2,37		
12		764391822R00	Demontáž závětné lišty, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	9,40	60,00	12	0,00	564,00	564,00	631,68	0,00	0,02	RTS I / 2024
13		764322832R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, nad 45°	m	66,30	60,00	12	0,00	3 978,00	3 978,00	4 455,36	0,00	0,22	RTS I / 2024
14		764331850R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 30°	m	13,60	60,00	12	0,00	816,00	816,00	913,92	0,00	0,04	RTS I / 2024
15		764715114RT1	Krytina z lak. Al plechů lisovaných, tl. 0,6 mm, povrchová úprava z výroby, včetně materiálu	m2	313,72	700,00	12	111 904,32	107 699,68	219 604,00	245 956,48	0,00	0,63	RTS I / 2024
16		764292611RT1	Oplechování hřebene Al, s odvětráním, včetně materiálu	m	35,86	500,00	12	9 795,14	8 134,86	17 930,00	20 081,60	0,01	0,39	RTS I / 2024
17		764223430R00	Oplechování okapů AL rš 330 mm, včetně materiálu a větracího pásu okapu	m	73,84	260,00	12	11 281,70	7 916,70	19 198,40	21 502,21	0,00	0,36	RTS I / 2024
18		764232260R00	Lemování Al zdí,krycí pl. 2díly,tvr.kryt. rš 660mm včetě materiálu	m	14,96	590,00	12	6 918,47	1 907,93	8 826,40	9 885,57	0,01	0,09	RTS I / 2024
19		764292641RT1	Štítové lemování střechyz Al plechu, včetně materiálu	m	11,66	400,00	12	2 055,94	2 608,06	4 664,00	5 223,68	0,00	0,04	RTS I / 2024
20		764352842R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk. rš 330 mm, nad 45°	m	66,30	60,00	12	0,00	3 978,00	3 978,00	4 455,36	0,00	0,22	RTS I / 2024
21		764900040RAA	Demontáž odpadních trub	m	14,20	60,00	12	0,00	852,00	852,00	954,24	0,00	0,05	RTS I / 2024
22		764351838R00	Demontáž háků, sklon nad 45°	kus	92,00	60,00	12	0,00	5 520,00	5 520,00	6 182,40	0,00	0,09	RTS I / 2024
23		764252604R00	Žlab podokapní půlkulatý Al rš. 333 mm, vč. materiálu a veškerých komponentů a tvarovek	m	73,84	400,00	12	19 384,92	10 151,08	29 536,00	33 080,32	0,00	0,19	RTS I / 2024
24		764554491R00	Montáž trub Al odpadních kruhových, včetně materiálu a kotvicího systému	m	15,62	700,00	12	1 440,12	9 493,88	10 934,00	12 246,08	0,00	0,00	RTS I / 2024
25		764252492R00	Montáž háků podstřešních žlabů, včetně dodávky materiálu	kus	92,00	150,00	12	1 331,58	12 468,42	13 800,00	15 456,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
26		764241430R00	Lemování trub z Al, vlnitá krytina, D do 150 mm, včetně materiálu	kus	7,00	1 000,00	12	4 432,65	2 567,35	7 000,00	7 840,00	0,00	0,03	RTS I / 2024
		765	Krytina tvrdá			59 524,68	34 752,12	94 276,80	105 590,02			0,62		
27		765318851R00	Demontáž hřebenačů s větracím pásem, do suti	m	32,60	60,00	12	0,00	1 956,00	1 956,00	2 190,72	0,01	0,29	RTS I / 2024
28		765311752RT2	Sněhový zachytávač z Al plechu, včetně materiálu	m	96,80	500,00	12	35 653,17	12 746,83	48 400,00	54 208,00	0,00	0,27	RTS I / 2024
29		765799313RN2	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů, včetně materiálu	m2	313,72	140,00	12	23 871,51	20 049,29	43 920,80	49 191,30	0,00	0,06	RTS I / 2024
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			0,00	27 280,00	27 280,00	30 553,60			1,91		
30		767900030RA0	Demontáž krytiny střech z plechů	m2	272,80	100,00	12	0,00	27 280,00	27 280,00	30 553,60	0,01	1,91	RTS I / 2024
		783	Nátěry			2 098,74	17 920,46	20 019,20	22 421,50			0,02		
31		783900030RAA	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí	m2	43,52	240,00	12	497,37	9 947,43	10 444,80	11 698,18	0,00	0,00	RTS I / 2024
32		783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování, včetně materiálu	m2	43,52	160,00	12	1 439,63	5 523,57	6 963,20	7 798,78	0,00	0,02	RTS I / 2024
33		783626028RT1	Tmelení defektů povrchu truhl. výrobků, včetně materiálu	m2	43,52	60,00	12	161,73	2 449,47	2 611,20	2 924,54	0,00	0,00	RTS I / 2024
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)			0,00	4 000,00	4 000,00	4 480,00			0,00		
34		905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	8,00	500,00	12	0,00	4 000,00	4 000,00	4 480,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
		94	Lešení a stavební výtahy			1,84	16 598,16	16 600,00	18 592,00			2,44		
35		943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	332,00	10,00	12	1,84	3 318,16	3 320,00	3 718,40	0,01	2,44	RTS I / 2024
36		943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	332,00	10,00	12	0,00	3 320,00	3 320,00	3 718,40	0,00	0,00	RTS I / 2024

37	943943298R00	Pronájem prostorového lešení - příplatek za každý den používání	m3	19 920,00	0,50	12	0,00	9 960,00	9 960,00	11 155,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					27,62	1 692,38	1 720,00	1 926,40		0,01	
38	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	172,00	10,00	12	27,62	1 692,38	1 720,00	1 926,40	0,00	0,01	RTS I / 2024
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	4 408,00	4 408,00	4 936,96		0,00	
39	979100011RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m	t	11,02	400,00	12	0,00	4 408,00	4 408,00	4 936,96	0,00	0,00	RTS I / 2024
	H01	Budovy občanské výstavby					0,00	9 752,00	9 752,00	10 922,24		0,00	
40	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	24,38	400,00	12	0,00	9 752,00	9 752,00	10 922,24	0,00	0,00	RTS I / 2024
	H712	Izolace střech (živičné krytiny)					0,00	4 005,34	4 005,34	4 485,98		0,00	
41	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	6,07	660,00	12	0,00	4 005,34	4 005,34	4 485,98	0,00	0,00	RTS I / 2024
	H762	Konstrukce tesařské					0,00	10 090,40	10 090,40	11 301,25		0,00	
42	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	5,05	2 000,00	12	0,00	10 090,40	10 090,40	11 301,25	0,00	0,00	RTS I / 2024
	H764	Konstrukce klempířské					0,00	5 425,20	5 425,20	6 076,22		0,00	
43	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	2,71	2 000,00	12	0,00	5 425,20	5 425,20	6 076,22	0,00	0,00	RTS I / 2024
	H765	Krytina tvrdá					0,00	1 244,00	1 244,00	1 393,28		0,00	
44	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,62	2 000,00	12	0,00	1 244,00	1 244,00	1 393,28	0,00	0,00	RTS I / 2024
	M21	Elektromontáže					3 289,91	17 869,09	21 159,00	23 698,08		0,04	
45	210220002R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně dodávky materiálu	m	36,85	140,00	12	0,00	5 159,00	5 159,00	5 778,08	0,00	0,00	RTS I / 2024
46	210220211RT1	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 2 m, do dřeva, včetně dodávky materiálu	kus	3,00	1 000,00	12	1 963,08	1 036,92	3 000,00	3 360,00	0,01	0,02	RTS I / 2024
47	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímáče, ochr.trubky,úhel	kus	18,00	200,00	12	0,00	3 600,00	3 600,00	4 032,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
48	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně materiálu	kus	76,00	100,00	12	1 168,84	6 431,16	7 600,00	8 512,00	0,00	0,02	RTS I / 2024
49	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně materiálu	kus	12,00	150,00	12	158,00	1 642,00	1 800,00	2 016,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					0,00	3 000,00	3 000,00	3 360,00		0,00	
50	222619111R00	Koordinace činností	hod	6,00	500,00	12	0,00	3 000,00	3 000,00	3 360,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	S	Přesuny sutí					0,00	15 852,20	15 852,20	17 754,46		0,00	
51	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	11,02	150,00	12	0,00	1 653,00	1 653,00	1 851,36	0,00	0,00	RTS I / 2024
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	11,02	400,00	12	0,00	4 408,00	4 408,00	4 936,96	0,00	0,00	RTS I / 2024
53	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	5,40	800,00	12	0,00	4 323,20	4 323,20	4 841,98	0,00	0,00	RTS I / 2024
54	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,46	800,00	12	0,00	1 168,00	1 168,00	1 308,16	0,00	0,00	RTS I / 2024
55	979990121R00	Poplatek za uložení sutí - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	2,15	2 000,00	12	0,00	4 300,00	4 300,00	4 816,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					0,00	9 000,00	9 000,00	10 080,00		0,00	
	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce					0,00	2 000,00	2 000,00	2 240,00		0,00	
56	013002VRN	Projektové práce - PD skutečného provedení stavby	Soubor	1,00	2 000,00	12	0,00	2 000,00	2 000,00	2 240,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	03VRN	Zařízení staveniště					0,00	5 000,00	5 000,00	5 600,00		0,00	
57	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	3 000,00	12	0,00	3 000,00	3 000,00	3 360,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
58	039002VRN	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	2 000,00	12	0,00	2 000,00	2 000,00	2 240,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	04VRN	Inženýrské činnosti					0,00	2 000,00	2 000,00	2 240,00		0,00	
59	040001VRN	Inženýrské činnosti	Soubor	1,00	2 000,00	12	0,00	2 000,00	2 000,00	2 240,00	0,00	0,00	RTS I / 2024

Celkem: 838 701,94 939 346,18

Poznámka: