

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce střešní krytiny objektu bez č.p. v areálu Pavlíkova na parcele č. 528/6 v k.ú. Místek - pravá část + krček	Doba výstavby:	Objednatel:	SOŠ a VOŠ požární ochrany
Druh stavby:		Začátek výstavby:	01.10.2024	Projektant: 
Lokalita:	Areál Pavlíkova	Konec výstavby:	Zhotovitel:	John 316 s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	15.09.2024	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
		18	Povrchové úpravy terénu			403,99	1 532,01	1 936,00		2 342,56			0,01	
1		180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	193,60	10,00	21	403,99	1 532,01	1 936,00	2 342,56	0,00	0,01	RTS I / 2024
		62	Úprava povrchů vnější			2 563,49	1 436,51	4 000,00		4 840,00			0,32	
2		622397231R00	Oprava KZS,plocha do 1m2,silikonová omítka - lokální opravy fasády po výměně tesařských prvků	m2	8,00	500,00	21	2 563,49	1 436,51	4 000,00	4 840,00	0,04	0,32	RTS I / 2024
		712	Izolace střech (živičné krytiny)			89 026,27	43 031,71	132 057,98		159 790,16			6,74	
3		712400831R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 30°, 1 vrstva - stávající pojistná hydroizolace	m2	502,36	20,00	21	0,00	10 047,18	10 047,18	12 157,09	0,01	3,01	RTS I / 2024
4		712600832R00	Odstranění povlakové krytiny střech nad 30°, 2 vrstvy - asfaltové pásy - vstup	m2	133,32	60,00	21	0,00	7 999,20	7 999,20	9 679,03	0,01	1,33	RTS I / 2024
5		712340012RAB	Povlaková krytina střech do 10°, přitavením, 2x, včetně materiálu	m2	139,38	540,00	21	58 847,68	16 417,52	75 265,20	91 070,89	0,01	1,59	RTS I / 2024
6		712340010RAB	Povlaková krytina střech do 10°, mechanicky kotvená, včetně materiálu	m2	138,38	280,00	21	30 178,59	8 567,81	38 746,40	46 883,14	0,01	0,81	RTS I / 2024
		762	Konstrukce tesařské			47 505,31	77 715,29	125 220,60		151 516,93			12,36	
7		762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2, včetně materiálu	m	66,00	80,00	21	0,00	5 280,00	5 280,00	6 388,80	0,01	0,92	RTS I / 2024
8		762332110RU3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2, včetně materiálu	m	66,00	300,00	21	9 529,28	10 270,72	19 800,00	23 958,00	0,01	0,50	RTS I / 2024
9		762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost laťí 22 - 36 cm - latě, kontraltě sedlové i ploché střechy, včetně materiálu	m2	456,69	110,00	21	19 166,93	31 068,97	50 235,90	60 785,44	0,00	1,84	RTS I / 2024
10		762341811R00	Demontáž bednění střech z prken hrubých	m2	577,89	30,00	21	0,00	17 336,70	17 336,70	20 977,41	0,02	8,67	RTS I / 2024
11		762441122RT1	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 2 vrstvy, šroubováním, včetně materiálu	m2	32,57	1 000,00	21	18 809,10	13 758,90	32 568,00	39 407,28	0,01	0,43	RTS I / 2024
		763	Dřevostavby			151 197,95	71 289,70	222 487,65		269 210,06			6,27	
12		763611121RT6	Montáž bednění střech z OSB P + D nebroušených desek 25 mm,sraz,sponky, včetně materiálu	m2	635,68	350,00	21	151 197,95	71 289,70	222 487,65	269 210,06	0,01	6,27	RTS I / 2024
		764	Konstrukce klempířské			261 102,10	262 343,80	523 445,90		633 369,54			2,96	
13		764391822R00	Demontáž závětné lišty, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	32,60	60,00	21	0,00	1 956,00	1 956,00	2 366,76	0,00	0,06	RTS I / 2024
14		764322832R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, nad 45°	m	51,90	60,00	21	0,00	3 114,00	3 114,00	3 767,94	0,00	0,17	RTS I / 2024
15		764715114RT1	Krytina z lak. Al plechů lisovaných, tl. 0,6 mm, povrchová úprava z výroby, včetně materiálu	m2	525,19	700,00	21	187 337,36	180 298,44	367 635,80	444 839,32	0,00	1,05	RTS I / 2024
16		764292611RT1	Oplechování hřebene Al, s odvětráním, včetně materiálu	m	34,54	500,00	21	9 434,59	7 835,41	17 270,00	20 896,70	0,01	0,38	RTS I / 2024
17		764223430R00	Oplechování okapů AL rš 330 mm, včetně materiálu a větracího pásu okapu	m	59,69	260,00	21	9 119,02	6 399,08	15 518,10	18 776,90	0,00	0,29	RTS I / 2024
18		764292641RT1	Štitové lemování střechyz Al plechu, včetně materiálu	m	35,86	400,00	21	6 322,99	8 021,01	14 344,00	17 356,24	0,00	0,14	RTS I / 2024
19		764352842R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk. rš 330 mm, nad 45°	m	51,90	60,00	21	0,00	3 114,00	3 114,00	3 767,94	0,00	0,17	RTS I / 2024
20		764900040RAA	Demontáž odpadních trub	m	19,00	60,00	21	0,00	1 140,00	1 140,00	1 379,40	0,00	0,06	RTS I / 2024
21		764351838R00	Demontáž háků, sklon nad 45°	kus	69,00	60,00	21	0,00	4 140,00	4 140,00	5 009,40	0,00	0,07	RTS I / 2024
22		764252604R00	Žlab podokapní půlkulatý Al rš. 333 mm, vč. materiálu a veškerých komponentů a tvarovek	m	59,69	400,00	21	15 668,86	8 205,14	23 874,00	28 887,54	0,00	0,16	RTS I / 2024
23		764554491R00	Montáž trub Al odpadních kruhových, včetně materiálu a kotvicího systému	m	20,40	700,00	21	1 880,83	12 399,17	14 280,00	17 278,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
24		764252492R00	Montáž háků podstřešních žlabů, včetně dodávky materiálu	kus	69,00	150,00	21	998,68	9 351,32	10 350,00	12 523,50	0,00	0,00	RTS I / 2024
25		764241430R00	Lemování trub z Al, vlnitá krytina, D do 150 mm, včetně materiálu	kus	6,00	1 000,00	21	3 799,41	2 200,59	6 000,00	7 260,00	0,00	0,02	RTS I / 2024
26		764817175RT2	Oplechování zdí (atik) z lak.Al plechu, rš 750 mm, včetně materiálu	m	32,57	850,00	21	19 774,71	7 908,09	27 682,80	33 496,19	0,01	0,34	RTS I / 2024
27		764817133R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Al plechu, rš 330 mm, včetně materiálu	m	32,57	400,00	21	6 765,65	6 261,55	13 027,20	15 762,91	0,00	0,05	RTS I / 2024
		765	Krytina tvrdá			101 761,04	52 650,12	154 411,16		186 837,50			0,58	
28		765318851R00	Demontáž hřebenáčů s větracím pásem, do suťi	m	31,40	60,00	21	0,00	1 884,00	1 884,00	2 279,64	0,01	0,28	RTS I / 2024
29		765311752RT2	Sněhový zachytávač z Al plechu, včetně materiálu	m	64,00	1 000,00	21	47 144,68	16 855,32	64 000,00	77 440,00	0,00	0,18	RTS I / 2024
30		765799313RN2	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů, včetně materiálu	m2	525,19	140,00	21	39 962,95	33 564,21	73 527,16	88 967,86	0,00	0,11	RTS I / 2024
31		765322715RT8	Výlez na střechu, oplechování Al, 460/550 mm	kus	3,00	5 000,00	21	14 653,41	346,59	15 000,00	18 150,00	0,01	0,02	RTS I / 2024
		766	Konstrukce truhlářské			36,47	4 463,53	4 500,00		5 445,00			0,00	
32		766624052R00	Montáž střešního výlezu	kus	3,00	1 500,00	21	36,47	4 463,53	4 500,00	5 445,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			0,00	41 102,10	41 102,10		49 733,54			3,20	
33		767900030RA0	Demontáž krytiny střech z plechů	m2	456,69	90,00	21	0,00	41 102,10	41 102,10	49 733,54	0,01	3,20	RTS I / 2024
		783	Nátěry			3 525,80	24 653,80	28 179,60		34 097,32			0,03	
34		783900030RAA	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí	m2	55,06	240,00	21	629,26	12 585,14	13 214,40	15 989,42	0,00	0,00	RTS I / 2024
35		783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování, včetně materiálu	m2	55,06	160,00	21	1 821,37	6 988,23	8 809,60	10 659,62	0,00	0,02	RTS I / 2024
36		783626028RT1	Tmelení defektů povrchu truhl. výrobků, včetně materiálu	m2	55,06	60,00	21	204,62	3 098,98	3 303,60	3 997,36	0,00	0,00	RTS I / 2024
37		783120012RAC	Nátěr OK středních "B" syntetický - výdych VZT	m2	4,60	420,00	21	756,91	1 175,09	1 932,00	2 337,72	0,00	0,00	RTS I / 2024

38	783102821R00	Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí "B" opálením	m2	4,60	200,00	21	113,64	806,36	920,00	1 113,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
	90	Hodinové zúčtovací sazby (H2S)					0,00	4 000,00	4 000,00	4 840,00		0,00	
39	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	8,00	500,00	21	0,00	4 000,00	4 000,00	4 840,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	94	Lešení a stavební výtahy					3,93	35 411,07	35 415,00	42 852,15		5,21	
40	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	708,30	10,00	21	3,93	7 079,07	7 083,00	8 570,43	0,01	5,21	RTS I / 2024
41	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	708,30	10,00	21	0,00	7 083,00	7 083,00	8 570,43	0,00	0,00	RTS I / 2024
42	943943298R00	Pronájem prostorového lešení - příplatek za každý den používání	m3	42 498,00	0,50	21	0,00	21 249,00	21 249,00	25 711,29	0,00	0,00	RTS I / 2024
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					54,02	3 310,48	3 364,50	4 071,05		0,01	
43	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	336,45	10,00	21	54,02	3 310,48	3 364,50	4 071,05	0,00	0,01	RTS I / 2024
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	7 118,40	7 118,40	8 613,26		0,00	
44	979100011RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m	t	17,80	400,00	21	0,00	7 118,40	7 118,40	8 613,26	0,00	0,00	RTS I / 2024
	H01	Budovy občanské výstavby					0,00	13 138,00	13 138,00	15 896,98		0,00	
45	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	32,85	400,00	21	0,00	13 138,00	13 138,00	15 896,98	0,00	0,00	RTS I / 2024
	H712	Izolace střech (živičné krytiny)					0,00	2 717,83	2 717,83	3 288,58		0,00	
46	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	6,74	403,00	21	0,00	2 717,83	2 717,83	3 288,58	0,00	0,00	RTS I / 2024
	H762	Konstrukce tesařské					0,00	11 933,80	11 933,80	14 439,90		0,00	
47	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	11,93	1 000,00	21	0,00	11 933,80	11 933,80	14 439,90	0,00	0,00	RTS I / 2024
	H764	Konstrukce klempířské					0,00	5 150,20	5 150,20	6 231,74		0,00	
48	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	2,58	2 000,00	21	0,00	5 150,20	5 150,20	6 231,74	0,00	0,00	RTS I / 2024
	H765	Krytina tvrdá					0,00	1 125,40	1 125,40	1 361,73		0,00	
49	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,56	2 000,00	21	0,00	1 125,40	1 125,40	1 361,73	0,00	0,00	RTS I / 2024
	M21	Elektromontáže					6 460,84	33 308,36	39 769,20	48 120,73		0,08	
50	210220002R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně dodávky materiálu	m	63,78	140,00	21	0,00	8 929,20	8 929,20	10 804,33	0,00	0,00	RTS I / 2024
51	210220211RT1	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 2 m, do dřeva, včetně dodávky materiálu	kus	6,00	1 000,00	21	3 926,15	2 073,85	6 000,00	7 260,00	0,01	0,04	RTS I / 2024
52	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímáče, ochr.trubky,úhel	kus	36,00	200,00	21	0,00	7 200,00	7 200,00	8 712,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
53	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně materiálu	kus	166,00	90,00	21	2 297,69	12 642,31	14 940,00	18 077,40	0,00	0,04	RTS I / 2024
54	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně materiálu	kus	18,00	150,00	21	237,00	2 463,00	2 700,00	3 267,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					0,00	3 000,00	3 000,00	3 630,00		0,00	
55	222619111R00	Koordinace činností	hod	6,00	500,00	21	0,00	3 000,00	3 000,00	3 630,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	S	Přesuny sutí					0,00	26 503,11	26 503,11	32 068,76		0,00	
56	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	15,75	150,00	21	0,00	2 362,47	2 362,47	2 858,59	0,00	0,00	RTS I / 2024
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	15,75	400,00	21	0,00	6 299,92	6 299,92	7 622,90	0,00	0,00	RTS I / 2024
58	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	9,59	800,00	21	0,00	7 673,92	7 673,92	9 285,44	0,00	0,00	RTS I / 2024
59	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,84	800,00	21	0,00	1 472,00	1 472,00	1 781,12	0,00	0,00	RTS I / 2024
60	979990121R00	Poplatek za uložení sutí - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	4,35	2 000,00	21	0,00	8 694,80	8 694,80	10 520,71	0,00	0,00	RTS I / 2024
	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					0,00	9 000,00	9 000,00	10 890,00		0,00	
	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce					0,00	2 000,00	2 000,00	2 420,00		0,00	
61	013002VRN	Projektové práce - PD skutečného provedení stavby	Soubor	1,00	2 000,00	21	0,00	2 000,00	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	03VRN	Zařízení staveniště					0,00	5 000,00	5 000,00	6 050,00		0,00	
62	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	3 000,00	21	0,00	3 000,00	3 000,00	3 630,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
63	039002VRN	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	2 000,00	21	0,00	2 000,00	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	04VRN	Inženýrské činnosti					0,00	2 000,00	2 000,00	2 420,00		0,00	
64	040001VRN	Inženýrské činnosti	Soubor	1,00	2 000,00	21	0,00	2 000,00	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS I / 2024

Celkem: 1 399 576,43 1 693 487,48

Poznámka: