

Položkový rozpočet dle SoD 21.12.2022

S:	Rozšíření hřbitova v Hostivaři		
O:	8	Trubní vedení - ZTI	
R:	8	Trubní vedení - ZTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:		vodovod , kanalizace				984 118,55
		dešťová kanalizace				
		D+M PVC KG DN110	m	7,00000	432,00	3 024,00
		D+M PVC KG DN125	m	34,00000	498,00	16 932,00
		D+M PVC KG DN160	m	11,30000	640,00	7 232,00
		D+M PVC DN100 -retenční potrubí s příčnou perforací 220° (STRASIL), včetně obalení filtrační geotextílií, tvarovek a odboček pro napojení svodů	m	193,70000	260,00	50 362,00
		D+M PVC DN160 -retenční potrubí s příčnou perforací 220° (STRASIL), včetně obalení filtrační geotextílií, tvarovek a odboček pro napojení svodů	m	63,60000	310,00	19 716,00
		D+M napojení šachty závlahy a betonové pustě (potrubí dl. 2 m PVC DN 100 perforované STRASIL) do drenáže	kpl	2,00000	5 680,00	11 360,00
		D+M RŠ DN 400 včetně poklopu do terénu	ks	6,00000	10 287,00	61 722,00
		D+M dva vsakovací průlehy 5x4,2x1,5m -včetně šterku, geotextílie	m3	66,80000	7 620,00	509 016,00
		zemní práce pro dva vsakovací průlehy - výkop jámy	m3	111,30000	330,00	36 729,00
		zemní práce pro dva vsakovací průlehy - odvoz zeminy na skládku včetně skládkovného	m3	66,80000	709,00	47 361,20
		zemní práce pro dva vsakovací průlehy - zásyp zeminou se zhuštěním	m3	44,50000	331,00	14 729,50
		zemní práce pro potrubí drenáže a dešťovou kanalizaci	m	313,60000	656,68	205 934,85
		výkop rýhy při základech ŽB stěn prům hl. 0,8 m, šířka 0,4 m				
		obsyp pískem hl. 0,3 m, šířka 0,4 m				
		zpětný zásyp zeminou se zhuštěním prům. hl. 0,6 m, šířka 0,4 m				
Celkem						984 118,55