

VÝKAZ VÝMĚR		Rozšíření hřbitova v Hostivaři				
Profese:	ZTI					
Část:	Drenáže a dešťová kanalizace_Revize					
Datum:	15.5.2023					
Položka	Název	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem	Poznámka

1	VSAKOVACÍ PRŮLEHY					
1 .1	Výkop průlehu	m ³	92,0		- Kč	
1 .2	Lomový štěrk 16/32 (vsakovací vrstva pod průlehem)	m ³	25,0		- Kč	
1 .3	Lomový štěrk 32/64 (zpěvnění svahu u nátoky)	m ³	4,0		- Kč	
1 .4	Humusová vrstva (pro vegetační vrstvu)	m ³	18,0		- Kč	
1 .5	Osázení vegetací (viz projekt sadových úprav)	kpl	1,0		- Kč	
1 .6	Odvoz přebytečného materiálu z výkopu na skládku	m ³	92,0		- Kč	
Tato položka zahrnuje dodávku a montáž potrubí včetně všech tvarovek, spojovacího materiálu, závěsů, objímek a ostatního montážního materiálu. Trubky jsou opatřeny nástrčným hrdlem opatřeným těsnícím kroužkem z elastomer. Tento systém musí zaručovat při správné montáži dokonalou těsnost a tím i ekologickou jistotu kanalizačního systému.						
2	POTRUBÍ					
2 .1	PVC-KG DN 110 SN4	m	27,0		- Kč	
2 .2	PVC-KG DN 160 SN8	m	110,0		- Kč	
2 .3	Drenážní tuhé PE potrubí s otvory v rozsahu 220° DN100(110)-SN8	m	137,0		- Kč	
2 .4	Drenážní tuhé PE potrubí s otvory v rozsahu 220° DN150(160)-SN8	m	85,0		- Kč	
2 .5	Tuhé PE potrubí bez otvorů DN100(110)-SN8 (vyústění do vsaku)	m	2,0		- Kč	
2 .6	Tuhé PE potrubí bez otvorů DN150(160)-SN8 (vyústění do vsaku)	m	2,0		- Kč	
2 .7	Chráníčka DN250 (např. PVC-KG potrubí)	m	5,0		- Kč	
2 .8	Výstražné fólie - KANALIZACE	m	254,0		- Kč	
3	REVIZNÍ ŠACHTY					
3 .1	DP1.2 - Plastová revizní šachta TEGRA DN425; hl. 1,35 m; dno koncové DN110; 2x průchodka DN110, 1x přechodka DN100 PVC-KG/Drenážní PE; PP poklop B125	kpl	1,0		- Kč	
3 .2	DP1.3 - Plastová revizní šachta TEGRA DN425; hl. 0,75 m; dno průtočně DN110 60°; 1x přechodka DN100 PVC-KG/Drenážní PE; PP poklop B125;	kpl	1,0		- Kč	
3 .3	DP2a.3 - Plastová revizní šachta TEGRA DN425; hl. 0,72 m; dno DN160 s levým přítokem; PP poklop B125	kpl	1,0		- Kč	
3 .4	DP2a.4 - Plastová revizní šachta TEGRA DN425; hl. 1,0 m; dno DN160 s levým přítokem; PP poklop B125	kpl	1,0		- Kč	
3 .5	DP2a.6 - Plastová revizní šachta TEGRA DN425; hl. 1,76 m; dno průtočně DN160 90°; PP poklop B125	kpl	1,0		- Kč	
3 .6	DP2a.8 - Plastová revizní šachta TEGRA DN425; hl. 1,1 m; dno DN160 s pravým přítokem; betonový konus+betonový poklop B125	kpl	1,0		- Kč	
3 .7	DP2a.11 - Plastová revizní šachta TEGRA DN425; hl. 3,25 m; dno koncové DN160; 1x průchodka DN110, 1x přechodka DN100 PVC-KG/Drenážní PE; 1x přechodka DN150 PVC-KG/Drenážní PE; betonový konus+betonový poklop B125	kpl	1,0		- Kč	
3 .8	DP2a.12 - Plastová revizní šachta TEGRA DN425; hl. 1,1 m; dno DN110 s levým přítokem; 2x přechodka DN100 PVC-KG/Drenážní PE; PP poklop B125	kpl	1,0		- Kč	
3 .9	DP2a.13 - Plastová revizní šachta TEGRA DN425; hl. 1,05 m; dno koncové DN110; 1x přechodka DN100 PVC-KG/Drenážní PE; PP poklop B125	kpl	1,0		- Kč	

3	.10	DP2f.4 - Plastová revizní šachta TEGRA DN425 se spádišťovým stupněm; hl. 2,4 m; dno průtočné DN160 90°; 1x průchodka DN110; Litinový poklop D400 + teleskopický nástavec	kpl	1,0		- Kč	
3	.11	DP2b.1 - Plastová revizní/drenážní šachta DN315 se zaslepeným dnem a kalovým prostorem výšky 0,3 m; hl. 1,2 m; 3x průchodka DN160; 2x přechodka DN150 PVC-KG/Drenážní PE; Litinová dešťová mříž hranatá + teleskopický nástavec	kpl	1,0		- Kč	
3	.12	DP2b.2 - Plastová revizní/drenážní šachta DN315 se zaslepeným dnem a kalovým prostorem výšky 0,3 m; hl. 1,0 m; 1x průchodka DN110; 1x průchodka DN160; 1x přechodka DN100 PVC-KG/Drenážní PE; 1x přechodka DN150 PVC-KG/Drenážní PE; Litinová dešťová mříž hranatá + teleskopický nástavec	kpl	1,0		- Kč	
3	.13	DP2b.4 - Plastová revizní/drenážní šachta DN315 se zaslepeným dnem a kalovým prostorem výšky 0,3 m; hl. 1,03 m; 2x průchodka DN110; 2x přechodka DN100 PVC-KG/Drenážní PE; betonový konus+betonový poklop B125	kpl	1,0		- Kč	
3	.14	DP2c.1 - Plastová revizní/drenážní šachta DN315 se zaslepeným dnem a kalovým prostorem výšky 0,3 m; hl. 1,0 m; 1x průchodka DN110; 1x průchodka DN160; 1x přechodka DN100 PVC-KG/Drenážní PE; 1x přechodka DN150 PVC-KG/Drenážní PE; betonový konus+betonový poklop B125	kpl	1,0		- Kč	
3	.15	DP2c.1 - Plastová revizní/drenážní šachta DN315 se zaslepeným dnem a kalovým prostorem výšky 0,3 m; hl. 1,1 m; 2x průchodka DN110; 2x přechodka DN100 PVC-KG/Drenážní PE; betonový konus+betonový poklop B125	kpl	1,0		- Kč	
4	Vpusti						
4	.1	Liniové žlaby a silniční vpusti - viz ASR a dopravní část	kpl	1,0		- Kč	
5	OSTATNÍ						
5	.3	Součinost se správcí sítě a jejich dozory	kpl	1		- Kč	
5	.4	Náklady na zařízení staveniště	kpl	1		- Kč	
5	.5	Stavební přípomoc a práce	kpl	1		- Kč	
5	.6	Komplexní zkoušky, zkušební provoz	kpl	1		- Kč	
5	.7	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1		- Kč	
Drenáže a dešťová kanalizace_Revize CELKEM						0,00	Kč
Poznámka: Veškeré zde uvedené konkrétní typy výrobků, je možné nahradit jiným výrobkem ve stejné kvalitě a stejným způsobem využití.							