

Položkový rozpočet

S:	Fertyk2401	Hřbitov Hostivař - úprava zázemí
O:	02	Hřbitov Hostivař - úprava zázemí - připočet
R:	02	Hřbitov Hostivař - úprava zázemí - připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.	Dodavatel	Typ položky	Stav položky	
Díl:	1	Zemní práce				0,00													
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				0,00		0,00000		7,66000					282,34				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00		1,89000		0,00000					0,87				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				0,00		30,67000		0,00000					101,54				
Díl:	8	Trubní vedení				0,00		0,90000		0,00000					12,03				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních				0,00		0,00000		0,00000					0,00				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00		0,03000		0,00000					12,14				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00		0,00000		7,41000					30,35				
Díl:	711	Izolace proti vodě				0,00		0,00000		0,00000					27,63				
Díl:	721	Zdravotechnická instalace				0,00		0,00000		0,00000					7,80				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00		0,00000		0,00000					0,00				
Díl:	781	Obklady keramické				0,00		0,00000		0,00000					20,47				
Díl:	783	Nátěry				0,00		0,00000		0,00000					8,60				
Díl:	Int	Interiér				0,00		0,00000		0,00000					0,00				
Díl:	M21	Elektromontáže				0,00		0,00000		0,00000					0,00				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		0,00000		0,00000					22,48				
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		0,00000		0,00000					0,00				
Celkem						0,00													

Položkový rozpočet

S:	Fertyk2304	Rozšíření hřbitova v Hostivaři - zázemí - ZT1
O:	01	Rozšíření hřbitova v Hostivaři - zázemí - ZT1 - připočet
R:	01	Rozšíření hřbitova v Hostivaři - zázemí - ZT1 - připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:		vodovod , kanalizace				0,00
		vodovod - vnitřní				
26		Potrubí vodovodu PPR PN16 20x2,8 mm	m	8,00000		0,00
27		Potrubí vodovodu PPR PN16 32x4,5 mm	m	2,00000		0,00
28		Potrubí vodovodu PE100 SDR11 25x2,3 mm	m	2,00000		0,00
29		Potrubí vodovodu PE100 SDR11 32x3,0 mm	m	4,00000		0,00
30		Izolace potrubí, Mirelon, pro potrubí d20, tl. 25 mm	m	8,00000		0,00
31		Izolace potrubí, Mirelon, pro potrubí d25, tl. 25 mm	m	2,00000		0,00
32		Izolace potrubí, Mirelon, pro potrubí d32, tl. 25 mm	m	6,00000		0,00
33		EI. zásobník TUV DRAŽICE TO 5.1 LUP	ks	1,00000		0,00
34		EI. zásobník TUV DRAŽICE TO 10.1 LUP	ks	1,00000		0,00
35		KK DN15	ks	12,00000		0,00
36		KK DN20	ks	1,00000		0,00
37		KK DN25	ks	3,00000		0,00
38		Zpětná klapka DN15	ks	2,00000		0,00
39		Zpětná armatura EA DN20	ks	1,00000		0,00
40		Trmstálkový směšovací ventil DN15	ks	1,00000		0,00
41		Pojistný ventil DN15	ks	2,00000		0,00
42		Ventil s připojením na hadici	ks	1,00000		0,00
		zařizovací předměty				
3		S8 - Nerezová závěsná WC pro osoby s omezenou schopností pohybu- (SANELA SLWN 11) - včetně S7 - sedátko (SANELA SLZN 31C) a příslušenství	kpl	1,00000		0,00
63		S8 - Piezo spíchovací WC na tlakovou vodu (SANELA SLW 01PA)	kpl	1,00000		0,00
5		S10 - Nerezové umyvadlo závěsné s příslušenstvím, použití pouze s nástěnnou baterií (SANELA SLUN 68)	kpl	1,00000		0,00
64		S11 - Piezo nerezová nástěnná umyvadlová baterie s úsporným perlatorom (SANELA SLU 38PX) + Sada dílů pro montáž na stěnu - (SANELA SLA 52B)	kpl	1,00000		0,00
7		S9 - Nerezový pánov s nerezovými sklopnými splachováním včetně příslušenství (SANELA SLPN 07C)	kpl	1,00000		0,00
43		S12 - Nerezová nástěnná výlevka (SANELA SLW 01)	kpl	1,00000		0,00
44		S13 - Nástěnná páková baterie	kpl	1,00000		0,00
8		montáž zařizovacích předmětů	ks	7,00000		0,00
		vodovod - vnější				
12		Potrubí vodovodu PE100 SDR11 32x3,0 mm	m	12,00000		0,00
13		Potrubí vodovodu PE100 SDR11 25x2,3 mm - závlaha	m	75,00000		0,00
45		Prostup podlahou přes prostupovou pažnici Gerotop FE DN100 a těsnící vložku pro 1x potrubí Ø0-66 mm	ks	1,00000		0,00
46		Prostup podlahou přes prostupovou pažnici Gerotop FE DN100 a těsnící vložku pro 1x potrubí Ø0-66 mm	ks	1,00000		0,00
47		Chráněná z KG potrubí DN110	m	13,00000		0,00
48		Chráněná z KG potrubí DN160	m	2,00000		0,00
49		Prostup podlahou přes prostupovou pažnici Gerotop FE DN100 a těsnící vložku pro 1x potrubí Ø0-66 mm	ks	1,00000		0,00
50		Prostup podlahou přes prostupovou pažnici Gerotop FE DN160 a těsnící vložku pro 3x potrubí Ø5-52 mm	ks	1,00000		0,00
51		Signalizační vodič	m	87,00000		0,00
52		Výstražná fólie	m	87,00000		0,00
14		D+M závlahová sáčnice s rychlospojným ventilem pro napojení hadic - včetně poklopů do terénu	kpl	2,00000		0,00
17		Zemní práce pro potrubí vodovodu výkop rýhy hl. 1 m, šířka 0,5 m obrys páklem hl. 0,3 m, š. 0,5 m zpětný zásep zeminou se zhuštěním hl. 0,7 m, š. 0,5 m odvoz přebytečné zeminy na skládku vč. skládkového	m	87,00000		0,00
		kanalizace				
		vnitřní rozvody kanalizace a ležatá kanalizace				
53		PP HT DN 40	m	1,00000		0,00
54		PP HT DN 50	m	3,00000		0,00
55		PP HT DN 110	m	11,00000		0,00
20		PVC KG DN 110 v zemi	m	3,00000		0,00
56		PVC KG DN 125 v zemi	m	11,00000		0,00
21		Sací tlakové potrubí z jímky PE100 SDR 11 110x10 mm, včetně zářizovací armatury pro ležatý sít	m	9,00000		0,00
22		D+M odvodňovací liniový žlab dl.1600 mm (betonový - šterbina)	ka	1,00000		0,00
24		Chráněný pod základem PVC KG DN160	m	1,00000		0,00
57		Chráněný pod základem PVC KG DN200	m	6,00000		0,00
58		Síť pro pojistný ventil	ks	2,00000		0,00
59		Vpust HL739P	ks	1,00000		0,00
60		Prostupová hravka typu BDF DN110	ks	3,00000		0,00
61		Výstražná fólie	m	22,00000		0,00
25		Zemní práce pro ležatou kanalizaci od napojení zařizovacích předmětů do jímky výkop rýhy hl. 0,5 m šířka 0,4 m obrys páklem hl. 0,3 m zpětný zásep zeminou se zhuštěním odvoz přebytečné zeminy na skládku vč. skládkového	m	22,00000		0,00
62		Plastová revizní sáčta TEGRA DN425; Hl. 2,4 m, dno průložné DN160 60°, před a za redukce 160/125; LT poklop 0400	ks	1,00000		0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
18	00S12401GR	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		0,00
Celkem						0,00

Položkový rozpočet

S:	Fertyk2304	Rozšíření hřbitova v Hostivaři - zázemí - VZ1
O:	02	Rozšíření hřbitova v Hostivaři - zázemí - VZ1 - připočet
R:	02	Rozšíření hřbitova v Hostivaři - zázemí - VZ1 - připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	728	Vzduchotechnika				0,00
		Zař. č.1 - WC a sklad				
1		Nástěnný axiální ventilátor 100 m3/hod., el. příkon 20W/230V	ks	2,00000		0,00
2		Přetlaková klapka k ventilátoru	ks	2,00000		0,00

3	Potrubi plastové Ø125mm	m	1,50000		0,00
4	Venkovní mřížka 150x150 mm	ks	2,00000		0,00
5	Průchodový kruh, potrubi	ks	2,00000		0,00
6	Montážní VZT zařízení	HZS	3,00000		0,00
7	Montážní VZT potrubí	HZS	8,00000		0,00
8	Seřízení a zaregulování na projektované parametry	HZS	2,00000		0,00

Celkem 0,00

Položkový rozpočet

S:	Fertyk2304	Rozšíření hřbitova v Hostivaři - zázemí - UT
O:	01	Rozšíření hřbitova v Hostivaři - zázemí - UT - přípočet
R:	01	Rozšíření hřbitova v Hostivaři - zázemí - UT - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 731	Vytápění					0,00
1	Elektrická topná rohož v pásu š=500mm topný výkon 150 W/m ² délka 1500mm	ks	2,00000			0,00
2	Elektrická topná rohož v pásu š=500mm topný výkon 150 W/m ² délka 2000mm	m	2,00000			0,00
3	Elektrická topná rohož v pásu š=500mm topný výkon 150 W/m ² délka 4500mm	m	1,00000			0,00
4	Termostát s displejem pod obklad a týdenním programem	m	2,00000			0,00
5	Ostatní pomocné práce	HZS	3,00000			0,00
6	Revize, zaregulování a uvedení do provozu	HZS	2,00000			0,00

Celkem 0,00

Položkový rozpočet

S:	Fertyk2304	Rozšíření hřbitova v Hostivaři - Úprava zázemí - Elektrosilnoproud
O:	01	Rozšíření hřbitova v Hostivaři - Úprava zázemí - Elektrosilnoproud - přípočet
R:	01	Rozšíření hřbitova v Hostivaři - Úprava zázemí - Elektrosilnoproud - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	dodávky					0,00
1	Rozváděč +R2	ks	1,00000			0,00
	Specifikace viz dokument arch. č. D.1.5.3. - Schéma zapojení rozváděče +R2					
3	Osazení výzbroje, zapojení a montáž	kpl	1,00000			0,00
	Box 1 - Zásuvková skříň podlahová STACOHOME-7003	ks	2,00000			0,00
	Ann. 2x230V 2xP4x5 cat B - komplet					
4	Box 2 -WEIDMULLER, Klippon TB, KTB QL221513 S4EO	ks	1,00000			0,00
	elektromontáže					
5	Krabice instalační odbočná, vč. montáže	ks	15,00000			0,00
6	Krabice instalační přístrojová, vč. montáže	ks	20,00000			0,00
7	Trůbka Super monoflex 1232	m	150,00000			0,00
8	Trůbka Super monoflex 1240	m	180,00000			0,00
46	Kabelová chránička dvouplášťová konurovaná, vnější průměr 63 mm, vnitřní průměr 50 mm, vč. pevného uložení	m	800,00000			0,00
	spínač -typ ABB					
9	Spínač jednopólový, faz. "1", IP44, kompletní, vč. montáže	ks	1,00000			0,00
10	Přepínač sřídavý, faz. "6", IP44, kompletní, vč. montáže	ks	2,00000			0,00
	zásuvka -typ ABB					
11	Zásuvka jednoduchá, 230 V/16 A, IP44, kompletní, vč. montáže	ks	12,00000			0,00
	vodivé jednožilový, izolace PVC					
12	Vodič HD7V-K 1x 6, zelenožlutý	m	150,00000			0,00
42	Vodič HD7V-K 1x 16, zelenožlutý	m	10,00000			0,00
	kabel silový, izolace PVC					
16	Kabel CYKY 3x1,5, vč. pevného uložení	m	270,00000			0,00
17	Kabel CYKY 3x2,5, vč. pevného uložení	m	580,00000			0,00
18	Kabel CYKY 5x4, vč. pevného uložení	m	110,00000			0,00
43	Kabel CYKY 3x6, vč. pevného uložení	m	230,00000			0,00
44	Kabel CYKY 3x4, vč. pevného uložení	m	800,00000			0,00
54	Nerez (V4A) D=10mm	m	4,00000			0,00
22	Výstražná fólie	m	800,00000			0,00
	ukončení vodičů					
45	Ukončení a zapojení kabelů v rozvodnicích	kpl	1,00000			0,00
27	Nástený polybojový senzor, IP44, vč. montáže	ks	2,00000			0,00
28	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00000			0,00
29	Montážní práce - celkem	kpl	1,00000			0,00
	připomoc a revize					
30	Stavební pomocné práce	kpl	1,00000			0,00
31	Revizní práce a revizní zpráva elektroinstalace	kpl	1,00000			0,00
	světla					
33	A-svítilno BEGA 22 101, 230 V 4W, IP65 - komplet	ks	26,00000			0,00
34	BEGA montážní box 10415	ks	26,00000			0,00
35	BEGA trafo 24V, DC 0-50W, 70566	ks	26,00000			0,00
47	B- svítilno BEGA 84087K3.230V 7W, IP 67 - komplet	ks	41,00000			0,00
48	C-svítilno flex. LED pásek, NEON FLEX, IP 67, teplá bílá, délka 6m, kompletní vč. driverů	ks	1,00000			0,00
49	D-svítilno LED, prachotěsné, do vlnkových prostor, IP65	ks	2,00000			0,00
50	E-svítilno LED, nástěnné s košem, IP65	ks	2,00000			0,00
52	F-svítilno flex. LED pásek, NEON FLEX, IP 67, teplá bílá, délka 2.6m, kompletní vč. driverů	ks	1,00000			0,00
53	Ekologický poplatek	ks	73,00000			0,00
Díl: VN	Vedlejší náklady					0,00
51	005124010R	Koordinální činnost	Soubor	1,00000		0,00

Celkem 0,00