

# 19 - Dopady změn parkoviště a nástupní prostor



Objednatel: Hřbitovy a pohřební služby hl.m. Prahy, p.o.

Projekt: Rozšíření hřbitova v Hostivaři

## KALKULACE

pořad.č.	SoD nebo URS	číslo položky	POPIS	rodiťová výměra	MJ	Jed.c.	Celkem
<b>KALKULACE - Dopady změn parkoviště a nástupní prostor</b>							
1	SoD_0202_pol.č.1	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.15 cm	-109,4000	m2	56,00	-6 126,40
2	URS -10%	113107133	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek - z betonu prostého o tl. vrstvy přes 300 do 400mm (0,930t/m2) 1,50m*19,65m + 7,80m*4,00m	60,6750	m2	1 336,36	81 083,86
3	SoD_0202_pol.č.83	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	20,3258	t	1 500,00	30 488,63
			Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 109,4000m2*0,3300t/m2	-36,10200			
			Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 60,6750m2*0,9300t/m2	56,42775			
4	SoD_0202_pol.č.85	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	20,3258	t	450,00	9 146,59
5	SoD_0202_pol.č.86	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	386,1893	t	25,00	9 654,73
6	SoD_0202_pol.č.87	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky	-36,1020	t	155,00	-5 595,81
7	SoD_0202_pol.č.88	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	-36,1020	t	21,00	-758,14
8	SoD_0202_pol.č.70	910 00	D+M zábradlí	-45,0000	m	4 360,00	-196 200,00
9	SoD_0202_pol.č.71	910 01	Dočasné dopravní značky v průběhu stavby - světla	-5,0000	kpl	3 200,00	-16 000,00
10	URS -10%	767220550R00	Osazení sloupku MMCITÉ MIELON SM100 vč. kotvícího materiálu	6,0000	kpl	640,00	3 840,00
11	---	74910420R00	Dodávka zahrazovacích sloupků MMCITÉ MIELON SM100, odlitek z hliníkové slitiny bez další povrchové úpravy (bez lakování), výška cca 1050 mm, kotveno do betonového základu pomocí závitových tyčí	6,0000	kpl	6 750,00	40 500,00
12	SoD_0202_pol.č.65	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou_Chodníkový betonový obrubník vel.0,08/0,2/0,5m	-19,5000	m	235,00	-4 582,50
13	SoD_0202_pol.č.76	59217466R	Obrubník parkový 50/8/25_Chodníkový betonový obrubník vel.0,08/0,2/0,5m	-39,3900	kus	111,32	-4 384,89
14	SoD_0202_pol.č.67	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15_Silniční betonový obrubník vel.0,1/0,25/1m	18,8100	m	548,00	10 307,88
15	URS -10%	916231293	Příplatek za osazení obloukového obrubníku	9,3600	m	29,55	276,55
16	URS -10%	59217035	Obrubník betonový obloukový	9,3600	m	574,55	5 377,75
17	SoD_0202_pol.č.75	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250	9,6381	kus	232,76	2 243,36
18	SoD_0202_pol.č.82	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	0,8058	t	710,00	572,12
			Odkaz na přesun. hmot. položky pořadí 12: 19,5000m*0,15250t/m	-2,97375			
			Odkaz na přesun. hmot. položky pořadí 13: 39,3900kus*0,02300t/kus	-0,90597			
			Odkaz na přesun. hmot. položky pořadí 14: 18,8100m*0,18800t/m	3,53628			
			Odkaz na přesun. hmot. položky pořadí 15: 9,3600m*0,06100t/m	0,57096			
			Odkaz na přesun. hmot. položky pořadí 16: 9,6381kus*0,06000t/kus	0,57829			
19	SoD_0101_pol.č.127	597121211RT3	Montáž odvod.mikroštěrbínových trub - trouba dl.1 m včetně trouby s vnitřním spádem, 1,0m	6,0000	kus	4 869,00	29 214,00
20	SoD_0202_pol.č.56 a SoD_0101_pol.č.128	560 00R00	Mlatová zpevněná plocha - příplatek za vodopropustnost materiál Parkdecor	613,3050	m2	130,00	79 729,65
<b>Celkem v Kč bez DPH</b>							<b>68 787,38 Kč</b>

### Poznámky:

Jedná se o vycílení rozdílů dotčených položek dle vydané PD ze dne 16.7.2024 na parkoviště a nástupní prostor. Současně se jedná o příplatek za vodopropustnost materiálu mlatových zpevněných ploch - nutné pro umožnění zasakování standardní dešťové povrchové vody do vybudovaného drenážního systému.