

DÍLČÍ VÝZVA č. 17/100240265/2024

Tato dílčí Výzva je vystavená na základě uzavřené Smlouvy ze 06.11.2024, evidované pod číslem Objednatele 293/24 (dále jen „Smlouva“)


Objednatel:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541
(dále jen „THMP“)



Poskytovatel:

Stavby VASUT, s.r.o.
se sídlem: Levského 3208/9, Modřany, 143 00 P4
IČO: 14303833, DIČ: CZ14303833

Oprávněný zaměstnanec Objednatele:



Oprávnění zaměstnanci Poskytovatele:



Název projektu: **Obnova VO – Krátká, Mrštíkova - etapa 3**

Objednatel vystavuje Poskytovateli tuto Výzvu pro činnosti Technického dozoru dle Smlouvy v rozsahu specifikace Přílohy č.1 Smlouvy.

1. Specifikace projektu:

Obnova veřejného osvětlení a příprava pro MKS v projektu „**Obnova VO – Krátká, Mrštíkova - etapa 3**“ a to vše podle popisu stávajícího a nového stavu a dle oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této dílčí výzvy. Technické řešení obnovy veřejného osvětlení se týká obnovy stožárů VO v počtu 6ks, včetně napájecích kabelů a uzemnění. Označení a umístění dotčených světelných míst je jednoznačně definováno v popisu stávajícího a nového stavu.

2. Místo provádění činností:

Praha 10 Strašnice – ulice Krátká a Mrštíkova

3. Předpokládaný termín dokončení Technického dozoru:

10.12.2024

4. Potvrzení výzvy:

Poskytovatel do 3 pracovních dnů od doručení této Dílčí výzvy potvrdí její přijetí.

5. Cena:

Cena bude účtována dle skutečně odpracovaných hodin, současně ale nesmí být vyšší než maximální cena pro danou kategorii stavby, která je stanovena v tabulce uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy 293/24 - „Specifikace předmětu plnění a ceník“ a odsouhlasena v Předávacím protokolu dle Smlouvy.

Cena projektu bez DPH:

428 061,50 Kč

Maximální cena za výkon TDS dle kategorie (4 %)

17 122,46 Kč

6. Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

7. Fakturace:

Poskytovatel je povinen zaslat potvrzenou Výzvu, včetně kopie předávacího protokolu a fakturu na adresu uctarna@thmp.cz.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

.....
[redacted]
Investiční technik

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo č. zakázky 100240265 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.
Uchazeč: ELTRASTAV. s.r.o., Kováry 24, 273 28 Zákolany
Akce: Název akce: Obnova VO - Krátká, Mrštíkova - etapa 3
Rozsah: Rozsah akce: Obnova 7ks stožárů VO, včetně kabelových polí a uzemnění

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMÉR - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KOORDINACI 2023-2025 1.ČÁST

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	108 305,50 Kč
Montáž	319 756,00 Kč
- demontáže	39 052,00 Kč
- elektromontáže	136 809,00 Kč
- zemní práce	71 240,00 Kč
- ostatní práce	72 655,00 Kč
CELKEM zhotovitel	428 061,50 Kč

Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo č. zakázky 100240265 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.
Účastník: ELTRASTAV, s.r.o., Kováry 24, 273 28 Zákolany
Akce: Název akce: Obnova VO - Krátká, Mrštíkova - etapa 3
Rozsah: Rozsah akce: Obnova 7ks stožárů VO, včetně kabelových polí a uzemnění

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KOORDINACI 2023-2025 1.ČÁST

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ bez DPH	celkem (Kč) bez DPH
5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)					
5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)					
5.2.1.	Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm ²) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivé spojené svorky PE s lištou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU	kus	7,00		
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál					
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m	71,50		
5.3.13.	kabel CYKY 4x16 mm ²	m	394,00		
5.3.20.	Drát zemnicí FeZn 10	m	311,00		
5.3.24.	Chránička korugovaná dn 63	m	393,00		
Cena za materiál celkem					108 305,50 Kč

Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo č. zakázky 100240265 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo:	Praha
Zadavatel:	THMP, a.s.
Účastník:	ELTRASTAV, s.r.o., Kováry 24, 273 28 Zákolany
Akce:	Název akce: Obnova VO - Krátká, Mrštíkova - etapa 3
Rozsah	Rozsah akce: Obnova 7ks stožárů VO, včetně kabelových polí a uzemnění

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KOORDINACI 2023-2025 1.ČÁST

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ bez DPH	celkem (Kč) bez DPH
1. Demontáže					
1.1. Demontáže - agregované položky					
1.1.1.	Demontáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	3,00		
1.1.2.	Demontáž vetknutého stožáru 8 - 10 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	4,00		
1.1.11.	Demontáž svodového kabelu	m	71,50		
1.1.12.	Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku	ks	7,00		
1.1.16.	Demontáž zemního stávajícího kabelu v kabelových polích	m	394,00		
				Celkem demontáže	39 052,00 Kč
2. Elektromontáže					
2.1. Elektromontáže - agregované položky					
2.1.1.	Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	3,00		
2.1.2.	Montáž vetknutého stožáru do 8-10 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	4,00		
2.1.14.	Montáž svodového kabelu	m	71,50		
2.1.15.	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	7,00		
2.1.19.	Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm ² v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	394,00		
2.1.21.	Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spojovacího, vč. materiálu (kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm ²)	ks	3,00		
2.1.24.	Pokládka zemního drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemních svorek	m	311,00		
2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky					
2.2.11.	Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smršťovacích koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem	ks	2,00		
				Celkem elektromontáže	136 809,00 Kč
3. Zemní práce					
3.1. Zemní práce - agregované položky					
3.1.1.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x45 cm (chodník, volný terén)	m	186,00		
3.1.27.	Vyčištění stávající rezervní chráničky	m	8,00		
3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky					
				Celkem zemní práce	71 240,00 Kč
4. Ostatní práce					
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00		
4.4.	Vytyčení inženýrských sítí	m	186,00		
4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK	km	0,32		
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	4,00		
4.9.	Revize na osvětlené místo, 3x originál v tištěné podobě	ks	4,00		
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00		
4.12.	Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
				Celkem ostatní práce	72 655,00 Kč

Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo č. zakázky 100240265 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: **Praha**
 Zadavatel: **THMP, a.s.**
 Uchazeč: **ELTRASTAV. s.r.o., Kováry 24, 273 28 Zákolany**
 Akce: **Název akce: Obnova VO - Krátká, Mrštíkova - etapa 3**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP

Veřejná zakázka: **RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23**

Položka číslo	Název položky	MJ	množství
Díl:	Materiál ze skladu THMP		
(100 02724)	Stožár U 12 10,2m 159/133/114	ks	4,00
(100 00040)	Stožár 6,2m 159/133/114	ks	3,00
(100 02525)	REDUKCE RS-114/60/0 SE ŠROUBY ATYP KOOPERATIVA, AMAKO	ks	4,00
(160 00034)	Výložník obloukový 1,8m délky 2m	ks	3,00
Celkem za materiál ze skladu THMP			