

DÍLČÍ VÝZVA č. 1/1136/2024

Tato dílčí Výzva je vystavená na základě uzavřené Smlouvy ze 06.11.2024, evidované pod číslem Objednatele 293/24 (dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541
(dále jen „THMP“)

Poskytovatel:

Stavby VASUT, s.r.o.
se sídlem: Levského 3208/9, Modřany, 143 00 P4
IČO: 14303833, DIČ: CZ14303833

Oprávněný zaměstnanec Objednatele:



Oprávnění zaměstnanci Poskytovatele:



Název projektu: **Obnova VO v koordinaci, ul. Wolkerova a okolí – Sibiřské náměstí**

Objednatel vystavuje Poskytovateli tuto Výzvu pro činnosti Technického dozoru dle Smlouvy v rozsahu specifikace Přílohy č.1 Smlouvy.

1. Specifikace projektu:

V rámci koordinace proběhne obnova VO v ulici Štursova, Bubenečská a Sibiřské náměstí. Obnova proběhne v rozsahu 15ks světelných míst a kabelových polí. Hraněné stožáry budou ponechány původní. Práce budou provedeny v rozsahu dle přiloženého oceněného výkazu výměr (příloha č. 1). Stožáry, výložníky a svítidla budou dodány ze skladu THMP.

2. Místo provádění činností:

Lokalita: MČ Praha 6 – Sibiřské náměstí, ul. Štursova a Bubenečská

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

3. Předpokládaný termín dokončení Technického dozoru:

30.11.2024

4. Potvrzení výzvy:

Poskytovatel do 3 pracovních dnů od doručení této Dílčí výzvy potvrdí její přijetí.

5. Cena:

Cena bude účtována dle skutečně odpracovaných hodin, současně ale nesmí být vyšší než maximální cena pro danou kategorii stavby, která je stanovena v tabulce uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy 293/24 - „Specifikace předmětu plnění a ceník“ a odsouhlasena v Předávacím protokolu dle Smlouvy.

Cena projektu bez DPH:

3 301 352 Kč

Maximální cena za výkon TDS dle kategorie (2,2 %)

72 629,74 Kč

6. Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

7. Fakturace:

Poskytovatel je povinen zaslat potvrzenou Výzvu, včetně kopie předávacího protokolu a fakturu na adresu uctarna@thmp.cz.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

.....
[Redacted]
Investiční technik

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Příloha č. 1/ KRYCÍ LIST	
Místo:	Praha
Zadavatel:	THMP, a.s.
Uchazeč:	ELTRASTAV. s.r.o., Kováry 24, 273 28 Zákolany
Akce:	Název akce: Obnova VO - Sibiřské náměstí - Wolkerova
Rozsah	Rozsah akce: Obnova 15 světelných míst
POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMÉR - KRYCÍ LIST	
Veřejná zakázka:	RÁMCOVÁ DOHODA NA OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KOORDINACI 2023-2025 1.ČÁST
Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	238 435,00 Kč
Montáž	3 062 917,00 Kč
- demontáže	82 308,00 Kč
- elektromontáže	300 599,00 Kč
- zemní práce	2 566 060,00 Kč
- ostatní práce	113 950,00 Kč
CELKEM zhotovitel	3 301 352,00 Kč

Příloha č. 1/ KRYCÍ LIST						
Místo:	Praha					
Zadavatel:	THMP, a.s.					
Účastník:	ELTRASTAV. s.r.o., Kováry 24, 273 28 Zákolany					
Akce:	Název akce: Obnova VO - Sibiřské náměstí - Wolkerova					
Rozsah	Rozsah akce: Obnova 15 světelných míst					
POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ						
Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KOORDINACI 2023-2025 1.ČÁST						
Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ bez DPH	celkem (Kč) bez DPH	
1. Demontáže						
1.1. Demontáže - agregované položky						
1.1.1.	Demontáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	3,00			
1.1.2.	Demontáž vetknutého stožáru 8 - 10 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	10,00			
1.1.11.	Demontáž svodového kabelu	m	176,00			
1.1.12.	Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku	ks	15,00			
1.1.16.	Demontáž zemního stávajícího kabelu v kabelových polích	m	660,00			
1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky						
			Celkem demontáže		82 308,00 Kč	
2. Elektromontáže						
2.1. Elektromontáže - agregované položky						
2.1.1.	Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	3,00			
2.1.2.	Montáž vetknutého stožáru do 8-10 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	10,00			
2.1.14.	Montáž svodového kabelu	m	176,00			
2.1.15.	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	15,00			
2.1.19.	Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm ² v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	600,00			
2.1.24.	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnicích svorek	m	682,50			
2.1.29.	Montáž převěsového lana 9mm a napájecího kabelu vč. nové chemické kotvy, vč. kotveního, upevňovacího a spojovacího materiálu	m	30,00			
2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky						
2.2.8.	Pokládka korugované chráničky do dn=63mm do výkopu	m	880,00			
2.2.9.	Pokládka korugované chráničky do dn=110mm do výkopu	m	30,00			
2.2.10.	Zatažení protahovacího vodiče CYA 2,5 (včetně dodání materiálu) do rezervní korugované chráničky	m	460,00			
2.2.11.	Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smršťovacích koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem	ks	6,00			
			Celkem elektromontáže		300 599,00 Kč	
3. Zemní práce						
3.1. Zemní práce - agregované položky						
3.1.2.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén)	m	400,00			
3.1.6.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, (chodník, volný terén)	m	220,00			
3.1.9.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka)	m	22,00			
3.1.10.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK)	m2	68,00			
3.1.11.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m2	1 050,00			
3.1.13.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m2	163,00			
3.1.15.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK)	m2	68,00			
3.1.16.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m2	1 050,00			
3.1.18.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m2	163,00			
3.1.19.	Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a došetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK)	m2	77,00			
3.1.20.	Prořiznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK)	m	44,00			
3.1.22.	Řízený protlak pod komunikací od 6m, včetně	m	50,00			
3.1.27.	Vyčištění stávající rezervní chráničky	m	12,00			
3.1.29.	Vytrhání a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu	m	15,00			
3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky						
3.2.1.	Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu	ks	1,00			
3.2.8.	Hutnicí zkoušky - na vyžádání	ks	2,00			
			Celkem zemní práce		2 566 060,00 Kč	
4. Ostatní práce						
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00			
4.4.	Vytyčení inženýrských sítí	m	660,00			
4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK	km	0,66			
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	16,00			
4.9.	Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě	ks	15,00			
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00			
4.11.	DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00			
4.12.	Dočasně dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00			
4.18.	Výměna identifikačního štítku na stožáru včetně materiálu (dle Přílohy č. 5 - Manuál lepení OR štítků)	ks	3,00			
			Celkem ostatní práce		113 950,00 Kč	

Příloha č. 1/ KRYCÍ LIST

Místo: **Praha**
Zadavatel: **THMP, a.s.**
Účastník: **THMP, a.s.**
Akce: **ELTRASTAV. s.r.o., Kováry 24, 273 28 Zákolany**
Rozsah: **Název akce: Obnova VO - Sibiřské náměstí - Wolkerova**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Veřejná zakázka: **RÁMKOVÁ DOHODA NA OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KOORDINACI 2023-2025 1.ČÁST**

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ bez DPH	celkem (Kč) bez DPH
5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)					
5.1. Držák pro doplněk zařízení					
5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)					
5.2.1.	Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm ²) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU	kus	12,00		
5.2.5.	Držák pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem 6 A	kus	4,00		
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál					
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m	176,00		
5.3.3.	kabel CYKY 5x1,5 mm ²	m	160,00		
5.3.7.	kabel CYKY 5x2,5 mm ⁴	m	320,00		
5.3.12.	kabel CYKY 4x10 mm ²	m	135,00		
5.3.13.	kabel CYKY 4x16 mm ²	m	600,00		
5.3.20.	Drát zemnicí FeZn 10	m	682,50		
5.3.23.	Chránička korugovaná dn 50	m	880,00		
5.3.24.	Chránička korugovaná dn 63	m	705,00		
5.3.26.	Chránička korugovaná dn 110	m	60,00		
5.4. Ostatní materiál					
5.4.1.	Rozvodná odbočovací skříň typu např. ARIA 43 / nebo podobný typ, s uzavíráním a možností příhodných prostupů včetně typových těsnících průchodek a s krytím IP 54 a nebo vyšší	ks	1,00		
				Cena za materiál celkem	238 435,00 Kč

Příloha č. 1/ KRYCÍ LIST

Místo: **Praha**
Zadavatel: **THMP, a.s.**
Uchazeč: **ELTRASTAV. s.r.o., Kováry 24, 273 28 Zákolany**
Akce: **Název akce: Obnova VO - Sibiřské náměstí - Wolkerova**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP**Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23**

Položka číslo	Název položky	MJ	množství
Díl:	Materiál ze skladu THMP		
	Stožár k5	ks	3,00
	Stožár U10 8,2m	ks	5,00
	Stožár U8 6,2m	ks	5,00
	Celkem za materiál ze skladu THMP		