

**STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO**  
**Městská část Brno-Maloměřice a Obřany**

**OBJEDNÁVKA č. 2096/2024//OBJ**

**Adresa objednatele:** Úřad městské části města Brna, Brno-Maloměřice a Obřany  
Selská 66, 614 00 Brno

**Název a sídlo peněžního ústavu:**

**Číslo účtu:** /

IČO: 44992785 /18

DIČ: CZ44992785

**Dodavatel:** Brněnské komunikace, a.s.  
Renneská tř. 1a 60200 Brno

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

**Dodejte - proved'te pro:** Úřad městské části města Brna, Brno-Maloměřice a Obřany  
Selská 66, 614 00 Brno

Objednáváme u Vás opravu VPUK při ul. Říční v rozsahu dle obhlídky na místě a cenové nabídky (použitý materiál na nášlapnou vrstvu bude stejný jako již použitý v této lokalitě - červené kamenivo). DPH bude účtováno ve standartním režimu, rozpočtová skladba 2212-5171. Termín realizace do 31.5.2025 v závislosti na klimatických podmínkách. Žádáme o informaci k zahájení prací s předstihem z důvodu nutnosti poskytnutí informace místním občanům.

Schváleno v 51. RMČ konané 28.8.2024, bod 26 včetně pověření p. starostky k podpisu objednávky.

**Dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb. se nejedná o veřejnou zakázku (BKOM je společností v 100 % majetku SMB).**

**Termín - datum dodání:** 31.05.2025

**Cena:** 544 000,00 Kč (cena včetně DPH)

V Brně dne : 05.11.2024

  
starostka MČ Brno Maloměřice a Obřany

Připojte prosím kopii objednávky k faktuře, jinak bude faktura vrácena jako neúplná. V korespondenci s námi uvádějte číslo objednávky.

Zpracoval: Zárubová Iveta

**Předběhá řídicí kontrola před vznikem závazku:**

Příslib individuální/limitovaný (výše a období): 544000,- // 2025

Příkazce operace: Zárubová Iveta

Datum: 02.11.2024

Podpis: 

Správce rozpočtu: Boháčková Hana

Datum:

Podpis:

# ŘÍČNÍ - úprava vjezdů

<u>Prováděné práce</u>	<u>Rozsah</u>	<u>Cena</u>
Řezání živičného krytu v tl. 50 - 100 mm	5 m	1092,50
Vytrhání betonových obrub stojatých	35 m	1995,00
Výkop rýhy do 600 mm s dopravou a skládkou v hornině 5 tř.	5,5 m3	15430,25
Naložení vybouraných hmot	6 t	3654,00
Vodorovná doprava betonových obrub silničních	45 m	5287,50
Osazení betonových obrub silničních s opěrou z betonu	43 m	9804,00
Vodorovná doprava betonových obrub chodníkových	15 m	1020,00
Osazení betonových obrub chodníkových s opěrou z betonu	13 m	2645,50
Lože pod obrubníky	7 m3	25448,50
Odstranění betonu v podkladu v tl. 100 mm s dopr. a skládkou	150 m2	121125,00
Odstranění betonu v podkladu v tl. 50 mm s dopr. a skládkou	150 m2	60600,00
Odkopávky pro spodní stavbu v hornině tř. 5 s dopr. a skládkou	29 m3	50532,50
Úprava pláně se zhutněním	275 m2	5225,00
Podklad ze štěrkodrti v tl. 100 mm	275 m2	39187,50
Obrusná vrstva 0-32 pro MZK v tl. 60 mm	275 m2	66825,00
Vodorovná doprava zámkové dlažby tl. 60 mm	14 m2	952,00
Kladení zámkové dlažby	14 m2	4438,00
Lože pod dlažbu	14 m2	4060,00
Úprava ploch zeleně v okolí stavby (dodání zeminy, srovnání plochy, osetí,...)	24 hod.	10728,00
Přechodné dopravní značení a zařízení stavby	1 ks	5000,00
		435050,25

## Materiál - spotřeba

Betonová obruba ABO 100/10/20	15 m	1905,00
Betonová obruba ABO 100/15/25	45 m	6840,00
	14 m2	4340,00
Materiál celkem		13085,00
Manipulační poplatek 10%		1308,50

**Celková cena úpravy povrchu ulice Říční bez DPH činí 449 443,75 Kč**

Práce spočívají v odstranění zeminy, provedení rýhy na obruby, pokládka obrub, zřízení podkladní vrstvy z kameniva 32-63, pokládka obrusné vrstvy z kameniva 0-32 pro MZK, úprava okolní plochy

Záruční doba - 48 měsíců

543 826,94 K v. DPH