

REKAPITULACE STAVBY

Kód: OL120124

Stavba: Výměna krytiny objektu se zateplením a výměna oken podkroví - objekt č.p.230

KSO:
Místo: Lomnice u Rýmařova

CC-CZ:
Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel:
Obec Lomnice

IČ: 00296198
DIČ: CZ00296198

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Stavby Byrtus

IČ: 06358071
DIČ: CZ06358071

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			218 012,15
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	218 012,15	45 782,55
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			263 794,70

DIČ: CZ25391810
IČ: 25391810
STAVBY BYRTUS, s.r.o.
Lomnice u Rýmařova 230, 785 01
DIČ: CZ06358071

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna krytiny objektu se zateplením a výměna oken podkroví - objekt č.p.230

Objekt:

d2 - VCP a MNP 2 - práce po zahájení stavby

KSO:

Místo:

Lomnice u Rýmařova

Zadavatel:

Obec Lomnice

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Stavby Byrtus

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 1. 2024

IČ:

00296198

DIČ:

CZ00296198

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

06358071

DIČ:

CZ06358071

Cena bez DPH

218 012,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	218 012,15	21,00%	45 782,55
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

263 794,70

Stavba: Výměna krytiny objektu se zateplením a výměna oken podkroví - objekt č.p.230
Objekt: d2 - VCP a MNP 2 - práce po zahájení stavby
Zadavatel: Obec Lomnice
Zhotovitel: Stavby Byrtus
Projektant: Stavby Byrtus
Zpracovatel: Stavby Byrtus
Poznámka:
Lomnice u Rýmařova
12. 1. 2024
00296198
CZ00296198
06358071
CZ06358071
Stavby Byrtus

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna krytiny objektu se zateplením a výměna oken podkroví - objekt č.p.230

Objekt: d2 - VCP a MNP 2 - práce po zahájení stavby

Místo: Lomnice u Rýmařova Datum: 12. 1. 2024
Zadavatel: Obec Lomnice Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Stavby Byrtus

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		218 012,15
HSV - Práce a dodávky HSV		17 760,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce		238,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		12 760,00
997 - Přesun sutě		4 762,70
PSV - Práce a dodávky PSV		144 660,45
713 - Izolace tepelné		8 711,17
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		58 355,60
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		1 584,60
762 - Konstrukce tesařské		11 673,70
763 - Konstrukce suché výstavby		23 340,92
764 - Konstrukce klempířské		5 260,20
765 - Krytina skládaná		622,65
766 - Konstrukce truhlářské		-31 425,57
767 - Konstrukce zámečnické		2 643,01
771 - Podlahy z dlaždic		16 508,06
776 - Podlahy povlakové		1 118,45
781 - Dokončovací práce - obklady		30 987,31
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		15 280,35
M - Práce a dodávky M		14 548,00
21-M - Elektromontáže		14 548,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		41 043,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna krytiny objektu se zateplením a výměna oken podkroví - objekt č.p.230

Objekt: d2 - VCP a MNP 2 - práce po zahájení stavby

Místo: Lomnice u Rýmařova Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Obec Lomnice Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: Stavby Byrtus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 218 012,15

D		HSV	Práce a dodávky HSV			17 760,70		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce			238,00		
1	K	346244358	Obezdvíka koupelnových van ploch zaoblených z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 100 mm	m2	0,200	1 190,00	238,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244358					
VV		2*0,1			0,200			
VV		Součet			0,200			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			12 760,00		
2	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	88,000	145,00	12 760,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
D		997	Přesun sutě			4 762,70		
3	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,050	1 750,00	1 837,50	
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,050	296,00	310,80	
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	32,550	12,90	419,90	
P			Poznámka k položce: Předpoklad skládka Horní Benešov					
VV		1,05*31 'Přepočtené koeficientem množství			32,550			
6	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,050	2 090,00	2 194,50	
D		PSV	Práce a dodávky PSV			144 660,45		
D		713	Izolace tepelné			8 711,17		
7	K	713151831	Odstranění tepelné izolace střeš šikmých nebo nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi krokve nebo pod krokve připevněných šrouby z vláknitých materiálů suchých, tloušťky izolace do 100 mm	m2	25,000	45,30	1 132,50	
VV		degradovaná vata za předstěnami			25,000			
VV		25			25,000			
VV		Součet			25,000			
8	K	713152104	Montáž nadkrokevní systémové tepelné izolace do nadkrokevních drážek včetně přídavné krokve a nakrokevního držáku nízkého sklonu střechy do 30° vzdálenost drážek přes 1 500 do 2 000 mm	m2	5,000	703,00	3 515,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713152104					
9	M	28376514	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 80mm	m2	5,000	444,00	2 220,00	CS ÚRS 2024 01
10	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá	m2	5,000	155,00	775,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713411111					
VV		stupačky			5,000			
VV		5			5,000			
VV		Součet			5,000			
11	M	63152146	pás tepelné izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 120mm	m2	5,500	160,00	880,00	CS ÚRS 2024 01
VV		5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			5,500			


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	998713122	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,057	3 310,00	188,67	
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty	58 355,60				
13	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	1,000	213,00	213,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110814					
14	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725119122					
15	M	RMAT0003	Klozet kombi Optiline + sedátko	kus	1,000	2 586,00	2 586,00	
16	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
17	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	1,000	1 540,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725219102					
VV			umyvadelová skříň		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
18	M	RMAT0002	Skříňka umyvadelová Plano Geneve + umyvadlo Optiline	kus	1,000	10 165,00	10 165,00	
19	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	1,000	317,00	317,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725240811					
20	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,000	175,00	175,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725240812					
21	K	725241223	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvrtkruhové 900x900 mm	soubor	1,000	9 370,00	9 370,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725241223					
22	K	725244813	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm	soubor	1,000	12 100,00	12 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725244813					
23	K	725539203	Elektrické ohřivače zásobníkové montáž tlakových ohřivačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 50 do 80 l	soubor	1,000	4 430,00	4 430,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725539203					
24	M	RMAT0001	ohřivač tlakový zásobníkový závěsný - dle nabídky	kus	1,000	7 810,00	7 810,00	
25	K	725822611	Baterie umyvadelové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822611					
26	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000	186,00	186,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725840850					
27	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	479,00	479,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725849411					
28	M	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	1,000	5 860,00	5 860,00	CS ÚRS 2024 01
29	K	998725121	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,081	1 600,00	129,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725121					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 584,60				
30	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus	2,000	157,00	314,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151821					
31	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm	kus	2,000	446,00	892,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735159210					
32	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohřivačů) otopných těles	m2	2,000	15,80	31,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191910					
33	K	735192923	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých do 1500 mm	kus	2,000	147,00	294,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735192923					
34	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohřivačů, zásobníků a nádrží	m2	2,000	26,50	53,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735494811					
D 762			Konstrukce tesařské	11 673,70				
35	K	762192901	Doplnění části konstrukce stěny z hraněného řeziva - montáž (materiál ve specifikaci) průřezové plochy do 120 cm2	m	21,000	175,00	3 675,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762192901					
VV			přikotvení konstrukce příček ke krovu		21,000			
VV			21		21,000			
VV			Součet		21,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	60514106	řezivo jehličnaté lat' pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,055	8 280,00	455,40	
	VV		21*0,04*0,06*1,1		0,055			
	VV		Součet		0,055			
37	K	762341831	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek měkkých (minerálněvláknitých dřevovláknitých apod.)	m2	165,219	36,60	6 047,02	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341831					
	VV		sololitová deska na krovu					
	VV		(6,83*12,082)*2		165,040			
	VV		(1,94*0,9)*2		3,492			
	VV		-1,25*2,65		-3,313			
	VV		Součet		165,219			
38	K	762523962	Doplnění tesařské podlahy deskami - montáž (materiál ve specifikaci) tvrdými (cementotřískovými, cementovými, dřevotřískovými apod.), plochy jednotlivé přes 0,25 do 1,00 m2	m2	1,440	469,00	675,36	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762523962					
	VV		(0,45*1,6)*2		1,440			
	VV		Součet		1,440			
39	M	60722254	deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 18mm	m2	0,864	302,00	260,93	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,44*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		0,864			
40	M	60722255	deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 22mm	m2	0,864	377,00	325,73	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,44*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		0,864			
41	K	998762122.1	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,053	4 420,00	234,26	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762122.1					
D		763	Konstrukce suché výstavby				23 340,92	
42	K	763111719	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a pohledu (oboustranně) akrylátovým tmelem	m	108,000	90,30	9 752,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111719					
	VV		sdk					
	VV		96		96,000			
	VV		kolem krycích liš					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		108,000			
43	K	763131714	Pohled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na pohledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	258,000	40,80	10 526,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714					
44	K	763132973	Vyspravení sádrokartonových pohledů nebo podkrovní plochy jednotlivé přes 0,50 do 1,00 m2 desky tl. 12,5 mm impregnované H2	kus	3,000	878,00	2 634,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763132973					
45	K	763164521	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	0,400	563,00	225,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164521					
46	K	998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,089	2 280,00	202,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763331					
D		764	Konstrukce klempířské				5 260,20	
47	K	764101135	Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, sklon střechy přes 60°	m2	3,300	1 230,00	4 059,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764101135					
	VV		komín					
	VV		(0,9*2+0,5*2)*1		2,800			
	VV		1*0,5		0,500			
	VV		Součet		3,300			
48	M	55350263	tabule plechová tvrdá tl 0,6mm s povrchovou úpravou	m2	3,300	364,00	1 201,20	CS ÚRS 2024 01
D		765	Krytina skládaná				622,65	
49	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve	m2	5,000	61,10	305,50	
	VV		střecha - vikýř					
	VV		pod pur desku					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	5,500	57,30	315,15	
	VV		5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,500			
	VV		Součet		5,500			
51	K	998765122	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,001	1 998,00	2,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				-31 425,57	
52	M	61140052v1	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	1,467	1 156,00	1 695,85	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Uw min.0,9 W/m2K					
	VV		okna - kuchyně					
	VV		(1,16*1,265)*1		1,467			
	VV		Součet		1,467			
53	K	766671005	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 140 cm	kus	-2,000	2 090,00	-4 180,00	
54	M	61124601	okno střešní dřevěné bílé PU povrch kyvné, izolační trojsklo 78x140cm, Uw=1,0W/m2K Al oplechování	kus	-2,000	16 800,00	-33 600,00	
55	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	-1,160	176,00	-204,16	
	VV		-1,16*1		-1,160			
	VV		Součet		-1,160			
56	M	60794100	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 150mm	m	-1,160	368,00	-426,88	
	VV		-1,16		-1,160			
	VV		Součet		-1,160			
57	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	1,070	266,00	284,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694126					
	VV		kuchyně					
	VV		1,07		1,070			
	VV		Součet		1,070			
58	M	60794001	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 700mm	m	1,070	864,00	924,48	CS ÚRS 2024 01
59	K	766699761	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou plochou	m	35,000	63,30	2 215,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766699761					
60	M	RMAT0002.1	plochá lišta 20x4 mm	m	38,500	50,36	1 938,86	
	VV		35*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		38,500			
61	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,026	2 840,00	-73,84	
D	767		Konstrukce zámečnické				2 643,01	
62	K	767493001	Montáž nosného roštu fasád a stěn výztužných kovových profilů pro sádrokarton, kotvených do zdiva nebo lehčeného betonu	m	12,400	170,00	2 108,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767493001					
	VV		komín					
	VV		(0,9*2+0,5*2)*3		8,400			
	VV		1*4		4,000			
	VV		Součet		12,400			
63	M	59030045	profil stěnový CW 50	m	12,648	42,30	535,01	CS ÚRS 2024 01
	VV		12,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		12,648			
D	771		Podlahy z dlaždic				16 508,06	
64	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	10,120	62,80	635,54	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011					
	VV		pod dlažbu					
	VV		5,06		5,060			
	VV		pod HI					
	VV		5,06		5,060			
	VV		Součet		10,120			
65	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	5,060	356,00	1 801,36	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151012					
	VV		srovnání podlahy					
	VV		koupelna					
	VV		5,06		5,060			
	VV		Součet		5,060			
66	K	771575415	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	5,060	847,00	4 285,82	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771575415					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		koupelna					
	VV		5,06		5,060			
	VV		Součet		5,060			
67	M	RMAT0001.1	dlažba keramická - výběr investora 59,8x18,5	m2	7,560	550,00	4 158,00	
68	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5,060	429,00	2 170,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112					
69	K	771591217	Izolace podlahy pod dlažbu montáž separační rohože celoplošně lepené na podlahu	m2	5,056	199,00	1 006,14	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591217					
	VV		koupelna					
	VV		3,16*1,6		5,056			
	VV		Součet		5,056			
70	M	63127261	tkanina (pancéřová) sklovláknitá s protialkalickou úpravou 314g/m2	m2	5,056	109,00	551,10	CS ÚRS 2024 01
71	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	8,720	203,00	1 770,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264					
72	K	998771121	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,095	1 360,00	129,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771121					
D 776			Podlahy povlakové				1 118,45	
73	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	4,320	66,90	289,01	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811					
	VV		koupelna					
	VV		2,7*1,6		4,320			
	VV		Součet		4,320			
74	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	4,320	192,00	829,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991821					
D 781			Dokončovací práce - obklady				30 987,31	
75	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	15,800	62,80	992,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
76	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,600	491,00	1 767,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112					
	VV		za sprchový kout					
	VV		(0,9+0,9)*2		3,600			
	VV		Součet		3,600			
77	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy vnitřní kout	kus	4,000	218,00	872,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131241					
78	K	781131251	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí	kus	2,000	430,00	860,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131251					
79	K	781472218	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	15,800	777,00	12 276,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472218					
80	M	59761702	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2	m2	20,500	523,00	10 721,50	CS ÚRS 2024 01
VV			18,63636363636*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,500			
81	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	15,800	87,80	1 387,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781473810					
82	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	5,400	115,00	621,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492251					
	VV		2*2+0,7+0,7		5,400			
	VV		Součet		5,400			
83	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	5,670	30,40	172,37	CS ÚRS 2024 01
VV			5,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,670			
84	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	15,820	52,20	825,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115					
	VV		rohy koupelna					
	VV		styk podlaha - obklad					
	VV		3,16*2+1,6*2-0,7		8,820			
	VV		rohy obklad					
	VV		2,3*2+1,2*2		7,000			
	VV		Součet		15,820			
85	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,361	1 360,00	490,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781121					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				15 280,35	
86	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	44,000	51,20	2 252,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784161201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	88,000	6,12	538,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171101								
88	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	92,400	3,37	311,39	CS ÚRS 2024 01
VV					88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	92,400		
89	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	258,000	47,20	12 177,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211111								
D M Práce a dodávky M							14 548,00	
D 21-M Elektromontáže							14 548,00	
90	K	R101	D+M úpravy elektroinstalace	kpl	1,000	14 548,00	14 548,00	
P Poznámka k položce: zásuvka STA, dvojzásuvky 230V, kabel CYKY 3x2,5, krabice KO 68								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							41 043,00	
91	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	48,000	360,00	17 280,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1291								
VV					vyřezání popdhladu kolem příček + ukotvení příček ke krovu			
VV					(3*8)*2	48,000		
VV					Součet	48,000		
92	K	HZS2111	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař	hod	26,000	457,00	11 882,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2111								
VV					vyřezání popdhladu kolem příček + ukotvení příček ke krovu			
VV					(3*8+2)*1	26,000		
VV					Součet	26,000		
93	K	HZS2122	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný	hod	8,000	510,00	4 080,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2122								
VV					obložení vikýře+úprava krycích listů			
VV					2*2,5+3	8,000		
VV					Součet	8,000		
94	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	8,000	510,00	4 080,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2211								
VV					přeložení odpadů a vody pračka			
VV					přepojení vody TUV			
VV					zjištění odpadu sprcha			
VV					8	8,000		
VV					Součet	8,000		
95	M	M211	Materiál pro ZTI - šroubení ÚT, potrubí PE a HT, pračkový sifon, prodloužení, kulový ventil	kpl	1,000	3 721,00	3 721,00	


 Ing. MAHOV, Ing. MAHOV s.r.o.
 Ing. MAHOV