

STRABAG		ZMĚNOVÝ LIST	
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ			
ČÍSLO:	16	ZE DNE:	22.10.2024
OBJEDNATEL:			
Název:	Město Kralupy nad Vltavou		
Zastoupený:	Liborem Lesákem, starostou		
ZHOTOVITEL:			
Název:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5		
STAVBA:			
Název:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC		
1. Typ změny: ☐ Neodkladná změna ☒ Odkladná změna ☐ Změna malého rozsahu Dopad do ceny díla Dopad do termínu provádění díla ☒ ☐ ☐ ☒ ANO NE ANO NE			
Poznámka: Tato změna je provedena výhradně z dotace Ministerstva Kultury ČR. Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 4, ve znění pozdějších předpisů.			
2. Název změny:			
Rozšíření záchytného systému a záměna laťování za plošný záklop			
3. Popis změny:			
Dle požadavku objednatele se provede rozšíření záchytného systému pro potřebu umytí fixních oken a servisu fasády. Z důvodu pohybu osob po falcované plechové krytině je nutné provést záměnu laťování za celoplošný záklop z OSB desek. Pokud by se tak neprovedlo tak by došlo při každém pohybu po střeše k poničení střešní krytiny.			
4. Cena změny:		1 010 827,18	Kč bez DPH
5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:			
	původní termín	nový termín	
termín dokončení díla			
Poznámka:			
dílčí termíny	původní termín	nový termín	
dílčí termín zprovoznění výtahů			
Datum: 2024.10.30 06:26:44 +01'00'		Datum: 2024.10.22 14:50:33 +02'00'	
Za IDS (podpis a datum)		Za Zhotovitele (podpis a datum)	
Datum: 2024.10.22 16:46:43			
Datum: 2024.11.11 09:46:28 +01'00'			
Za Objednatele (podpis a datum)			
Rozdělovník:		Přílohy:	
1	Objednatel	příloha č.1 - ocenění ZL	
2	Zhotovitel	příloha č.2 - výkresy	

16	Rozšíření záchytného systému									
P.č.	Číslo položky	popis	MJ	počet	JC	celková cena	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podporý investic ČR	Zatřídění položky	Cenová soustava
954	OS/34	Kotvící bod do šikmé střechy. Materiál: Nerezová ocel. Specifikace: Střešní kotvící bod pro šikmé střechy s plechovou falcovou krytinou. Rozměr: - délka kotvícího bodu 300mm. Kotvení: - kotvení do falcu. Upozornění: - včetně dílenské dokumentace - součástí dodávky je i potřebné příslušenství - montáž bodů musí být provedena v souladu s poskytnutým montážním návodem, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-3	4612,34	-13 837,02	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD
	70921341	kotvící bod určený ke svírání různých typů podkladů dl 600mm	kus	15	6 130,00	91 950,00				URS 2024/2
	RX3	Poznámka: RX-SS-SV700 - Silný kotvící bod svírání								
955	OS/35	Kotvící bod do ploché střechy. Materiál: Střešní hák z nerezové oceli. Specifikace: Střešní hák pro kotvení do betonu pro ploché střechy. Rozměr: - výška díle tl. tep. izolace v místě kotvení. Kotvení: - kotvení pomocí integrované hmoždinky do betonu. Upozornění: - včetně dílenské dokumentace - součástí dodávky je i potřebné příslušenství - montáž bodů musí být provedena v souladu s poskytnutým montážním návodem, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-2	4 612,34	-9 224,68	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD
	70921341	kotvící bod určený ke svírání různých typů podkladů dl 600mm	kus	5	6 130,00	30 650,00				URS 2024/2
	RX3	Poznámka: RX-SS-SV700 - Silný kotvící bod svírání								
	70921410	kotvící bod pro práci v závěsu na laně určený do betonu dl 600mm	kus	4	7 310,00	29 240,00				URS 2024/2
	RX4	Poznámka: RX-SS-ZVS600 - Silný kotvící bod na závěs								
957	OS/37	Permanentní kotvící lano. Materiál: - nerezová ocel, tl. 6mm. Rozměr: - počet vyjadřuje počet přímých úseků - celková délka 81 m. Poznámka: - skutečnou délku lan nutno odměřit na stavbě, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	7	271,55	1 900,85	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD
	vlastní	Ukončovací lanová sestava O	ks	1	392,00	392,00			vlastní	vlastní
	vlastní	Ukončovací lanová sestava L	ks	4	1 652,00	6 608,00			vlastní	vlastní
19	004111020R	Veškerá dodavatelská, výrobní a realizační dokumentace, např.:	hod	102,63	730,78	74 999,95	X		SOD VRN + ON	SoD
	vlastní	Tahová zkouška	ks	3,0000	1 500,00	4 500,00			vlastní	vlastní
	767881124	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddaným kotvicím vedením do ocelových profilů šroubením, sevráním	ks	24,0000	750,00	18 000,00				URS 2024/2
1089	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,5000	4 497,10	11 242,75	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD
	Záchytný systém Celkem					246 421,85 Kč				
	Záměna latování za plošný záklop									
SoD	762342811R00	Demontáž latování, včetně odvozu latí. M	m2	-162,000	17,08	-2 766,96	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD
URS	60726286	deska dřevostěpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm	m2	623,000	441,00	274 743,00				URS 2024/2
SoD	762341220R00	M. bedn. střeš. rovin. z aglomer. desek šroubováním	m2	623,000	435,76	271 478,48	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD
SoD	762342203R14	Montáž latování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky	m2	461,000	174,31	-80 356,91	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD
	vlastní	DELTA TRELA PLUS - Pružná, difúzně otevřená dělicí vrstva pro	m2	623,000	315,00	196 245,00			vlastní	vlastní
SoD	713134211R00	Montáž prorožabraný na stěny s plepením spolu	m2	623,000	168,64	105 062,72	X		SOD SO 01 ASŘ	SoD
	Záměna latování Celkem					764 405,33 Kč				
	Celkem					1 010 827,18 Kč				

3 kg	PO-05-010-100, delay 400ms	4 kg	PO-05-010-100, delay 400ms
10 kg	PO-05-025-100, delay 400ms small (for public buildings, schools, etc.)	6 kg	PO-05-010-100, delay 400ms
	small (for public buildings, schools, etc.)	2 kg	PO-05-010-100, delay 400ms
5 kg	PO-05-025-100, delay 700ms small (for public buildings, schools, etc.)	4 kg	PO-05-010-100, delay 400ms
	small (for public buildings, schools, etc.)	80 m	NEREZOVO LAND 80m
		4 kg	LANKA SESTAV L
		1 kg	LANKA SESTAV O
			REZOVNA ZONA

[illegible]

ZODP. PROJEKT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
STAVEBNÍK:	Ing. Lukáš Koptiva	Ing. Anež Kladná Šorbová
MÍSTO STAVBY:	Město Kolín nad Vltavou	Město Kolín nad Vltavou
NÁVRH ROZMÍSTĚNÍ	Kolín nad Vltavou	
ZACHYTĚNÝ / ZÁVĚSNÝ SYSTÉM		
ADAPTAČE PIVOVARŮ		
V KRALUPĚCH NAD VLTAVOU		



This architectural floor plan shows a building layout with a grid system. The plan includes a large central hall with a diagonal cross, a circular feature, and several smaller rooms and corridors. The grid is marked with blue lines and numbers, and the building's footprint is outlined in red. The plan is oriented vertically on the page.