



ČJ: KRPK- 46207-7/ČJ-2024-1900MN

Dolní Rychnov 19. 9. 2024
Počet listů: 1 (2 strany)

Specifikace a zadávací podmínky veřejné zakázky

akce „114V352004113 - KŘP Kvk – OCP Sokolov, K. H. Máchy – úprava topného systému a regulační stanice ÚT "

1. Vymezení předmětu a místa plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen VZMR) je provedení opravy stávajícího regulačního uzlu stanice ústředního vytápění (dále jen ÚT) v objektu Odboru cizinecké policie Sokolov na adrese Sokolov, K. H. Máchy 1266, PSČ 356 01, dle zpracované projektové dokumentace (PD - viz příloha), kterou vyhotovil autorizovaný technik pro technická zařízení staveb. Úprava stávající regulační stanice ÚT bude provedena **v rozsahu popsaném v technické zprávě, která je součástí PD:**

Technické řešení

Stávající předávací stanice, která je bez regulace, bude demontována, zůstanou pouze armatury pro zpětnou montáž. Jelikož je stanice na vstupu zatížena diferenčním tlakem, ze stávající přípojky ÚT, bude nově regulační stanice osazena dvoucestným regulačním ventilem tlakově nezávislým s pevným zkratem. Pro možnou demontáž stávající předávací stanice bude muset být odstavena přípojná větev ÚT, která vchází do objektu. Tato větev bude odstavena a vypuštěna ve stávající „dodavatelské“ výměňkové stanici (ve správě dodavatele tepla - Sokolovská bytová s.r.o.).

Nově budou osazeny i uzavírací ventily na přípojce CZT – před vstupem do sdruženého rozdělovače a sběrače. Předávací stanice bude ve své primární části osazena dvoucestným tlakově nezávislým regulačním ventilem s pevným zkratem. Součástí ventilu je integrovaný regulátor diferenčního tlaku. Ventil TA-FUSTON-P DN 32 bude nastaven na průtok stávající otopné soustavy dle upraveného teplotního spádu. Za regulačním ventilem bude osazeno oběhové čerpadlo řízené na proporcionální tlak. Ve zpátečce regulační stanice bude osazena statická vyvažovací armatura STAD. Tato armatura slouží pouze k doladění průtoku

Adresa: Dobrovského 1935, PSČ 356 04
Dolní Rychnov



sekundární strany. Změny průtoku a tedy i tlaku sekundární strany z důvodu uzavírání termostatických ventilů řeší čerpadlo dimenzované na proporciální tlak. Ostatní uzavírací a měřicí armatury jsou patrné z výkresové části projektové dokumentace.

Měření a regulace

Regulační ventil bude osazen pohonem TA Slide 750 230V, který bude ovládat systém MaR. Vstupní voda do objektu bude upravována dle venkovního čidla a také v závislosti na požadovaných vnitřních teplotách.

Potrubí

Potrubí pro regulační stanici bude použito ocelové - **uhlíkatá ocel** (pozor! změna v technické zprávě). Na potrubí bude proveden nátěr proti korozi 1x základní a 2x vrchní.

Stavební úpravy

Veškeré prostupy stěnami budou stavebně upraveny (zazdění, utěsnění) a celý prostor regulační stanice bude čistě vymalován bílým nátěrem např. Primalexem.

2. Doba a způsob plnění

Doba plnění: do 25. listopadu 2024

Způsob plnění: dodavatelsky se splněním všech podmínek a požadavků uvedených v této VZMR při dodržení veškerých právních předpisů, uchazeč musí být držitelem veškerých potřebných oprávnění pro výkon činností uvedených v předmětu plnění.

Místní šetření: za účelem objasnění případných nejasností týkajících se specifikace předmětu této VZMR se bude konat místní šetření.

3. Cenová nabídka

Zadavatel požaduje zpracovat cenovou nabídku dle tzv. slepého položkového rozpočtu (viz. příloha).

4. Další podmínky VZMR

Zadavatel si pro tuto veřejnou zakázku vyhrazuje následující práva:

- a)** odmítnout všechny nabídky nebo poptávkové řízení zrušit,
- b)** neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.

