

Slepý rozpočet

PČR SOKOLOV - REKONSTRUKCE RS					
S:	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl:	799	Demontáže			
1	799-011dem	Demontáž stávající regulační stanice, potrubí ocelové do šrotu, armatury pro zpět.mtž		kpl	
2	799-037dem	Vypuštění a napuštění vody ze/do soustavy		kpl	
Díl:	713	Izolace tepelné			
3	713461121R00	Montáž izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 1vrstvá		m2	
4	63154124.AR	Izolace tepelná PIPO ALS tl. 30mm/ d 76, skružovatelná, s hliníkovou fólií		m2	
5	63154127.AR	Izolace tepelná PIPO ALS tl. 30mm/ d 60,3, skružovatelná, s hliníkovou fólií		m2	
6	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m		%	
Díl:	732	Strojovny			
7	732421314R00	Čerpadlo oběhové Grundfos ALPHA2 25-80 180 230V		soubor	
8	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m		%	
Díl:	733	Rozvod potrubí			
9	733121219R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 60,3 x 3,65, vč.podílu tvarovek a ukotvení potrubí		m	
10	733121222R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm, vč.podílu tvarovek a ukotvení potrubí		m	
11	733190225R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89		m	
12	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m		%	
Díl:	734	Armatury			
13	734163117R00	Filtr přírubový,IVAR BRA.11.000 DN 65 s nav.přírub		kus	
14	734173416R00	Přírubové spoje PN 1,6/ MPa, DN 65		soubor	
15	734193217R00	Klapka uzav.regul.mezipřírub.IVAR BRA.J9.100 DN 65		kus	
16	734209118R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2", montáž regul.difer.tlaku		kus	
17	734223813R00	Ventil vyvažovací STAD-C G 1"		kus	
18	734233116R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 50		kus	
19	734243416R00	Klapka zpětná vodorovná CLAPET FIV.08406 DN 50		kus	
20	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, IVAR.EURO M DN 15		kus	
21	734413146R00	Teploměr 0-100°C, do jímky vč.jímky dl.40 mm		kus	
		Manometr 0-6 bar		kus	
22	734419133R00	Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 1"		soubor	
23	734449116R00	Montáž regulátoru diferenčního tlaku - stávající		soubor	
24	734449114R00	Montáž ventilů regulačních, G 5/4", vč. montáže elektropohonu		soubor	
25	52271561MAT	Regulační ventil TA FUSION-P G 5/4" vni.záv.		kus	
26	52294457MAT	Elektropohon TA SLIDER 750-100-240VAC		kus	
27	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m		%	
Díl:	783	Nátěry			
28	783425750R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní		m	
29	783425350R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm 2x email		m	
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech			
30	M22-1915	D+M regulátor QAA55.110/101		kus	
31	M22-1916	D+M venkovní čidlo QAC34/101		kus	
32	M22-1970	D+M příložné čidlo QAD36/101		kus	
33	M22-1977	D+M ekvitermní regulátor RVS43.345/109		kus	
34	M22-1993	D+M obslužná jednotka AVS37.294/509		kus	
35	M22-1995	D+M kabeláž a lišty		kpl	
36	M22-2201	Podružný montážní materiál		kpl	
37	M22-9907	Dopravné		kpl	
Díl:	VN	Vedlejší náklady			
38	730-6602	Topná a provozní zkouška		hod	
39	730-6605	Projekt skutečného provedení		kpl	
40	730-6611	Seřízení a vyregulování soustavy		kpl	
41	810-1237	Stavební přípomoc		kpl	

312 000,00