



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

PCR19ETRpo31988102



Č.j. KRPK-75471-1/ČJ-2024/1900MN

Dolní Rychnov 17. září 2024
Počet listů: 1

Specifikace prací v rámci veřejné zakázky

KŘP Kvk – P 2.0 – OOP Ostrov – výměna podhledů a LED osvětlení v chodbách objektu

Předpoklad zahájení prací: po účinnosti smlouvy o dílo

Předpoklad ukončení prací do 30. 11. 2024

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výměna podhledů v 1.NP – 3. NP objektu a výměna stávajících osvětlovacích těles instalovaných na chodbách a schodištích za nové LED osvětlení.

Specifikace předmětu plnění:

V 1. NP bude demontován stávající kovový podhled a bude instalován nový minerální podhled s požární odolností REI30. Původní stropní osvětlení bude nahrazeno novým LED osvětlením, kde každé třetí světlo bude fungovat i jako nouzové osvětlení. Původní nouzové osvětlení bude tímto nahrazeno. Stávající rozvod elektroinstalace pro osvětlení chodby bude demontován a nově bude instalován z rozvodné skříně v 1.NP k novým osvětlovacím tělesům včetně pohybových čidel. Přívody elektroinstalace pro osvětlovací tělesa na schodišti budou vedena v rýze pod omítkou a rýhy budou zednický začistišeny včetně výmalby. V 1.NP v místnosti „cela“ bude osazeno LED osvětlení v provedení „antivandal“ včetně nouzového zdroje. Nové rozvody elektroinstalace budou samostatně jištěny v rozvodných skříních jednotlivých podlaží.

- V 2.NP a 3.NP bude instalován nový podhled, původní stropní osvětlení bude demontováno a nahrazeno novým LED osvětlením, kde každé třetí světlo bude taktéž fungovat i jako nouzové osvětlení. Původní nouzové osvětlení bude tímto nahrazeno. Stávající kabelové rozvody k osvětlovacím tělesům budou nahrazeny novými, nešířící požár. Všechny LED světelné tělesa se budou ovládány pohyblivými čidly vypnutí bude probíhat automaticky s nastaveným časovým zpožděním.

Všechny chodby a schodiště, které současně slouží jako nechráněné únikové cesty, budou osazeny světelnými piktogramy s vyznačením směru úniku.

V rámci dokončovacích prací bude chodbový a schodišťový sokl natřen do výšky 1,5 m bílou otěruvzdornou barvou (včetně demontáže a montáže rohových listů). Tím snížíme stísněný (tunelový) pocit z úzkých chodeb a zvýšíme jejich prosvětlení.

Po dokončení instalace osvětlení bude provedena revize nových rozvodů elektroinstalace včetně vyhotovení revizní zprávy elektro.

Další podmínky realizace zakázky

Při předání staveniště dodá zhotovitel jmenný seznam všech pracovníků, kteří se budou pohybovat na stavbě včetně čísla občanského průkazu.

Pracovní doba bude od 7.00 do 15.30 hod v pracovních dnech, po domluvě je možnost rozšíření pracovní doby i mimo tyto hodiny a o víkendech a svátcích.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebních prací udržovat průběžně pořádek na pracovišti a zabránit rozptylu odpadu v budově a škodám na majetku.

Před zahájením prací při předání staveniště bude provedeno proškolení všech pracovníků z bezpečnosti práce.

Čerpání energií bude probíhat ze stávajících rozvodů v místě staveniště.

Po skončení prací je zhotovitel povinen zanechat dílo uklizené bez odpadu vzniklého při realizaci díla.

Zhotovitel doloží po skončení akce doklady prokazující ekologickou likvidaci odpadu vzniklého při zhotovení díla.

Po skončení díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla.

