

S M L O U V A O D Í L O

na provedení stavby

„OBJEKT DĚTSKÉ SKUPINY SYROVÁTKA“

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: OBEC SYROVÁTKA
Se sídlem: Syrovátka 69, 50327 Lhota pod Libčany
Zastoupený: Alešem Saidlem - starostou
IČO: 00269671
č.ú.: 108 084 6309 / 0800 Česká spořitelna

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Aleš Saidl, tel.: 725 081 330
- b) ve věcech technických: autorský dozor Ing. arch. Robert Chládek, ČKA2802, tel.: [REDAKCE]
- c) technický dozor objednatele a koordinátor BOZP (dále jen „**TDO a BOZP**“): LIMMA CZ s.r.o., Libor Matoušek, ČKAIT 0701043, tel.: [REDAKCE]

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL: **KERSON SPOL. S R.O.**
Se sídlem: Č.P. 80, 517 93 DOBRÉ
Zastoupený: JANEM ROZÍNKEM, JEDNATELEM
IČ: 45536040
DIČ: CZ45536040
Bankovní spojení: FIO BANKA, A.S.
Číslo účtu: 2700423943/2010
Zapsána KRAJSKÝ SOUD V HRADCI KRÁLOVÉ, SPISOVÁ ZNAČKA: C 1585

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: JAN ROZÍNEK, JEDNATEL
- b) ve věcech technických: JAN ROZÍNEK, JEDNATEL
ING. JAN DOSTÁL

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Objednatel požádal o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy – Komponenta 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce - Výzva č. 31_22_045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor (dále jen „Dotace“) pod názvem „**OBJEKT DĚTSKÉ SKUPINY SYROVÁTKA**“ (dále jen „Projekt“). **V případě nepřidělení dotace nebude stavba realizována a zakázka zrušena.**

Podmínky čerpání Dotace upravují Obecná pravidla dotačního programu (dále jen „Dotační pravidla“).

U poskytnuté Dotace je pro čerpání Dotace Objednatelům k úhradě části ceny díla nezbytné dodržet podmínky uvedené v Dotačních pravidlech. Nedodržení jakékoli z povinností stanovených Dotačními pravidly může ohrozit

Příloha č. 4 ZD – Návrh smlouvy o dílo

a/nebo znemožnit čerpání Dotace Objednatelům a/nebo může mít za následek poskytnutí Dotace v nižší výši a/nebo Objednatel bude povinen již poskytnutou Dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě zejména úroku z prodlení, penále apod., a to i nad rámec části ceny díla dle této Smlouvy hrazené z Dotace.

Pokud u poskytnuté Dotace dojde k porušení jakékoli z povinností Zhotovitele sjednaných touto Smlouvou z důvodu přičitatelného Zhotoviteli k některému z důsledků popsanych v předchozí větě, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou Dotaci, její část či vrácenou Dotaci či její část a veškeré náklady vynaložené Objednatel, které Objednateli v důsledku porušení povinností Zhotovitelem vzniknou.

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledků zadávacího řízení v rámci zakázky nazvané
„OBJEKT DĚTSKÉ SKUPINY SYROVÁTKA“.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A ÚČEL SMLOUVY

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“), musí být nový účet bankovním účtem zveřejněným ve smyslu tohoto Zákona o DPH.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu této smlouvy.
6. Účelem smlouvy je stavba budovy pro provoz dětské skupiny s kapacitou 24 dětí.
7. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci předmětu této smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 ZZVZ. Zhotovitel se proto zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy a vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, zajistit dodržování platných a účinných pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy apod.), právních předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
8. Zhotovitel prohlašuje, že mu v poskytování plnění dle této smlouvy nebrání opatření přijatá vládou České republiky či jinými příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v souvislosti s onemocněním COVID-19, výskytem koronaviru SARS CoV-2 či válečným konfliktem na Ukrajině vztahující se na území České republiky nebo k činnosti Zhotovitele (dále jen „**Opatření**“).

2. PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

1. Podklady k provedení díla jsou:
 - a) nabídka zhotovitele ze dne 08. února 2024 podaná zhotovitelem ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**OBJEKT DĚTSKÉ SKUPINY SYROVÁTKA**“ (dále jen „Nabídka“). Součástí nabídky jsou oceněné soupisy prací (výkazy výměr). Tyto oceněné výkazy výměr tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „Smlouva“) jako její příloha č. 1a a 1b;
 - b) projektová dokumentace zpracovaná volným sdružením projektantů SUMA projekt, [REDAKCE] hlavní architekt Ing. arch. Robert Chládek, ČKA 2802, IČO 16280733 pro provedení stavby, (dále jen „Projektová dokumentace“); která je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 2 (doložena v tištěné formě).
 - c) Rozhodnutí - povolení výjimky Magistrátu města Hradce Králové – odboru stavebního ze dne 11. 9. 2023 zn.: SZ MMHK/361281/2023 ST3/Nyv,
 - d) Rozhodnutí – společné povolení Magistrátu města Hradce Králové – odboru stavebního ze dne 20. 9. 2023 zn.: SZ MMHK/361287/2023 ST3/Nyv. S nabytím právní moci dne 18.10.2023,
 - e) zadávací dokumentace,
 - f) předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,
 - g) poddodavatelských smluv předložených v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky.



3. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla (dále jen „**Předmět díla**“) je provedení stavebních prací spojených s realizací výstavby novostavby objektu dětské skupiny v Syrovátce (dále také jako „**Stavba**“) v rozsahu a za podmínek specifikovaných Projektovou dokumentací, Smlouvou a dále v souladu s výchozími podklady specifikovanými v čl. 2. Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění Stavby, k jehož provedení se za podmínek stanovených Smlouvou zhotovitel zavazuje.
2. Místem provádění Předmětu díla je k. ú. Syrovátka p. č.: 4,5,6 a 36/1. Podrobněji je místo stanoveno v příloze č. 2 PD – Technická zpráva.
3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech uvedených v čl. 2. Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Předmětu díla dané povahy třeba. Předmět díla dále zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla a to zejména:
 - a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště,
 - b) zajištění deponování materiálu pro provedení Předmětu díla, zajištění uložení zeminy a ekologické likvidace 70% odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění Předmětu díla a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
 - c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním Předmětu díla do původního stavu, úklid prostor dotčených při provádění Předmětu díla, to vše současně s dokončením Předmětu díla; o vyrovnání nároků bude nejpozději k předání stavby pořízen zápis do stavebního deníku.
 - d) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Předmětu díla ve 3 (slovy: třech) vyhotovení; dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena formou zákresu skutečného provedení do ověřené PD nebo dokumentace nové zpracované autorem PD.
 - e) Geodetické vytyčení stavby, hranice stavebního pozemku a geodetické zaměření předmětu díla (výškopis a polohopis) bude předloženo 2x v tištěné formě a v digitální podobě ve formátech *.dgn, *.shp, *.dwg, *.dxf nebo *.dkm na datovém nosiči v 1 vyhotovení; Vytyčení bude provedeno odpovědnou osobou, vč. protokolu o vytyčení stavby.
 - f) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění Předmětu díla;
 - g) dodání dokladové části k příjemce díla (seznam dokladů, revize, atesty, protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o vlastnostech, stavební deník, geodetické vytyčení, geodetické zaměření apod.), dokumentace skutečného provedení díla, geodetická zaměření stavby v tištěné verzi a současně s průběžnou fotodokumentací z realizace díla na datovém nosiči (1x CD/DVD);
 - h) zpracování a ověření geometrického plánu stavby pro zápis do KN. Bude doloženo k předání díla.
 - i) zajištění všech činností souvisejících s individuálním, komplexním vyzkoušením technických zařízení, a Stavby před jejím předáním objednateli.
 - j) předmět díla bude proveden v souladu se stanovisky dotčených orgánů, které jsou součástí Projektové dokumentace, složka „Doklady“. Zhotovitel se zavazuje provést a dodržet veškeré podmínky a připomínky vyplývající z této dokladové části;
 - k) účast zhotovitele při kolaudačním řízení a předání všech dokladů potřebných pro kolaudační řízení.
 - l) Zhotovitel zajistí vytyčení veškerých podzemních zařízení a stávajících inženýrských sítí.
4. Veškerý materiál k provedení Předmětu díla je specifikován projektovou dokumentací a výkazy výměr. V Nabídce bude oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění Předmětu díla dodán. Jiné materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
5. Vyskytne-li se při provádění Předmětu díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla předpokládaný Smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění Předmětu díla, odborného posouzení ze strany zhotovitele potvrzeného projektantem, popř. TDO nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě změnového listu (dále jen „Změnový list“) objednateli k odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení Změnového listu má zhotovitel právo na realizaci těchto změn. Teprve po projednání Změnového listu Dodatkem ke Smlouvě má zhotovitel nárok na jeho úhradu v odpovídající výši. Pokud tak zhotovitel neučiní před realizací prací, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v Předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Změnový list podléhá schválení objednatelem, zhotovitelem, zástupcem objednatele (TDO), autorským dozorem a bude použit jako podklad pro uzavření dodatku ke Smlouvě a pro úpravu konečné ceny Předmětu díla. Změnový list je podkladem k sepsání dodatku ke Smlouvě a bude tvořit nedílnou součást dodatku ke Smlouvě jako jeho příloha. Změnovým listem je možno upravit pouze rozsah Předmětu díla Smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. Součástí Změnového listu bude oceněný soupis prací a může být i jednoduchý dodatek projektu, zpracovaný projektantem.

Příloha č. 4 ZD – Návrh smlouvy o dílo

6. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla, předpokládaný Smlouvou. Soupis objednatel navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení v souladu s ust. čl. 5. odst. 9 této Smlouvy.
7. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály, povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, nejsou-li v Projektové dokumentaci definovány konkrétně nebo nejsou-li uvedeny v Knize standardů. Zhotovitel předloží před zahájením plnění prohlášení o vlastnostech, resp. technické listy, výrobně technickou dokumentaci k požadovaným dodávkám zařízení nebo výrobků.
8. Zhotovitel se zavazuje provést Předmět díla vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost.
9. Podmínky vyplývající z příslušných povolení orgánů státní správy: Zhotovitel se zavazuje, že dodrží všechny podmínky následujících dokumentů: Územní rozhodnutí o umístění stavby, Stavební povolení včetně souvisejících stanovisek dotčených orgánů a organizací a vlastníků dotčených pozemků.
10. Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, ostatní podmínky:
 - Zhotovitel se zavazuje, že dojedná podmínky pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou od příslušných vlastníků či správců a zajistí jejich splnění, případné náklady s tím spojené jsou promítnuty v ceně díla.
 - Před zahájením vlastní realizace zhotovitel provede fotodokumentaci stávajícího stavu přístupových komunikací.
 - zhotovitel je povinen veškeré komunikace a pozemky použité v rámci výstavby udržovat po dobu výstavby v odpovídajícím stavu (čistotě) a po dokončení budou v případě poškození uvedeny do předchozího stavu na náklady zhotovitele.
 - Před zahájením stavby bude u všech podzemních sítí jejich správci vytyčena jejich trasa, jejich poloha bude ověřena kopanými sondami a viditelně vyznačen její průběh.
 - Zhotovitel stavby přizpůsobí stavební činnost tak, aby po dobu výstavby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména závadnými látkami.
 - Zhotovitel zajistí veškeré předepsané rozbor, atesty, zkoušky a revize dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla. Pro tento obchodní případ budou závazné současné platné normy a předpisy v ČR.
 - Zhotovitel bude v průběhu výstavby pečlivě fotograficky dokumentovat veškeré konstrukce, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace opatřená datem a popisem umístění jednotlivých záběrů bude uložena na CD a stane se součástí dokumentace skutečného provedení. Stejně budou zdokumentovány i přístupové cesty a komunikace. Dále bude zhotovitel pořizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace díla a tuto předá objednateli při převjímacím řízení.
11. Ohledně prováděného díla bylo vydáno pravomocné stavební povolení k provedení Stavby Magistrátem města Hradec Králové – odborem stavebním pod čj. SZ MMHK/361287/2023 ST3/Nyv ze dne 18. 10. 2023 (dále jen Stavební povolení). Stavební povolení je Přílohou č. 5 této Smlouvy.
12. Objednatel předal Zhotoviteli všechny relevantní podklady a dokumentaci pro účely provedení Díla včetně příslušné dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že převzal od Objednatel všechny relevantní podklady a dokumentaci pro účely provedení Díla. Za správnost a úplnost takto předané dokumentace odpovídá Objednatel.
14. Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby a Objednateli bude Dílo předáno jako jeden celek.
15. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.
16. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením Díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
17. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
18. Objednatel předpokládá financování plnění smlouvy za podpory z Národního plánu obnovy – Komponenta 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce - Výzva č. 31_22_045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor. **Smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena až po přidělení finančních prostředků z výše uvedeného dotačního titulu. V případě nepřidělení dotace nebude stavba realizována a zakázka zrušena.**

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. 3. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
 - a) Zahájení plnění Předmětu díla: 10. 09. 2024

Příloha č. 4 ZD – Návrh smlouvy o dílo

- jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.; dodržení termínu je závislé na přidělení Dotace, Objednatel si vyhrazuje právo termín posunout v souvislosti s termínem přidělení dotace.

b) Termín předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: 31. 10. 2025

- jedná se o nejzazší lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelům ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.

Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelům od zhotovitele.

O předání a převzetí provedeného díla sepiší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „**Protokol**“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.

- Předmět díla bude prováděn dle harmonogramu průběhu prací (dále jen „**Harmonogram**“), který je součástí nabídky zhotovitele, který tvoří přílohu č. 3 smlouvy.
- Dodržení termínů při plnění Předmětu díla ze strany zhotovitele je závislé na poskytnutí součinnosti ze strany objednatele, dohodnutého v ust. čl. 7. Smlouvy. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti dle ust. čl. 7. Smlouvy, není zhotovitel v prodloužení se splněním závazku.
- Zhotovitel je oprávněn provést Předmět díla i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1. tohoto článku a objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít i v dřívějším termínu.
- V případě, že v průběhu provádění Předmětu díla vyvstanou od třetích osob, specifikovaných v čl. 8. odst. 2 Smlouvy, specifické požadavky pro provedení Předmětu díla, které nebyly známy v době uzavření Smlouvy a které současně budou mít vliv na provedení Předmětu díla v termínu sjednaném Smlouvou, dohodnou se smluvní strany na změně termínu uvedeném v odst. 1. tohoto článku.
- Vícepráce či méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané ceny za Dílo, nemají vliv na termín dokončení a Dílo bude dokončeno a předáno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
- Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě.

5. CENA DÍLA

- Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele ze zadávacího řízení veřejné zakázky a je v členění:
 - cena celkem bez DPH 15 285 074,86 Kč
 - vyčíslení DPH 3 209 865,72 Kč (v platné výši)
 - cena celková vč. DPH 18 494 940,58 Kč**slovy celkem vč. DPH: OSMNÁCT MILIONŮ ČTYŘI STA DEVADESÁT ČTYŘI TISÍCE DEVĚT SET ČTYŘICET KORUN ČESKÝCH A PADESÁT OSM HALÉŘŮ ČESKÝCH
- Cena za provedení Předmětu díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná pro rozsah Předmětu díla předpokládaný Smlouvou a bude doložena oceněnými soupisy prací (výkazy výměr), které tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „Smlouva“) jako její příloha č. 1a a 1b. Zhotovitel soupisy prací (výkazy výměr) ocenil komplexně tak, že obsahují všechny dodávky stavebních prací, materiálů a souvisejících činností, které jsou nezbytné pro řádné a bezvadné provedení a zprovoznění Předmětu díla ve smyslu podkladů uvedených v čl. 2. Smlouvy, Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj.: dodávku a montáž, materiál, vč. pomocného a spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu, skládkovné, popř. náklady na jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, zvedací zařízení, zařízení staveniště, energie, zajištění výkopů proti pádu nepovolaných osob, zřízení a odstranění pažení výkopů, dočasné dopravní značení po celou dobu výstavby, vč. nočního osvětlení, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, ochrana stávajících konstrukcí, výrobní dokumentaci, zaměření, vedlejší rozpočtové náklady (dále jen „**VRN**“), apod.) a všechny tyto náklady jsou zahrnuty v položkových nákladech stavby, popřípadě v procentní sazbě VRN a ON stavby.
- Do ceny díla zhotovitel zahrne veškeré náklady nutné k provedení Předmětu díla včetně nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na dopravu a uložení přebytečného výkopku na řízené skládce, poplatky za zábor veřejného prostranství, případné překopy komunikací, náklady na vytýčení stavby včetně všech inženýrských sítí, náklady na energie, náklady související s kompletací díla, zkoušky, revize, apod. Zhotovitel je povinen zohlednit při kalkulaci ceny veškeré požadavky objednatele na provedení Předmětu díla vyplývající ze zadávacích podmínek. Další požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek jsou zohledněny % sazbou ve VRN a ON stavby.
- Zhotovitel je povinen v plném rozsahu seznámit se s rozsahem a povahou Předmětu díla a okolnostmi souvisejícími s jeho provedením. Všechny nejasné podmínky provedení Předmětu díla si vyjasnit s pověřeným zástupcem objednatele a při místním šetření. Uchazeč prohlašuje, že veškeré sporné body vyplývající



Příloha č. 4 ZD – Návrh smlouvy o dílo

z výkazů výměr, projektové dokumentace a z prohlídky staveniště si prověřil formou vyžádání dodatečných informací v rámci zadávacího řízení.

5. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě prostudoval veškeré výkresy a technickou specifikaci, porozuměl plně Předmětu díla a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávaný Předmět díla byl kompletní co do rozsahu a kvality a byl naplněn účel výše uvedené veřejné zakázky. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s Projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska její technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato Projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést Předmět díla v rozsahu a způsobem stanoveným Projektovou dokumentací, a to za cenu a v termínech stanovených Smlouvou. Zhotovitel prohlašuje, že nepožaduje žádné doplnění Projektové dokumentace, kdy v ní nezjistil žádné podstatné nejasnosti ani závady. Upřesnění Projektové dokumentace bude Zhotovitel řešit výrobně technickou dokumentací, která podléhá schválení AD stavby.
6. Stanovenou cenu díla lze měnit v souladu s podmínkami Smlouvy, a to formou písemných dodatků ke Smlouvě.
7. Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. 3. odst. 5. Smlouvy se nepovažují za vícepráce, ale má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu Předmětu díla předpokládaného Smlouvou a cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.
8. Veškeré vícepráce musí být písemně odsouhlaseny objednatelem (tzn. starostou). Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami uvedenými v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem:
 - cena prací dle aktuálního ceníku ÚRS Praha platného v době provádění víceprací ve výši max. 80% těchto sborníkových cen,
 - skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přírážky zohledňující pořizovací náklady,
 - cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh vozidla.
 DPH bude doložena dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
9. V případě snížení rozsahu Předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. 3. odst. 5. Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného výkazu výměr, který bude součástí Nabídky. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny díla a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou.
11. Objednatel se zavazuje bezvadný Předmět díla provedený v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu stanovenou Smlouvou.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohu.
2. Daňový doklad musí obsahovat název a číslo projektu.
3. Sjednaná celková cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou měsíční fakturace dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb. Zhotovitel předloží jedenkrát měsíčně objednateli zjišťovací protokol v písemné a elektronické formě, jehož přílohou bude soupis provedených prací a dodávek za uplynulý měsíc, oceněný v souladu s čl. 5. Smlouvy. Po jeho potvrzení pověřeným zástupcem objednatele vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude, pověřeným zástupcem objednatele potvrzený, zjišťovací protokol. Pro potřebu průběžného sledování nákladů přidělené Dotace zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou objednateli předá čerpání ve struktuře položkového rozpočtu stavebních prací v odpovídajícím elektronickém formátu, a to formou výstupu ze softwaru pro rozpočtování, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavebních prací (tento výstup musí umožňovat zpětný import do softwaru pro rozpočtování). Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování, nebo nasdílení čerpání v aplikaci Průběh výstavby prostřednictvím BIM Platformy nebo zaslání excelové šablony pro vyplnění čerpání (u podkladů exportovaných z BuildPoweru).
4. Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Splatnost faktury je **30** (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne prokazatelného data doručení objednateli.
5. Do 15 (slovy: patnácti) dnů po předání a převzetí bezvadně provedeného a ukončeného Předmětu díla zhotovitel vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (vyúčtování celkové ceny za provedení Předmětu díla).
6. **Zhotovitel je oprávněn průběžně měsíčně fakturovat cenu dosud provedeného díla za podmínek**

bodů 2 a 3 tohoto článku smlouvy pouze až do výše 90 (slovy: devadesáti) % z celkové ceny díla včetně DPH. Zbývajících 10 (slovy: deset) % z celkové ceny díla včetně DPH zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 (slovy: patnácti) dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného Předmětu díla.

7. Zhotovitel se rovněž zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, prostřednictvím kterých bude realizováno Dílo.
8. V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli k opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením opravené faktury zhotovitele objednateli.
9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že:
 - a) zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům, nebo
 - b) zhotovitel opětovně poruší, kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou, nebo zhotovitel provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami, nebo
 - c) zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi, a to až do odstranění těchto nedostatků.
10. O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně uvedení důvodů, pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácení faktur obnoveno.
11. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01%** (slovy: jedné setiny) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení však neplatí, bylo-li proplácení faktur pozastaveno v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 7. a 8. Smlouvy.
12. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Předmětu díla v případě prodlení objednatele s placením jednotlivých faktur vyjma prodlení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 7 tohoto článku, je-li toto prodlení delší než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a o dobu každého prodlení se automaticky prodlužuje termín pro provedení Předmětu díla.
13. Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).
14. Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku či jeho části objednatele na základě Smlouvy je k datu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně informovat objednatele o skutečnosti, že tato podmínka není splněna a o skutečnosti, že zhotovitel byl označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty spolu s uvedením data, kdy tyto skutečnosti nastaly. Dále je objednatel oprávněn provést platbu pouze na účet uveřejněný dle § 109 zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že má objednatel podezření, že by mohl za zhotovitele ručit za nezaplacenou daň z důvodů uvedených v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty nebo pro případ, že bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo se dostal do úpadku, má objednatel možnost bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění DPH podle § 109 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty, a je tedy oprávněn provést platbu za poskytnuté plnění ve výši bez DPH a DPH odvést na místně příslušný finanční úřad dle sídla zhotovitele. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění DPH uhradí objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a jeho vyzněním o tomto kroku se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající ze Smlouvy považuje za splněný. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli, zda takto provedená platba DPH je evidována jeho správcem daně.

7. SOUČINNOST A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení Předmětu díla, spočívající zejména v:

- a) předání staveniště pro provedení Předmětu díla za podmínek stanovených Smlouvou,
- b) předání kopie Stavebního povolení, dokladové části stavby
- c) předání Projektové dokumentace v 2 (slovy: dvou) vyhotoveních (jedna tištěná podoba a druhá na CD).
- d) provádět průběžnou kontrolu stavby.
- e) schvalovat výrobně technickou dokumentaci, vybrané materiály a dodávky před jejich realizací.
- f) upřesňovat požadavky na provádění díla v souladu se Smlouvou.
- g) na své náklady ustanovit autorský dozor, technický dozor (§161, odst. 2 zákona 283/2021 Sb.,) a



Příloha č. 4 ZD – Návrh smlouvy o dílo

- koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. .
- h) Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném Díle. O dobu přerušení provádění prací na Díle se prodlužuje lhůta pro splnění Díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném Díle neprodleně po obdržení písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění prací na Díle není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště.
 - ch) Objednatel je povinen vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany poskytovatele dotace včetně zajištění možnosti provedení kontroly u osob se smluvními závazky vůči Příjemci Dotace v případech, kde k financování těchto smluvních závazků je použita Dotace.
 - i) Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivé plnění závazků ze smlouvy nebo kdy tito nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil Zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku smlouvy.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen ve sjednaném termínu provést Předmět díla na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu se Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. 2. Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provádět Předmět díla i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob, které uvedl ve své nabídce.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Předmětu díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací státní a veřejné správy. Pro účely provádění Předmětu díla dle Smlouvy jsou ČSN pro zhotovitele závazné, neurčí-li objednatel jinak.
3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění Předmětu díla pokyny objednatel (resp. TDO a koordinátora BOZP) a pokyny oprávněných a pověřených zástupců smluvních stran. V případě, že Koordinátor BOZP, osoba vykonávající za Objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „**Osoba vykonávající technický dozor stavebníka**“), Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůty plnění Díla uvedené v čl. 4. odst. 1 Smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, řádně a v čistotě skladovat stavební materiál, odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a zajistit jejich řádnou likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel bude nejpozději v den předání staveniště zaručen pro provádění Předmětu díla pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním Předmětu díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění Předmětu díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“, a to až do výše ceny díla. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s realizací tohoto Předmětu díla. Zhotovitel zajistí analogické pojištění v rozsahu jejich podílu na díle i na straně svých poddodavatelů. Doklad o pojištění předmětu smlouvy je součástí Smlouvy, příloha 4 smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) dnů poté, kdy k tomu bude objednatel písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností zhotovitele stanovených Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění Předmětu díla. Úhrada bude provedena na účet objednatel a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě. V případě, že zhotovitel bude plnit část díla prostřednictvím poddodavatele, musí pojistná smlouva zahrnovat též pojištění pro případ vzniku škody, kterou si způsobí subjekty zúčastněné na realizaci díla navzájem.
6. Zhotovitel bude disponovat pojištěním finančních škod.
7. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatel a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo provádění Předmětu díla v důsledku přerušení prací, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění. Jakékoliv posunutí konečného



Příloha č. 4 ZD – Návrh smlouvy o dílo

termínu plnění musí být řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě, pod sankcí neplatnosti.

8. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se poddodavatelem.
9. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ustanovenému autorskému dozoru, technickému dozoru a koordinátorovi bezpečnosti práce a ochrany zdraví veškerou součinnost a spolupráci a zavazuje se zajistit součinnost i ze strany svých subdodavatelů.
11. Použití poskytnuté Dotace podléhá kontrole ze strany poskytovatele dotace. Zhotovitel bude respektovat právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárního, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutou Dotací. Tím není dotčeno právo výkonu kontroly jinými orgány.
12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít.
13. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
14. Zhotovitel se zavazuje k plněním zásady významně nepoškozovat environmentální cíle (dále jen DNSH). Jedná se zejména o povinnost třídění odpadu. Odpad ze stavby bude zhotovitelem řádně vytríděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění. Zhotovitel zajistí předání nejméně 70 % příslušného množství odpadu k opětovnému použití do konkrétního zařízení určeného pro nakládání s danou kategorií odpadu. Podmínku zajištění předání příslušného množství odpadu k opětovnému použití může zhotovitel doložit čestným prohlášením, že zajistí předání příslušného množství odpadu k opětovnému použití do konkrétního zařízení určeného pro nakládání s danou kategorií odpadu. Doklady o předání odpadů nebo jejich následném využití budou zhotovitelem předloženy ke kolaudaci.
15. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání Veřejné zakázky a této smlouvě.
16. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
17. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby zorganizovat jednání či porady za účelem koordinace postupu při řádném plnění Díla za účasti zástupců Objednatele, případně dalších účastníků. O všech jednáních či poradách bude Zhotovitel informovat Objednatele vždy minimálně 5 pracovních dnů přede dnem konání jednání či porady. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady svolaných Objednatelem, o kterých byl informován alespoň 5 pracovních dnů předem.
18. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině) předloženým v jeho nabídce zadávací dokumentace Veřejné zakázky pravdivé.
19. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje Objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
20. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro Objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků vzniklo právo na převod peněžních prostředků, které Zhotovitel obdržel nebo má obdržet od Objednatele za plnění smlouvy,
21. Zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro Objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků.
22. Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům Objednatele, zástupcům poskytovatele dotace, či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst a lokalit plnění smlouvy, a to včetně svých informačních systémů, a dále k dokumentům a databázím týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování

mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Zhotovitel zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uloženy tak, aby přezkoumání usnadnilo.

23. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy.

9. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění Předmětu díla v dohodnutém termínu a ve stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště sepiší smluvní strany zápis, který podepíší jednotlivé smluvní strany. Obsahem protokolu musí být závěr, zda staveniště bylo mezi smluvními stranami předáno. Protokol musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. dalších zúčastněných osob, organizačně-technická ujednání apod. Protokol podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též další zúčastněné osoby.
2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt skutečného provedení Předmětu díla (stavby), vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Plochy užívané pro realizaci díla, resp. zejména jejich obvod může zhotovitel označit svým logem nebo firmou. Zhotovitel dále viditelně uvede jméno a telefonní kontakt na odpovědného pracovníka, typicky stavbyvedoucího.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. V případě, že ani přes upozornění objednatele zápisem ve stavebním deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu zhotovitelem zajištěn pořádek a čistota na staveništi, je objednatel oprávněn zajistit pořádek a čistotu na staveništi třetí osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště proti neoprávněnému přístupu oplocením, označením informačních tabulí a osvětlením. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve VRN stavby.
5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Úhrada nákladů za odběr energií spotřebovaných prováděním Předmětu díla a zařízením staveniště je zhotovitelem zahrnuta v ceně díla specifikované v čl. 5. Smlouvy.
6. Nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po předání a převzetí Předmětu díla či odstranění poslední vady či nedodělků, zjištěných při předání a převzetí Předmětu díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje Projektová dokumentace a Smlouva, a protokolárně jej předat objednateli. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním Předmětu díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. 14. odst. 1 Smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje, že staveniště bude řádně označeno informační tabulí firmy s uvedením základních údajů stavby, informační tabulí k BOZP s vyznačením rizik a oznámení OIP.
8. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebnou a účinnou součinnost při vypracování nebo aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jen „plán“) koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jen „BOZP“) tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V průběhu realizace zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro další aktualizaci plánu. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebnou a účinnou součinnost při vypracování nebo aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jen „plán“) koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jen „BOZP“) tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V průběhu realizace zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro další aktualizaci plánu.
9. Zhotovitel odpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění v průběhu provádění díla zhotovitelem.
10. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správcí.
11. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluk a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařízení a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla k užívání Objednateli, a to na vlastní náklady.

13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě, a to pouze pro ty inženýrské sítě, které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je Zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
14. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
15. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - a) zajistí, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou označeni firemním označením;
 - b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.

10. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu se Smlouvou vést stavební deník v souladu s ustanovením § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se Stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace, popř. od cenové nabídky apod.
2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného Předmětu díla nebo odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. 12. Smlouvy.
3. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ zhotovitele; název, sídlo, IČ objednatele,
 - název, sídlo, IČ zpracovatele Projektové dokumentace; název, sídlo, IČ firmy vykonávající TDO,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby,
 - seznam všech poddodavatelů s uvedením jejich názvů, sídel a IČ.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo příslušné orgány státní či veřejné správy či dotčené odborné organizace, a to se souhlasem obou smluvních stran.
5. Zápis, ke kterému je vyžadováno stanoviska objednatele nebo zástupců objednatele na stavbě, bude zaslán na vědomí uvedeným osobám elektronicky e-mailem.
6. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů.
8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě.
9. Stavební deník musí být přístupný na Stavbě.

11. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu díla na pravidelných poradách – kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění Předmětu díla podle potřeby, nejméně však 1 x (slovy: jedenkrát) za 14 (slovy: čtrnáct) dní.
2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu díla. Zjistí-li objednatel nebo jeho pověřený zástupce, že zhotovitel provádí Předmět díla v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Předmět díla prováděl řádným způsobem.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 (slovy: tři) pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a e-mailovou komunikací ke kontrole a k prověření prací, které budou v dalším postupu při provádění Předmětu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na svůj náklad na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.
4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení

Příloha č. 4 ZD – Návrh smlouvy o dílo

závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.

5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání předložit objednateli.
6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí Objednatel mohl zúčastnit.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má Objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele.

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Předmět díla je proveden jeho řádným dokončením a předáním provedeného a dokončeného Předmětu díla zhotovitelem objednateli v souladu se Smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 (slovy: deseti) dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy bude dokončený Předmět díla připraven k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje kratší záruční lhůta, než je stanovena Smlouvou. Dále je zhotovitel povinen předat při předání díla objednateli kompletní fotodokumentaci a zaměření podzemních vedení, chodníků a komunikací.
4. Předmět díla je považován za dokončený, pokud jsou veškeré práce určené Smlouvou provedeny řádně v souladu se Smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny, upraveny, zbaveny odpadu.
5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i Předmět díla, který vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Předmětu díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Protokolu. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání Předmětu díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vady či nedodělky odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou, a to na náklady zhotovitele.
6. O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany Protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne Předmět díla převzít, je povinen uvést do zápisu svoje výhrady. V případě, že je objednatel přebírán dokončený Předmět díla, skutečnost, že Předmět díla je dokončen co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel předá objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení Předmětu díla ve 3 (slovy: třech) vyhotovení, včetně dokladové části, geometrický plán pro vložení do KN, geodetické zaměření díla (výškopis a polohopis) vč. digitální podoby ve formátech dgn, shp, dwg, dxf nebo dkm, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Předmětu díla, zkušek zhutnění zásypů, zápisy (např. ve Stavebním deníku) o kontrole před záhozem nových inženýrských sítí (např. napojovacích bodů) jejich jednotlivými správci, doklad o uložení výkopku a vybouraného materiálu (zvláště kontaminovaného) na řízené skládce, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace a platných právních předpisů. Předání uvedených dokladů v tištěné a elektronické formě je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení. A všechny doklady potřebné pro kolaudační řízení.
7. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných Smlouvou a závaznými technickými a technologickými předpisy. Nedodělkem se rozumí neprovedení Předmětu díla v celém rozsahu předpokládaném Smlouvou.

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Předmět díla je proveden v souladu se Smlouvou a závaznými technickými a technologickými předpisy.

Příloha č. 4 ZD – Návrh smlouvy o dílo

2. Zhotovitel odpovídá za vady Předmětu díla, které má Předmět díla v době jeho předání objednateli. Za vady Předmětu díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady Předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele, který na jejich použití trval.
4. Záruka za jakost Předmětu díla - celé stavby je v délce **60** měsíců. Pokud jsou předmětem díla výrobky, u kterých je záruka menší než 60 měsíců, musí zhotovitel předložit záruční listy těchto výrobků objednateli.
5. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Předmětu díla objednatelem v případě, že Předmět díla nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z Protokolu.
6. Objednatel je povinen vady Předmětu díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat:
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započítání s odstraňováním vady nesmí být delší 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady Předmětu díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady zhotovitelem.
8. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v ust. čl. 13. odst. 7. Smlouvy, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.
9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 (slovy: dvaceti čtyř) hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případný ušlý zisk, které vzniknou neodstraněním havárie v tomto termínu i smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý, byť i započatý, den prodlení se započítáním odstraňování vady (havárie).

14. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v čl. 4 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny bez DPH uvedené v čl. 5. této smlouvy za každý i započatý den prodlení do maximální výše 40 % ceny díla s DPH.
2. V případě prodlení Zhotovitele se započítáním odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v čl. 13. této smlouvy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla uvedené v čl. 5. této smlouvy (nejméně však 3.000,- Kč) za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli částky dle této smlouvy je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
6. Ustanovení tohoto článku přetrvávají i po ukončení plnění této smlouvy.
7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst (započíst) tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit tak o ni sjednanou cenu díla.
8. V případě porušení povinnosti dle čl. 8 odst. 18 a 19 smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ.
9. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezavazuje Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinností dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.

15. VYŠŠÍ MOC

1. Pokud se splnění Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od Smlouvy.
2. Pro účely Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

16. Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména:
 - a) Nedodržení dílčích termínů stanovených ve Smlouvě o více než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů, nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno,
 - b) Provádění Předmětu díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele,
 - c) Zhotovitel přeneše bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;
 - d) I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho částí;
 - e) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - f) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - g) Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - h) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň;
 - i) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla v souladu se smlouvou;
 - j) Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
 - k) Zhotovitel neposkytl součinnost Koordinátorovi BOZP nebo nedbá jeho pokynů;
 - l) Zhotovitel neprokázal Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřené platné a účinné pojištění smlouvy dle čl. 8 odst. 5 této smlouvy.
 - m) Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání této smlouvy, a k němuž došlo při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním.
 - n) Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 kalendářních dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou a ostatními podmínkami smlouvy nebo v rámci kterého nepozastavil proplacení v souladu s ustanovením této smlouvy.
3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení. V tomto článku slovem opakovaně se rozumí alespoň třikrát.
4. Odstoupením se Smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně.
5. Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících částí díla třetí osobě, způsobem v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu díla.
6. Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy,
 - b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“,
 - c) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel do 3 (slovy: tří) dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení“, ke kterému budou doloženy potřebné doklady prokazující jakost díla a umístění díla dle podmínek Smlouvy.
 - d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů.
7. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není



Příloha č. 4 ZD – Návrh smlouvy o dílo

dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.

8. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 12 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této Smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy bude přerušeno provádění prací na Díle po dobu delší než 90 kalendářních dnů.
9. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla, odpovídající rozsahu provedeného Díla.

17. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že obsah Smlouvy nebude předmětem obchodního ani jiného tajemství a bude volně k dispozici.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí provedeného a dokončeného Předmětu díla bez vad a nedodělků objednatel nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku zhotovitele nebo třetí osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
4. Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním Předmětu díla.
5. Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo nebo nepřímo, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo ji jakkoliv jinak znevýhodňovaly.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou ochranu písemných záznamů).
7. Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 10 (slovy: deseti) let od ukončení financování akce originál Smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty související s realizací Předmětu díla.
8. Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele o stavu úkonů a činnostech vykonávaných na základě Smlouvy a sdělovat objednateli bez zbytečného odkladu veškeré informace a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle Smlouvy či jinak významné pro činnost objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů při výkonu finanční kontroly.
10. Při plnění Smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ujednání Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami a stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
11. Faktury vystavené dodavatelem budou obsahovat náležitosti též v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, název akce, a výčet činností určených k úhradě.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy založené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech smluvních, pod sankcí neplatnosti.
3. K návrhu dodatku Smlouvy se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dní po jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána.
4. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek Smlouvy.
5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým textem Smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že Smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN
OBNOVY



Příloha č. 4 ZD – Návrh smlouvy o dílo

6. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
7. Tato smlouva je **platná a účinná** dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
8. Přílohy Smlouvy:
 - 1) oceněný soupis prací (výkaz výměr)
 - 2) projektová a zadávací dokumentace stavby na CD
 - 3) harmonogram výstavby
 - 4) doklad o pojištění předmětu smlouvy bude dodán před zahájením stavebních prací
 - 5) stavební povolení
 - 6) seznam poddodavatelů

V Syrovátce dne:

Aleš
Saidl

Digitálně
podepsal Aleš
Saidl
Datum: 2024.08.15
15:19:01 +02'00'

za Objednatele
Aleš Saidl
starosta

V Dobrém dne:

Jan
Rozínek

Digitálně podepsal
Jan Rozínek
Datum: 2024.08.15
13:46:06 +02'00'

za Zhotovitele
Jan Rozínek
Jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/002D3
Stavba: Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka

KSO:
Místo: Syrovátka

CC-CZ:
Datum: 20. 10. 2023

Zadavatel:
Obec Syrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Kerson spol. s r.o.

IČ: 45536040
DIČ: CZ45536040

Projektant:
SUMA projekt, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Albrechtová D.

IČ: 70172226
DIČ: CZ6352201196

Poznámka:
Rozpočet pro dotaci se týká pouze novostavby. Výdaje na zvýšení energetické účinnosti budovy se týkají celkového zateplení obvodového pláště objektu.

Náklady z rozpočtů			15 285 074,86
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			15 285 074,86
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	15 285 074,86	3 209 865,72
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			18 494 940,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024/002D3		
Stavba:	Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.Č.4 k.ú. Syrovátka		
Místo:	Syrovátka	Datum:	20. 10. 2023
Zadavatel:	Obec Syrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany	Projektant:	SUMA projekt, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Kerson spol. s r.o.	Zpracovatel:	Ing. Albrechtová D.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		15 285 074,86	18 494 940,58
SO-01	Hlavní výdaje způsobilé	13 509 847,82	16 346 915,86
2307182	Nový objekt MŠ	10 438 273,66	12 630 311,13
2307183	Oplocení drátěné pletivo na ocelové sloupky	197 817,65	239 359,36
2307184	Zdravotně technické instalace	964 605,92	1 167 173,16
2307185	Ústřední vytápění	1 487 763,17	1 800 193,44
2307186ak	Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem	389 293,85	471 045,56
2307186b	Přípojka elektro - zemní práce	32 093,57	38 833,22
SO-02	Vedlejší výdaje způsobilé	1 670 084,82	2 020 802,63
2307180	Vedlejší rozpočtové náklady	58 500,00	70 785,00
2307182	Nový objekt MŠ	60 334,28	73 004,48
2307186ak	Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem	26 150,00	31 641,50
2307187	A- Zpevněné plochy	1 218 000,54	1 473 780,65
a	příprava území	246 548,94	298 324,22
b	návrh	971 451,60	1 175 456,44
2307188	Zařízení a vybavení dětské skupiny	307 100,00	371 591,00
SO-03	Vedlejší výdaje nezpůsobilé	105 142,22	127 222,09
2307182	Nový objekt MŠ	105 142,22	127 222,09
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		15 285 074,86	18 494 940,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka

Objekt:

SO-01 - Hlavní výdaje způsobilé

Soupis:

2307182 - Nový objekt MŠ

KSO:

Místo: Syrovátka

Zadavatel:

Obec Syrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

Projektant:

SUMA projekt, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel:

Ing. Albrechtová D.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

IČ:

DIČ:

IČ:

70172226

DIČ:

CZ6352201196

Náklady z rozpočtu	10 426 273,66
Ostatní náklady	12 000,00

Cena bez DPH	10 438 273,66
---------------------	----------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 438 273,66	21,00%	2 192 037,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	12 630 311,13
-------------------	--------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka
Objekt: SO-01 - Hlavní výdaje způsobilé
Soupis: 2307182 - Nový objekt MŠ
Místo: Syrovátka
Zadavatel: Obec Syrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany
Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Datum: 20. 10. 2023
Projektant: SUMA projekt, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Zpracovatel: Ing. Albrechtová D.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací10 426 273,66

HSV - Práce a dodávky HSV	4 803 320,38
1 - Zemní práce	470 629,70
2 - Zakládání	858 359,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	913 966,68
4 - Vodorovné konstrukce	699 592,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 411 549,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	215 715,57
998 - Přesun hmot	233 507,34
PSV - Práce a dodávky PSV	5 622 953,28
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	298 263,45
712 - Povlakové krytiny	50 174,65
713 - Izolace tepelné	552 660,95
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 559,38
742 - Elektroinstalace - slaboproud	38 624,91
751 - Vzduchotechnika	4 019,85
762 - Konstrukce tesařské	817 195,82
763 - Konstrukce suché výstavby	230 922,97
764 - Konstrukce klempířské	135 941,21
765 - Krytina skládaná	760 777,34
766 - Konstrukce truhlářské	814 791,85
767 - Konstrukce zámečnické	500 039,56
771 - Podlahy z dlaždic	271 244,84
775 - Podlahy skládané	67 987,89
776 - Podlahy povlakové	185 666,48
781 - Dokončovací práce - obklady	143 973,56
783 - Dokončovací práce - nátěry	408 722,18
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	91 322,26
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	235 150,42
787 - Dokončovací práce - zasklívání	5 913,71

2) Ostatní náklady12 000,00

Zařízení staveniště	4 000,00
Projektové práce	1 000,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Jiné VRN	1 000,00
Kompletační činnost	4 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)10 438 273,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka
Objekt: SO-01 - Hlavní výdaje způsobilé
Soupis: 2307182 - Nový objekt MŠ

Místo: Syrovátka Datum: 20. 10. 2023
Zadavatel: Obec Syrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany Projektant: SUMA projekt, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel: Kerson spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Albrechtová D.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 426 273,66

D HSV Práce a dodávky HSV 4 803 320,38

D 1 Zemní práce 470 629,70

1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	410,000	26,30	10 783,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		410"pro zemní kolektor ÚT		410,000			
	VV		Součet		410,000			
2	K	131151103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	86,840	190,00	16 499,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"objekt dětské skupiny"					
	VV		(0,6-0,4)*(35,5*10)"hlavní část objektu		71,000			
	VV		(0,6-0,16)*(4*9)"přístavba objektu		15,840			
	VV		Součet		86,840			
3	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	451,000	199,00	89 749,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		(1,2-0,1)*410"pro zemní kolektor ÚT		451,000			
	VV		Součet		451,000			
4	K	132151253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	118,488	289,00	34 243,03	CS ÚRS 2023 02
	VV		"rýhy pro základové pasy od úř. -0,6 do -1,15"					
	VV		(1,15-0,6)*1*(33,86+6,16)*2*1,035"obvod zákl.		45,563			
	VV		(1,15-0,6)*0,45*2*(33,86+6,16)*2*1,035"obvod zákl. rozšíření		41,006			
	VV		(1,15-0,6)*0,6*(2,58*2+6,59)*1,035"obvod., střed.,zákl.vstup		4,013			
	VV		(1,15-0,6)*0,45*2*(2,58*2+6,59)*1,035"obvod., střed.,zákl.vstup rozšíření		6,020			
	VV		(1,15-0,6)*0,5*(2,58)*1,035"obvod zákl.vstup		0,734			
	VV		(1,15-0,6)*0,45*2*(2,58)*1,035"obvod zákl.vstup rozšíření		1,322			
	VV		(1,15-0,6)*0,6*(6,16*2+3,1)*1,035"vnitř. zákl.		5,267			
	VV		(1,15-0,6)*0,45*2*(6,16*2+3,1)*1,035"vnitř. zákl.rozšíření		7,900			
	VV		(1,15-0,6)*1*(6,16)*1,035"vnitř. zákl.		3,507			
	VV		(1,15-0,6)*0,45*2*(6,16)*1,035"vnitř. zákl. rozšíření		3,156			
	VV		Součet		118,488			
5	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	12,746	614,00	7 826,04	CS ÚRS 2023 02
	VV		"rýhy pro základové pasy od úř. -1,15"					
	VV		(1,85-1,15)*0,6*(2,58*2+6,59)*1,035"obvod. a střed. zákl.vstup		5,108			
	VV		(1,85-1,15)*0,6*(6,16*2+3,1)*1,035"vnitř. zákl.		6,703			
	VV		(1,85-1,15)*0,5*(2,58)*1,035"vnitř. zákl.vstup		0,935			
	VV		Mezisoučet pasy spodní monolit.		12,746			
	VV		Součet		12,746			
6	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	74,431	440,00	32 749,64	CS ÚRS 2023 02
	VV		"rýhy pro základové pasy od úř. -1,15"					
	VV		(2,1-1,15)*1*(33,86+7,16)*1,035"obvod zákl.		40,333			
	VV		(2-1,15)*1*(7,16+1,63)*1,035"obvod zákl.		7,733			
	VV		(1,85-1,15)*1*(33,86-3,63)*1,035"obvod zákl.		21,902			
	VV		(1,85-1,15)*1*(6,16)*1,035"vnitř. zákl.		4,463			
	VV		Mezisoučet pasy spodní monolit.		74,431			
	VV		Součet		74,431			
7	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	118,808	43,80	5 203,79	CS ÚRS 2023 02
	VV		59,404*2"tam a zpět pro zásypy okolo domu		118,808			
	VV		Součet		118,808			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	144,645	243,90	35 278,92	CS ÚRS 2023 02
	VV		86,84+118,488+12,746+74,431"výkopy		292,505			
	VV		-59,404"zásypy kolem horních nových pasů+kanaliz. pod objektem		-59,404			
	VV		-(151,52-63,064)"zásyp po bour. základech		-88,456			
	VV		Mezisoučet pro objekt dětské skupiny		144,645			
	VV		Součet		144,645			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 446,450	16,40	23 721,78	CS ÚRS 2023 02
	VV		144,645*10		1 446,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	696,049	39,28	27 340,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		144,645"výkopek - odvoz na skládku		144,645			
	VV		59,404"pro zásypy objektu dětské skupiny		59,404			
	VV		1,2*410"pro zásypy kolektoru ÚT		492,000			
	VV		Součet		696,049			
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	289,290	260,00	75 215,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		144,645*2		289,290			
	VV		Součet		289,290			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	696,049	19,90	13 851,38	CS ÚRS 2023 02
	VV		144,645"odvoz na skládku trvalou		144,645			
	VV		59,404"pro zásypy-meziskládka		59,404			
	VV		1,2*410"pro zásyp kolektor-meziskládka		492,000			
	VV		Součet		696,049			
13	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	59,404	236,00	14 019,34	CS ÚRS 2023 02
	VV		"rýhy pro základové pasy z úr. -1,15 na úr. -0,6m-rozšíření pro ZB"					
	VV		(1,15-0,6)*0,45*2*(33,86+6,16)*2*1,035"obvod zákl. rozšíření		41,006			
	VV		(1,15-0,6)*0,45*2*(2,58*2+6,59)*1,035"obvod., střed., zákl.vstup rozšíření		6,020			
	VV		(1,15-0,6)*0,45*2*(2,58)*1,035"obvod zákl.vstup rozšíření		1,322			
	VV		(1,15-0,6)*0,45*2*(6,16*2+3,1)*1,035"vnitř. zákl.rozšíření		7,900			
	VV		(1,15-0,6)*0,45*2*(6,16)*1,035"vnitř. zákl. rozšíření		3,156			
	VV		Mezisoučet pasy domu		59,404			
	VV		Součet		59,404			
14	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	451,000	64,98	29 305,98	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,1*410"pro zemní kolektor ÚT		451,000			
15	K	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	410,000	49,50	20 295,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		410"viz zemní kolektor ÚT tl. ornice 100mm		410,000			
16	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	8,200	573,00	4 698,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		410*0,1*0,2"doplnění odhad 20%		8,200			
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	410,000	21,50	8 815,00	CS ÚRS 2023 02
18	M	00572420	<i>osivo směs travní parková okrasná</i>	kg	8,200	129,00	1 057,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		410*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		8,200			
19	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	410,000	14,70	6 027,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		410"pro zemní kolektor ÚT		410,000			
20	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	391,000	23,50	9 188,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		35,5*10+4*9		391,000			
	VV		Součet		391,000			
21	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	410,000	4,51	1 849,10	CS ÚRS 2023 02
22	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	20,500	142,00	2 911,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		410,000*0,01*5		20,500			
D 2			Zakládání				858 359,69	
23	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 6 do 8,5 m	m2	249,065	25,10	6 251,53	CS ÚRS 2023 02
	VV		6,76*(8,86+14,4+5,78+2,23)*1,1"mezi pasy objekt		232,524			
	VV		-0,4*2"odečet pasu pro SCH		-0,800			
	VV		2,98*(3,26+2,03)*1,1"mezi pasy vstup do obj.		17,341			
	VV		Součet		249,065			
24	M	693110811	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2</i>	m2	295,017	21,20	6 254,36	CS ÚRS 2023 02
	VV		249,065*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		295,017			
25	K	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku netříděného	m3	46,860	900,00	42 174,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,2*6,76*(8,86+14,4+5,78+2,23)*1,035"mezi pasy objekt		43,757			
	VV		-0,2*0,4*2"odečet pasu pro SCH		-0,160			
	VV		0,2*2,98*(3,26+2,03)*1,035"mezi pasy vstup do obj.		3,263			
	VV		Součet		46,860			
26	K	273321211	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	42,390	3 146,00	133 358,94	CS ÚRS 2023 02
	VV		"podkladní beton"					
	VV		0,15*(33,26*7,56)*1,035"vlasní objekt		39,037			
	VV		0,15*(6,39*3,38)*1,035"vstup do objektu		3,353			
	VV		Součet		42,390			
27	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	17,680	434,00	7 673,12	CS ÚRS 2023 02
	VV		"podkladní beton tl. 150mm"					
	VV		0,2*(33,26+7,56+3,38)*2"vlasní objekt se vstupem		17,680			
	VV		Součet		17,680			
28	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	17,680	118,00	2 086,24	CS ÚRS 2023 02
29	K	274353131	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,05 do 0,10 m2 hl do 1 m	kus	8,000	592,00	4 736,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		4"kanalizace pod domem		4,000			
	VV		2"ÚT		2,000			
	VV		1"voda		1,000			
	VV		1"EL		1,000			
	VV		Součet		8,000			
30	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	3,625	35 925,00	130 228,13	CS ÚRS 2023 02
	VV		"kari síť 100/100/8 přesah 0,5m-1.vrstva"					
	VV		7,9/1000*(33,26*7,56)*1,5*1,08"vlasní objekt		3,218			
	VV		7,9/1000*(6,39*3,38)*1,5*1,08"vstup do objektu		0,276			
	VV		"kari síť 100/100/8 přesah 0,5m-2.vrstva techn. místnost"					
	VV		7,9/1000*(3,55*2,6+0,525*1,85)*1,5*1,08"techn. místnost		0,131			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Součet		3,625			
31	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	87,177	3 454,00	301 109,36	CS ÚRS 2023 02
			vv "základové pasy spodní monolit.od úř. -1,15"					
			vv (1,85-1,15)*0,6*(2,58*2+6,59)*1,035"obvod. a střed. zákl.vstup		5,108			
			vv (1,85-1,15)*0,6*(6,16*2+3,1)*1,035"vnitř. zákl.		6,703			
			vv (1,85-1,15)*0,5*(2,58)*1,035"vnitř. zákl.vstup		0,935			
			vv (2,-1,1,15)*1*(33,86+7,16)*1,035"obvod zákl.		40,333			
			vv (2-1,15)*1*(7,16+1,63)*1,035"obvod zákl.		7,733			
			vv (1,85-1,15)*1*(33,86-3,63)*1,035"obvod zákl.		21,902			
			vv (1,85-1,15)*1*(6,16)*1,035"vnitř. zákl.		4,463			
			vv Mezisoučet pasy spodní monolit.		87,177			
			vv Součet		87,177			
32	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	2,250	1 683,00	3 786,75	CS ÚRS 2023 02
			vv "základové pasy od úř. -0,6 do -1,15"					
			vv 0,75*3"obvod. zákl.vstup		2,250			
			vv Součet		2,250			
33	K	279113145	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	86,033	2 068,50	177 959,26	CS ÚRS 2023 02
			vv "základové pasy od úř. -0,6 do -1,15"					
			vv 0,75*(33,26*2+6,76*5+2)"obvod.a střed. zákl.		76,740			
			vv 0,75*(3*2+6,39)"obvod.a střed. zákl.vstup		9,293			
			vv Součet		86,033			
34	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,075	39 760,00	42 742,00	CS ÚRS 2023 02
			vv "R8 - viz statika"					
			vv "základové pasy ze ZB vč. zatažení do monolit. pasu a desky"					
			vv 0,4/1000*2*3*(3)"obvod. zákl.vstup vodorovně 2x do spáry		0,007			
			vv 0,4/1000*1,5*8*(3)"obvod. zákl.vstup svisle 8x/mb		0,014			
			vv 0,4/1000*2*3*(33,26*2+6,76*5+2)"obvod.a střed. zákl.		0,246			
			vv vodorovně 2x do spáry					
			vv 0,4/1000*1,5*8*(33,26*2+6,76*5+2)"obvod.a střed. zákl. svisle		0,491			
			vv 8x/mb					
			vv 0,4/1000*2*3*(3*2+6,39)"obvod.a střed. zákl.vstup vodorovně		0,030			
			vv 2x do spáry					
			vv 0,4/1000*1,5*8*(3*2+6,39)"obvod.a střed. zákl.vstup svisle		0,059			
			vv 8x/mb					
			vv 0,4/1000*1,5*2*3*6"rohý		0,022			
			vv 0,4/1000*1,5*2*3*10"T křížení		0,036			
			vv Součet		0,905			
			vv 0,905*1,1*1,08"přidáno na prořez a svary		1,075			
			vv Součet		1,075			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				913 966,68	
35	K	311113141	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	9,524	993,30	9 460,19	CS ÚRS 2023 02
			vv "podezdění SCH"					
			vv (0,43+1,33)/2*2,4+(1,33+1,93)/2*2,3		5,861			
			vv "uzavření SCH v 1.NP"					
			vv 1*0,85		0,850			
			vv "zábradlí na SCH"					
			vv 0,75*(2,5+1,25)"šikmé i rovné		2,813			
			vv Součet		9,524			
36	K	311113142	Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2	6,702	1 243,00	8 330,59	CS ÚRS 2023 02
			vv "střed.stěna ve SCH"					
			vv (1,94+3,05)/2*2,05+(3,3+3,05)/2*(2,55-2,05)		6,702			
			vv Součet		6,702			
37	K	311113144	Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	2,440	1 749,00	4 267,56	CS ÚRS 2023 02
			vv "střed.stěna ve SCH"					
			vv (0,44+1,94)/2*2,05		2,440			
			vv Součet		2,440			
38	K	311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	6,480	1 020,00	6 609,60	CS ÚRS 2023 02
			vv "atiky vstupu"					
			vv 0,5*(6+3,48*2)		6,480			
			vv Součet		6,480			
39	K	311237111	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,26 do 0,30 W/m2K tl zdiva 300 mm	m2	64,676	1 595,00	103 158,22	CS ÚRS 2023 02
			vv "nosné stěny vnitřní "					
			vv (3-0,25)*(6,8*3+3,38)"objekt se vstupem v 1.NP		65,395			
			vv -(0,88*2*5+1,79*2,1)*1.NP otvory		-12,559			
			vv Mezisoučet 1.NP		52,836			
			vv 0,25*(6,8)+3,5*6,8/2"objekt 2.NP vč. štítu		13,600			
			vv -(0,88*2)*2.NP otvory		-1,760			
			vv Mezisoučet 2.NP		11,840			
			vv Součet		64,676			
40	K	311237121	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,22 do 0,26 W/m2K tl zdiva 380 mm	m2	227,025	2 178,00	494 460,45	CS ÚRS 2023 02
			vv "obvodové stěny"					
			vv (3-0,25)*((33,26+6,8+3)*2+6,39-0,5-0,3)*1.NP		252,203			
			vv -(1,5*1,6*2+1,8*0,75*2+1,8*1,6*4+1*0,75*3)*1.NP otvory okna		-21,270			
			vv -(1,6*1,4*2+1,8*1,6*2+1,8*2,1*4+0,68*0,6)*1.NP otvory		-25,768			
			vv okna+nikla					
			vv -(1,1*2,5+2*2,5)*1.NP otvory dveře		-7,750			
			vv -(1,025*1,6*2+2,88*2,5)*1.NP otvory okna, portál vstup		-10,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet 1.NP		186,935			
	VV		(0,5-0,25)*(33,26+6,8)*2+3,5*6,8/2*2".NP vč. štítů		43,830			
	VV		-(0,85*1,1*4)"2.NP otvory okna		-3,740			
	VV		Mezisoučet 2.NP		40,090			
	VV		Součet		227,025			
41	K	311237161	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl zdiva 500 mm	m2	1,500	2 640,00	3 960,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		3*0,5"pilířek v 1.NP		1,500			
	VV		Součet		1,500			
42	K	311238937	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	30,580	172,20	5 265,88	CS ÚRS 2023 02
	VV		"zakládací řada vni nosné stěny tl. 300mm"					
	VV		6,8*3+3,38"objekt se vstupem v 1.NP		23,780			
	VV		6,8*1"objekt v 2.NP		6,800			
	VV		Součet		30,580			
43	K	311238939	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky 300 do 380mm	m	168,840	220,50	37 229,22	CS ÚRS 2023 02
	VV		"zakládací řada vně nosné stěny tl. 380mm"					
	VV		6,8*2+33,26*2-0,5-0,3+3+6,4"objekt se vstupem v 1.NP		88,720			
	VV		6,8*2+33,26*2"objekt v 2.NP		80,120			
	VV		Součet		168,840			
44	K	311238943	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 440 do 500 mm	m	0,500	355,50	177,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,5"pod pilířek v 1.NP		0,500			
45	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,150	46 710,00	7 006,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"R8 - viz statika"					
	VV		"podezdění SCH"					
	VV		0,4/1000*5*2*(2,3+2,4)"vodorovně 2x do spáry		0,019			
	VV		0,4/1000*1,3*4*(2,3+2,4)"svisle 4x/mb		0,010			
	VV		"uzavření SCH v 1.NP"					
	VV		0,4/1000*4*2*(0,85)"vodorovně 2x do spáry		0,003			
	VV		0,4/1000*1*8*(0,85)"svisle 8x/mb		0,003			
	VV		"zábradlí na SCH"					
	VV		0,4/1000*3*2*(2,5+1,25)"vodorovně 2x do spáry šikmé i rovné		0,009			
	VV		0,4/1000*0,75*8*(2,5+1,25)"svisle 8x/mb šikmé i rovné		0,009			
	VV		Mezisoučet pro tl. 150mm		0,053			
	VV		"střed.stěna ve SCH"					
	VV		0,4/1000*(20*2*2,05+13*2*(2,55-2,05))"vodorovně 2x do spáry		0,038			
	VV		0,4/1000*((1,94+3,05)/2*8*2,05+(3,3+3,05)/2*4*(2,55-2,05))"svisle 8x/mb		0,019			
	VV		Mezisoučet pro tl. 200mm		0,057			
	VV		"střed.stěna ve SCH"					
	VV		0,4/1000*5*2*2,05"vodorovně 2x do spáry		0,008			
	VV		0,4/1000*(0,44+1,94)/2*8*2,05"svisle 8x/mb		0,008			
	VV		Mezisoučet pro tl. 300mm		0,016			
	VV		Součet		0,126			
	VV		0,126*1,1*1,08"přidáno na prořezy a svary		0,150			
	VV		Součet		0,150			
46	K	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	3,000	247,00	741,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		3"pro otvory světlosti 700mm ozn.překlad 1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
47	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	9,000	329,00	2 961,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		3"pro otvory světlosti 800mm ozn.překlad 2		3,000			
	VV		6"pro otvory světlosti 900mm ozn.překlad 3		6,000			
	VV		Součet		9,000			
48	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	36,000	443,00	15 948,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		4*3"pro okna š. 1000mm 1.NP		12,000			
	VV		4*5"pro vni dveře v nosné stěně 1.NP		20,000			
	VV		4*1"pro vni dveře v nosné stěně 2.NP		4,000			
	VV		Součet		36,000			
49	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	17,000	509,00	8 653,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		4*2"pro okna š. 1025mm		8,000			
	VV		4*1"pro vch. dveře š. 900mm		4,000			
	VV		5*1"pro vni. dveře š. 800mm do skladu		5,000			
	VV		Součet		17,000			
50	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	8,000	623,00	4 984,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		4*2"pro okna š.1500mm		8,000			
	VV		Součet		8,000			
51	K	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	8,000	788,00	6 304,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		4*2"pro okna š.1600mm		8,000			
	VV		Součet		8,000			
52	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	57,000	913,00	52 041,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		4*12"pro okna š 1800mm		48,000			
	VV		4*1"pro vni posuv. dveře		4,000			
	VV		5*1"pro vni 2kf.dveře		5,000			
	VV		Součet		57,000			
53	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	8,000	1 120,00	8 960,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		4*2"pro okna v 2.NP		8,000			
	VV		Součet		8,000			
54	K	317168061	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm	kus	2,000	1 490,00	2 980,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*1"pro vstupní portál		2,000			
55	K	330321510	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	0,960	3 960,00	3 801,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vyztužení půdní nadezdívky v 2.NP cca po 1mb-viz statika "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,5*(0,24*0,125)*32*2		0,960			
	VV		Součet		0,960			
56	K	331351121	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	23,360	834,00	19 482,24	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,5*(0,125+0,24)*2*32*2		23,360			
	VV		Součet		23,360			
57	K	331351122	Odstanění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	23,360	158,00	3 690,88	CS ÚRS 2023 02
58	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,101	52 400,00	5 292,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"pilířky-ztužení půdní nadezdívky R16"					
	VV		1,58/1000*1*32*2		0,101			
	VV		Součet		0,101			
59	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	99,540	677,00	67 388,58	CS ÚRS 2023 02
	VV		"příčky v 1.NP"					
	VV		3,05*(2,65*2+3,125+3,05+0,125+0,9)		38,125			
	VV		3,05*(3,55+0,125+5,25+2,33+5,875*2+1)		73,215			
	VV		-(0,6*2*2+0,7*2*1+0,8*2*5)		-11,800			
	VV		Součet		99,540			
60	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	36,505	108,00	3 942,54	CS ÚRS 2023 02
	VV		"příčky v 1.NP"					
	VV		2,65*2+3,125+3,05+0,125+0,9		12,500			
	VV		3,55+0,125+5,25+2,33+5,875*2+1		24,005			
	VV		Součet		36,505			
61	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	39,650	116,00	4 599,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		3,05*13		39,650			
	VV		Součet		39,650			
62	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	28,906	680,00	19 656,08	CS ÚRS 2023 02
	VV		(1,25+0,15)*(0,9)+0,15*1,25*u WC m.č. 106		1,448			
	VV		(1,25+0,15)*3,9+0,15*1,25*u dětského WC m.č. 110		5,648			
	VV		(0,75+0,15)*3,3+0,15*0,75*u dětských umyvadel m.č. 110		3,083			
	VV		(1,25+0,15)*0,9*u WC m.č. 114		1,260			
	VV		0,15*(1,38)*podezdívka sprchy m.č.106		0,207			
	VV		0,15*(0,9*2+1,6)*podezdívka sprchy m.č.110		0,510			
	VV		0,25*33,5*2*dozdívka u pozednice hlav. objekt		16,750			
	VV		Součet		28,906			
63	K	388995213	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 140	m	3,500	130,00	455,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"ozn V10,11"					
	VV		2*1"pro vodovod. přípojku		2,000			
	VV		1,5*1"pro vytápění		1,500			
	VV		Součet		3,500			
64	K	388995214	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 160	m	5,000	190,00	950,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"chráničky"					
	VV		1*2"pro vodovodní přípojku ozn. V10		2,000			
	VV		2*1,5"pro vytápění ozn. V11		3,000			
	VV		Součet		5,000			
65	K	388995218	Vytrubkování pro síťový kabel pro internet	m	20,000	55,00	1 100,00	
	VV		20"ozn V16		20,000			
66	K	388995219	Vytrubkování v zateplení D20mm pro ukončení kabelu CETIN	m	2,000	55,00	110,00	
	VV		2"ozn V17		2,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				699 592,10	
67	K	411135002	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závesných háků hmotnosti přes 1,5 do 3 t	kus	34,000	1 486,10	50 527,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vstupní obj.-viz statika"					
	VV		5		5,000			
	VV		"vlastní objekt-viz statika"					
	VV		25+1+3		29,000			
	VV		Součet		34,000			
68	M	59346843	panel stropní předpjatý š 1190mm v 160mm, počet lan 9 + 2	m	16,000	1 520,00	24 320,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		5*3,2		16,000			
69	M	59346863	panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 10 + 2	m	185,000	1 962,00	362 970,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		25*7+2,5*1+2,5*3		185,000			
70	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	4,868	3 440,00	16 745,92	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz statika"					
	VV		"zalití spár - spiroll - cca 20mm"					
	VV		(24+219,4)*0,02		4,868			
	VV		Součet		4,868			
71	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,128	52 400,00	6 707,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,62/1000*(7*24+2,5*3+2,4)*1,1"zálivková výztuž		0,128			
	VV		Součet		0,128			
72	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	14,449	3 490,00	50 427,01	CS ÚRS 2023 02
	VV		"v úrovni stropu panelů spiroll nad 1.NP"					
	VV		0,25*0,38*(6,8+3,05+2,9*2+3)*obvod		1,772			
	VV		0,25*0,28*(33,26*2+6,8+3+6,39-3,05-2,9*2)*obvod		5,170			
	VV		0,25*0,2*(3,05)*střed stěny		0,153			
	VV		"atiky vstupu"					
	VV		0,17*0,2*(6,39+3,18*2)*atika v úr. strop. panelů		0,434			
	VV		Mezisoučet 1.NP		7,529			
	VV		0,25*0,32*(33,26*2+6,8*2)*obvod		6,410			
	VV		0,25*0,3*6,8"střed stěna		0,510			
	VV		Mezisoučet 2.NP		6,920			
	VV		Součet		14,449			
73	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	96,745	420,00	40 632,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		"v úrovni stropu panelů spiroll nad 1.NP"					
	VV		0,25*2*(6,8+3,05+2,9*2+3)*obvod		9,325			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,25*2*(33,26*2+6,8+3+6,39-3,05-2,9*2)"obvod		36,930			
	VV		0,25*1*(3,05)"střed stěny		0,763			
	VV		"pod úrovní stropu panelů spiroll nad 1.NP"					
	VV		0,05*2*(33,26*2+6,8*2+3*2+6,39)"obvod		9,251			
	VV		0,05*2*(6,8*3+3+2,1)"střed stěny		2,550			
	VV		"atiky vstupu"					
	VV		0,1*2*(6,39+3,18*2)"atika		2,550			
	VV		Mezisoučet 1.NP		61,369			
	VV		0,2*2*(33,26*2+7,56*2)"obvod		32,656			
	VV		0,2*2*(6,8*1)"střed stěna		2,720			
	VV		Mezisoučet 2.NP		35,376			
	VV		Součet		96,745			
74	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	96,745	94,80	9 171,43	CS ÚRS 2023 02
75	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,943	43 945,00	41 440,14	CS ÚRS 2023 02
	VV		"pruty R12 v rozích - viz statika"					
	VV		"v úrovní stropu panelů spiroll nad 1.NP"					
	VV		0,89/1000*4*(6,8+3,05+2,9*2+3)"obvod		0,066			
	VV		0,89/1000*4*(33,26*2+6,8+3+6,39-3,05-2,9*2)"obvod		0,263			
	VV		0,89/1000*4*(3,05)"střed stěny		0,011			
	VV		"atiky vstupu"					
	VV		0,89/1000*4*(6,39+3,18*2)"atika		0,045			
	VV		Mezisoučet 1.NP R12		0,385			
	VV		0,89/1000*4*(33,26*2+7,56*2)"obvod		0,291			
	VV		0,89/1000*4*(6,8*1)"střed stěna		0,024			
	VV		Mezisoučet 2.NP R12		0,315			
	VV		"třmínky po 0,4m R6"					
	VV		"v úrovní stropu panelů spiroll nad 1.NP"					
	VV		0,22/1000*1,4*(6,8+3,05+2,9*2+3)"obvod		0,006			
	VV		0,22/1000*1,3*(33,26*2+6,8+3+6,39-3,05-2,9*2)"obvod		0,021			
	VV		0,22/1000*1,1*(3,05)"střed stěny		0,001			
	VV		"atiky vstupu"					
	VV		0,22/1000*1,1*2,5*(6,39+3,18*2)"atika		0,008			
	VV		Mezisoučet 1.NP R12		0,036			
	VV		0,22/1000*1,2*2,5*(33,26*2+7,56*2)"obvod		0,054			
	VV		0,22/1000*1,2*2,5*(6,8*1)"střed stěna		0,004			
	VV		Mezisoučet 2.NP R12		0,058			
	VV		Součet		0,794			
	VV		0,794*1,1*1,08"přidáno na prořez a svary		0,943			
	VV		Součet		0,943			
76	K	434141224	Schodišťový stupeň pórobetonový atypický v 150 mm š do 600 mm světlost schodiště přes do 1500 mm	kus	17,000	5 520,00	93 840,00	CS ÚRS 2023 02
77	K	434141234	Příplatek k stupňům pórobetonovým atypickým ZKD 10 mm výškového dorovnání stupně MVC v přes 150 mm	kus	64,600	43,50	2 810,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		17*3,8		64,600			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			1 411 549,30		
78	K	611131105	Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený celoplošně ručně	m2	65,338	102,00	6 664,48	CS ÚRS 2023 02
	VV		"podhled ramena SCH v 1.NP m.č.103"					
	VV		1,3*2,3+1*2,5*1.NP podhled SCH		5,490			
	VV		"stěny boční m.č. 103 pod SCH zděné z CI"					
	VV		(3,05+1,5)/2*1,93+3,05*1-(0,6*2)		6,241			
	VV		"podezdění SCH ZB"					
	VV		(3,05+1,5)/2*1,93		4,391			
	VV		(1,2+1,33)/2*0,8+(1,33+1,93)/2*2,3		4,761			
	VV		"uzavření SCH v 1.NP ZB"					
	VV		1*0,85		0,850			
	VV		Mezisoučet 1.NP		21,733			
	VV		"zábradlí na SCH ZB 1.+2.NP"					
	VV		0,75*(2,5+1,25)*2+0,15*(2,5+1,25)"šikmé i rovné+vrch		6,188			
	VV		Mezisoučet 1.NP+2.NP zděné zábradlí		6,188			
	VV		4*0,504*2+(4+2,7)/2*2,4+(3*2,8)/2		16,272			
	VV		2,6*2,3		5,980			
	VV		3,3*0,5+(3,3+1)/2*1,5		4,875			
	VV		(3,6+2,3)/2*3,8		11,210			
	VV		-1,6*1,4+0,3*(1,6+1,4*2)"odečet otvoru okna+ostění		-0,920			
	VV		Mezisoučet 2.NP		37,417			
	VV		Součet		65,338			
79	K	611311135	Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	65,338	198,00	12 936,92	CS ÚRS 2023 02
80	K	611323115	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních schodišťových konstrukcí tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	65,338	204,00	13 328,95	CS ÚRS 2023 02
81	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	636,918	82,20	52 354,66	CS ÚRS 2023 02
	VV		"1.NP"					
	VV		2,9*(3,78+2,3)*2*m.č.101		35,264			
	VV		-(1,1*2,5+0,6*2+0,8*2+0,9*2,5+1,6*1,4)*m.č.101		-10,040			
	VV		0,3*(1,1+2,5*2+1+2,5*2+0,9+2*2+1,6+1,4*2)*m.č.101ostění		6,420			
	VV		0,125*(0,6+2*2)*m.č.101 ostění		0,575			
	VV		2,9*(5,88+1,5)*2-(0,8*2*4)*m.č.104		36,404			
	VV		0,125*(0,8+2*2)*2+0,3*(0,8+2*2)*2*m.č.104 ostění nadpraží		4,080			
	VV		2,9*(2,38+2,65)*2-(0,7*2+0,8*2+1*0,75)*m.č.105		25,424			
	VV		0,125*(0,7+2*2)+0,3*(1+0,75*2)*m.č.105 ostění otv.		1,338			
	VV		2,9*(1,38+2,65)*2-					
	VV		(0,7*2+1*0,75)+0,15*(1,25+0,9+1,38)*m.č.106+porobet.		21,754			
	VV		0,3*(1+0,75*2)*m.č.106 ostění otv.		0,750			
	VV		2,9*(1,88+2,65)*2-(0,8*2+1*0,75)*m.č.107		23,924			
	VV		0,3*(0,8+2*2+1+0,75*2)*m.č.107 ostění otv.		2,190			
	VV		2,9*(5,88+2,4)*2-(0,8*2*2+1,8*1,6)*m.č.108		41,944			
	VV		0,3*(0,8+2*2+1,8+1,6*2)*m.č.108 ostění otv.		2,940			
	VV		2,9*(14,5+6,8)*2-(0,8*2*5+1,8*1,6*4+1,8*2,1*4)*m.č.109		88,900			
	VV		0,3*(0,8+2*2)*2+(1,8+1,6*2)*4+(1,8+2,1*2)*4)*m.č.109ost.		16,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,9*(5,25+3,13)*2-(0,8*2*2+1,8*0,75*2)*m.č.110		42,704			
	VV		0,15*(1,25+0,75+3,3+3,9+0,9*2*1,6)*m.č.110 na porobet. dozdivkách		1,890			
	VV		0,3*(1,8+0,75*2)*2*m.č.110 ost. otv.		1,980			
	VV		2,9*(6,48+3,55)*2-(0,8*2*5+2*2,5+1,8*1,6)*m.č.111		42,294			
	VV		0,3*(1,8+1,6*2+2+2,5*2)+0,125*(0,8+2*2)*4*m.č.111 ost. otv.		6,000			
	VV		2,9*(3,55+3,125)*2-(0,8*2+1,5*1,6)*m.č.112		34,715			
	VV		0,3*(1,5+1,6*2)*m.č.112 ost. otv.		1,410			
	VV		2,9*(2,33+3,05)*2-(0,6*2+0,8*2+1,5*1,6)*m.č.113		26,004			
	VV		0,3*(1,5+1,6*2)*m.č.113 ost. otv.		1,410			
	VV		2,9*(2,33+0,9)*2-(0,6*2)+0,15*(0,9)*m.č.114+porobet.		17,669			
	VV		0,125*(0,6+2*2)*m.č.114 ost. otv.		0,575			
	VV		2,9*(3,33+3)*2-(0,8*2+1,025*1,6)*m.č.115		33,474			
	VV		0,2*(1,2+2,15*2)+0,3*(1,025+1,6*2)*m.č.115 ost. otv.		2,368			
	VV		2,9*(2,12+3)*2-(2*2,5+2,88*2,5+1,025*1,6)*m.č.116		15,856			
	VV		0,2*(2+2,5*2)+0,3*(2,88+2,5*2+1,025+1,6*2)*m.č.116 ost. otv.		5,032			
	VV		Mezisoučet 1.NP		531,328			
	VV		0,7*(2,3+3,7*2)+(3,4*3,15)-(0,85*1,1*2+0,8*2)*m.č.201		14,030			
	VV		0,3*((0,85+1,1*2)*2+0,9+2,05*2)*m.č.201 ostění		3,330			
	VV		0,75*(6,8+29,9)*2+(3,4*3,15)*2-(0,85*1,1*2+0,8*2)*m.č.202		73,000			
	VV		0,3*((0,85+1,1*2)*2)*m.č.202 ostění		1,830			
	VV		0,2*33,5*2"na porobet. dozdivkách u pozednice		13,400			
	VV		Mezisoučet 2.NP		105,590			
	VV		Součet		636,918			
82	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,156	236,00	2 868,82	CS ÚRS 2023 02
	VV		"na přizdivky porobet."					
	VV		(1,25+0,15)*(0,9)+0,15*1,25"u WC m.č. 106		1,448			
	VV		(1,25+0,15)*3,9+0,15*1,25"u dětského WC m.č. 110		5,648			
	VV		(0,75+0,15)*3,3+0,15*0,75"u dětských umývadél m.č. 110		3,083			
	VV		(1,25+0,15)*0,9"u WC m.č. 114		1,260			
	VV		0,15*(1,38)*podezdívka sprchy m.č.106		0,207			
	VV		0,15*(0,9*2+1,6)*podezdívka sprchy m.č.110		0,510			
	VV		Součet		12,156			
83	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	530,586	149,00	79 057,31	CS ÚRS 2023 02
	VV		636,918"viz postřik		636,918			
	VV		-106,332"obklady		-106,332			
	VV		Součet		530,586			
84	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	636,918	163,00	103 817,63	CS ÚRS 2023 02
85	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	74,008	41,20	3 049,13	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,8*0,75*2+1,8*1,6*6+1*0,75*3+1,6*1,4*2		26,710			
	VV		1,1*2,5+1,8*2,1*4+1,5*1,6*2+1,025*1,6*2+2,88*2,5		33,150			
	VV		2*2,5*2		10,000			
	VV		0,68*0,6"EL		0,408			
	VV		Mezisoučet 1.NP		70,268			
	VV		0,85*1,1*4		3,740			
	VV		Mezisoučet 2.NP		3,740			
	VV		Součet		74,008			
86	K	621231111	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl přes 40 do 80 mm	m2	15,375	925,00	14 221,88	CS ÚRS 2023 02
	VV		"u žaluzií nad okny, dveřmi"					
	VV		0,3*(1,25*3+1,5*(2+1)+1,75*2+2*2+2,25*12+3,5*1)*1.NP		13,875			
	VV		0,3*2,5*2*2.NP		1,500			
	VV		Součet		15,375			
87	M	28376805	deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 70mm	m2	16,144	845,00	13 641,68	CS ÚRS 2023 02
	VV		15,375*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		16,144			
88	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	365,940	32,52	11 900,37	CS ÚRS 2023 02
	VV		"sokl nad terénem"					
	VV		0,5*(33,5)"pohled severní		16,750			
	VV		(0,5+0,3)/2*(7,8)"pohled západní		3,120			
	VV		0,24*(3,38)"pohled západní vstup		0,811			
	VV		(0,5+0,1)/2*(7,8)"pohled východní		2,340			
	VV		0,24*(0,5)"pohled východní vstup		0,120			
	VV		0,1*(1,1+1,7)"pohled jižní u dveří		0,280			
	VV		0,5*(33,5-(6,63+1,1+1,7+1))"pohled jižní		11,535			
	VV		(0,24+0,1)/2*(6,63)"pohled jižní vstup		1,127			
	VV		(0,24+0,3)/2*(1)"pohled jižní za vstupem na domě		0,270			
	VV		Mezisoučet sokl nad terénem		36,353			
	VV		"stěny nad soklem"					
	VV		3,91*(33,5*2+7,8*2-6,63)+(3,91-3,38)*6,63		300,557			
	VV		3,38*(3,38*2+6,63) "vstup		45,258			
	VV		0,6*(6,4*2+3,2*2)*vni stěna atik		11,520			
	VV		7,8/2*3,45*2*štíty		26,910			
	VV		-74"otvory		-74,000			
	VV		120,93*0,15"ostění a nadpraží otvorů		18,140			
	VV		0,25*(2,88+0,2)+0,15*2,88"ŽB překlad		1,202			
	VV		Součet		365,940			
89	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	365,940	225,00	82 336,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"sokl nad terénem"					
	VV		0,5*(33,5)"pohled severní		16,750			
	VV		(0,5+0,3)/2*(7,8)"pohled západní		3,120			
	VV		0,24*(3,38)"pohled západní vstup		0,811			
	VV		(0,5+0,1)/2*(7,8)"pohled východní		2,340			
	VV		0,24*(0,5)"pohled východní vstup		0,120			
	VV		0,1*(1,1+1,7)"pohled jižní u dveří		0,280			
	VV		0,5*(33,5-(6,63+1,1+1,7+1))"pohled jižní		11,535			
	VV		(0,24+0,1)/2*(6,63)"pohled jižní vstup		1,127			
	VV		(0,24+0,3)/2*(1)"pohled jižní za vstupem na domě		0,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet sokl nad terénem		36,353			
	VV		"stěny nad soklem"					
	VV		3,91*(33,5*2+7,8*2-6,63)+(3,91-3,38)*6,63		300,557			
	VV		3,38*(3,38*2+6,63)"vstup		45,258			
	VV		0,6*(6,4*2+3,2*2)"vni stěna atik		11,520			
	VV		7,8/2*3,45*2"štíty		26,910			
	VV		-74"otvory		-74,000			
	VV		120,93*0,15"ostění a nadpraží otvorů		18,140			
	VV		0,25*(2,88+0,2)+0,15*2,88"ŽB překlad		1,202			
	VV		Mezisoučet stěny nad soklem		329,587			
	VV		Součet		365,940			
90	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	134,930	38,90	5 248,78	CS ÚRS 2023 02
	VV		"APU lišta vni"					
	VV		(1,8+0,75*2)*2+(1,8+1,6*2)*6+(1+0,75*2)*3		44,100			
	VV		(1,6+1,4*2)*2+1,1+2,5*2+(1,8+2,1*2)*4		38,900			
	VV		(1,5+1,6*2)*2+(1,025+1,6*2)*2+2,88+2,5*2		25,730			
	VV		(2+2,5*2)*2"obě strany		14,000			
	VV		Mezisoučet 1.NP		122,730			
	VV		(0,85+1,1*2)*4		12,200			
	VV		Mezisoučet 2.NP		12,200			
	VV		Součet		134,930			
91	M	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	141,677	31,20	4 420,32	CS ÚRS 2023 02
	VV		134,93*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		141,677			
92	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	329,587	54,36	17 916,35	CS ÚRS 2023 02
	VV		"stěny nad soklem"					
	VV		3,91*(33,5*2+7,8*2-6,63)+(3,91-3,38)*6,63		300,557			
	VV		3,38*(3,38*2+6,63)"vstup		45,258			
	VV		0,6*(6,4*2+3,2*2)"vni stěna atik		11,520			
	VV		7,8/2*3,45*2"štíty		26,910			
	VV		-74"otvory		-74,000			
	VV		120,93*0,15"ostění a nadpraží otvorů		18,140			
	VV		0,25*(2,88+0,2)+0,15*2,88"ŽB překlad		1,202			
	VV		Součet		329,587			
93	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	36,353	48,00	1 744,94	CS ÚRS 2023 02
	VV		"sokl nad terénem"					
	VV		0,5*(33,5)"pohled severní		16,750			
	VV		(0,5+0,3)/2*(7,8)"pohled západní		3,120			
	VV		0,24*(3,38)"pohled západní vstup		0,811			
	VV		(0,5+0,1)/2*(7,8)"pohled východní		2,340			
	VV		0,24*(0,5)"pohled východní vstup		0,120			
	VV		0,1*(1,1+1,7)"pohled jižní u dveří		0,280			
	VV		0,5*(33,5-(6,63+1,1+1,7+1))"pohled jižní		11,535			
	VV		(0,24+0,1)/2*(6,63)"pohled jižní vstup		1,127			
	VV		(0,24+0,3)/2*(1)"pohled jižní za vstupem na domě		0,270			
	VV		Mezisoučet sokl nad terénem		36,353			
	VV		Součet		36,353			
94	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	36,353	746,00	27 119,34	CS ÚRS 2023 02
	VV		"sokl nad terénem"					
	VV		36,353		36,353			
	VV		Součet		36,353			
95	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	38,500	324,80	12 504,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		36,353*1,05		38,171			
	VV		Součet		38,171			
	VV		38,5"zaokr.		38,500			
	VV		Součet		38,500			
96	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	329,537	746,00	245 834,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"stěny nad soklem"					
	VV		3,91*(33,5*2+7,8*2-6,63)+(3,91-3,38)*6,63		300,557			
	VV		3,38*(3,38*2+6,63)"vstup		45,258			
	VV		0,6*(6,4*2+3,2*2)"vni stěna atik		11,520			
	VV		7,8/2*3,45*2"štíty		26,910			
	VV		-74"otvory		-74,000			
	VV		120,93*0,15"ostění a nadpraží otvorů		18,140			
	VV		0,25*2,88+0,15*2,88"překlad portál		1,152			
	VV		Součet		329,537			
97	M	283760771	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 120mm	m2	346,432	250,75	86 867,82	CS ÚRS 2023 02
98	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	120,930	222,00	26 846,46	CS ÚRS 2023 02
	VV		"ostění a nadpraží otvorů"					
	VV		(1,8+0,75*2)*2+(1,8+1,6*2)*6+(1+0,75*2)*3		44,100			
	VV		(1,6+1,4*2)*2+1,1+2,5*2+(1,8+2,1*2)*4		38,900			
	VV		(1,5+1,6*2)*2+(1,025+1,6*2)*2+2,88+2,5*2		25,730			
	VV		Mezisoučet 1.NP		108,730			
	VV		(0,85+1,1*2)*4		12,200			
	VV		Mezisoučet 2.NP		12,200			
	VV		Součet v mb		120,930			
99	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 30mm	m2	13,650	122,00	1 665,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		120,93*0,1*1,05		12,698			
	VV		Součet		12,698			
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
	VV		13*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		13,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	622231101	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl do 40 mm	m2	1,202	737,00	885,87	CS ÚRS 2023 02
	VV		"u ŽB překladu"					
	VV		0,25*(2,88+0,2)+0,15*2,88		1,202			
	VV		Součet		1,202			
101	M	28376802	deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,021$ tl 40mm	m2	1,500	482,00	723,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,346*1,1		1,481			
	VV		Součet		1,481			
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
102	K	622231111	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl přes 40 do 80 mm	m2	1,320	760,00	1 003,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"rozšiřovací profily pro dveře a prosklené stěny s dveřmi"					
	VV		(1,1+2,9+2)*0,22		1,320			
	VV		Součet		1,320			
103	M	28376805	deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,020$ tl 70mm	m2	1,386	845,00	1 171,17	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,32*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		1,386			
104	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	365,892	39,00	14 269,79	CS ÚRS 2023 02
	VV		36,353"sokl nad terénem		36,353			
	VV		329,539"stěny		329,539			
	VV		Součet		365,892			
105	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	89,400	127,00	11 353,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"izolace fasády tl. 120 mm"					
	VV		33,5*2+7,8*2+3,4*2		89,400			
	VV		Součet		89,400			
106	M	28342211	profil základací sada upevňovacího a nasouvacího profilu pro ETICS pro izolant tl 100-140mm	m	99,000	227,70	22 542,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		89,4*1,1		98,340			
	VV		Součet		98,340			
	VV		99		99,000			
	VV		Součet		99,000			
107	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	89,240	127,00	11 333,48	CS ÚRS 2023 02
	VV		89,4-0,16"pro sokl		89,240			
	VV		Součet		89,240			
108	M	59051647	profil základací AI tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm	m	99,000	67,60	6 692,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		94,2857142857143*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		99,000			
109	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	120,930	56,70	6 856,73	CS ÚRS 2023 02
	VV		"APU lišta vně"					
	VV		(1,8+0,75*2)*2+(1,8+1,6*2)*6+(1+0,75*2)*3		44,100			
	VV		(1,6+1,4*2)*2+1,1+2,5*2+(1,8+2,1*2)*4		38,900			
	VV		(1,5+1,6*2)*2+(1,025+1,6*2)*2+2,88+2,5*2		25,730			
	VV		Mezisoučet 1.NP		108,730			
	VV		(0,85+1,1*2)*4		12,200			
	VV		Mezisoučet 2.NP		12,200			
	VV		Součet		120,930			
110	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	127,000	31,60	4 013,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		120,952380952381*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		127,000			
111	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	39,110	56,70	2 217,54	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nadpraží"					
	VV		1,8*11+1*3+1,6*2+1,1+2,88+1,025*2+1,5*2+0,68*1.NP		35,710			
	VV		0,85*4*2.NP		3,400			
	VV		Součet		39,110			
112	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	41,066	34,10	1 400,35	CS ÚRS 2023 02
	VV		39,11*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		41,066			
113	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	35,130	56,70	1 991,87	CS ÚRS 2023 02
	VV		"parapet"					
	VV		1,8*11+1*3+1,6*2+1,025*2+1,5*2+0,68*1.NP		31,730			
	VV		0,85*4*2.NP		3,400			
	VV		Součet		35,130			
114	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	36,887	48,20	1 777,95	CS ÚRS 2023 02
	VV		35,13*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		36,887			
115	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	188,900	56,70	10 710,63	CS ÚRS 2023 02
	VV		3,91*4+3,38*4"svislé rohy		29,160			
	VV		"kolem otvorů"					
	VV		(1,8*2+0,75*2)*2+(1,8*2+1,6*2)*6+(1*2+0,75*2)*3		61,500			
	VV		(1,6*2+1,4*2)*2+(1,1+2,5*2)+(1,8*2+2,1*2)*4		49,300			
	VV		(1,5*2+1,6*2)*2+(1,025*2+1,6*2)*2+(2,88+2,5*2)		30,780			
	VV		(0,68+0,6)*2"nika EL		2,560			
	VV		Mezisoučet 1.NP		173,300			
	VV		(0,85*2+1,1*2)*4		15,600			
	VV		Mezisoučet 2.NP		15,600			
	VV		Součet		188,900			
116	M	63127464	profil rohový AI 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	198,000	22,40	4 435,20	
	VV		188,571428571429*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		198,000			
117	K	622511102	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka vnějších stěn	m2	36,353	420,00	15 268,26	CS ÚRS 2023 02
	VV		"sokl nad terénem"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		36,353		36,353			
	VV		Součet		36,353			
118	K	622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	329,537	318,00	104 792,77	CS ÚRS 2023 02
	VV		"stěny nad soklem"					
	VV		3,91*(33,5*2+7,8*2-6,63)+(3,91-3,38)*6,63		300,557			
	VV		3,38*(3,38*2+6,63)"vstup		45,258			
	VV		0,6*(6,4*2+3,2*2)"vni stěna atik		11,520			
	VV		7,8/2*3,45*2"štíty		26,910			
	VV		-74"otvory		-74,000			
	VV		120,93*0,15"ostění a nadpraží otvorů		18,140			
	VV		0,25*2,88+0,15*2,88"překlád		1,152			
	VV		Součet		329,537			
119	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	64,008	35,70	2 285,09	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,8*0,75*2+1,8*1,6*6+1*0,75*3+1,6*1,4*2		26,710			
	VV		1,1*2,5+1,8*2,1*4+1,5*1,6*2+1,025*1,6*2+2,88*2,5		33,150			
	VV		0,68*0,6		0,408			
	VV		Mezisoučet 1.NP		60,268			
	VV		0,85*1,1*4		3,740			
	VV		Mezisoučet 2.NP		3,740			
	VV		Součet		64,008			
120	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	7,288	345,00	2 514,36	CS ÚRS 2023 02
	VV		"parapety oken"					
	VV		0,1*(1,8*11+1*3+1,6*2+1,5*2+1,025*2)*2*1.NP		6,210			
	VV		0,1*(0,85*4)*2*2.NP		0,680			
	VV		"prahy dveří"					
	VV		0,1*(1,1+2,88)		0,398			
	VV		Mezisoučet		7,288			
	VV		Součet		7,288			
121	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	7,288	87,50	637,70	CS ÚRS 2023 02
122	K	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,635	455,00	288,93	CS ÚRS 2023 02
	VV		"odhad"					
	VV		0,3*0,1*4*(2)"pro ÚT		0,240			
	VV		0,3*0,1*4*(1)"pro vodu		0,120			
	VV		0,3*0,1*4*(1)"pro EL		0,120			
	VV		0,3*0,15*0,15*(15+8)"kanalizace		0,155			
	VV		Součet		0,635			
123	K	631351112	Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,635	108,00	68,58	CS ÚRS 2023 02
124	K	632450124	Výrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	68,860	638,00	43 932,68	CS ÚRS 2023 02
	VV		"podbetonávka na zdivu pod stropní panely"					
	VV		"pod úroveň stropu panelů spirolí nad 1.NP"					
	VV		0,38*(33,26*2+6,8*2+3*2+6,39)"obvod		35,154			
	VV		0,3*(6,8*3+3+2,05)"střed stěny		7,635			
	VV		Mezisoučet		42,789			
	VV		"parapety oken"					
	VV		0,38*(1,8*12+1*3+1,6*2+1,5*2+1,025*2)*1.NP		12,483			
	VV		0,38*(0,85*4)*2.NP		1,292			
	VV		Mezisoučet		13,775			
	VV		"štíty"					
	VV		0,38*5,8*4+0,3*5,8*2		12,296			
	VV		Mezisoučet		12,296			
	VV		Součet		68,860			
125	K	632450131	Výrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	515,562	256,50	132 241,65	CS ÚRS 2023 02
	VV		"ochrana hydroizolace spod. stavby"					
	VV		33,26*7,56"vlastní objekt		251,446			
	VV		6,39*3,38"vstup do objektu		21,598			
	VV		Mezisoučet 1.NP		273,044			
	VV		"výrovnávka na spirolly"					
	VV		33,26*6,8+3*(3,33+2,12)		242,518			
	VV		Mezisoučet nad 1.NP		242,518			
	VV		Součet		515,562			
126	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	239,853	406,00	97 380,32	CS ÚRS 2023 02
	VV		"skladba P1, P1* tl. 56mm"					
	VV		(3,78*2,3+0,504*1)+0,5*1,1+0,125*0,7"m.č. 101		9,836			
	VV		(2,73*1,1+1,15*0,8)"m.č. 103		3,923			
	VV		(5,88*1,5)+0,125*0,9*2+0,3*0,9*2"m.č. 104		9,585			
	VV		(2,38*2,65)"m.č. 105		6,307			
	VV		(3*2,12)+0,38*(2,88+2)"m.č. 116		8,214			
	VV		"skladba P2 tl. 55mm"					
	VV		(2,65*1,38)+0,125*0,8"m.č. 106		3,757			
	VV		(5,88*2,4)"m.č. 108		14,112			
	VV		(5,25*3,125)+0,3*0,9"m.č. 110		16,676			
	VV		(2,6*3,55+0,525*1,85)"m.č. 112		10,201			
	VV		(2,33*0,9)"m.č. 114		2,097			
	VV		"skladba P4 tl. 53mm"					
	VV		(1,88*2,65)"m.č. 107		4,982			
	VV		(14,5*6,8)+0,3*0,9*4"m.č. 109		99,680			
	VV		(6,48*3,55)+0,125*0,9*4+0,38*2"m.č. 111		24,214			
	VV		(2,33*2,53+0,53*1,58)+0,125*0,7"m.č. 113		6,820			
	VV		(3,33*3)+0,255*1,2"m.č. 115		10,296			
	VV		Mezisoučet 1.NP		230,700			
	VV		"skladba P5 tl. 56mm"					
	VV		(3,72*1,15+4,004*1,15)+0,3*0,9"m.č. 201		9,153			
	VV		Mezisoučet 2.NP		9,153			
	VV		Součet		239,853			
127	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	286,871	35,30	10 126,55	CS ÚRS 2023 02
	VV		"za 5mm přes 50mm"					
	VV		239,853"všechny skladby nad 50mm potěrů		239,853			
	VV		"za dalších 5mm přes 55mm"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba P1, P1* tl. 56mm"					
	VV		(3,78*2,3+0,504*1)+0,5*1,1+0,125*0,7)m.č. 101		9,836			
	VV		(2,73*1,1+1,15*0,8)m.č. 103		3,923			
	VV		(5,88*1,5)+0,125*0,9*2+0,3*0,9*2)m.č. 104		9,585			
	VV		(2,38*2,65)m.č. 105		6,307			
	VV		(3*2,12)+0,38*(2,88+2)m.č. 116		8,214			
	VV		"skladba P5 tl. 56mm"					
	VV		(3,72*1,15+4,004*1,15)+0,3*0,9)m.č. 201		9,153			
	VV		Mezisoučet 2.NP		286,871			
	VV		Součet		286,871			
128	K	632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	239,853	15,30	3 669,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		"skladba P1, P1* tl. 56mm"					
	VV		(3,78*2,3+0,504*1)+0,5*1,1+0,125*0,7)m.č. 101		9,836			
	VV		(2,73*1,1+1,15*0,8)m.č. 103		3,923			
	VV		(5,88*1,5)+0,125*0,9*2+0,3*0,9*2)m.č. 104		9,585			
	VV		(2,38*2,65)m.č. 105		6,307			
	VV		(3*2,12)+0,38*(2,88+2)m.č. 116		8,214			
	VV		"skladba P2 tl. 55mm"					
	VV		(2,65*1,38)+0,125*0,8)m.č.106		3,757			
	VV		(5,88*2,4)m.č.108		14,112			
	VV		(5,25*3,125)+0,3*0,9)m.č.110		16,676			
	VV		(2,6*3,55+0,525*1,85)m.č.112		10,201			
	VV		(2,33*0,9)m.č.114		2,097			
	VV		"skladba P4 tl. 53mm"					
	VV		(1,88*2,65)m.č.107		4,982			
	VV		(14,5*6,8)+0,3*0,9*4)m.č.109		99,680			
	VV		(6,48*3,55)+0,125*0,9*4+0,38*2)m.č.111		24,214			
	VV		(2,33*2,53+0,53*1,58)+0,125*0,7)m.č.113		6,820			
	VV		(3,33*3)+0,255*1,2)m.č.115		10,296			
	VV		Mezisoučet 1.NP		230,700			
	VV		"skladba P5 tl. 56mm"					
	VV		(3,72*1,15+4,004*1,15)+0,3*0,9)m.č. 201		9,153			
	VV		Mezisoučet 2.NP		9,153			
	VV		Součet		239,853			
129	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlehu	m2	239,853	65,60	15 734,36	CS ÚRS 2023 02
130	K	637211112	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10	m2	27,750	753,30	20 904,08	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,5*(33,5+7,8*2+3,4+1+0,5*4)"odhad ze situace		27,750			
	VV		Součet		27,750			
131	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	56,500	401,00	22 656,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		(33,5+7,8*2+3,4+1+0,5*4+0,5*2)"odhad		56,500			
	VV		Součet		56,500			
132	K	642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do zděné přičky	kus	1,000	1 370,00	1 370,00	CS ÚRS 2023 02
133	M	553316121	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr	kus	1,000	7 520,00	7 520,00	CS ÚRS 2023 02
134	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	1,000	64,80	64,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		1"pro ventilátor		1,000			
135	M	55341420	průvětrník bez klapek se sítí 150x150mm	kus	1,000	139,00	139,00	CS ÚRS 2023 02
136	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	1,000	32,40	32,40	CS ÚRS 2023 02
137	M	42981650	trouba pevná PVC D 125mm do 45°C	m	1,000	196,00	196,00	CS ÚRS 2023 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					215 715,57
138	K	900999102	Montáž a dodávka výstražné a bezpečnostní značky dle PBR- hlavní uzávěry, vypínače, total stop, dveře, hasicí přístroje, systém únikových cest apod.	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	VV		1"ozn V15		1,000			
139	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	471,413	77,70	36 628,79	CS ÚRS 2023 02
	VV		"fasáda"					
	VV		4,3*(33,5*2-6,63+1,5*4)+4,1*(7,8*2+1,5*4)"dům		373,951			
	VV		7,8/2*3,41*2"štlity		26,598			
	VV		3,61*(3,5*2+6,63+1,5*4)"vstup		70,864			
	VV		Součet		471,413			
140	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m za každý den použití	m2	28 284,780	1,31	37 053,06	CS ÚRS 2023 02
	VV		471,413*60		28 284,780			
141	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	471,413	47,40	22 344,98	CS ÚRS 2023 02
142	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	471,413	5,97	2 814,34	CS ÚRS 2023 02
143	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	28 284,780	0,11	3 111,33	CS ÚRS 2023 02
144	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	471,413	4,02	1 895,08	CS ÚRS 2023 02
145	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	438,381	54,50	23 891,76	CS ÚRS 2023 02
	VV		6,8*2,3-0,3*2,05+0,125*(1+0,85)"m.č.101+103		15,256			
	VV		1,5*5,88)m.č.104		8,820			
	VV		2,38*2,65)m.č.105		6,307			
	VV		1,38*2,65)m.č.106		3,657			
	VV		1,88*2,65)m.č.107		4,982			
	VV		5,88*2,4)m.č.108		14,112			
	VV		14,5*6,8)m.č.109		98,600			
	VV		5,25*3,13)m.č.110		16,433			
	VV		6,48*3,55)m.č.111		23,004			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,55*2,6+1,1*0,53*m.č.112		9,813			
	VV		2,33*3,05*m.č.113		7,107			
	VV		2,33*0,9*m.č.114		2,097			
	VV		3,33*3*m.č.115		9,990			
	VV		2*3*m.č.116		6,000			
	VV		Mezisoučet 1.NP		226,178			
	VV		(3,72*1,15+4,004*1,15)*m.č. 201		8,883			
	VV		29,9*6,8*m.č.202		203,320			
	VV		Mezisoučet 2.NP		212,203			
	VV		Součet		438,381			
146	K	949111122	Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m	sada	3,000	636,00	1 908,00	CS ÚRS 2023 02
147	K	949111222	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m za každý den použití	sada	21,000	26,90	564,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		3*7		21,000			
148	K	949121822	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m	sada	3,000	358,00	1 074,00	CS ÚRS 2023 02
149	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	450,073	73,20	32 945,34	CS ÚRS 2023 02
	VV		(3,78*2,3+0,504*1)+0,5*1,1+0,125*0,7*m.č. 101		9,836			
	VV		3*1,15*2"SCH 102		6,900			
	VV		(2,73*1,1+1,15*0,8)*m.č. 103		3,923			
	VV		(5,88*1,5)+0,125*0,9*2+0,3*0,9*2*m.č. 104		9,585			
	VV		(2,38*2,65)*m.č. 105		6,307			
	VV		(2,65*1,38)+0,125*0,8*m.č.106		3,757			
	VV		(1,88*2,65)*m.č.107		4,982			
	VV		(5,88*2,4)*m.č.108		14,112			
	VV		(14,5*6,8)+0,3*0,9*4*m.č.109		99,680			
	VV		(5,25*3,125)+0,3*0,9*m.č.110		16,676			
	VV		(6,48*3,55)+0,125*0,9*4+0,38*2*m.č.111		24,214			
	VV		(2,6*3,55+0,525*1,85)*m.č.112		10,201			
	VV		(2,33*2,53+0,53*1,58)+0,125*0,7*m.č.113		6,820			
	VV		(2,33*0,9)*m.č.114		2,097			
	VV		(3,33*3)+0,255*1,2*m.č.115		10,296			
	VV		(3*2,12)+0,38*(2,88+2)*m.č. 116		8,214			
	VV		(3,72*1,15+4,004*1,15)+0,3*0,9*m.č. 201		9,153			
	VV		(29,9*6,8)*m.č. 202		203,320			
	VV		Součet		450,073			
150	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	10,000	174,00	1 740,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		4+4*1+2"ozn V10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
151	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 10 LE	kus	10,000	882,00	8 820,00	CS ÚRS 2023 02
152	K	953943212	Osazování skříňe pro hasicí přístroj	kus	10,000	506,00	5 060,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		4+4*1+2"ozn V10		10,000			
153	M	44983131	skříňka na RHP	kus	10,000	986,00	9 860,00	CS ÚRS 2023 02
154	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	471,413	15,00	7 071,20	CS ÚRS 2023 02
155	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	471,413	4,10	1 932,79	CS ÚRS 2023 02
156	K	999111001	Připomoce profesím a nespecifikované práce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
D 998			Přesun hmot				233 507,34	
157	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	874,887	266,90	233 507,34	CS ÚRS 2023 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				5 622 953,28	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				298 263,45	
158	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	273,044	11,20	3 058,09	CS ÚRS 2023 02
	VV		"na podkladní beton"					
	VV		33,26*7,56"vlasní objekt		251,446			
	VV		6,39*3,38"vstup do objektu		21,598			
	VV		Součet		273,044			
159	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,082	48 500,00	3 977,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		273,044*0,0003		0,082			
	VV		Součet		0,082			
160	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	53,040	24,50	1 299,48	CS ÚRS 2023 02
	VV		"na sokl pod i nad terénem"					
	VV		0,6*(33,26*2+7,56*2-6,39)"vlasní objekt		45,150			
	VV		0,6*(6,39+3,38*2)"vstup do objektu		7,890			
	VV		Součet		53,040			
161	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,019	48 500,00	921,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		53,04*0,00035		0,019			
	VV		Součet		0,019			
162	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	546,088	113,00	61 707,94	CS ÚRS 2023 02
	VV		273,044*2		546,088			
163	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	628,001	168,00	105 504,17	CS ÚRS 2023 02
	VV		546,088*1,15		628,001			
	VV		Součet		628,001			
164	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	106,080	130,00	13 790,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		53,04*2		106,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	127,296	168,00	21 385,73	CS ÚRS 2023 02
	VV		106,08*1,2		127,296			
	VV		Součet		127,296			
166	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	84,720	120,00	10 166,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"sokl pod terénem"					
	VV		0,65*33,5"sever		21,775			
	VV		1,13*33,5"jih		37,855			
	VV		0,75*7,8"západ		5,850			
	VV		0,75*7,8"východ		5,850			
	VV		1*(3,38*2+6,63)"vstup		13,390			
	VV		Součet		84,720			
167	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	95,990	118,00	11 326,82	CS ÚRS 2023 02
	VV		"sokl pod terénem"					
	VV		33,5"sever		33,500			
	VV		33,5"jih		33,500			
	VV		7,8"západ		7,800			
	VV		7,8"východ		7,800			
	VV		(3,38*2+6,63)"vstup		13,390			
	VV		Součet		95,990			
168	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	46,470	545,00	25 326,15	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,38*2,65+0,125*0,7"m.č.106		3,745			
	VV		5,88*2,4"m.č.108		14,112			
	VV		5,25*3,13+0,3*0,9"m.č.110		16,703			
	VV		3,55*2,6+1,1*0,53"m.č.112		9,813			
	VV		2,33*0,9"m.č.114		2,097			
	VV		Součet		46,470			
169	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	53,933	566,00	30 526,08	CS ÚRS 2023 02
	VV		"1.NP"					
	VV		0,3*(1,38+2,65)*2-0,3*0,7"m.č.106		2,208			
	VV		2,5*(1,38+1*2)"m.č.106 v místě sprchy		8,450			
	VV		0,3*(5,88+2,4)*2-0,3*(0,8*2)"m.č.108		4,488			
	VV		2,1*(5,25+3,13)*2-(0,8*2*2+1,8*0,35*2)"m.č.110		30,736			
	VV		0,3*(1,8+0,35*2)*2+0,15*(3,75+3,1)"m.č.110 ost.		2,528			
	VV		otv.+přizdívka vrch					
	VV		0,3*(3,55+3,125)*2-0,3*0,8"m.č.112		3,765			
	VV		0,3*(2,33+0,9)*2-0,3*0,6"m.č.114		1,758			
	VV		Součet		53,933			
170	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 889,000	3,21	9 273,69	CS ÚRS 2023 02
D 712			Povlakové krytiny				50 174,65	
171	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	35,748	13,60	486,17	CS ÚRS 2023 02
	VV		6,83*3,6"střecha vodorovná nad vstupem		24,588			
	VV		0,6*(6,1*2+3,2*2)"vstup vytažení na atiky a stěnu objektu		11,160			
	VV		Součet		35,748			
172	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,013	48 500,00	630,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		35,748*0,00035		0,013			
	VV		Součet		0,013			
173	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	35,748	114,00	4 075,27	CS ÚRS 2023 02
174	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	43,000	157,00	6 751,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		35,748*1,2		42,898			
	VV		Součet		42,898			
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
175	K	712341718	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů hranatého průřezu pl do 0,09 m2	kus	1,000	679,00	679,00	CS ÚRS 2023 02
176	M	62851008	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu otevřená čtvercová 80-120x80-120	kus	1,000	228,00	228,00	CS ÚRS 2023 02
177	K	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	35,748	376,00	13 441,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		6,83*3,6"střecha vodorovná nad vstupem		24,588			
	VV		0,6*(6,1*2+3,2*2)"vstup vytažení na atiky a stěnu objektu		11,160			
	VV		Součet		35,748			
178	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	43,000	214,00	9 202,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		35,75*1,2		42,900			
	VV		Součet		42,900			
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
179	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	6,000	346,00	2 076,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		3"kanalizace		3,000			
	VV		1"anténa		1,000			
	VV		2"ohřev vody- panely		2,000			
	VV		Součet		6,000			
180	M	28342014	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180	kus	6,000	204,00	1 224,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	18,400	150,00	2 760,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		(6+3,2)*2"střecha vodorovná		18,400			
	VV		Součet		18,400			
182	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	12,400	151,00	1 872,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		6+3,2*2"střecha vodorovná		12,400			
	VV		Součet		12,400			
183	K	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m sténová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	6,830	135,00	922,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		6,83		6,830			
	VV		Součet		6,830			
184	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	35,748	47,20	1 687,31	CS ÚRS 2023 02
	VV		6,83*3,6"střecha vodorovná nad vstupem		24,588			
	VV		0,6*(6,1*2+3,2*2)"vstup vytažení na atiky a stěnu objektu		11,160			
	VV		Součet		35,748			
185	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	40,000	27,40	1 096,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		35,748*1,1		39,323			
	VV		Součet		39,323			
	VV		40"zaokr.		40,000			
	VV		Součet		40,000			
186	K	712998005	Montáž atikového chrliče z PVC DN 125	kus	1,000	611,00	611,00	CS ÚRS 2023 02
187	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	477,000	3,15	1 502,55	CS ÚRS 2023 02
188	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	477,000	1,95	930,15	CS ÚRS 2023 02
D 713			Izolace tepelné				552 660,95	
189	K	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	203,320	210,00	42 697,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"podlaha 2.NP skladba P6"					
	VV		29,9*6,8"m.č.202 2.NP		203,320			
	VV		Součet		203,320			
190	M	28376504	deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem λ=0,026 tl 140mm	m2	223,575	706,80	158 022,81	CS ÚRS 2023 02
	VV		203,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		223,575			
191	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	239,853	59,00	14 151,33	CS ÚRS 2023 02
	VV		"skladba P1, P1* tl. 130mm"					
	VV		(3,78*2,3+0,504*1)+0,5*1,1+0,125*0,7"m.č. 101		9,836			
	VV		(2,73*1,1+1,15*0,8)"m.č. 103		3,923			
	VV		(5,88*1,5)+0,125*0,9*2+0,3*0,9*2"m.č. 104		9,585			
	VV		(2,38*2,65)"m.č. 105		6,307			
	VV		(3*2,12)+0,38*(2,88+2)"m.č. 116		8,214			
	VV		"skladba P2 tl. 130mm"					
	VV		(2,65*1,38)+0,125*0,8"m.č.106		3,757			
	VV		(5,88*2,4)"m.č.108		14,112			
	VV		(5,25*3,125)+0,3*0,9"m.č.110		16,676			
	VV		(2,6*3,55+0,525*1,85)"m.č.112		10,201			
	VV		(2,33*0,9)"m.č.114		2,097			
	VV		Mezisoučet tl. 130mm 1.NP		84,708			
	VV		"skladba P4 tl. 140mm"					
	VV		(1,88*2,65)"m.č.107		4,982			
	VV		(14,5*6,8)+0,3*0,9*4"m.č.109		99,680			
	VV		(6,48*3,55)+0,125*0,9*4+0,38*2"m.č.111		24,214			
	VV		(2,33*2,53+0,53*1,58)+0,125*0,7"m.č.113		6,820			
	VV		(3,33*3)+0,255*1,2"m.č.115		10,296			
	VV		Mezisoučet tl. 140mm 1.NP		145,992			
	VV		"skladba P5 tl. 80mm"					
	VV		(3,72*1,15+4,004*1,15)+0,3*0,9"m.č. 201		9,153			
	VV		Mezisoučet tl. 80mm 2.NP		9,153			
	VV		Součet		239,853			
192	M	28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	70,965	2 363,00	167 690,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		84,708*0,13*1,05"celk. tl. 130mm		11,563			
	VV		145,992*0,14*1,05"celk. tl. 140mm		21,461			
	VV		9,153*0,08*1,05"celk. tl. 80mm		0,769			
	VV		Součet		33,793			
	VV		33,793*2,1 "Přepočtené koeficientem množství		70,965			
193	K	713121131	Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	203,320	28,30	5 753,96	CS ÚRS 2023 02
194	M	283553061	pás podlahový parotěsný tepelné izolační s reflexní Al vrstvou tl 5mm	m2	213,588	75,30	16 083,18	CS ÚRS 2023 02
	VV		203,416691342073*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		213,588			
195	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	298,860	18,70	5 588,68	CS ÚRS 2023 02
	VV		"1.NP"					
	VV		"skladba P1 - dlažba"					
	VV		(3,78+2,3+0,28)*2"m.č.101		12,720			
	VV		(2,3+1,95+0,95)*2"m.č.103		10,400			
	VV		(5,88+1,5)*2"m.č.104		14,760			
	VV		(2,38+2,65)*2"m.č.105		10,060			
	VV		(2+2,88+0,3*2)*2"m.č.116		10,960			
	VV		Mezisoučet skladba P1		58,900			
	VV		"skladba P2 - dlažba"					
	VV		(1,38+2,65)*2"m.č.106		8,060			
	VV		(5,875+2,4)*2"m.č.108		16,550			
	VV		(5,25+3,125)*2"m.č.110		16,750			
	VV		(3,55+3,125)*2"m.č.112		13,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,325+0,9)*2*m.č.114		6,450			
	VV		Mezisoučet skladba P2		61,160			
	VV		"skladba P4 - vinyl"					
	VV		(1,875+2,65)*2*m.č.107		9,050			
	VV		(14,5+6,8)*2*m.č.109		42,600			
	VV		(6,475+3,55+0,3)*2*m.č.111		20,650			
	VV		(2,325+3,05)*2*m.č.113		10,750			
	VV		(3,325+3+0,2)*2*m.č.115		13,050			
	VV		Mezisoučet skladba P4		96,100			
	VV		"2.NP"					
	VV		"skladba P5 - dlažba"					
	VV		2,3+3,8*2+0,2-0,8*m.č. 201		9,300			
	VV		Mezisoučet skladba P5		9,300			
	VV		"skladba P6 - cetris"					
	VV		(29,9+6,8)*2		73,400			
	VV		Mezisoučet skladba P6		73,400			
	VV		Součet		298,860			
196	M	63140274	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm	m	328,746	21,50	7 068,04	CS ÚRS 2023 02
197	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	84,720	191,00	16 181,52	CS ÚRS 2023 02
	VV		"soklová izolace pod terénem"					
	VV		0,65*33,5"sever		21,775			
	VV		1,13*33,5"jih		37,855			
	VV		0,75*7,8"západ		5,850			
	VV		0,75*7,8"východ		5,850			
	VV		1*(3,38*2+6,63)*vstup		13,390			
	VV		Součet		84,720			
198	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	93,500	324,80	30 368,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		84,72*1,1		93,192			
	VV		Součet		93,192			
	VV		93,5		93,500			
	VV		Součet		93,500			
199	K	713141131	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	18,000	128,00	2 304,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"skladba C"					
	VV		6*3"vstup		18,000			
	VV		Součet		18,000			
200	M	28372317	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 150mm	m2	9,000	339,00	3 051,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		8*1,1		8,800			
	VV		Součet		8,800			
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
201	K	713141331	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	18,000	176,00	3 168,00	CS ÚRS 2023 02
202	M	28376141	kлін izolační spád do 5% EPS 100	m3	20,000	2 590,00	51 800,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"skladba C tl. 50-200 mm"					
	VV		6*3*1,1"vstup na střeše		19,800			
	VV		Součet		19,800			
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
203	K	713141351	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena zplna	m	12,900	110,00	1 419,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"atiky vstup"					
	VV		3*2+6,9		12,900			
	VV		Součet		12,900			
204	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm	m2	6,244	141,00	880,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,44*12,9*1,1		6,244			
	VV		Součet		6,244			
205	K	713151111	Montáž izolace tepelné střešních šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	23,460	50,60	1 187,08	CS ÚRS 2023 02
	VV		"střecha hlavního objektu bez vstupu"					
	VV		"pouze nad SCH a chodbou"					
	VV		2,3*5,1*2		23,460			
	VV		Součet		23,460			
206	M	63148010	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 180mm	m2	25,000	247,00	6 175,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		23,8095238095238*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		25,000			
207	K	713151121	Montáž izolace tepelné střešních šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	23,460	45,50	1 067,43	CS ÚRS 2023 02
208	M	63148156	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 140mm	m2	25,000	203,00	5 075,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		23,8095238095238*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		25,000			
209	M	54879404	nástavec krokrový	kus	70,000	58,40	4 088,00	CS ÚRS 2023 02
210	M	54879403	třmen stavěcí dl 65mm	kus	70,000	5,01	350,70	CS ÚRS 2023 02
211	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	5 442,000	1,56	8 489,52	CS ÚRS 2023 02
D 721			Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				9 559,38	
212	K	721239221	Montáž střešního vtoku vodorovný odtok DN 75/110 ostatní typ	kus	1,000	123,00	123,00	CS ÚRS 2023 02
213	M	56231116	vtok střešní pro PVC izolaci pochůzných střešních s vyhříváním 75-160mm	kus	1,000	6 030,00	6 030,00	CS ÚRS 2023 02
214	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	1,000	3 240,00	3 240,00	CS ÚRS 2023 02
215	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	94,000	1,77	166,38	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 742			Elektroinstalace - slaboproud			38 624,91		
216	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	19,000	83,00	1 577,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"ozn V12"					
	VV		2"m.č. 109		2,000			
	VV		4"m.č. 202		4,000			
	VV		12"1"1.NP ostatní místnosti		12,000			
	VV		1"1"2.NP DTTO		1,000			
	VV		Součet		19,000			
217	M	59081430	hlásič kouře optický konvenční	kus	19,000	1 630,00	30 970,00	CS ÚRS 2023 02
218	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	1,000	83,00	83,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"ozn V13"					
	VV		1"m.č. 108		1,000			
	VV		Součet		1,000			
219	M	59081433	hlásič teplotní interaktivní konvenční	kus	1,000	1 370,00	1 370,00	CS ÚRS 2023 02
220	K	742420021	Montáž antennního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000	1 880,00	1 880,00	CS ÚRS 2023 02
221	M	31686016	stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka průměr 48/42mm teleskopický délka 2x2,5m	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	CS ÚRS 2023 02
222	M	27311040	manžeta stožárová guma černá průměr 38-55mm	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2023 02
223	K	998742202	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m	%	383,000	0,77	294,91	CS ÚRS 2023 02
D 751			Vzduchotechnika			4 019,85		
224	K	751111181	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního nevybušného D do 200 mm	kus	1,000	237,00	237,00	CS ÚRS 2023 02
225	M	42914524	ventilátor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový plastový IP44 připojení D 100mm	kus	1,000	3 360,00	3 360,00	CS ÚRS 2023 02
226	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	0,850	473,00	402,05	CS ÚRS 2023 02
227	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	40,000	0,52	20,80	CS ÚRS 2023 02
D 762			Konstrukce tesařské			817 195,82		
228	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	22,111	1 180,00	26 090,98	CS ÚRS 2023 02
	VV		16,533+4,474+1,104		22,111			
	VV		Součet		22,111			
229	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	70,000	187,00	13 090,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		35*2"kotvy pozednice		70,000			
	VV		Součet		70,000			
230	M	31197004	tyč závitová Pz 4.6 M12	m	70,000	53,60	3 752,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		35*2*1"kotva pozednice		70,000			
231	K	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm	kus	34,000	68,30	2 322,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		34"pro spojení krokve ve vrchlu		34,000			
	VV		Součet		34,000			
232	M	31197003	tyč závitová Pz 4.6 M10	m	17,000	40,80	693,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		34*0,5"svorník		17,000			
233	K	762332142	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva pl přes 120 do 224 cm2 s ocelovými spojkami	m	724,850	245,00	177 588,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		42*6,1*2-9*6,1+9*5,6"krokve 180/120		507,900			
	VV		2*4*6,1"krokve krajní u štítů 160/120		48,800			
	VV		34,5"vrcholová vaznice 180/120		34,500			
	VV		1,43*45"kleština 80/160		64,350			
	VV		34,5*2+0,3"pozednice 160/140		69,300			
	VV		Součet		724,850			
234	M	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	16,533	13 000,00	214 929,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		507,9*0,18*0,12*1,1"krokve 180/120		12,068			
	VV		48,8*0,16*0,12*1,1"krokve krajní u štítů 160/120		1,031			
	VV		34,5*0,18*0,12*1,1"vrcholová vaznice 180/120		0,820			
	VV		64,35*0,08*0,16*1,1"kleština 80/160		0,906			
	VV		69,3*0,16*0,14*1,1"pozednice 160/140		1,708			
	VV		Součet		16,533			
235	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	97,821	230,40	22 537,96	CS ÚRS 2023 02
	VV		"podbití prkny okrajů střechy šikmé"					
	VV		1,3*(34,5*2-6,83)		80,821			
	VV		0,65*6,83		4,440			
	VV		6,1*0,5*4+0,6*0,3*2		12,560			
	VV		Součet		97,821			
236	M	61191175	palubky obkladové smrk profil tatranský 19x146mm jakost A/B	m2	107,603	398,40	42 869,04	CS ÚRS 2023 02
	VV		97,821*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		107,603			
237	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	417,485	63,20	26 385,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		"střecha hlavního objektu bez vstupu"					
	VV		34,5*6,1*2-6,83*6,1+6,83*5,6		417,485			
	VV		Součet		417,485			
238	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	4,409	8 118,00	35 792,26	CS ÚRS 2023 02
	VV		417,485*4*0,04*0,06*1,1		4,409			
239	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	556,700	15,50	8 628,85	CS ÚRS 2023 02
	VV		42*6,1*2-9*6,1+9*5,6"krokve 180/120		507,900			
	VV		2*4*6,1"krokve krajní u štítů 160/120		48,800			
	VV		Součet		556,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
240	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	1,470	8 118,00	11 933,46	CS ÚRS 2023 02
	VV		556,7*0,04*0,06*1,1		1,470			
241	K	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm	m2	5,782	890,00	5 145,98	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,44*(6,9+3,12*2)*atiky vstupu		5,782			
	VV		Součet		5,782			
242	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	22,539	1 233,00	27 790,59	CS ÚRS 2023 02
	VV		16,533+4,409+1,47		22,412			
	VV		5,782*0,022		0,127			
	VV		Součet		22,539			
243	K	762512255	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových kotvením do betonového podkladu	m2	203,320	261,00	53 066,52	CS ÚRS 2023 02
	VV		"skladba P6"					
	VV		"strop nad 1.NP=podlaha 2.NP					
	VV		29,9*6,8		203,320			
	VV		Součet		203,320			
244	M	59590759	deska cementotřísková podlahová broušená P+D tl 16mm	m2	219,586	475,00	104 303,35	CS ÚRS 2023 02
	VV		203,32*1,08 "Přepočtené koeficientem množství"		219,586			
245	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	203,320	47,00	9 556,04	CS ÚRS 2023 02
246	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	7 865,000	3,91	30 720,69	CS ÚRS 2023 02
D 763			Konstrukce suché výstavby			230 922,97		
247	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	65,759	749,00	49 253,49	CS ÚRS 2023 02
	VV		3,8*2,3*m.č.101		8,740			
	VV		1*4*m.č.103		4,000			
	VV		1,5*5,88*m.č.104		8,820			
	VV		2,38*2,65*m.č.105		6,307			
	VV		1,88*2,65*m.č.107		4,982			
	VV		3,55*2,6+1,1*0,53*m.č.112		9,813			
	VV		2,33*3,05*m.č.113		7,107			
	VV		3,33*3*m.č.115		9,990			
	VV		2*3*m.č.116		6,000			
	VV		Mezisoučet 1.NP		65,759			
	VV		Součet		65,759			
248	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	46,112	803,00	37 027,94	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,38*2,65*m.č.106		3,657			
	VV		5,88*2,4*m.č.108		14,112			
	VV		5,25*3,13*m.č.110		16,433			
	VV		0*6,48*3,55*m.č.111		0,000			
	VV		3,55*2,6+1,1*0,53*m.č.112		9,813			
	VV		2,33*0,9*m.č.114		2,097			
	VV		Mezisoučet 1.NP		46,112			
	VV		Součet		46,112			
249	K	763131555	SDK podhled deska 1x akustická 12,5 s izolací jednovrstvá spodní kce profil CD+UD Rw 60 dB	m2	98,600	855,00	84 303,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		14,5*6,8*m.č.109 Akust		98,600			
	VV		Součet		98,600			
250	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	232,551	35,90	8 348,58	CS ÚRS 2023 02
	VV		65,759+46,112+98,6+22,08		232,551			
	VV		Součet		232,551			
251	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	232,551	47,20	10 976,41	CS ÚRS 2023 02
252	M	28329282	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	256,007	50,10	12 825,95	CS ÚRS 2023 02
253	K	763161521	SDK podkroví deska 1xDF 12,5 TI 100 mm 15 kg/m3 REI 15 DP3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových nástavcích	m2	22,080	1 120,00	24 729,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		4,8*2,3*2*m.č.201		22,080			
	VV		0*4,8*29,9*2*m.č.202		0,000			
	VV		Mezisoučet 2.NP		22,080			
	VV		Součet		22,080			
254	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 275,000	1,52	3 458,00	CS ÚRS 2023 02
D 764			Konstrukce klempířské			135 941,21		
255	K	764212661	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	25,160	237,00	5 962,92	CS ÚRS 2023 02
	VV		"okapnice RŠ 150mm u štítů"					
	VV		6,04*4+(6,04-5,54)*2		25,160			
	VV		Součet		25,160			
256	K	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	69,500	253,00	17 583,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		34,5*2+0,5		69,500			
257	K	764215606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 500 mm	m	13,830	1 190,00	16 457,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		6,83+3,5*2"atiky vstupu		13,830			
	VV		Součet		13,830			
258	K	764215646	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik) z Pz s povrch úprav rš přes 400 mm	kus	4,000	294,00	1 176,00	CS ÚRS 2023 02
259	K	764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	36,250	657,00	23 816,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		"parapety oken"					
	VV		(1,8*12+1*3+1,6*2+1,5*2+1,025*2)*1.NP		32,850			
	VV		(0,85*4)*2.NP		3,400			
	VV		Součet		36,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
260	K	764226465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů parapetů rovných z Al plechu rš do 400 mm	kus	50,000	95,80	4 790,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"parapety oken"					
	VV		(12+3+2+2+2)*2*1.NP		42,000			
	VV		4*2*2.NP		8,000			
	VV		Součet		50,000			
261	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	69,500	500,00	34 750,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		34,5*2+0,5		69,500			
	VV		Součet		69,500			
262	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	7,000	558,00	3 906,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		4+3		7,000			
263	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	35,000	726,00	25 410,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		5*6+1"pro podokapní žlaby		31,000			
	VV		4"pro zaatíkovou vpust		4,000			
	VV		Součet		35,000			
264	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 339,000	1,56	2 088,84	CS ÚRS 2023 02
D 765			Krytina skládaná		760 777,34			
265	K	765123013	Krytina betonová drážková s povrchem se zvýšenou ochranou skládaná na sucho sklonu do 30°	m2	413,345	765,00	316 208,93	CS ÚRS 2023 02
	VV		"střecha hlavního objektu bez vstupu"					
	VV		34,5*6,04*2-6,83*6,04+6,83*5,54		413,345			
	VV		Součet		413,345			
266	K	765123122	Krytina betonová univerzální ochranná a větrávací mřížka okapové hrany	m	69,500	133,00	9 243,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		34,5*2+0,5		69,500			
	VV		Součet		69,500			
267	K	765123312	Krytina betonová drážková hřeben provětrávaný z hřebenáčů s povrchovou úpravou	m	34,500	1 240,00	42 780,00	CS ÚRS 2023 02
268	K	765123512	Krytina betonová drážková štítová hrana z tašek okrajových s povrchovou úpravou	m	25,160	1 040,00	26 166,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		6,04*4+(6,04-5,54)*2		25,160			
269	K	765123711	Krytina betonová lemování prostupů těsnicím pásem pl jednotlivě do 0,25 m2	kus	6,000	1 950,00	11 700,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		3+1+2"odhad		6,000			
270	K	765123911	Příplatek ke krytině betonové za sklon přes 30° do 40°	m2	413,345	96,20	39 763,79	CS ÚRS 2023 02
271	K	765125011	Montáž betonové speciální tašky (větrací, protisněhové, prostupové) drážkové na sucho	kus	5,000	36,30	181,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		3+2		5,000			
272	M	59244057	taška betonová větrací velmi hladká s povrchovou úpravou se zvýšenou ochranou	kus	5,000	279,00	1 395,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		4,85436893203883*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		5,000			
273	K	765125201	Montáž nástavce pro anténu pro betonovou krytinu	kus	1,000	174,00	174,00	CS ÚRS 2023 02
274	M	59244427	taška betonová anténní velmi hladká s povrchovou úpravou se zvýšenou ochranou	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2023 02
275	K	765125202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro betonovou krytinu	kus	2,000	199,00	398,00	CS ÚRS 2023 02
276	M	28654054	nástavec sanitárního odvětrání krytinou z betonových tašek	kus	2,000	682,00	1 364,00	CS ÚRS 2023 02
277	K	765125251	Montáž držáku hromosvodu na hřeben betonové krytiny	kus	42,000	235,00	9 870,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		35+7		42,000			
278	M	35441704	podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče - 250-270/100mm, nerez	kus	42,000	72,10	3 028,20	CS ÚRS 2023 02
279	K	765125351	Montáž střešní stoupací plošiny délky do 450 mm pro betonovou krytinu	kus	7,000	327,00	2 289,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		7"ozn Z9		7,000			
280	M	59244028	plošina stoupací kovová š 250mm d 410mm	sada	7,000	1 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2023 02
281	K	765125352	Montáž střešní stoupací plošiny délky do 900 mm pro betonovou krytinu	kus	1,000	343,00	343,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1"ozn. Z10		1,000			
282	M	59244027	plošina stoupací kovová š 250mm d 880mm	sada	1,000	1 610,00	1 610,00	CS ÚRS 2023 02
283	K	765125402	Montáž držáku (mříže sněholamu, kulatiny) pro betonovou krytinu	kus	70,000	247,00	17 290,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		35*2		70,000			
284	M	59244040	držák Al mříže sněholamu	kus	70,000	442,00	30 940,00	CS ÚRS 2023 02
285	K	765125403	Montáž mříže sněholamu pro betonovou krytinu	m	69,000	150,00	10 350,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		34,5*2		69,000			
	VV		Součet		69,000			
286	M	59244041	mříž sněholamu dl 3m	kus	23,000	1 460,00	33 580,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		69/3		23,000			
287	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	413,345	55,30	22 857,98	CS ÚRS 2023 02
	VV		"střecha hlavního objektu bez vstupu"					
	VV		34,5*6,04*2-6,83*6,04+6,83*5,54		413,345			
	VV		Součet		413,345			
288	M	28329052	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá 350g/m2	m2	455,000	225,00	102 375,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		413,636363636364*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		455,000			
289	K	765191031	Lepení těsnicích pásek pod kontralatě	m	556,700	18,40	10 243,28	CS ÚRS 2023 02
	VV		42*6,1*2-9*6,1+9*5,6"krokve 180/120		507,900			
	VV		2*4*6,1"krokve krajní u štítu 160/120		48,800			
	VV		Součet		556,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
290	M	28329314	páska těsnící oboustranně lepící pěnová pod kontralatě š 50mm	m	612,370	31,00	18 983,47	CS ÚRS 2023 02
	VV		556,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		612,370			
291	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	413,345	28,86	11 929,14	CS ÚRS 2023 02
292	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	%	7 334,000	3,73	27 363,15	CS ÚRS 2023 02
D 766			Konstrukce truhlářské				814 791,85	
293	K	766412222	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami modřínovými š přes 60 do 80 mm	m2	34,711	292,00	10 135,61	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vstup a sklad nad soklem bez ostění a nadpraží otvorů"					
	VV		(3,61-0,235)*(3,38*2+6,63)-(1,025*1,6*2+2,88*2,5)*stěny		34,711			
	VV		Součet		34,711			
294	M	61191164	palubky obkladové sibiřský modřín profil rhombus 25x70mm jakost A/B	m2	36,812	1 190,00	43 806,28	CS ÚRS 2023 02
	VV		34,728*1,06 "Přepočtené koeficientem množství		36,812			
295	K	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	69,422	65,50	4 547,14	CS ÚRS 2023 02
	VV		34,711*2"v ploše - distance pro TI		69,422			
	VV		Součet		69,422			
296	M	60511125	řezivo stavební fošny prismované středové š do 160mm dl 2-5m	m3	0,275	9 984,00	2 745,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"pro distanci 120mm - zateplení stěn"					
	VV		69,422*0,03*0,12*1,1		0,275			
	VV		Součet		0,275			
297	K	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	32,660	65,50	2 139,23	CS ÚRS 2023 02
	VV		"pro ostění a nadpraží odhad"					
	VV		1,025*4+1,6*8+2,88*2+2,5*4		32,660			
	VV		Součet		32,660			
298	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,112	9 504,00	1 064,45	CS ÚRS 2023 02
	VV		"ostění a nadpraží-odhad"					
	VV		36,86*0,04*0,06*1,1		0,097			
	VV		Součet		0,097			
	VV		0,097*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,112			
299	K	766417531	Montáž obložení ostění, parapetu a nadpraží u dřevěných fasád	m2	3,266	735,00	2 400,51	CS ÚRS 2023 02
	VV		"ostění a nadpraží "					
	VV		0,2*(1,025+1,6*2)*2"ostění a nadpraží oken		1,690			
	VV		0,2*(2,88+2,5*2)"ostění a nadpraží vstupní portál		1,576			
	VV		Součet		3,266			
300	M	61191164	palubky obkladové sibiřský modřín profil rhombus 25x70mm jakost A/B	m2	4,319	1 190,00	5 139,61	CS ÚRS 2023 02
	VV		3,266*1,15		3,756			
	VV		Součet		3,756			
	VV		3,756*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		4,319			
301	K	766417543	Montáž lišty rohové u dřevěných fasád	m	45,160	71,00	3 206,36	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vstupní objekt se skladem"					
	VV		"parapet, ostění a nadpraží otvorů "					
	VV		(1,025+1,6)*2*2+2,88+2,5*2		18,380			
	VV		Mezisoučet		18,380			
	VV		"ukončení u soklu a nahoře u atiky obkladů dřevem"					
	VV		2*(3,38*2+6,63)		26,780			
	VV		Mezisoučet		26,780			
	VV		Součet		45,160			
302	M	61418155	lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm	m	49,601	113,00	5 604,91	CS ÚRS 2023 02
	VV		45,092*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		49,601			
303	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdva	m2	7,180	1 348,20	9 680,08	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz popis plastových výrobků"					
	VV		1,8*0,75*2		2,700			
	VV		1,6*1,4*2		4,480			
	VV		Mezisoučet 1.NP		7,180			
	VV		Součet		7,180			
304	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	7,180	5 200,00	37 336,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,8*0,75*2"1.NP		2,700			
	VV		1,6*1,4*2"1.NP		4,480			
	VV		Součet		7,180			
305	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdva	m2	40,480	1 366,20	55 303,78	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz popis plastových výrobků"					
	VV		1,8*1,6*6		17,280			
	VV		1,8*2,1*4		15,120			
	VV		1,5*1,6*2		4,800			
	VV		1,025*1,6*2		3,280			
	VV		Mezisoučet 1.NP		40,480			
	VV		Součet		40,480			
306	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	40,480	4 550,00	184 184,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"1.NP"					
	VV		1,8*1,6*6		17,280			
	VV		1,8*2,1*4		15,120			
	VV		1,5*1,6*2		4,800			
	VV		1,025*1,6*2		3,280			
	VV		Součet		40,480			
307	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdva	kus	7,000	1 498,00	10 486,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		3"1.NP		3,000			
	VV		4"2.NP		4,000			
	VV		Součet		7,000			
308	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	5,990	6 630,00	39 713,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		1*0,75*3"1.NP		2,250			
	VV		0,85*1,1*4"2.NP		3,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		5,990			
309	M	54914515	kování okenní dvoucestný rozvor	100 kus	0,250	44 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		(2+6+3+2+4+2+2+4)/100		0,250			
310	M	54913110	kování uzávěr ventilační okenní pákový	kus	25,000	714,00	17 850,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		2+6+3+2+4+2+2*1.NP		21,000			
	VV		4*2.NP		4,000			
	VV		Součet		25,000			
311	K	76660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	8,000	809,00	6 472,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"1.NP"					
	VV		1*600/1970		1,000			
	VV		1*700/1970		1,000			
	VV		6*800/1970		6,000			
	VV		Mezisoučet 1.NP		8,000			
	VV		Součet		8,000			
312	M	61162084	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm	kus	1,000	3 620,00	3 620,00	CS ÚRS 2023 02
313	M	54932004	závěs dveřní šroubovací 15x96mm se závitem M7	100 kus	0,030	21 800,00	654,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1*3/100		0,030			
314	M	54924003	zámek zadlabací mezipokojeový pravý pro WC kování 72x55mm	kus	1,000	203,00	203,00	CS ÚRS 2023 02
315	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000	697,00	697,00	CS ÚRS 2023 02
316	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	1,000	3 630,00	3 630,00	CS ÚRS 2023 02
317	M	54932004	závěs dveřní šroubovací 15x96mm se závitem M7	100 kus	0,030	21 800,00	654,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1*3/100		0,030			
318	M	54924003	zámek zadlabací mezipokojeový pravý pro WC kování 72x55mm	kus	1,000	203,00	203,00	CS ÚRS 2023 02
319	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000	697,00	697,00	CS ÚRS 2023 02
320	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	6,000	3 650,00	21 900,00	CS ÚRS 2023 02
321	M	54932004	závěs dveřní šroubovací 15x96mm se závitem M7	100 kus	0,180	21 800,00	3 924,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		6*3/100		0,180			
322	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojeový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	6,000	202,00	1 212,00	CS ÚRS 2023 02
323	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	6,000	697,00	4 182,00	CS ÚRS 2023 02
324	K	76660185	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních s Pb vložkou do obložkové zárubně	kus	7,000	1 670,00	11 690,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1*ozn.2 600/1970		1,000			
	VV		2+2*ozn.5 800/1970		4,000			
	VV		2*ozn.7 800/1970		2,000			
	VV		Součet		7,000			
325	M	61162096	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 600x1970-2100mm	kus	1,000	5 610,00	5 610,00	CS ÚRS 2023 02
326	M	54932004	závěs dveřní šroubovací 15x96mm se závitem M7	100 kus	0,030	21 800,00	654,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1*3/100		0,030			
327	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojeový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000	202,00	202,00	CS ÚRS 2023 02
328	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000	697,00	697,00	CS ÚRS 2023 02
329	M	61162098	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	6,000	5 640,00	33 840,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		4+2		6,000			
330	M	54932004	závěs dveřní šroubovací 15x96mm se závitem M7	100 kus	0,180	21 800,00	3 924,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		6*3/100		0,180			
331	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojeový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	6,000	202,00	1 212,00	CS ÚRS 2023 02
332	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	6,000	697,00	4 182,00	CS ÚRS 2023 02
333	K	76660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1*ozn.8 850/1985		1,000			
334	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1*ozn.8		1,000			
	VV		Součet		1,000			
335	M	54914137	kování k posuvným dveřím mušle	kus	2,000	689,00	1 378,00	CS ÚRS 2023 02
336	K	76660421	Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000	4 030,00	4 030,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz popis plastových výrobků"					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet 1.NP		1,000			
	VV		Součet		1,000			
337	M	61140516	dveře jednokřídlé plastové bílé prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,772	17 510,00	48 537,72	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,1*2,52*ozn.P06/P		2,772			
338	M	54915214	plech okopový nerez 1045x250x0,6mm	kus	2,000	591,00	1 182,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*pro vchodové dveře plastové		2,000			
339	M	54932001	závěs dveřní seřiditelný D 15mm	100 kus	0,030	14 200,00	426,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		3/100		0,030			
340	M	19416032	lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří dl 1200mm	kus	1,000	837,00	837,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
341	M	54914133	kování bezpečnostní koule/klika RC3	kus	1,000	2 470,00	2 470,00	CS ÚRS 2023 02
342	M	54914136	kování panikové madlo/klika	kus	1,000	2 280,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
343	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	8,000	260,00	2 080,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1+4+2"pro dveře protipožární		7,000			
	VV		1"pro dveře vchodové plastové		1,000			
	VV		Součet		8,000			
344	M	54917250	samozaříváč dveří hydraulický	kus	8,000	948,00	7 584,00	CS ÚRS 2023 02
345	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	4,000	1 400,00	5 600,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"1.NP"					
	VV		1"600/1970		1,000			
	VV		1"700/1970		1,000			
	VV		2"800/1970		2,000			
	VV		Mezisoučet 1.NP		4,000			
	VV		Součet		4,000			
346	M	61182307	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	4,000	3 360,00	13 440,00	CS ÚRS 2023 02
347	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,000	1 400,00	2 800,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1+1"pro dveře posuvné		2,000			
348	M	61182307	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	2,000	3 360,00	6 720,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1+1"pro posuvné dveře celk. tl. 300mm		2,000			
349	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	4,000	1 580,00	6 320,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"1.NP"					
	VV		4"800/1970		4,000			
	VV		Mezisoučet 1.NP		4,000			
	VV		Součet		4,000			
350	M	61181103	zárubeň jednokřídla obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-900/1970mm	kus	4,000	5 240,00	20 960,00	CS ÚRS 2023 02
351	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	7,000	1 910,00	13 370,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"1.NP"					
	VV		1"600/1970		1,000			
	VV		4+1"800/1970		5,000			
	VV		Mezisoučet 1.NP		6,000			
	VV		"2.NP"					
	VV		1"800/1970		1,000			
	VV		Mezisoučet 2.NP		1,000			
	VV		Součet		7,000			
352	M	61182318	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	5,000	5 220,00	26 100,00	CS ÚRS 2023 02
353	M	61182320	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	2,000	5 790,00	11 580,00	CS ÚRS 2023 02
354	K	766691510	Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou	m	170,160	51,40	8 746,22	CS ÚRS 2023 02
	VV		(1,8+0,75)*2*2		10,200			
	VV		(1,8+1,6)*2*6		40,800			
	VV		(1+0,75)*2*3		10,500			
	VV		(1,6+1,4)*2*2		12,000			
	VV		(1,8+2,1)*2*4		31,200			
	VV		(1,5+1,6)*2*2		12,400			
	VV		(1,025+1,6)*2*2		10,500			
	VV		Mezisoučet 1.NP okna		127,600			
	VV		(2,88+2,5)*2		10,760			
	VV		(2+2,5)*2		9,000			
	VV		(1,1+2,5)*2		7,200			
	VV		Mezisoučet 1.NP dveře		26,960			
	VV		(0,85+1,1)*2*4		15,600			
	VV		Mezisoučet 2.NP		15,600			
	VV		Součet		170,160			
355	M	59071110	páska okenní těsnící PUR jednostranně lepící impregnovaná 1,5-3x10mm	m	187,176	28,00	5 240,93	CS ÚRS 2023 02
	VV		170,16*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		187,176			
356	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	32,650	352,00	11 492,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"parapety oken"					
	VV		(1,8*9+1*3+1,6*2+1,5*2+1,025*2)*1.NP		27,450			
	VV		(0,85*4)*2.NP		3,400			
	VV		1,8"dekor jako kuch. deska m.č. 108		1,800			
	VV		Součet		32,650			
357	M	607941031	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	36,000	760,00	27 360,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		32,65*1,1		35,915			
	VV		Součet		35,915			
	VV		36"zaokr.		36,000			
	VV		Součet		36,000			
358	M	607941211	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	46,000	41,80	1 922,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"parapety oken"					
	VV		(9+1+3+2+2+2)*2*1.NP i v m.č.108		38,000			
	VV		4*2"2.NP		8,000			
	VV		Součet		46,000			
359	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	1,000	122,00	122,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1"ozn T20		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
360	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000	174,00	174,00	CS ÚRS 2023 02
361	K	766821115R	Interiérová dělicí zástěna kotvená do zdiva (mezi wc),provedení desky MDF tl.20mm vhodné do vlhka (omyvatelné), zaoblené hrany,deska na nerez. nožce a nerez kotvy do zdiva, odsazení od podlahy cca150mm - předběžná cena	kus	4,000	3 000,00	12 000,00	
	VV		4*ozn. T19		4,000			
	VV		Součet		4,000			
362	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	8 089,000	1,08	8 736,12	CS ÚRS 2023 02
D 767			Konstrukce zámečnické		500 039,56			
363	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného	m	6,000	180,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"na zábradlí na SCH"					
	VV		6"šikmé i rovné		6,000			
	VV		Součet		6,000			
364	M	05217101	madlo dubové D 42mm	m	6,000	1 010,00	6 060,00	CS ÚRS 2023 02
365	M	54889030	uchycení madla na zeď nerezové D 42,4mm	kus	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		3+7		10,000			
366	M	55343055	koncovka madla, nerez	kus	2,000	106,00	212,00	CS ÚRS 2023 02
367	K	767510111	Montáž osazení kanálového krytu	kg	70,002	31,60	2 212,06	CS ÚRS 2023 02
	VV		"na stávající vodoměrnou šachtu, vč. rámu"					
	VV		5,42*(0,7+1)*2,1"rám z L60/60/6mm		19,349			
	VV		64,9*0,7*1*1,1+0,68"penízkový plech tl.8mm vč. zámku		50,653			
	VV		Součet		70,002			
368	M	63126069	poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámu a příslušenství 900/900 C250	kus	1,000	11 800,00	11 800,00	CS ÚRS 2023 02
369	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	7,320	63,20	462,62	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,2*0,6"venkovní gumová rohož ozn V2		0,720			
	VV		1*0,6"venkovní gumová rohož ozn V3		0,600			
	VV		Mezisoučet venkovní		1,320			
	VV		1*1"vnitřní čistící v rámu nerez ozn V4		1,000			
	VV		5"vnitřní čistící v rámu nerez ozn V5		5,000			
	VV		Mezisoučet vnitřní		6,000			
	VV		Součet		7,320			
370	M	69752076	rohož vstupní provedení houževnatá pryž, modul 150x100 cm	kus	1,000	2 480,00	2 480,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		(1,2*0,6+1*0,6)*1,1		1,452			
	VV		Součet v m2		1,452			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet kus		1,000			
371	M	69752110	rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočistění	m2	6,600	1 810,00	11 946,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1*1*1,1"vnitřní čistící v rámu nerez ozn V4		1,100			
	VV		5*1,1"vnitřní čistící v rámu nerez ozn V5		5,500			
	VV		Součet		6,600			
372	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	16,000	98,30	1 572,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		1*4"vnitřní čistící v rámu nerez ozn V4		4,000			
	VV		12"vnitřní čistící v rámu nerez ozn V5		12,000			
	VV		Mezisoučet vnitřní		16,000			
	VV		Součet		16,000			
373	M	69752151	rámy náběhové-náběh široký-65mm -mosaz	m	17,600	586,00	10 313,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		16*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		17,600			
374	K	767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	143,200	110,00	15 752,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		(1,8+0,75)*2*2		10,200			
	VV		(1,8+1,6)*2*6		40,800			
	VV		(1+0,75)*2*3		10,500			
	VV		(1,6+1,4)*2*2		12,000			
	VV		(1,8+2,1)*2*4		31,200			
	VV		(1,5+1,6)*2*2		12,400			
	VV		(1,025+1,6)*2*2		10,500			
	VV		Mezisoučet 1.NP		127,600			
	VV		(0,85+1,1)*2*4		15,600			
	VV		Mezisoučet 2.NP		15,600			
	VV		Součet		143,200			
375	K	767627307	Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou	m	143,200	109,00	15 608,80	CS ÚRS 2023 02
376	K	767640224	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlikem	kus	1,000	9 750,00	9 750,00	CS ÚRS 2023 02
377	M	55341335	dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	7,200	27 835,00	200 412,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"prosklená stěna rozm.2880x2520mm s 2kf. vchod.dveřmi 900x1970mm s AL rámem, zasklená bezpečnostním 3-sklem , bezprahové provedení s aretací křídel"					
	VV		2,88*2,5		7,200			
378	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	1,000	26,20	26,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		1"pro vchodové dveře hliníkové		1,000			
379	M	54932001	závěs dveřní seřiditelný D 15mm	100 kus	0,060	14 200,00	852,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		3*2/100		0,060			
380	M	19416031	lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří dl 1000mm	kus	2,000	786,00	1 572,00	CS ÚRS 2023 02
381	M	54914120	kování bezpečnostní klika/klika RC4	kus	1,000	2 680,00	2 680,00	CS ÚRS 2023 02
382	M	54926002	zámek zadlabací hluboký s paníkovou funkcí pro dvoukřídlé dveře rozteč 72x55mm	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
383	K	767640322	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových	kus	1,000	1 620,00	1 620,00	CS ÚRS 2023 02
384	M	55341334	dveře dvoukřídle Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2	m2	5,040	26 220,00	132 148,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"prosklená stěna rozm.2000x2520mm s 2kř. vchod.dveřmi 900x1970mm s AL rámem, zasklená bezpečnostním 2-sklem , bezprahové provedení s aretací křídle"					
	VV		2*2,52		5,040			
385	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	1,000	26,20	26,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		1"pro vchodové dveře hliníkové		1,000			
386	M	54932001	závěs dveřní seřiditelný D 15mm	100 kus	0,060	14 200,00	852,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		3*2/100		0,060			
387	M	19416031	lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří dl 1000mm	kus	2,000	786,00	1 572,00	CS ÚRS 2023 02
388	M	54914120	kování bezpečnostní klika/klika RC4	kus	1,000	2 680,00	2 680,00	CS ÚRS 2023 02
389	M	54926002	zámek zadlabací hluboký s paníkovou funkcí pro dvoukřídle dveře rozteč 72x55mm	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
390	K	767649191	Montáž dveřního hydraulického samozavírače	kus	2,000	190,00	380,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1+1"pro dveře z Al profilů		2,000			
391	M	54917250	samoavírač dveří hydraulický	kus	2,000	948,00	1 896,00	CS ÚRS 2023 02
392	K	767893115	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů rovných, výplň skleněná š do 1,50 m	kus	2,000	1 890,00	3 780,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		2"ozn V8		2,000			
393	M	63437004	stříška vchodová rovná, nerezové kování, výplň vrstvené bezpečnostní sklo 1300x1000mm	kus	2,000	19 000,00	38 000,00	CS ÚRS 2023 02
394	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	4 912,000	1,79	8 792,48	CS ÚRS 2023 02
D 771 Podlahy z dlaždic 271 244,84								
395	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	103,232	13,00	1 342,02	CS ÚRS 2023 02
396	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	103,232	54,30	5 605,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		90,53+1,1*2,3+1,1*(1,7*2-1,1*0,275)+6,765		103,232			
	VV		Součet		103,232			
397	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	90,530	235,00	21 274,55	CS ÚRS 2023 02
	VV		"1.NP"					
	VV		"skladba P1 - dlažba"					
	VV		3,78*2,3+0,28*1,1+0,3*(1,1+0,88)+0,125*0,6*m.č.101		9,671			
	VV		1*(0,8+0,15+1,78)+0,8*1,15*m.č.103		3,650			
	VV		5,875*1,5+0,125*(0,8*2)*m.č.104		9,013			
	VV		2,38*2,65*m.č.105		6,307			
	VV		2*2,88+0,3*(2+2,88)*m.č.116		7,224			
	VV		Mezisoučet skladba P1		35,865			
	VV		"skladba P2 - dlažba"					
	VV		1,375*2,65+0,125*0,7*m.č.106		3,731			
	VV		5,875*2,4*m.č.108		14,100			
	VV		5,25*3,125+0,3*0,88-(0,15*(3,1+3,75))*m.č.110		15,643			
	VV		3,55*2,6+1,1*0,525*m.č.112		9,808			
	VV		2,325*0,9*m.č.114		2,093			
	VV		Mezisoučet skladba P2		45,375			
	VV		"2.NP"					
	VV		"skladba P5 - dlažba"					
	VV		4*1,1+3,85*1,2+0,3*0,9*m.č. 201		9,290			
	VV		Mezisoučet skladba P5		9,290			
	VV		Součet		90,530			
398	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm	m	20,500	379,00	7 769,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		11*1,1+1,5*4+1,2*2		20,500			
	VV		Součet		20,500			
399	M	59761083	schodovka keramická mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl přes 300 do 400mm	m	22,550	476,00	10 733,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		20,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		22,550			
400	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	20,500	184,00	3 772,00	CS ÚRS 2023 02
401	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	6,765	555,00	3 754,58	CS ÚRS 2023 02
	VV		20,500*0,3*1,1		6,765			
	VV		Součet		6,765			
402	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	12,579	190,00	2 390,01	CS ÚRS 2023 02
	VV		18*0,178+13*0,375+2,3+1,1*2		12,579			
	VV		Součet		12,579			
403	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	13,837	507,00	7 015,36	CS ÚRS 2023 02
	VV		12,579		12,579			
	VV		12,579*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		13,837			
404	K	771474142	Montáž soklů z dlaždic keramických s požílkem nebo francouzských lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	56,140	183,00	10 273,62	CS ÚRS 2023 02
	VV		"1.NP"					
	VV		"skladba P1 - dlažba"					
	VV		3,775*2+2,3+0,275*2+1,2+0,3*2-(1,1+0,8+0,6)*m.č.101		9,700			
	VV		(2,73+2,3)*2-0,6*m.č.103		9,460			
	VV		(5,875+1,5)*2-0,8*4*m.č.104		11,550			
	VV		(2,375+2,65)*2-0,7-0,7*m.č.105		8,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2+2,88+0,3*4*m.č.116		6,080			
	VV		Mezisoučet skladba P1		45,440			
	VV		"2.NP"					
	VV		"skladba P5 - dlažba"					
	VV		(4+2,3)*2-0,8-1,1*m.č. 201		10,700			
	VV		Mezisoučet skladba P5		10,700			
	VV		Součet		56,140			
405	M	59761195	sokl keramický mrazuvzdorný s požlábkem povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	61,754	340,20	21 008,71	CS ÚRS 2023 02
	VV		56,14*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		61,754			
406	K	771574173	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	90,163	787,50	71 003,36	CS ÚRS 2023 02
	VV		"1.NP"					
	VV		"skladba P1 - dlažba"					
	VV		3,78*2,3+0,28*1,1+0,3*(1,1+0,88)+0,125*0,6*m.č.101		9,671			
	VV		1*(0,8+0,15+1,78)+0,8*1,15*m.č.103		3,650			
	VV		5,875*1,5+0,125*(0,8*2)*m.č.104		9,013			
	VV		2,38*2,65*m.č.105		6,307			
	VV		2*2,88+0,3*(2+2,88)*m.č.116		7,224			
	VV		Mezisoučet skladba P1		35,865			
	VV		"skladba P2 - dlažba"					
	VV		1,375*2,65+0,125*0,7*m.č.106		3,731			
	VV		5,875*2,4*m.č.108		14,100			
	VV		5,25*3,125+0,3*0,88-(0,15*(3,1+3,75))*m.č.110		15,643			
	VV		3,55*2,6+1,1*0,525*m.č.112		9,808			
	VV		2,325*0,9*m.č.114		2,093			
	VV		Mezisoučet skladba P2		45,375			
	VV		"2.NP"					
	VV		"skladba P5 - dlažba"					
	VV		2,3*3,775+0,3*0,8*m.č. 201		8,923			
	VV		Mezisoučet skladba P5		8,923			
	VV		Součet		90,163			
407	M	59761116	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	103,687	623,25	64 622,92	CS ÚRS 2023 02
	VV		90,163*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		103,687			
408	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	257,401	39,90	10 270,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		"odhad"					
	VV		90,163*1,7"plocha dlažeb		153,277			
	VV		56,14"sokliky v místnostech		56,140			
	VV		12,579"soklik SCH		12,579			
	VV		1,95*2-0,275+1,1*2+2,3+0,18*18*2+(1,1*16+1,6*2)*SCH		35,405			
	VV		Součet		257,401			
409	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	206,692	84,80	17 527,48	CS ÚRS 2023 02
	VV		"odhad"					
	VV		90,163*1,7+1*2*1,05"plocha dlažeb+širší stupně		155,377			
	VV		0,1*(8+8+6+6+4+5)"sokliky v místnostech		4,500			
	VV		14*(0,275+0,18)+1,1*2+2,3+0,18*3"soklik SCH		11,410			
	VV		1,95*2-0,275+1,1*2+2,3+0,18*18*2+(1,1*16+1,6*2)*SCH		35,405			
	VV		Součet		206,692			
410	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	103,232	25,00	2 580,80	CS ÚRS 2023 02
411	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 609,000	3,95	10 300,33	CS ÚRS 2023 02
D 775 Podlahy skládané					67 987,89			
412	K	775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	212,280	14,70	3 120,52	CS ÚRS 2023 02
	VV		29,9*6,8+4*1,1+3,8*1,2"strop nad 1.NP=podlaha 2.NP		212,280			
	VV		Součet		212,280			
413	K	775141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu skládaných podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	203,320	240,00	48 796,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		29,9*6,8"podlaha 2.NP skladba P6		203,320			
	VV		Součet		203,320			
414	K	775413411	Montáž podlahové lišty obvodové připevněné mechanicky	m	72,600	48,20	3 499,32	CS ÚRS 2023 02
	VV		(29,9+6,8)*2-0,8*m.č.202		72,600			
	VV		Součet		72,600			
415	M	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm	m	78,408	85,20	6 680,36	CS ÚRS 2023 02
	VV		72,6*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		78,408			
416	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	145,896	21,10	3 078,41	CS ÚRS 2023 02
417	M	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	160,486	12,50	2 006,08	CS ÚRS 2023 02
	VV		145,896*1,1		160,486			
	VV		Součet		160,486			
418	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 6 do 12 m	%	672,000	1,20	806,40	CS ÚRS 2023 02
D 776 Podlahy povlakové					185 666,48			
419	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	145,896	45,60	6 652,86	CS ÚRS 2023 02
420	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	145,896	14,70	2 144,67	CS ÚRS 2023 02
421	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	145,896	36,90	5 383,56	CS ÚRS 2023 02
422	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	145,896	240,00	35 015,04	CS ÚRS 2023 02
423	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	145,896	218,00	31 805,33	CS ÚRS 2023 02
	VV		"skladba P4 - vinyl"					
	VV		1,875*2,65*m.č.107		4,969			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		14,5*6,8+0,3*0,8*3*m.č.109		99,320			
	VV		6,475*3,55+0,125*(0,8*4)+0,3*(0,8+2)*m.č.111		24,226			
	VV		2,325*3,05+0,125*0,6*m.č.113		7,166			
	VV		3,325*3+0,2*1,2*m.č.115		10,215			
	VV		Součet		145,896			
424	M	28411050	dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	160,486	524,00	84 094,66	CS ÚRS 2023 02
	VV		145,896*1,1		160,486			
	VV		Součet		160,486			
425	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	83,100	109,00	9 057,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		"skladba P4 - vinyl"					
	VV		(1,875+2,65)*2-0,8*m.č.107		8,250			
	VV		(14,5+6,8)*2-0,8*5*m.č.109		38,600			
	VV		(6,475+3,55+0,3)*2-(0,8*5+2)*m.č.111		14,650			
	VV		(2,325+3,05)*2-(0,6+0,8)*m.č.113		9,350			
	VV		(3,325+3+0,2)*2-0,8*m.č.115		12,250			
	VV		Součet		83,100			
426	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	91,410	70,10	6 407,84	CS ÚRS 2023 02
	VV		83,1*1,1		91,410			
	VV		Součet		91,410			
427	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	15,500	152,00	2 356,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,9*15*ozn.Z13		13,500			
	VV		2*1*ozn.Z14		2,000			
	VV		Součet		15,500			
428	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	17,050	120,00	2 046,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		15,5*1,1		17,050			
	VV		Součet		17,050			
429	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 849,000	0,38	702,62	CS ÚRS 2023 02
D 781			Dokončovací práce - obklady		143 973,56			
430	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	107,132	54,30	5 817,27	CS ÚRS 2023 02
431	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	106,332	557,00	59 226,92	CS ÚRS 2023 02
	VV		"1.NP"					
	VV		2,5*(1,38+2,65)*2-(0,7*2+1*0,75)*m.č.106		18,000			
	VV		0,3*(1*2+0,75*2)*m.č.106 ostění,nadpr. +parapet otv.		1,050			
	VV		1,5*(5,88*2+2,4-1*2)-(0,8*1,5*2+1,8*0,6)*m.č.108		14,760			
	VV		0,3*(1,8+0,6*2)*m.č.108 ostění +parapet otv.		0,900			
	VV		2,1*(5,25+3,13)*2-(0,8*2*2+1,8*0,35*2)*m.č.110		30,736			
	VV		0,3*(1,8+0,35*2)*2+0,15*(3,9+3,3)*m.č.110 ost. otv. +přizdívka vrch		2,580			
	VV		2,1*(3,55+3,125)*2-(0,8*2+1,5*1,2)*m.č.112		24,635			
	VV		0,3*(1,5+1,2*2)*m.č.112 ost.+parapet otv.		1,170			
	VV		2,1*(2,33+0,9)*2-(0,6*2)*m.č.114		12,366			
	VV		0,15*0,9*m.č.114 přizdívka vrch		0,135			
	VV		Mezisoučet 1.NP		106,332			
	VV		Součet		106,332			
432	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	117,000	364,00	42 588,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		106,332*1,1		116,965			
	VV		Součet		116,965			
	VV		117		117,000			
	VV		Součet		117,000			
433	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	107,132	60,50	6 481,49	CS ÚRS 2023 02
	VV		106,332+0,8		107,132			
	VV		Součet		107,132			
434	K	781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	107,132	60,50	6 481,49	CS ÚRS 2023 02
435	K	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	2,760	548,00	1 512,48	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,6*0,8*2*ozn V6		0,960			
	VV		0,6*3*1*ozn V7		1,800			
	VV		Součet		2,760			
436	M	63465124	zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm	m2	3,036	776,00	2 355,94	CS ÚRS 2023 02
	VV		2,76*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,036			
437	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	167,490	44,40	7 436,56	CS ÚRS 2023 02
	VV		"1.NP"					
	VV		2,5*4+(1,38+2,65)*2+0,7*2*(1+0,75)*2+0,3*4*m.č.106		27,460			
	VV		1,5*4+(5,88*2+2,4-1*2)+0,8+1,5*2*2+(1,8+0,6*2)+0,3*4*m.č.108		29,160			
	VV		2,1*4+(5,25+3,13)*2+0,8*2*2*4+(1,8+0,35*2)+0,3*4*m.č.110		38,460			
	VV		0,15*4+(3,9+3,3)*2*m.č.110 přizdívka vrch		15,000			
	VV		2,1*6+(3,55+3,125)*2+(0,8+2*2+1,5+1,2*2)+0,3*4*m.č.112		35,850			
	VV		2,1*4+(2,33+0,9)*2+(0,6+2*2)*m.č.114		19,460			
	VV		0,15*2+0,9*2*m.č.114 přizdívka vrch		2,100			
	VV		Mezisoučet 1.NP		167,490			
	VV		Součet		167,490			
438	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	60,000	72,60	4 356,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		6+11+25+4+14		60,000			
	VV		Součet		60,000			
439	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	7,000	84,70	592,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		5+1+1		7,000			
440	K	781495184	Řezání pracnější rovinné keramických obkladaček	m	86,500	19,40	1 678,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		86,5*odhad		86,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
441	K	781674113	Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	3,600	128,00	460,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,8*2"parapety v m.č.110		3,600			
	VV		Součet		3,600			
442	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	0,800	364,00	291,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		3,636*0,22 "Přepočtené koeficientem množství		0,800			
443	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 393,000	3,37	4 694,41	CS ÚRS 2023 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry				408 722,18	
444	K	783102130	Provedení plošného (plného) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení	m2	583,413	104,40	60 908,32	CS ÚRS 2023 02
	VV		"zábradlí SCH - madlo"					
	VV		0,2*(6)"madlo hlav. SCH		1,200			
	VV		"podlaha 2.NP"					
	VV		229,262*2,1"m.č.202		481,450			
	VV		"nátěr lišty podlahové"					
	VV		0,1*78,408		7,841			
	VV		"palubky obkladové a lišty"					
	VV		49,601*0,12*1,1"zakončení obkladů palubkami rohová lišta		6,547			
	VV		(36,812+4,319)*2,1"obkladové palubky		86,375			
	VV		Součet		583,413			
445	M	24636180	tmel disperzní na dřevo	kg	192,526	152,00	29 263,95	CS ÚRS 2023 02
	VV		583,412447132715*0,33 "Přepočtené koeficientem množství		192,526			
446	K	783103110	Provedení jednonásobného napouštěcího nátěru truhlářských konstrukcí	m2	583,413	73,80	43 055,88	CS ÚRS 2023 02
447	M	24626770	hmota nátěrová syntetická napouštěcí a krycí s biocidy na dřevo	kg	87,512	231,00	20 215,27	CS ÚRS 2023 02
	VV		583,413*0,15 "Přepočtené koeficientem množství		87,512			
448	K	783104100	Provedení základního jednonásobného nátěru truhlářských konstrukcí	m2	583,413	82,80	48 306,60	CS ÚRS 2023 02
449	M	24626755	hmota nátěrová vodou ředitelná základní na dřevo	kg	64,759	216,00	13 987,94	CS ÚRS 2023 02
	VV		583,413*0,111 "Přepočtené koeficientem množství		64,759			
450	K	783108210	Provedení lakovacího dvojnásobného nátěru truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	583,413	160,80	93 812,81	CS ÚRS 2023 02
451	M	24626763	hmota nátěrová vodou ředitelná lakovací na dřevo matná	kg	75,844	226,00	17 140,74	CS ÚRS 2023 02
	VV		583,413*0,13 "Přepočtené koeficientem množství		75,844			
452	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	231,346	4,68	1 082,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		"podbití prkny okrajů střechy šikmé"					
	VV		107,603*2,15"viz materiál palubek		231,346			
	VV		Součet		231,346			
453	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	231,346	108,90	25 193,58	CS ÚRS 2023 02
454	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	231,346	241,00	55 754,39	CS ÚRS 2023 02
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				91 322,26	
455	K	784181011	Dvojnásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	530,586	31,20	16 554,28	CS ÚRS 2023 02
	VV		530,586"viz omítky stěn štukové		530,586			
	VV		Součet		530,586			
456	K	784181017	Dvojnásobné pačokování na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	65,338	34,00	2 221,49	CS ÚRS 2023 02
	VV		"podhled ramena SCH v 1.NP m.č.103"					
	VV		1,3*2,3+1*2,5*1.NP podhled SCH		5,490			
	VV		"stěny boční m.č. 103 pod SCH zděné z CI"					
	VV		(3,05+1,5)/2*1,93+3,05*1-(0,6*2)		6,241			
	VV		"podezdění SCH ZB"					
	VV		(3,05+1,5)/2*1,93		4,391			
	VV		(1,2+1,33)/2*0,8+(1,33+1,93)/2*2,3		4,761			
	VV		"uzavření SCH v 1.NP ZB"					
	VV		1*0,85		0,850			
	VV		Mezisoučet 1.NP		21,733			
	VV		"zábradlí na SCH ZB 1.+2.NP"					
	VV		0,75*(2,5+1,25)*2+0,15*(2,5+1,25)*šikmé i rovné+vrch		6,188			
	VV		Mezisoučet 1.NP+2.NP zděné zábradlí		6,188			
	VV		4*0,504*2+(4+2,7)/2*2,4+(3*2,8)/2		16,272			
	VV		2,6*2,3		5,980			
	VV		3,3*0,5+(3,3+1)/2*1,5		4,875			
	VV		(3,6+2,3)/2*3,8		11,210			
	VV		-1,6*1,4+0,3*(1,6+1,4*2)*odečet otvoru okna+ostění		-0,920			
	VV		Mezisoučet 2.NP		37,417			
	VV		Součet		65,338			
457	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	530,586	22,00	11 672,89	CS ÚRS 2023 02
458	K	784181127	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	65,338	23,40	1 528,91	CS ÚRS 2023 02
459	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	763,137	71,30	54 411,67	CS ÚRS 2023 02
	VV		530,586"viz omítky stěn štukové		530,586			
	VV		232,551"viz SDK podhledy		232,551			
	VV		Součet		763,137			
460	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	65,338	75,50	4 933,02	CS ÚRS 2023 02
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				235 150,42	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
461	K	786623011	Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané motorem pl do 4 m2	kus	7,000	1 524,00	10 668,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		5"ozn.Z3		5,000			
	VV		2"ozn.Z4		2,000			
	VV		Součet		7,000			
462	M	55342525	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 2,0m2	m2	3,600	5 993,00	21 574,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,8*(0,75+0,25)*2"ozn.Z4		3,600			
	VV		Součet		3,600			
463	M	55342528	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 3,5m2	m2	16,650	3 978,00	66 233,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,8*(1,6+0,25)*5"ozn.Z3		16,650			
	VV		Součet		16,650			
464	K	786623013	Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané motorem pl přes 4 do 6 m2	kus	4,000	1 596,00	6 384,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		4"ozn. Z2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
465	M	55342530	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 5,0m2	m2	16,920	3 302,00	55 869,84	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vně žaluzie"					
	VV		1,8*(2,1+0,25)*4"ozn. Z2		16,920			
	VV		Součet		16,920			
466	K	786623041	Montáž žaluziové schránky venkovní žaluzie osazené do okenního nebo dveřního otvoru dl přes 1300 do 2400 mm	kus	11,000	799,20	8 791,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		4"ozn. Z2		4,000			
	VV		5"ozn.Z3		5,000			
	VV		2"ozn.Z4		2,000			
	VV		Mezisoučet vně žaluzie		11,000			
	VV		Součet		11,000			
467	M	28376716	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 2,0m2 š do 2,0m	kus	2,000	4 476,00	8 952,00	CS ÚRS 2023 02
468	M	28376723	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 4,0m2 š do 2,0m	kus	5,000	4 620,00	23 100,00	CS ÚRS 2023 02
469	M	28376727	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 5,0m2 š do 2,0m	kus	4,000	5 136,00	20 544,00	CS ÚRS 2023 02
470	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích	m2	15,440	225,00	3 474,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,5*1,6*2"ozn.Z5		4,800			
	VV		1,8*1,6*1"ozn.Z6		2,880			
	VV		1,6*1,4*2"ozn.Z7		4,480			
	VV		1,025*1,6*2"ozn.Z8		3,280			
	VV		Mezisoučet vni žaluzie ovl. lankem		15,440			
	VV		Součet		15,440			
471	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	15,440	569,00	8 785,36	CS ÚRS 2023 02
472	K	998786202	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 344,000	0,33	773,52	CS ÚRS 2023 02
D 787 Dokončovací práce - zasklívání							5 913,71	
473	K	787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo	m2	0,470	440,00	206,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,1*1,1"pro vchodové dveře P06/P		0,110			
	VV		0,1*0,9*2"pro vchodové dveře H01/L		0,180			
	VV		0,1*0,9*2"pro vchodové dveře H02/L		0,180			
	VV		Součet		0,470			
474	M	63479019	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 82%	m2	0,484	744,00	360,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,47*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		0,484			
475	K	787911115	Montáž neprůhledné fólie na sklo	m2	4,950	457,00	2 262,15	CS ÚRS 2023 02
	VV		"1.NP"					
	VV		1,8*0,75*2		2,700			
	VV		1*0,75*3		2,250			
	VV		Součet		4,950			
476	M	63479018	fólie na sklo ochranné 85%	m2	5,099	583,00	2 972,72	CS ÚRS 2023 02
	VV		"1.NP"					
	VV		1,8*0,75*2		2,700			
	VV		1*0,75*3		2,250			
	VV		Součet		4,950			
	VV		4,95*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		5,099			
477	K	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v přes 6 do 12 m	%	58,000	1,93	111,94	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt dětské skupiny Sýrovátka p.p.č.4 k.ú. Sýrovátka
Objekt:
SO-01 - Hlavní výdaje způsobilé
Soupis:
2307183 - Oplocení drátěné pletivo na ocelové sloupky

KSO:
Místo: Sýrovátka

Zadavatel:
Obec Sýrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany

Zhotovitel:
Kerson spol. s r.o.

Projektant:
SUMA projekt, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel:
Ing.Albrechtová D.

Poznámka:
Rozpočet je informativní, skutečné provedení bude upřesněno ve výrobní dokumentaci.

CC-CZ:
Datum: 20. 10. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 45536040
DIČ: CZ45536040

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu			193 817,65
Ostatní náklady			4 000,00
Cena bez DPH			197 817,65
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	197 817,65	21,00%	41 541,71
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	239 359,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka
Objekt: SO-01 - Hlavní výdaje způsobilé
Soupis: 2307183 - Oplocení drátěné pletivo na ocelové sloupky

Místo:	Syrovátka	Datum:	20. 10. 2023
Zadavatel:	Obec Syrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany	Projektant:	SUMA projekt, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Kerson spol. s r.o.	Zpracovatel:	Ing.Albrechtová D.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	193 817,65
HSV - Práce a dodávky HSV	193 817,65
1 - Zemní práce	31 413,88
2 - Zakládání	5 400,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	151 121,41
998 - Přesun hmot	5 882,36

2) Ostatní náklady	4 000,00
Zařízení staveniště	1 000,00
Projektové práce	500,00
Územní vlivy	500,00
Provozní vlivy	500,00
Jiné VRN	500,00
Kompletační činnost	1 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	197 817,65
-----------------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka
Objekt: SO-01 - Hlavní výdaje způsobilé
Soupis: 2307183 - Oplocení drátěné pletivo na ocelové sloupky

Místo: Syrovátka Datum: 20. 10. 2023
Zadavatel: Obec Syrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany Projektant: SUMA projekt, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel: Kerson spol. s r.o. Zpracovatel: Ing.Albrechtová D.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 193 817,65

D HSV Práce a dodávky HSV 193 817,65

D	1	Zemní práce 31 413,88						
1	K	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s motorovým vrtákem	m	110,700	210,00	23 247,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"oplocení pletivové na sloupky- odhad "					
	VV		0,9*(2+18+6+16+5+11+3+3+2)"pro sloupky pletivo 1,5m		59,400			
	VV		0,9*(1)"pro sloupky pletivo 1,2m		0,900			
	VV		0,9*(18+10+2+8+2+6)"pro vzpěry pletivo 1,5m		41,400			
	VV		0,9*(4)"pro vzpěry pletivo 1,2m		3,600			
	VV		0,9*(2+1)"pro 2kř. branky -1ks pro pletivo 1,5m		2,700			
	VV		0,9*(2+1)"pro 2kř. branky -1ks pro pletivo 1,2m		2,700			
	VV		Součet		110,700			
2	K	131111359	Příplatek za vtrání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	33,210	105,00	3 487,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		110,7*0,3"odhad 30%		33,210			
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,238	91,30	295,63	CS ÚRS 2023 02
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,238	243,90	789,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,9*3,14*(0,1)^2*110,7*1,035"z vývrtu jamek		3,238			
	VV		Součet		3,238			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	32,380	16,40	531,03	CS ÚRS 2023 02
	VV		3,238*10		32,380			
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	3,238	39,28	127,19	CS ÚRS 2023 02
	VV		3,238"výkopek - odvoz na skládku		3,238			
	VV		Součet		3,238			
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6,476	260,00	1 683,76	CS ÚRS 2023 02
	VV		3,238*2		6,476			
	VV		Součet		6,476			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,238	19,90	64,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		3,238"odvoz na skládku trvalou		3,238			
	VV		Součet		3,238			
9	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	39,080	30,40	1 188,03	CS ÚRS 2023 02
	VV		"pod oplocením pozemku s 2kř.brankou"					
	VV		0,2*(2,6+51,5+18+46+14,6+32,5+7,7+6,5+6+3)		37,680			
	VV		"pod oplocením vnitřním s 2kř.brankou"					
	VV		0,2*(4+3)		1,400			
	VV		Součet		39,080			
D	2	Zakládání 5 400,00						
10	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,800	3 000,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"pro 2 kř. branky - středový základ "					
	VV		0,9*(1)"pro 2kř. branky -1ks pro pletivo 1,5m		0,900			
	VV		0,9*(1)"pro 2kř. branky -1ks pro pletivo 1,2m		0,900			
	VV		Součet		1,800			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce 151 121,41						
11	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	124,000	328,00	40 672,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"oplocení pletivové na sloupky- odhad "					
	VV		(2+18+6+16+5+11+3+3+2)"pro sloupky pletivo 1,5m		66,000			
	VV		2+1"pro sloupky koncové pletivo 1,5m i 1,2m		3,000			
	VV		1"pro sloupky pletivo 1,2m		1,000			
	VV		(18+10+2+8+2+6)"pro vzpěry pletivo 1,5m		46,000			
	VV		4"pro vzpěry pletivo 1,2m		4,000			
	VV		2"u 2kř. branky -1ks pro pletivo 1,5m		2,000			
	VV		2"u 2kř. branky -1ks pro pletivo 1,2m		2,000			
	VV		Součet		124,000			
12	M	55342252	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	66,000	175,00	11 550,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		66"sloupky		66,000			
13	M	55342251	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1750/38x1,5mm	kus	1,000	151,00	151,00	CS ÚRS 2023 02
14	M	55342260	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm	kus	3,000	215,00	645,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	55342272	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm	kus	50,000	182,00	9 100,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		46+4		50,000			
16	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2	kus	2,000	805,00	1 610,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1+1		2,000			
17	M	55342345	brána kovová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 3000x1230mm	kus	1,000	17 400,00	17 400,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1*dělená asymetricky 1000+2000 x 1230mm		1,000			
18	M	55342326	sloupek pro branku 70x70mm v 1,2m včetně pantu	kus	2,000	1 920,00	3 840,00	CS ÚRS 2023 02
19	M	55342349	brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 3000x1530mm	kus	1,000	17 300,00	17 300,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1*dělená asymetricky 1000+2000 x 1530mm		1,000			
20	M	55342328	sloupek pro branku 70x70mm v 1,5m včetně pantu	kus	2,000	2 060,00	4 120,00	CS ÚRS 2023 02
21	M	59231518	doraz zámku elektrický na výšku tvarovky 190mm zinkochromát	kus	2,000	376,00	752,00	CS ÚRS 2023 02
22	M	38229006	zámek elektrický s aretací	kus	2,000	605,00	1 210,00	CS ÚRS 2023 02
23	M	15619210	krytka plastová D 38/48mm	kus	4,000	9,37	37,48	CS ÚRS 2023 02
24	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	189,400	95,10	18 011,94	CS ÚRS 2023 02
	VV		"drátěný plot na zabet. sloupky"					
	VV		"oplocení pozemku "					
	VV		2,6+51,5+18+46+14,6+32,5+7,7+6,5+6		185,400			
	VV		"oplocení vnitřní"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		189,400			
25	M	31327502	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1500mm	m	204,000	114,00	23 256,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		185,4*1,1		203,940			
	VV		Součet		203,940			
	VV		204"zaokr.		204,000			
	VV		Součet		204,000			
26	M	31327511	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1250mm	m	4,400	60,50	266,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		4*1,1		4,400			
	VV		Součet		4,400			
27	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	208,400	2,43	506,41	CS ÚRS 2023 02
	VV		204+4,4		208,400			
28	M	15619210	krytka plastová D 38/48mm	kus	74,000	9,37	693,38	CS ÚRS 2023 02
	VV		124-50		74,000			
	D	998	Přesun hmot				5 882,36	
29	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m	t	26,617	221,00	5 882,36	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt dětské skupiny Sýrovátka p.p.č.4 k.ú. Sýrovátka
Objekt:
SO-01 - Hlavní výdaje způsobilé
Soupis:
2307184 - Zdravotně technické instalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Sýrovátka	Datum:	20. 10. 2023
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Sýrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	45536040
	Kerson spol. s r.o.	DIČ:	CZ45536040
Projektant:		IČ:	
	LIBOR KREJČÍ	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	LIBOR KREJČÍ	DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu			960 105,92
Ostatní náklady			4 500,00
Cena bez DPH			964 605,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	964 605,92	21,00%	202 567,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 167 173,16
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka
Objekt: SO-01 - Hlavní výdaje způsobilé
Soupis: **2307184 - Zdravotně technické instalace**
Místo: Syrovátka
Zadavatel: Obec Syrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany
Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Datum: 20. 10. 2023
Projektant: LIBOR KREJČÍ
Zpracovatel: LIBOR KREJČÍ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	960 105,92
HSV - Práce a dodávky HSV	411 552,10
1 - Zemní práce	194 901,78
4 - Vodorovné konstrukce	32 695,00
8 - Trubní vedení	122 467,17
998 - Přesun hmot	61 488,15
PSV - Práce a dodávky PSV	548 553,82
713 - Izolace tepelné	40 934,28
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	112 800,12
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	137 037,81
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	6 004,96
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	178 334,42
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	73 442,23

2) Ostatní náklady	4 500,00
Zařízení staveniště	1 000,00
Mimostav. doprava	1 000,00
Územní vlivy	500,00
Provozní vlivy	500,00
Ostatní	500,00
Kompletační činnost	1 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **964 605,92**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt dětské skupiny Sýrovátka p.p.č.4 k.ú. Sýrovátka

Objekt: SO-01 - Hlavní výdaje způsobilé

Soupis: 2307184 - Zdravotně technické instalace

Místo: Sýrovátka

Zadavatel: Obec Sýrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany

Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Datum: 20. 10. 2023

Projektant: LIBOR KREJČÍ

Zpracovatel: LIBOR KREJČÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 960 105,92

D HSV Práce a dodávky HSV 411 552,10

D 1 Zemní práce 194 901,78

1	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	171,000	435,20	74 419,20	CS ÚRS 2023 02
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprení stěn rýh hl do 2 m	m2	196,000	113,40	22 226,40	CS ÚRS 2023 02
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprení stěn rýh hl do 2 m	m2	196,000	60,48	11 854,08	CS ÚRS 2023 02
4	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	96,000	87,10	8 361,60	CS ÚRS 2023 02
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	96,000	120,80	11 596,80	CS ÚRS 2023 02
6	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	66,000	79,10	5 220,60	CS ÚRS 2023 02
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně	m3	75,000	236,00	17 700,00	CS ÚRS 2023 02
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	45,000	392,70	17 671,50	CS ÚRS 2023 02
9	M	58341334	kamenivo drcené drobné frakce 0/2	t	75,150	344,00	25 851,60	CS ÚRS 2023 02

D 4 Vodorovné konstrukce 32 695,00

10	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	3,000	1 150,00	3 450,00	CS ÚRS 2023 02
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	18,000	1 190,00	21 420,00	CS ÚRS 2023 02
12	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,500	3 130,00	7 825,00	CS ÚRS 2023 02

D 8 Trubní vedení 122 467,17

13	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarevkou D 32 x 3,0 mm	m	5,000	127,50	637,50	CS ÚRS 2023 02
14	M	28613110	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	5,075	35,60	180,67	CS ÚRS 2023 02
15	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	5,000	213,00	1 065,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	62,000	274,00	16 988,00	CS ÚRS 2023 02
17	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	40,000	429,00	17 160,00	CS ÚRS 2023 02
18	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	218,00	218,00	CS ÚRS 2023 02
19	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	1,000	117,00	117,00	CS ÚRS 2023 02
20	K	877161112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	2,000	218,00	436,00	CS ÚRS 2023 02
21	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	2,000	286,00	572,00	CS ÚRS 2023 02
22	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2023 02
23	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	1,000	51,80	51,80	CS ÚRS 2023 02
24	K	877260330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2023 02
25	M	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	1,000	72,70	72,70	CS ÚRS 2023 02
26	K	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	5,000	227,00	1 135,00	CS ÚRS 2023 02
27	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	5,000	77,30	386,50	CS ÚRS 2023 02
28	K	877270320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	1,000	388,00	388,00	CS ÚRS 2023 02
29	M	28611910	odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 125/125/45°	kus	1,000	346,00	346,00	CS ÚRS 2023 02
30	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	10,000	249,00	2 490,00	CS ÚRS 2023 02
31	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	10,000	124,00	1 240,00	CS ÚRS 2023 02
32	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	5,000	419,00	2 095,00	CS ÚRS 2023 02
33	M	28611390	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°	kus	5,000	237,00	1 185,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	249,00	249,00	CS ÚRS 2023 02
35	M	28611970	přesuvka kanalizační PP KG DN 160	kus	1,000	144,00	144,00	CS ÚRS 2023 02
36	K	894811231	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	kus	3,000	6 520,00	19 560,00	CS ÚRS 2023 02
37	K	894811231pc1	nádrž na dešťovou vodu 4.800 l, š.1,985m x v.2,430m x d.2,280m, interní filtr, tlakové ponomé čerpadlo s plovákovým spínačem 230V, výkon 0,85kW	kus	1,000	55 000,00	55 000,00	
38	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	6,000	55,00	330,00	CS ÚRS 2023 02
D 998			Přesun hmot				61 488,15	
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	120,565	510,00	61 488,15	CS ÚRS 2023 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				548 553,82	
D 713			Izolace tepelné				40 934,28	
40	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	218,000	64,10	13 973,80	CS ÚRS 2023 02
41	M	63154570	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm	m	98,000	118,00	11 564,00	CS ÚRS 2023 02
42	M	63154571	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm	m	65,000	124,00	8 060,00	CS ÚRS 2023 02
43	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	55,000	130,00	7 150,00	CS ÚRS 2023 02
44	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,168	1 110,00	186,48	CS ÚRS 2023 02
D 721			Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				112 800,12	
45	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	50,000	418,00	20 900,00	CS ÚRS 2023 02
46	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	15,000	568,70	8 530,50	CS ÚRS 2023 02
47	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	35,000	617,00	21 595,00	CS ÚRS 2023 02
48	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	16,000	635,00	10 160,00	CS ÚRS 2023 02
49	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	6,000	478,50	2 871,00	CS ÚRS 2023 02
50	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	6,000	481,00	2 886,00	CS ÚRS 2023 02
51	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	4,000	546,00	2 184,00	CS ÚRS 2023 02
52	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	7,000	685,00	4 795,00	CS ÚRS 2023 02
53	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	9,000	82,30	740,70	CS ÚRS 2023 02
54	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8,000	100,32	802,56	CS ÚRS 2023 02
55	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	8,000	149,60	1 196,80	CS ÚRS 2023 02
56	K	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,000	2 640,00	2 640,00	CS ÚRS 2023 02
57	K	721212121	Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápchovou uzávěrkou	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 02
58	K	721226512	Zápchová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	3,000	801,00	2 403,00	CS ÚRS 2023 02
59	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	5,000	2 800,00	14 000,00	CS ÚRS 2023 02
60	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	854,00	1 708,00	CS ÚRS 2023 02
61	K	721274102pc2	čistící tvarovka DN100, PP/nerezová ocel, nerez. dv. 150/150 mm	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	
62	K	721274121	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 do 50	kus	1,000	498,00	498,00	CS ÚRS 2023 02
63	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	65,000	25,90	1 683,50	CS ÚRS 2023 02
64	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	65,000	33,80	2 197,00	CS ÚRS 2023 02
65	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,278	752,00	209,06	CS ÚRS 2023 02
D 722			Zdravotecnika - vnitřní vodovod				137 037,81	
66	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	138,000	236,00	32 568,00	CS ÚRS 2023 02
67	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	79,000	290,00	22 910,00	CS ÚRS 2023 02
68	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	m	55,000	342,00	18 810,00	CS ÚRS 2023 02
69	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	40,000	82,00	3 280,00	CS ÚRS 2023 02
70	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	14,000	106,00	1 484,00	CS ÚRS 2023 02
71	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	41,000	205,00	8 405,00	CS ÚRS 2023 02
72	K	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	356,00	356,00	CS ÚRS 2023 02
73	K	722231072pc1	KK s filtrem 1/2"	kus	1,000	1 093,00	1 093,00	
74	K	722231072pc2	nezámrzný zahradní ventil 1/2"	kus	1,000	3 156,00	3 156,00	
75	K	722231072pc3	přepážkový filtr 3/4" s automatickým proplachem	kus	1,000	3 199,00	3 199,00	
76	K	722231072pc4	fyzik. úprava vody, 230V, příkon 20W na potrubí d25	kus	1,000	10 365,00	10 365,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	722231072pc5	termostatický směšovací ventil, připojení 1/2" včetně zk	kus	1,000	2 222,00	2 222,00	
78	K	722231072pc8	cirkulační čerpadlo 1/2" pro TV se spínacími hodinami	kus	1,000	6 700,00	6 700,00	
79	K	722231222	Ventil pojistný mosazný G 3/4" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000	660,00	660,00	CS ÚRS 2023 02
80	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	245,00	735,00	CS ÚRS 2023 02
81	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	353,00	1 765,00	CS ÚRS 2023 02
82	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	504,00	504,00	CS ÚRS 2023 02
83	K	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1"	soubor	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 02
84	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	272,000	29,35	7 983,20	CS ÚRS 2023 02
85	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	272,000	23,45	6 378,40	CS ÚRS 2023 02
86	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,392	674,00	264,21	CS ÚRS 2023 02

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 6 004,96

87	K	724233012	Nádoba expanzní tlaková pro akumulaci ohřev TV průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 12 l	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
88	K	998724102	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,004	1 240,00	4,96	CS ÚRS 2023 02

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 178 334,42

89	K	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený	soubor	1,000	3 330,00	3 330,00	CS ÚRS 2023 02
90	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	3 250,00	6 500,00	CS ÚRS 2023 02
91	K	725112022pc1	klozet dětský keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný	soubor	5,000	6 077,00	30 385,00	
92	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	5,000	3 880,00	19 400,00	CS ÚRS 2023 02
93	K	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	3,000	4 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 02
94	K	725211703	Umývatko keramické bílé stěnové šířky 450 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	3 860,00	3 860,00	CS ÚRS 2023 02
95	K	725241142	Vanička sprchová akrylátová čtverhrubá 900x900 mm	soubor	1,000	6 160,00	6 160,00	CS ÚRS 2023 02
96	K	725244103	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlé do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,000	7 830,00	7 830,00	CS ÚRS 2023 02
97	K	725244314	Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednokřídlé do niky na vaničku šířky 1400 mm	soubor	1,000	9 310,00	9 310,00	CS ÚRS 2023 02
98	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	2,000	2 780,00	5 560,00	CS ÚRS 2023 02
99	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	6 400,00	6 400,00	CS ÚRS 2023 02
100	K	725331111pc1	výlevka keramická závěsná, odpad DN 50	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00	
101	K	725812301	Ventil stojánkový samouzavírací tlačný s omezenou dobou výtoku 6 l/min G 1/2"	kus	5,000	2 800,00	14 000,00	CS ÚRS 2023 02
102	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	18,000	239,00	4 302,00	CS ÚRS 2023 02
103	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	2,000	497,00	994,00	CS ÚRS 2023 02
104	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,000	2 250,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
105	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	2,000	1 420,00	2 840,00	CS ÚRS 2023 02
106	K	725822663	Baterie umyvadlová samouzavírací tlačná s výtokem po dobu 15 s a 4 l/min	soubor	4,000	4 200,00	16 800,00	CS ÚRS 2023 02
107	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové termostatické	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 02
108	K	725841351	Baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem	soubor	1,000	6 400,00	6 400,00	CS ÚRS 2023 02
109	K	725980122	Dvířka 15/20	kus	5,000	581,00	2 905,00	CS ÚRS 2023 02
110	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,456	786,00	358,42	CS ÚRS 2023 02

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 73 442,23

111	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	7,000	9 300,00	65 100,00	CS ÚRS 2023 02
112	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	7,000	271,00	1 897,00	CS ÚRS 2023 02
113	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	7,000	913,00	6 391,00	CS ÚRS 2023 02
114	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,069	786,00	54,23	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka
Objekt:
SO-01 - Hlavní výdaje způsobilé
Soupis:
2307185 - Ústřední vytápění

KSO:
Místo: Syrovátka
Zadavatel:
Obec Syrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany
Zhotovitel:
Kerson spol. s r.o.
Projektant:
SUMA projekt, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Zpracovatel:
Ing. Červený
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 10. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: 45536040
DIČ: CZ45536040
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 483 763,17		
Ostatní náklady	4 000,00		
Cena bez DPH	1 487 763,17		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 487 763,17	21,00%	312 430,27
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 800 193,44

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka
Objekt: SO-01 - Hlavní výdaje způsobilé
Soupis: **2307185 - Ústřední vytápění**
Místo: Syrovátka
Zadavatel: Obec Syrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany
Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Datum: 20. 10. 2023
Projektant: SUMA projekt, Jižní
870, 500 03 Hradec
Králové
Zpracovatel: Ing. Červený

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	1 483 763,17
PSV - Práce a dodávky PSV	1 458 563,17
713 - Izolace tepelné	18 149,96
731 - Ústřední vytápění - kotelny	1 579,12
732 - Ústřední topení, strojovny	706 552,88
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	554 380,28
734 - Ústřední vytápění - armatury	32 595,06
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	118 374,22
767 - Konstrukce zámečnické	8 647,70
783 - Dokončovací práce - nátěry	18 283,95
OST - Ostatní	25 200,00

2) Ostatní náklady	4 000,00
Zařízení staveniště	1 000,00
Projektové práce	500,00
Územní vlivy	500,00
Provozní vlivy	500,00
Jiné VRN	500,00
Kompletační činnost	1 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)1 487 763,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka
Objekt: SO-01 - Hlavní výdaje způsobilé
Soupis: 2307185 - Ústřední vytápění

Místo: Syrovátka Datum: 20. 10. 2023
Zadavatel: Obec Syrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany Projektant: SUMA projekt, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel: Kerson spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Červený

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 483 763,17

D PSV Práce a dodávky PSV 1 458 563,17

D 713 Izolace tepelné 18 149,96

1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	37,000	64,90	2 401,30	CS ÚRS 2023 02
VV 37 "DN 20					37,000			
2	M	28377046	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm	m	37,740	59,30	2 237,98	CS ÚRS 2023 02
VV 37*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					37,740			
3	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	84,000	64,90	5 451,60	CS ÚRS 2023 02
VV 84 "DN 25					84,000			
4	M	28377049	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm	m	85,680	63,10	5 406,41	CS ÚRS 2023 02
VV 84*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					85,680			
5	K	713463132	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 25 do 50 mm	m	16,000	83,00	1 328,00	CS ÚRS 2023 02
VV 16 "DN 32					16,000			
6	M	28377056	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/25mm	m	16,320	79,40	1 295,81	CS ÚRS 2023 02
VV 16*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					16,320			
7	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,026	1 110,00	28,86	CS ÚRS 2023 02

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 1 579,12

8	K	731341130	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	20,000	76,90	1 538,00	CS ÚRS 2023 02
9	K	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,008	5 140,00	41,12	CS ÚRS 2023 02

D 732 Ústřední topení, strojovny 706 552,88

10	K	732111135R	Šachta zemního kolektoru 700x1000x800 - plast	kus	1,000	16 000,00	16 000,00	
11	K	732111139R	Technologie šachty zem kol. - armatury, PV, exp. nádoba, nemrznoucí náplň	soubor	1,000	21 000,00	21 000,00	
12	K	732219345	Montáž ohříváku vody stojatého PN 1,6/1,0 o obsahu 1000 litrů	soubor	1,000	7 040,00	7 040,00	CS ÚRS 2023 02
13	K	732331107	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 80 l	soubor	1,000	8 530,00	8 530,00	CS ÚRS 2023 02
14	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	1,000	905,00	905,00	CS ÚRS 2023 02
15	M	42611260	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlak 4m Qmax 2m3/h PN 10 T 110°C	kus	1,000	6 340,00	6 340,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	731249211	Uvedení sestavy zdroje tepla do provozu	soub.	1,000	15 000,00	15 000,00	
17	K	732510126	Solární kolektor plochý pro instalaci svisle Qmax./1 kolektor přes 1800 W kolektorové pole 1 x 6 plocha pole do 16,2 m2	soubor	1,000	157 000,00	157 000,00	CS ÚRS 2023 02
18	K	732511623	Čerpadlová skupina dvoutrubková integrovaný solární regulátor 3 čidla průtok 2-40 l/min. pro 2 solární spotřebiče G 3/4" M	soubor	1,000	23 800,00	23 800,00	CS ÚRS 2023 02
19	K	732515126	Zásobník teplé vody akumulační stacionární s jedním výměníkem PN 1,0/1,6 pro využití solární energie o objemu 1000 l /v.pl. 4,5 m2	soubor	1,000	102 000,00	102 000,00	CS ÚRS 2023 02
20	K	732520109	Tepelné čerpadlo země/voda pro vytápění bez zásobníku topný výkon 14,5 kW	soubor	1,000	276 000,00	276 000,00	CS ÚRS 2023 02
21	M	48471026	sada pro montáž 1 kolektoru do střechy	sada	6,000	11 800,00	70 800,00	CS ÚRS 2023 02
22	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,102	1 940,00	2 137,88	CS ÚRS 2023 02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 554 380,28

23	K	733113112	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 10	kus	40,000	119,00	4 760,00	CS ÚRS 2023 02
24	K	733141102	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	7,000	540,00	3 780,00	CS ÚRS 2023 02
25	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	137,000	15,00	2 055,00	CS ÚRS 2023 02
26	K	733322303	Potrubí plastové vícevrstvé PE spojované lisováním PN 16 do 80°C D 25x2,3 mm	m	850,000	380,00	323 000,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	733322305	Potrubí plastové vícevrstvé PE spojované lisováním PN 16 do 80°C D 40x3,7 mm	m	10,000	777,00	7 770,00	CS ÚRS 2022 02
28	K	723170212	Potrubí plastové ze síťovaného Pe, PN 10 D 16/2,0 mm spojované lisovacími tvarovkami	m	1 718,000	65,00	111 670,00	
29	K	723170223	Ochrana potrubí ze síťovaného Pe korugovanými trubkami D 16mm	m	30,000	74,10	2 223,00	CS ÚRS 2023 02
30	K	877132001	Montáž svěrných spojek na potrubí z trub d 16	kus	16,000	88,70	1 419,20	CS ÚRS 2023 02
31	M	28654800	spojka svěrná PP-B přímá pro PE potrubí d16	kus	16,000	36,40	582,40	CS ÚRS 2023 02
32	M	24744623	páska dilatační okrajová, tl 5mm š 20mm	m	190,000	17,00	3 230,00	CS ÚRS 2023 02
33	M	24552540	plastifikátor do betonu pro podlahové topení	litr	30,000	101,00	3 030,00	CS ÚRS 2023 02
34	K	735511137	Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 16x2,0 mm na rozdělovač	kus	40,000	118,00	4 720,00	CS ÚRS 2023 02
35	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm	m	37,000	483,30	17 882,10	CS ÚRS 2023 02
36	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm	m	84,000	623,70	52 390,80	CS ÚRS 2023 02
37	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 mm	m	16,000	880,20	14 083,20	CS ÚRS 2023 02
38	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,214	1 470,00	1 784,58	CS ÚRS 2023 02

D 734		Ústřední vytápění - armatury					32 595,06	
39	K	734291275	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů a integrovaným magnetem	kus	1,000	853,00	853,00	CS ÚRS 2023 02
40	M	42261663	filtr s výměnnou vložkou PN40 DN 32	kus	1,000	2 920,00	2 920,00	CS ÚRS 2023 02
41	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	18,000	30,60	550,80	CS ÚRS 2023 02
42	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1	kus	6,000	125,00	750,00	CS ÚRS 2023 02
43	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 5/4	kus	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2023 02
44	K	734209126	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 5/4	kus	1,000	192,00	192,00	CS ÚRS 2023 02
45	K	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	7,000	85,20	596,40	CS ÚRS 2023 02
46	K	734251211	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	2,000	462,00	924,00	CS ÚRS 2023 02
47	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění	kus	6,000	299,00	1 794,00	CS ÚRS 2023 02
48	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	10,000	235,00	2 350,00	CS ÚRS 2023 02
49	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	504,00	2 520,00	CS ÚRS 2023 02
50	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	686,00	2 744,00	CS ÚRS 2023 02
51	K	734296309	Zónový ventil otopných a solárních soustav třicestný kulový 2pólové ovládání příkon 6 W PN 16 T 110°C G 1"F	kus	1,000	4 220,00	4 220,00	CS ÚRS 2023 02
52	K	721269124	Montáž klapky zpětné polypropylen PP do DN 200 ostatní typ	kus	1,000	283,00	283,00	CS ÚRS 2023 02
53	M	55161850	klapka zpětná PP vertikální i horizontální DN 32	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	CS ÚRS 2023 02
54	K	734411131	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou spodní připojení průměr 80 mm délky 50 mm	kus	6,000	1 130,00	6 780,00	CS ÚRS 2023 02
55	K	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klápkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 02
56	K	734499211	Montáž návarku M 20x1,5	kus	5,000	141,00	705,00	CS ÚRS 2023 02
57	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,031	1 060,00	32,86	CS ÚRS 2023 02

D 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa					118 374,22	
58	M	54153072	těleso trubkové 1810x600mm 700W	kus	3,000	5 240,00	15 720,00	CS ÚRS 2023 02
59	K	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa přes 1500 mm	kus	3,000	318,00	954,00	CS ÚRS 2023 02
60	K	735511009	Podlahové vytápění - systémová deska bez izolace výšky 20 až 24 mm	m2	215,000	300,00	64 500,00	CS ÚRS 2023 02
61	K	735511159	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s automatickou regulací průtoku desítkokruhový	kus	1,000	17 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2023 02
62	K	735511160	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s automatickou regulací průtoku jedenáctikruhový	kus	1,000	19 200,00	19 200,00	CS ÚRS 2023 02
63	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,397	1 260,00	500,22	CS ÚRS 2023 02

D 767		Konstrukce zámečnické					8 647,70	
64	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	80,000	108,00	8 640,00	CS ÚRS 2023 02
65	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,005	1 540,00	7,70	CS ÚRS 2023 02

D 783		Dokončovací práce - nátěry					18 283,95	
66	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	41,000	63,80	2 615,80	CS ÚRS 2023 02
67	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	41,000	5,15	211,15	CS ÚRS 2023 02
68	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	41,000	130,00	5 330,00	CS ÚRS 2023 02
69	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	41,000	122,00	5 002,00	CS ÚRS 2023 02
70	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	41,000	125,00	5 125,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		OST	Ostatní						25 200,00
71	K	Pol1	HZS - topná zkouška	hod	72,000	250,00	18 000,00		
72	K	Pol2	HZS - nespecifikované práce nad rámec dodávky	hod	20,000	360,00	7 200,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka
Objekt: SO-01 - Hlavní výdaje způsobilé
Soupis:

2307186ak - Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Syrovátka	Datum:	20. 10. 2023
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Syrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	45536040
	Kerson spol. s r.o.	DIČ:	CZ45536040
Projektant:		IČ:	
	SUMA projekt, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	70172226
	Ing. Albrechtová D.	DIČ:	CZ6352201196
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu			385 293,85
Ostatní náklady			4 000,00
Cena bez DPH			389 293,85
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	389 293,85	21,00%	81 751,71
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		471 045,56

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka
Objekt: SO-01 - Hlavní výdaje způsobilé
Soupis:

2307186ak - Silnoprúdová elektrotechnika včetně ochrany před bleskem			
Místo:	Syrovátka	Datum:	20. 10. 2023
Zadavatel:	Obec Syrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany	Projektant:	SUMA projekt, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Kerson spol. s r.o.	Zpracovatel:	Ing. Albrechtová D.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

1) Náklady ze soupisu prací	385 293,85
PSV - Práce a dodávky PSV	385 293,85
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	385 293,85

2) Ostatní náklady	4 000,00
Zařízení staveniště	1 000,00
Projektové práce	500,00
Územní vlivy	500,00
Provozní vlivy	500,00
Jiné VRN	500,00
Kompletační činnost	1 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	389 293,85
-----------------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka
Objekt: SO-01 - Hlavní výdaje způsobilé
Soupis:

2307186ak - Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

Místo: Syrovátka

Zadavatel: Obec Syrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany

Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Datum: 20. 10. 2023

Projektant: SUMA projekt, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel: Ing. Albrechtová D.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							385 293,85	
D PSV Práce a dodávky PSV							385 293,85	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							385 293,85	
1	K	741111001	Elektroinstalace - silnoproud - viz samostatný rozpočet profesí	kpl	1,000	385 293,85	385 293,85	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka
Objekt:
SO-01 - Hlavní výdaje způsobilé
Soupis:
2307186b - Přípojka elektro - zemní práce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Syrovátka	Datum:	20. 10. 2023
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Syrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	45536040
	Kerson spol. s r.o.	DIČ:	CZ45536040
Projektant:		IČ:	
	SUMA projekt, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	70172226
	Ing. Albrechtová D.	DIČ:	CZ6352201196
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu			31 493,57
Ostatní náklady			600,00
Cena bez DPH			32 093,57
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 093,57	21,00%	6 739,65
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	38 833,22

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka
Objekt: SO-01 - Hlavní výdaje způsobilé
Soupis: **2307186b - Přípojka elektro - zemní práce**
Místo: Syrovátka
Zadavatel: Obec Syrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany
Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Datum: 20. 10. 2023
Projektant: SUMA projekt, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Zpracovatel: Ing. Albrechtová D.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	31 493,57
M - Práce a dodávky M	31 493,57
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	31 493,57

2) Ostatní náklady	600,00
Zařízení staveniště	100,00
Projektové práce	100,00
Územní vlivy	100,00
Provozní vlivy	100,00
Jiné VRN	100,00
Kompletační činnost	100,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	32 093,57
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka
Objekt: SO-01 - Hlavní výdaje způsobilé
Soupis: 2307186b - Přípojka elektro - zemní práce

Místo: Syrovátka Datum: 20. 10. 2023
Zadavatel: Obec Syrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany Projektant: SUMA projekt, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel: Kerson spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Albrechtová D.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 31 493,57

D M Práce a dodávky M 31 493,57

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 31 493,57

1	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,014	1 570,00	21,98	CS ÚRS 2023 02
	VV		"EL - přípojka"					
	VV		14/1000		0,014			
	VV		Součet		0,014			
2	K	460161481	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	14,000	637,00	8 918,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	460281111	Pažení příložné plné výkopů rýh kabelových hl do 2 m	m2	16,800	139,00	2 335,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,2*14		16,800			
4	K	460281114	Pažení stěn rýh nebo jam - rozeptění	m3	10,920	63,90	697,79	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,2*0,65*14		10,920			
5	K	460281121	Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh kabelových hl do 2 m	m2	16,800	74,00	1 243,20	CS ÚRS 2023 02
6	K	460281124	Odstranění rozeptění stěn rýh nebo jam	m3	10,920	14,70	160,52	CS ÚRS 2023 02
7	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	1,900	141,00	267,90	CS ÚRS 2023 02
8	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	1,900	107,00	203,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		"EL"					
	VV		0,2*0,65*14*1,035"přípojka		1,884			
	VV		Součet		1,884			
	VV		1,9		1,900			
	VV		Součet		1,900			
9	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	36,100	23,00	830,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,9*19		36,100			
10	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,800	1 300,00	4 940,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"EL"					
	VV		1,9*2"přípojka		3,800			
	VV		Součet		3,800			
11	K	460371111	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	11,300	395,00	4 463,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"EL-přípojka"					
	VV		0,2*0,65*14*1,035"přípojka odvoz		1,884			
	VV		1*0,65*14*1,035"přípojka zásyp		9,419			
	VV		Součet		11,303			
	VV		11,3		11,300			
	VV		Součet		11,300			
12	K	460431511	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	14,000	229,00	3 206,00	CS ÚRS 2023 02
13	K	460481112	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	9,800	47,60	466,48	CS ÚRS 2023 02
	VV		14,000*0,7		9,800			
14	K	460661214	Kabelové lože z písku pro kabely nn zakryté cihlami š lože přes 45 do 60 cm	m	14,000	253,00	3 542,00	CS ÚRS 2023 02
15	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	14,000	14,10	197,40	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt dětské skupiny Sýrovátka p.p.č.4 k.ú. Sýrovátka
Objekt:
SO-02 - Vedlejší výdaje způsobilé
Soupis:
2307180 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Sýrovátka

Zadavatel:
Obec Sýrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany

Zhotovitel:
Kerson spol. s r.o.

Projektant:
SUMA projekt, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel:
Ing. Albrechtová D.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 10. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 45536040
DIČ: CZ45536040

IČ:
DIČ:

IČ: 70172226
DIČ: CZ6352201196

Náklady z rozpočtu	55 500,00		
Ostatní náklady	3 000,00		
Cena bez DPH	58 500,00		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 500,00	21,00%	12 285,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	70 785,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka
Objekt: SO-02 - Vedlejší výdaje způsobilé
Soupis: **2307180 - Vedlejší rozpočtové náklady**
Místo: Syrovátka
Zadavatel: Obec Syrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany
Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Datum: 20. 10. 2023
Projektant: SUMA projekt, Jižní
870, 500 03 Hradec
Králové
Zpracovatel: Ing. Albrechtová D.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	55 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	55 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	31 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	17 000,00
VRN5 - Finanční náklady	6 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 500,00

2) Ostatní náklady	3 000,00
Zařízení staveniště	500,00
Projektové práce	500,00
Územní vlivy	500,00
Provozní vlivy	500,00
Jiné VRN	500,00
Kompletační činnost	500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **58 500,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt dětské skupiny Sýrovátka p.p.č.4 k.ú. Sýrovátka
Objekt: SO-02 - Vedlejší výdaje způsobilé
Soupis: 2307180 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Sýrovátka Datum: 20. 10. 2023
Zadavatel: Obec Sýrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany Projektant: SUMA projekt, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel: Kerson spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Albrechtová D.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 55 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 55 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 000,00

1	K	011002000	Průzkumné práce	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
VV					1,000			
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště 17 000,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
6	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě (EL + voda)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
7	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
VV					21+42+10	73,000		
VV					Součet v mb	73,000		
VV					1	1,000		
VV					Součet	1,000		

D VRN5 Finanční náklady 6 000,00

8	K	056002000	Bankovní záruka	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
9	K	059002000	Ostatní finance - propagace	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02

D VRN9 Ostatní náklady 1 500,00

10	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - akreditovaný rozbor pitné vody	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka
Objekt:
SO-02 - Vedlejší výdaje způsobilé
Soupis:
2307182 - Nový objekt MŠ

KSO:
Místo: Syrovátka

CC-CZ:
Datum: 20. 10. 2023

Zadavatel:
Obec Syrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Kerson spol. s r.o.

IČ: 45536040
DIČ: CZ45536040

Projektant:
SUMA projekt, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Albrechtová D.

IČ: 70172226
DIČ: CZ6352201196

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	59 734,28		
Ostatní náklady	600,00		
Cena bez DPH	60 334,28		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 334,28	21,00%	12 670,20
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	73 004,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka
Objekt: SO-02 - Vedlejší výdaje způsobilé
Soupis: **2307182 - Nový objekt MŠ**
Místo: Syrovátka
Zadavatel: Obec Syrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany
Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Datum: 20. 10. 2023
Projektant: SUMA projekt, Jižní
870, 500 03 Hradec
Králové
Zpracovatel: Ing. Albrechtová D.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	59 734,28
766 - Konstrukce truhlářské	59 734,28

2) Ostatní náklady	600,00
Zařízení staveniště	100,00
Projektové práce	100,00
Územní vlivy	100,00
Provozní vlivy	100,00
Jiné VRN	100,00
Kompletační činnost	100,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	60 334,28
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt dětské skupiny Sýrovátka p.p.č.4 k.ú. Sýrovátka
Objekt: SO-02 - Vedlejší výdaje způsobilé
Soupis: 2307182 - Nový objekt MŠ

Místo: Sýrovátka Datum: 20. 10. 2023
Zadavatel: Obec Sýrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany Projektant: SUMA projekt, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel: Kerson spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Albrechtová D.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 59 734,28

D		766	Konstrukce truhlářské		59 734,28			
1	K	766821114R	Sestava kuchyňské linky m.č.108, bez vestavavěné myčky 60cm, 2x dřez provedení v dekoru a struktuře dřeva jako dveře, odstín dle výběru investora - pouze deska dl.5m	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
		VV	1*ozn. T18		1,000			
		VV	Součet		1,000			
2	K	766811115	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky š do 600 mm	kus	5,000	156,00	780,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	3+2		5,000			
3	K	766811116	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky š přes 600 do 1200 mm	kus	4,000	281,00	1 124,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	3+1		4,000			
4	K	766811213	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 2000 do 4000 mm	kus	2,000	164,00	328,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	1*dl. 1,8m		1,000			
		VV	1*dl. 3,675m		1,000			
		VV	Součet		2,000			
5	M	554410071	kuchyňská linka - spodní skřínky vč. pracovní desky a kování - celkové délky desky 5m dle výkresu ozn. T18 - průměrná cena	mb	5,000	9 000,00	45 000,00	
6	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	2,000	234,00	468,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	2*dřez		2,000			
7	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	2,000	448,00	896,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	2*ohřev vody 2x		2,000			
8	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	2*2x dřezu		2,000			
9	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	591,000	1,08	638,28	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka
Objekt: SO-02 - Vedlejší výdaje způsobilé
Soupis:

2307186ak - Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Syrovátka	Datum:	20. 10. 2023
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Syrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	45536040
	Kerson spol. s r.o.	DIČ:	CZ45536040
Projektant:		IČ:	
	SUMA projekt, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	70172226
	Ing. Albrechtová D.	DIČ:	CZ6352201196
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				25 550,00
Ostatní náklady				600,00
Cena bez DPH				26 150,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	26 150,00	21,00%	5 491,50	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			31 641,50

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka
Objekt: SO-02 - Vedlejší výdaje způsobilé
Soupis:

2307186ak - Silnoprúdá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem			
Místo:	Syrovátka	Datum:	20. 10. 2023
Zadavatel:	Obec Syrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany	Projektant:	SUMA projekt, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Kerson spol. s r.o.	Zpracovatel:	Ing. Albrechtová D.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

1) Náklady ze soupisu prací	25 550,00
psv - Práce a dodávky PSV	25 550,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	25 550,00

2) Ostatní náklady	600,00
Zařízení staveniště	100,00
Projektové práce	100,00
Územní vlivy	100,00
Provozní vlivy	100,00
Jiné VRN	100,00
Kompletační činnost	100,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	26 150,00
-----------------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka
Objekt: SO-02 - Vedlejší výdaje způsobilé
Soupis:

2307186ak - Silnoprúdová elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

Místo: Syrovátka

Zadavatel: Obec Syrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany

Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Datum: 20. 10. 2023

Projektant: SUMA projekt, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel: Ing. Albrechtová D.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 550,00	
D psv Práce a dodávky PSV							25 550,00	
D 741 Elektroinstalace - silnoprúd							25 550,00	
1	K	741111002	Elektroinstalace - silnoprúd - dokumentace a revize - viz samostatný rozpočet profesí	kpl	1,000	25 550,00	25 550,00	

Stavba:
Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka
Objekt:
SO-02 - Vedlejší výdaje způsobilé
Soupis:
2307187 - A- Zpevněné plochy
Úroveň 3:
a - příprava území

CC-CZ:
Datum: 20. 10. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 45536040
 DIČ: CZ45536040

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka

Objekt:

SO-02 - Vedlejší výdaje způsobilé

Soupis:

2307187 - A- Zpevněné plochy

Úroveň 3:

a - příprava území

Místo:

Syrovátka

Datum:

20. 10. 2023

Zadavatel:

Obec Syrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany

Projektant:

Viaprojekt s.r.o. HK

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

Božena Burešová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	243 548,94
1 - Zemní práce	119 929,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 869,10
997 - Přesun sutě	114 479,04
998 - Přesun hmot	1 465,10
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
M - Práce a dodávky M	4 806,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	4 806,00

2) Ostatní náklady	3 000,00
Zařízení staveniště	500,00
Mimostav. doprava	500,00
Územní vlivy	500,00
Provozní vlivy	500,00
Ostatní	500,00
Kompletační činnost	500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	246 548,94
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt dětské skupiny Sýrovátka p.p.č.4 k.ú. Sýrovátka

Objekt: SO-02 - Vedlejší výdaje způsobilé

Soupis: 2307187 - A- Zpevněné plochy

Úroveň 3: a - příprava území

Místo: Sýrovátka

Zadavatel: Obec Sýrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany

Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Datum: 20. 10. 2023

Projektant: Viaprojekt s.r.o. HK

Zpracovatel: Božena Burešová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 243 548,94

D		1	Zemní práce	119 929,70				
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	15,000	55,20	828,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		mýcení křovin+likvidace +doprava , viz.příloha D.1.4.d-2					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	183,00	183,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		kácení stromů, viz.příloha D.1.4.d-2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	362,00	362,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		kácení stromů, viz.příloha D.1.4.d-2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	3,000	29,70	89,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		vybourání chodníku (oprava v místě napojení), dlažba se očistí a zpětně použije, viz.příloha D.1.4.d-2					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
5	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	69,000	19,50	1 345,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		vybourání zpevněné plochy, viz.příloha D.1.4.-d-2					
	VV		55,5+6+7,5		69,000			
	VV		Součet		69,000			
6	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	69,000	81,50	5 623,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		vybourání zpevněných ploch-kryt betonová dlažba					
	VV		55,5+6+7,5		69,000			
	VV		Součet		69,000			
7	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	71,000	256,80	18 232,80	
	VV		vybourání zpevněných ploch u čp.1/1 a 1/2, viz.příloha D.1.4.d-1					
	VV		71		71,000			
	VV		Součet		71,000			
8	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	12,000	100,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		vybourání zpevněné plochy-kryt asfaltový, viz.příloha D.1.4.d.-2					
	VV		6+6		12,000			
	VV		Součet		12,000			
9	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		vybourání chodníku (oprava v místě napojení), viz.příloha D.1.4.d-2					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
10	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	12,000	225,00	2 700,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		vybourání zpevněné plochy-kryt asfaltový, viz.příloha D.1.4.d.-2					
	VV		6+6		12,000			
	VV		Součet		12,000			
11	K	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	12,000	54,80	657,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		vybourání zpevněné plochy-kryt asfaltový, viz.příloha D.1.4.d.-2					
	VV		6+6		12,000			
	VV		Součet		12,000			
12	K	113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	36,000	154,00	5 544,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		viz.příloha D.1.4.d-1					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
13	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	12,000	65,30	783,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		betonový obrubník chodníkový, viz.příloha D.1.4.d-2					
	VV		2,5+5,5+4		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		12,000			
14	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	50,000	46,50	2 325,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		betonový obrubník záhonový, viz.příloha D.1.4.d-2					
	VV		2,5+1,5+1,5+35,5+9		50,000			
	VV		Součet		50,000			
15	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	98,000	54,40	5 331,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		sejmutí ornice v tl. 10 cm, viz.příloha D.1.4.d-2					
	VV		37+50+11		98,000			
	VV		Součet		98,000			
16	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	837,000	26,30	22 013,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		sejmutí ornice v tl. 10 cm , viz.příloha D.1.4.d-2					
	VV		103+146+161+427		837,000			
	VV		Součet		837,000			
17	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,000	605,20	10 893,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		kabelové žlaby, viz.příloha D.1.4.d-1					
	VV		1*1*18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
18	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	18,000	497,70	8 958,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		kabelové žlaby, viz.příloha D.1.4.d-1					
	VV		1*1*18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
19	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	30,10	30,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		kácení stromů, viz.příloha D.1.4.d-2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	444,00	444,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		kácení stromů, viz.příloha D.1.4.d-2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	1,000	91,40	91,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		kácení stromů, viz.příloha D.1.4.d-2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	15,000	1,50	22,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		kácení stromů+příplatek za dalších 15 km, viz.příloha D.1.4.d-2					
	VV		1*15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
23	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	15,000	2,49	37,35	CS ÚRS 2023 02
	VV		kácení stromů, + příplatek za dalších 15 km, viz.příloha D.1.4.d-2					
	VV		1*15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
24	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	15,000	3,56	53,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		kácení stromů+příplatek za dalších 15 km, viz.příloha D.1.4.d-2					
	VV		1*15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
25	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	93,500	53,76	5 026,56	CS ÚRS 2023 02
	VV		sejmutá ornice se odveze na meziskládku, zpětně se použije pro ohumusování, viz.příloha D.1.4.d-2					
	VV		(98+837)*0,1		93,500			
	VV		Součet		93,500			
26	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,809	243,90	929,02	CS ÚRS 2023 02
	VV		kabelové žlaby, viz.příloha D.1.4.d.-1					
	VV		0,46*0,46*18		3,809			
	VV		Součet		3,809			
27	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	22,853	16,40	374,79	CS ÚRS 2023 02
	VV		kabelové žlaby+příplatek za dalších 6 km, viz.příloha D.1.4.d-1					
	VV		(0,46*0,46*18)*6		22,853			
	VV		Součet		22,853			
28	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	93,500	120,80	11 294,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		sejmutá ornice, ornice se zpětně použije pro ohumusování, viz.příloha D.1.4.d-2					
	VV		(103+146+37+161+50+11+427)*0,1		93,500			
	VV		Součet		93,500			
29	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,057	260,00	534,82	CS ÚRS 2023 02
	VV		kabelové žlaby,-30% z celkové kubatury, viz.příloha d.1.4.d-1					
	VV		(0,46*0,46*18)*0,3*1,8		2,057			
	VV		Součet		2,057			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,799	191,10	917,09	CS ÚRS 2023 02
	VV		kabelové žlaby, -70% z celkové kubatury, viz.příloha D.1.4.d-1					
	VV		(0,46*0,46*18)*0,7*1,8		4,799			
	VV		Součet		4,799			
31	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,809	19,90	75,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		kabelové žlaby, viz.příloha D.1.4.d-1					
	VV		0,46*0,46*18		3,809			
	VV		Součet		3,809			
32	K	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3	14,191	164,00	2 327,32	CS ÚRS 2023 02
	VV		kabelové žlaby, viz.příloha D.1.4.d-1					
	VV		(1*1*18)-(0,46*0,46*18)		14,191			
	VV		Součet		14,191			
33	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	3,089	211,00	651,78	CS ÚRS 2023 02
	VV		kabelové žlaby, viz.příloha D.1.4.d-1					
	VV		(0,46*0,46*18)-(0,2*0,2*18)		3,089			
	VV		Součet		3,089			
34	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	6,178	283,00	1 748,37	CS ÚRS 2023 02
	VV		kabelové žlaby, viz.příloha D.1.4.d-1					
	VV		3,089*2		6,178			
	VV		Součet		6,178			
35	K	184818243	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	8,000	1 000,00	8 000,00	
	VV		montáž+demontáž+materiál+doprava , ochrana po celou dobu					
	VV		výstavby, viz.příloha D.1.4.d-1					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
D 9							2 869,10	
36	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	25,000	32,80	820,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		viz.příloha D.1.4.d-1					
	VV		20+5		25,000			
	VV		Součet		25,000			
37	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	25,000	73,00	1 825,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		viz.příloha D.1.4.d-1					
	VV		20+5		25,000			
	VV		Součet		25,000			
38	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	3,000	74,70	224,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		vybourání chodníku (oprava v místě napojení), viz.příloha					
	VV		D.1.4.d-2					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
D 997							114 479,04	
39	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,488	46,10	206,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		asfalt					
	VV		(12*0,098)+(36*0,092)		4,488			
	VV		Součet		4,488			
40	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	85,235	46,10	3 929,33	CS ÚRS 2023 02
	VV		suť					
	VV		(12*0,44)+(12*0,325)+(3*0,44)+(69*0,44)+(71*0,625)		85,235			
	VV		Součet		85,235			
41	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	67,320	10,10	679,93	CS ÚRS 2023 02
	VV		asfalt+příplatek za dalších 15km					
	VV		4,488*15		67,320			
	VV		Součet		67,320			
42	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 278,525	10,10	12 913,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		suť+příplatek za dalších 15 km					
	VV		85,235*15		1 278,525			
	VV		Součet		1 278,525			
43	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	22,055	651,00	14 357,81	CS ÚRS 2023 02
	VV		vybourané hmoty					
	VV		(69*0,255)+(50*0,04)+(12*0,205)		22,055			
	VV		Součet		22,055			
44	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	330,825	17,30	5 723,27	CS ÚRS 2023 02
	VV		vybourané hmoty+příplatek za dalších 15 km					
	VV		22,055*15		330,825			
	VV		Součet		330,825			
45	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,488	177,00	794,38	CS ÚRS 2023 02
	VV		asfalt					
	VV		(12*0,098)+(36*0,092)		4,488			
	VV		Součet		4,488			
46	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	85,235	177,00	15 086,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		suť					
	VV		(12*0,44)+(12*0,325)+(3*0,44)+(69*0,44)+(71*0,625)		85,235			
	VV		Součet		85,235			
47	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	22,055	530,00	11 689,15	CS ÚRS 2023 02
	VV		vybourané hmoty					
	VV		(69*0,255)+(50*0,04)+(12*0,205)		22,055			
	VV		Součet		22,055			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	14,483	1 080,00	15 641,64	CS ÚRS 2023 02
	VV		suť-beton-30%					
	VV		((12*0,325)+(71*0,625))*0,3		14,483			
	VV		Součet		14,483			
49	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	6,617	1 080,00	7 146,36	CS ÚRS 2023 02
	VV		vybourané hmoty-30%					
	VV		((69*0,255)+(50*0,04)+(12*0,205))*0,3		6,617			
	VV		Součet		6,617			
50	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,346	2 310,00	3 109,26	CS ÚRS 2023 02
	VV		asfalt-30% z celkového množství					
	VV		4,488*0,3		1,346			
	VV		Součet		1,346			
51	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	11,088	650,00	7 207,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		suť-kamenivo-30%					
	VV		((12*0,44)+(3*0,44)+(69*0,44))*0,3		11,088			
	VV		Součet		11,088			
52	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	33,793	170,00	5 744,81	CS ÚRS 2023 02
	VV		suť beton-70%					
	VV		((12*0,325)+(71*0,625))*0,7		33,793			
	VV		Součet		33,793			
53	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	15,439	170,00	2 624,63	CS ÚRS 2023 02
	VV		vybourané hmoty-70%					
	VV		((69*0,255)+(50*0,04)+(12*0,205))*0,7		15,439			
	VV		Součet		15,439			
54	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	25,872	235,20	6 085,09	CS ÚRS 2023 02
	VV		suť kamenivo -70%					
	VV		((12*0,44)+(3*0,44)+(69*0,44))*0,7		25,872			
	VV		Součet		25,872			
55	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,142	490,00	1 539,58	CS ÚRS 2023 02
	VV		asfalt-70% z celkového množství					
	VV		4,488*0,7		3,142			
	VV		Součet		3,142			
D		998	Přesun hmot				1 465,10	
56	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	6,538	216,00	1 412,21	CS ÚRS 2023 02
57	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	6,538	8,09	52,89	CS ÚRS 2023 02
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		M	Práce a dodávky M				4 806,00	
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				4 806,00	
58	K	460751112	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky přes 20 do 25 cm	m	18,000	76,00	1 368,00	
	VV		betonové kabelové žlaby se zákrytem, viz.příloha D.1.4.d-1					
	VV		9+9		18,000			
	VV		Součet		18,000			
59	M	59213011	Žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x23x19cm se zákrytem	m	18,000	191,00	3 438,00	
	VV		betonové kabelové žlaby se zákrytem, viz.příloha D.1.4.d-1					
	VV		9+9		18,000			
	VV		Součet		18,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka
Objekt:
SO-02 - Vedlejší výdaje způsobilé
Soupis:
2307187 - A- Zpevněné plochy
Úroveň 3:
b - návrh

KSO:
Místo: Syrovátka

CC-CZ:
Datum: 20. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Kerson spol. s r.o.

IČ: 45536040
DIČ: CZ45536040

Projektant:
Viaprojekt s.r.o. HK

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Božena Burešová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				965 951,60
Ostatní náklady				5 500,00
Cena bez DPH				971 451,60
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		971 451,60	21,00%	204 004,84
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		1 175 456,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka
Objekt: SO-02 - Vedlejší výdaje způsobilé
Soupis: 2307187 - A- Zpevněné plochy
Úroveň 3: **b - návrh**

Místo:	Syrovátka	Datum:	20. 10. 2023
Zadavatel:		Projektant:	Viaprojekt s.r.o. HK
Zhotovitel:	Kerson spol. s r.o.	Zpracovatel:	Božena Burešová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	965 951,60
HSV - Práce a dodávky HSV	965 951,60
1 - Zemní práce	590 053,04
5 - Komunikace pozemní	284 203,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	76 990,87
998 - Přesun hmot	14 703,89

2) Ostatní náklady	5 500,00
Zařízení staveniště	1 000,00
Mimostav. doprava	1 000,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Ostatní	500,00
Kompletační činnost	1 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	971 451,60
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka
Objekt: SO-02 - Vedlejší výdaje způsobilé
Soupis: 2307187 - A- Zpevněné plochy
Úroveň 3: b - návrh

Místo: Syrovátka Datum: 20. 10. 2023
Zadavatel: Projektant: Viaprojekt s.r.o. HK
Zhotovitel: Kerson spol. s r.o. Zpracovatel: Božena Burešová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 965 951,60

D HSV Práce a dodávky HSV 965 951,60

D 1 Zemní práce 590 053,04

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	215,000	127,80	27 477,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výkop, viz.příloha D.1.4.d-6					
	VV		215		215,000			
	VV		Součet		215,000			
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	451,000	127,80	57 637,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		Výkop pro zemní tepelné čerpadlo v celkové tl. 1,2m, odečtě se sejmutí ornice v tl. 10cm, viz.příloha D.1.4.d-3					
	VV		410*1,1		451,000			
	VV		Součet		451,000			
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,000	967,00	2 901,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		sondy, pro ověření stávajících podzemních inž. vedení					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
4	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,000	497,70	1 493,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		sondy					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
5	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	21,500	497,70	10 700,55	CS ÚRS 2023 02
	VV		výkop, 10% z celkové kubatury, viz.příloha D.1.4.d-6					
	VV		215*0,10		21,500			
	VV		Součet		21,500			
6	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	22,550	497,70	11 223,14	CS ÚRS 2023 02
	VV		výkop pro zemní kolektor tepelného čerpadla, 5% z celkové kubatury , viz.příloha D.1.4.d-1					
	VV		(410*1,1)*0,05		22,550			
	VV		Součet		22,550			
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	93,500	53,76	5 026,56	CS ÚRS 2023 02
	VV		dovoz sejmuté ornice z meziskládky, viz.příloha D.1.4.d-1					
	VV		935*0,1		93,500			
	VV		Součet		93,500			
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	451,000	53,76	24 245,76	CS ÚRS 2023 02
	VV		odvoz vykopané zeminy na meziskládku-výkop pro zemní kolektor tepelného čerpadla, výkop se zpětně použije, viz.příloha D.1.4.d-1					
	VV		410*1,1		451,000			
	VV		Součet		451,000			
9	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	451,000	53,76	24 245,76	CS ÚRS 2023 02
	VV		dovoz z meziskládky, výkop pro zemní kolektor tepelného čerpadla, viz.příloha D.1.4.d-1					
	VV		410*1,1		451,000			
	VV		Součet		451,000			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	212,000	243,90	51 706,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		přebytečný výkop, viz.příloha D.1.4.d-6					
	VV		215-3		212,000			
	VV		Součet		212,000			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,054	243,90	13,17	CS ÚRS 2023 02
	VV		SDZ návrh, viz.příloha D.1.4.d-3					
	VV		0,3*0,3*0,6*1		0,054			
	VV		Součet		0,054			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	82,450	243,90	20 109,56	CS ÚRS 2023 02
	VV		dovoz scházející ornice, viz.příloha d.1.4.d-1 (1173*0,15)-(935*0,1)		82,450			
	VV		Součet		82,450			
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 272,000	16,40	20 860,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		přebytečný výkop+příplatek za dalších 6 km, viz.příloha D.1.4.d-6					
	VV		(215-3)*6		1 272,000			
	VV		Součet		1 272,000			
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,324	16,40	5,31	CS ÚRS 2023 02
	VV		SDZ návrh, viz.příloha D.1.4.d-3					
	VV		(0,3*0,3*0,6*1)*6		0,324			
	VV		Součet		0,324			
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	494,700	16,40	8 113,08	CS ÚRS 2023 02
	VV		dovoz scházející ornice,+příplatek za dalších 6 km, viz.příloha d.1.4.d-1					
	VV		82,45*6		494,700			
	VV		Součet		494,700			
16	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,054	120,80	6,52	CS ÚRS 2023 02
	VV		SDZ návrh, viz.příloha D.1.4.d-3					
	VV		0,3*0,3*0,6*1		0,054			
	VV		Součet		0,054			
17	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	175,950	39,28	6 911,32	CS ÚRS 2023 02
	VV		ornice pro ohumusování, viz.příloha D.1.4.d-1					
	VV		(112+74+505+21+461)*0,15		175,950			
	VV		Součet		175,950			
18	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	451,000	39,28	17 715,28	CS ÚRS 2023 02
	VV		výkop pro zemní kolektor tepelného čerpadla, v celkové tl. 1,2m po odečtení sejmutí ornice v tl. 10 cm, viz.příloha D.1.4.d-1					
	VV		410*1,1		451,000			
	VV		Součet		451,000			
19	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	3,000	88,90	266,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		násyp, použije se vhodná zemina z výkopů, viz.příloha D.1.4.d-6					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
20	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	451,000	88,90	40 093,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		zpětné uložení výkopu pro zemní kolektor tepelného čerpadla, násyp se musí provádět tak aby nebyl poškozen kolektor, viz.příloha D.1.4.d-1					
	VV		410*1,1		451,000			
	VV		Součet		451,000			
21	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	114,480	260,00	29 764,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		přebytečný výkop-30% z celkové kubatury, viz.příloha D.1.4.d-6					
	VV		(215-3)*0,3*1,8		114,480			
	VV		Součet		114,480			
22	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,097	260,00	25,22	CS ÚRS 2023 02
	VV		SDZ návrh, viz.příloha D.1.4.d-3					
	VV		(0,3*0,3*0,6*1)*1,8		0,097			
	VV		Součet		0,097			
23	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	267,120	191,10	51 046,63	CS ÚRS 2023 02
	VV		přebytečný výkop, 70% z celkové kubatury, viz.příloha D.1.4.d-6					
	VV		(215-3)*0,7*1,8		267,120			
	VV		Součet		267,120			
24	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	212,000	19,90	4 218,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		přebytečný výkop, viz.příloha D.1.4.d-6					
	VV		(215-3)		212,000			
	VV		Součet		212,000			
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,054	19,90	1,07	CS ÚRS 2023 02
	VV		SDZ návrh, viz.příloha D.1.4.d-3					
	VV		0,3*0,3*0,6*1		0,054			
	VV		Součet		0,054			
26	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	95,000	82,10	7 799,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		viz.příloha D.1.4.d-1					
	VV		74+21		95,000			
	VV		Součet		95,000			
27	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	683,000	49,50	33 808,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		viz.příloha D.1.4.d-1					
	VV		112+461+(505-395)		683,000			
	VV		Součet		683,000			
28	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	107,185	343,80	36 850,20	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			nákup scházející ornice, viz.příloha D.1.4.d-1					
			((1173*0,15)-(935*0,1))*1,3		107,185			
			Součet		107,185			
29	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	778,000	21,50	16 727,00	CS ÚRS 2023 02
			viz.příloha D.1.4.d-1					
			112+74+(505-395)+21+461		778,000			
			Součet		778,000			
30	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	26,841	96,40	2 587,47	CS ÚRS 2023 02
			+ztratiné, viz.příloha D.1.4.d-1					
			(778*0,03*1,15)		26,841			
			Součet		26,841			
31	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	395,000	31,70	12 521,50	CS ÚRS 2023 02
			viz.příloha D.1.4.d-1					
			395		395,000			
			Součet		395,000			
32	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	13,628	96,40	1 313,74	CS ÚRS 2023 02
			+ztratiné, viz.,příloha D.1.4.d-1					
			395*0,03*1,15		13,628			
			Součet		13,628			
33	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	778,000	14,70	11 436,60	CS ÚRS 2023 02
			zeleň					
			1173-395		778,000			
			Součet		778,000			
34	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	163,000	23,50	3 830,50	CS ÚRS 2023 02
			zpevněné plochy					
			112+38+10+3		163,000			
			Součet		163,000			
35	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	395,000	60,32	23 826,40	CS ÚRS 2023 02
			zeleň					
			395		395,000			
			Součet		395,000			
36	K	182351123	Rozproštění ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	395,000	59,60	23 542,00	CS ÚRS 2023 02
			viz.příloha D.1.4.d-1					
			395		395,000			
			Součet		395,000			
D 5 Komunikace pozemní							284 203,80	
37	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	38,000	170,00	6 460,00	CS ÚRS 2023 02
			parkovací stání, ŠD fr. 0-63 viz.příloha D.14.d-3 a D.1.4.d-4					
			38		38,000			
			Součet		38,000			
38	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	38,000	170,00	6 460,00	CS ÚRS 2023 02
			parkovací stání ŠD fr. 0-32, viz.příloha D.1.4d-3 a D.1.4.d-4					
			38		38,000			
			Součet		38,000			
39	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	112,000	153,00	17 136,00	CS ÚRS 2023 02
			vjezd, ŠD fr. 0-32, viz.příloha D.1.4.d-3 a D.1.4.d-4					
			92+20		112,000			
			Součet		112,000			
40	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	112,000	153,00	17 136,00	CS ÚRS 2023 02
			vjezd-ŠD fr. 0-63, viz.příloha D.1.4.d-3 a D.1.4.d-4					
			92+20		112,000			
			Součet		112,000			
41	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	10,000	222,00	2 220,00	CS ÚRS 2023 02
			pochozí plocha , ŠD fr. 0-32, viz.příloha D.1.4.d-3 a D.1.4.d-4					
			10		10,000			
			Součet		10,000			
42	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	3,000	222,00	666,00	CS ÚRS 2023 02
			oprava stávajícího chodníku v místě napojení, ŠD fr. 0-32, viz.příloha D.1.4.d-3					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
43	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	300,000	199,80	59 940,00	CS ÚRS 2023 02
			úprava podloží u vjezdu a parkovacích stání,ŠD fr.0-63 v tl. 200-400mm, v rozpočtu se počítá tl. 400mm, viz.příloha D.1.4.d-4					
			(112+38)*2		300,000			
			Součet		300,000			
44	K	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	71,000	330,00	23 430,00	CS ÚRS 2023 02
			oprava zpevněných ploch u p.ř. 1/1 a 1/2, viz.příloha D.1.1.4.d-1					
			71		71,000			
			Součet		71,000			
45	K	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	10,000	330,00	3 300,00	CS ÚRS 2023 02
			úprava podloží u pochozích ploch ŠD fr. 0-63 v tl. 200-300mm v rozpočtu se počítá tl. 300mm, viz.příloha D.1.4.d-4					
			10		10,000			
			Součet		10,000			
46	K	573211109	Postřik živinový spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	36,000	8,56	308,16	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		asfaltový koberec, viz.příloha D.1.4.d-1					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
47	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	36,000	558,00	20 088,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		asfaltový koberec, viz.příloha D.1.4.d-1					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
48	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000	371,00	3 710,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		pochozí plocha , viz.příloha D.1.4.d-3 a D.1.4.d-4					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
49	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	10,300	295,00	3 038,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		pochozí plocha +z ztratiné, viz.příloha D.1.4.d-3 a D.1.4.d-4					
	VV		10*1,03		10,300			
	VV		Součet		10,300			
50	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	3,000	403,00	1 209,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		oprava stávajícího chodníku v místě napojení, použije se stávající vybouraná a očištěná dlažba, viz.příloha D.1.4.d-3					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
51	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	0,659	502,00	330,82	CS ÚRS 2023 02
	VV		oprava stávajícího chodníku v místě napojení - varovný pás, barva červená + ztratiné, viz.příloha D.1.4.d-3					
	VV		1,6*0,4*1,03		0,659			
	VV		Součet		0,659			
52	K	596211124	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B	m2	3,000	31,30	93,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		oprava stávajícího chodníku v místě napojení,viz.příloha D.1.4.d-3					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
53	K	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2	m2	112,000	333,00	37 296,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		vjezd, viz.příloha D.1.4.d-3 a D.1.4.d-4					
	VV		92+20		112,000			
	VV		Součet		112,000			
54	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	112,200	377,00	42 299,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		vjezd+ztratiné, viz.příloha D.1.4.d-3 a D.1.4.d-4					
	VV		(92+20-2)*1,02		112,200			
	VV		Součet		112,200			
55	M	5924503	Reliéfní dlažba 200/200/80 s pravidelnými podélnými drážkami, barva přírodní	m2	2,060	500,00	1 030,00	
	VV		vjezd-umělá vodící linie+ztratiné, viz.příloha D.1.4.d-3 a D.1.4.d-1					
	VV		2*1,03		2,060			
	VV		Součet		2,060			
56	K	596211224	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B	m2	112,000	33,40	3 740,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		vjezd, viz.příloha D.1.4.d-3 a D.1.4.d-4					
	VV		92+20		112,000			
	VV		Součet		112,000			
57	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,500	397,00	992,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		umělá vodící linie u opravy stávající zpevněné plochy-kryt asfalt, viz.příloha D.1.4.d-3					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
58	M	5924503	Reliéfní dlažba 200/200/80 s pravidelnými podélnými drážkami, barva přírodní	m2	2,575	500,00	1 287,50	
	VV		umělá vodící linie u opravy asfaltového krytu+ztratiné, viz.příloha D.1.4.d-3					
	VV		2,5*1,03		2,575			
	VV		Součet		2,575			
59	K	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	38,000	424,00	16 112,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		parkovací stání, viz.příloha D.1.4.d-3 a D.1.4.d-4					
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
60	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	38,934	376,00	14 639,18	CS ÚRS 2023 02
	VV		parkovací stání + ztratiné, viz.příloha D.1.4.d-3 a d.1.4.d-4					
	VV		(38-0,2)*1,03		38,934			
	VV		Součet		38,934			
61	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	0,206	440,00	90,64	CS ÚRS 2023 02
	VV		parkovací stání-dělicí čára , barva bílá, viz.příloha D.1.4.d-3 a D.1.4.d-4					
	VV		2*0,1*1,03		0,206			
	VV		Součet		0,206			
62	K	596212224	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B	m2	38,000	31,30	1 189,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		parkovací stání, viz.příloha D.1.4d-3 a D.1.4.d-4					
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	222,00	222,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		SDZ návrh, viz.příloha D.1.4.d-3					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	792,00	792,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		SDZ návrh- dopravní značka IP12+symbol O1, viz.příloha D.1.4.d-3					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	293,00	293,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		SDZ návrh, viz.příloha D.1.4.d-3					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	532,00	532,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		SDZ návrh, viz.příloha D.1.4.d-3					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,000	18,80	18,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		SDZ návrh, viz.,příloha D.1.4.d-3					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000	77,10	154,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		SDZ návrh-viz.příloha D.1.4.d-3					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
69	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	23,000	7,44	171,12	CS ÚRS 2023 02
	VV		VDZ návrh - V10b, viz.příloha D.1.4.d-3					
	VV		(5*4)+(6*0,5)		23,000			
	VV		Součet		23,000			
70	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	1,500	92,60	138,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		VDZ návrh-V10f, viz.příloha D.1.4.d-3					
	VV		1*1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
71	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	23,000	6,31	145,13	CS ÚRS 2023 02
	VV		VDZ návrh-V10b, viz.příloha D.1.4.d-3					
	VV		(5*4)+(6*0,5)		23,000			
	VV		Součet		23,000			
72	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	1,500	32,00	48,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		VDZ návrh, V10f, viz.příloha D.1.4.d-3					
	VV		1*1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
73	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	85,000	168,00	14 280,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		osazení do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou, viz.příloha D.1.4.d-4					
	VV		2,5+11+51+14,5+3+1,5+1,5		85,000			
	VV		Součet		85,000			
74	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	86,700	177,00	15 345,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		barva přírodní+ztratiné, viz.příloha D.1.4.d-4					
	VV		85*1,02		86,700			
	VV		Součet		86,700			
75	K	919121132	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	20,000	249,00	4 980,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		úprava styčné spáry, viz.příloha D.1.4.d-1					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
76	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	150,000	60,60	9 090,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		úprava podloží u vjezdu a parkovacích stání					
	VV		112+38		150,000			
	VV		Součet		150,000			
77	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných a dlažďených krytech pl do 2 m2	kus	5,000	1 620,00	8 100,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výšková úprava poklopu, šoupat					
	VV		2+3		5,000			
	VV		Součet		5,000			
78	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,500	456,00	1 596,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		liniový odvodňovací žlab. viz.příloha D.1.4.d-1					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
79	M	935114	liniový odvodňovací žlab D400	kus	1,000	15 750,00	15 750,00	
	VV		tvárovky, krycí rošt, vpust, spojovací materiál. viz.příloha D.1.4.d-3					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	K	935115	napojení liniového odvodňovacího žlabu	kus	1,000	560,00	560,00	
	VV		navrtávka+montáž+materiál+doprava , viz.příloha D.1.4.d-3					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
81	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	36,000	6,88	247,68	CS ÚRS 2023 02
	VV		asfaltový koberec, viz.příloha D.1.4.d-3					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	3,800	6,88	26,14	CS ÚRS 2023 02
	VV		VDZ návrh, viz.příloha D.1.4.d-3					
	VV		(23*0,1)+(1*1,5)		3,800			
	VV		Součet		3,800			
83	K	940	Statické zatěžovací zkoušky	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
D		998	Přesun hmot				14 703,89	
84	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	65,616	216,00	14 173,06	CS ÚRS 2023 02
85	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	65,616	8,09	530,83	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt dětské skupiny Sýrovátka p.p.č.4 k.ú. Sýrovátka
Objekt:
SO-02 - Vedlejší výdaje způsobilé
Soupis:
2307188 - Zařízení a vybavení dětské skupiny

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Sýrovátka	Datum:	20. 10. 2023
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Sýrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	45536040
	Kerson spol. s r.o.	DIČ:	CZ45536040
Projektant:		IČ:	
	SUMA projekt, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	70172226
	Ing. Albrechtová D.	DIČ:	CZ6352201196
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu			304 100,00
Ostatní náklady			3 000,00
Cena bez DPH			307 100,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	307 100,00	21,00%	64 491,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	371 591,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka
Objekt: SO-02 - Vedlejší výdaje způsobilé
Soupis: **2307188 - Zařízení a vybavení dětské skupiny**

Místo:	Syrovátka	Datum:	20. 10. 2023
Zadavatel:	Obec Syrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany	Projektant:	SUMA projekt, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Kerson spol. s r.o.	Zpracovatel:	Ing. Albrechtová D.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

1) Náklady ze soupisu prací	304 100,00
OST - Ostatní - ceny podle průzkumu trhu	304 100,00

2) Ostatní náklady	3 000,00
Zařízení staveniště	500,00
Projektové práce	500,00
Územní vlivy	500,00
Provozní vlivy	500,00
Jiné VRN	500,00
Kompletační činnost	500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	307 100,00
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka
Objekt: SO-02 - Vedlejší výdaje způsobilé
Soupis: 2307188 - Zařízení a vybavení dětské skupiny

Místo: Syrovátka Datum: 20. 10. 2023
Zadavatel: Obec Syrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany Projektant: SUMA projekt, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel: Kerson spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Albrechtová D.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 304 100,00

D		OST	Ostatní - ceny podle průzkumu trhu		304 100,00			
1	K	O00000001	Mikrovlnná trouba (volně stojící)	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
2	K	O00000002	Myčka na nádobí vestavěná 60 cm tř. B	kus	1,000	13 000,00	13 000,00	
3	K	O00000003	Rychlovarná konvice 1,7l s nastavitelnou teplotou	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
4	K	O00000004	Ohřev vodní lázni volně stojící s výustí cca 35 x 55cm, sada	sada	2,000	4 100,00	8 200,00	
5	K	O00000005	Sklopěcí lehátko 130x55x25cm, matrace, nepromokavý potah	kus	24,000	1 750,00	42 000,00	
6	K	O00000006	Dětská postýlka dřevěná, 6 poloh, stahovací bok vč. matrace	kus	4,000	2 700,00	10 800,00	
7	K	O00000007	Přebalovací pult se skřínkou cca 110 x 75 x 100 cm barevné provedení (dvířka a šuplíky) motiv motýlek	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	
8	K	O00000008	Skříň na lehátka, matrace a lůžkoviny, otevřená na úschovu 6 ks lehátek	kus	4,000	8 200,00	32 800,00	
9	K	O00000009	Jídelní židlička vysoká plastová, výškově stavitelná	kus	4,000	3 200,00	12 800,00	
10	K	O00000010	Kulatý plastový stůl žlutý, deska ø115 cm + kovové výškově stavitelné nohy 40/60cm	kus	4,000	4 700,00	18 800,00	
11	K	O00000011	Plastová dětská židle zelená v 26 cm	kus	12,000	500,00	6 000,00	
12	K	O00000012	Plastová dětská židle zelená v 30 cm	kus	12,000	550,00	6 600,00	
13	K	O00000013	Stůl pro pečující osoby se zásuvkami (zámkem)cca 120-150 x 76 x 60 cm, čílká žlutá x zelená	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	
14	K	O00000014	Židle pro pečující osoby - plast, učitelská židle šedá	kus	6,000	1 500,00	9 000,00	
15	K	O00000015	Dětský tunel Barevná stonožka plastový 103 x 106 x 205cm	kus	1,000	5 800,00	5 800,00	
16	K	O00000016	Šatní stěna s věšáky, lavicí s botníkem, horní dvířka pro 3 děti	kus	8,000	5 700,00	45 600,00	
17	K	O00000017	Koš pouze na pleny	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
18	K	O00000018	Dvojkočárek pro malé děti určený pro vycházky	kus	2,000	8 000,00	16 000,00	
19	K	O00000019	Počítač, tablet + SW (pečující osoba)	kus	1,000	17 000,00	17 000,00	
20	K	O00000020	Lednička tř. B-C vysoká max. 186 cm, obsah chladničky min.220 l, šířka cca60 cm, hloubka cca 60 cm	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	
21	K	O00000021	Pračka bez sušičky na 9 kg prádla tř. A-B	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
22	K	O00000022	Sušička na 9 kg prádlař. A-B	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt dětské skupiny Sýrovátka p.p.č.4 k.ú. Sýrovátka
Objekt:
SO-03 - Vedlejší výdaje nezpůsobilé
Soupis:
2307182 - Nový objekt MŠ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Sýrovátka	Datum:	20. 10. 2023
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Sýrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	45536040
	Kerson spol. s r.o.	DIČ:	CZ45536040
Projektant:		IČ:	
	SUMA projekt, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	70172226
	Ing. Albrechtová D.	DIČ:	CZ6352201196
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu			104 542,22
Ostatní náklady			600,00
Cena bez DPH			105 142,22
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 142,22	21,00%	22 079,87
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	127 222,09

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka
Objekt: SO-03 - Vedlejší výdaje nezpůsobilé
Soupis: 2307182 - Nový objekt MŠ

Místo:	Syrovátka	Datum:	20. 10. 2023
Zadavatel:	Obec Syrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany	Projektant:	SUMA projekt, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Kerson spol. s r.o.	Zpracovatel:	Ing. Albrechtová D.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

1) Náklady ze soupisu prací	104 542,22
766 - Konstrukce truhlářské	104 542,22

2) Ostatní náklady	600,00
Zařízení staveniště	100,00
Projektové práce	100,00
Územní vlivy	100,00
Provozní vlivy	100,00
Jiné VRN	100,00
Kompletační činnost	100,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	105 142,22
-----------------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt dětské skupiny Syrovátka p.p.č.4 k.ú. Syrovátka
Objekt: SO-03 - Vedlejší výdaje nezpůsobilé
Soupis: 2307182 - Nový objekt MŠ

Místo: Syrovátka Datum: 20. 10. 2023
Zadavatel: Obec Syrovátka č.69, 530 27 Lhota pod Libčany Projektant: SUMA projekt, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel: Kerson spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Albrechtová D.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 104 542,22

D		766	Konstrukce truhlářské		104 542,22			
1	K	766821112R	Sestava vestavěná policová skříň a regály do místnosti č.107-Sklad provedení v dekoru a struktuře dřeva jako dveře, odstín dle výběru investora	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
VV			"Sestava vestavěná policová skříň a regály do místnosti č.107-Sklad provedení v dekoru a struktuře dřeva jako dveře, odstín dle výběru investora"					
VV			1"ozn. T16		1,000			
VV			Součet		1,000			
2	K	766821111	Montáž korpusu vestavěné skříně policové jednokřídlové	kus	3,000	442,00	1 326,00	CS ÚRS 2023 02
VV			3"3x regál ozn. T16		3,000			
3	M	194519011	regál třípolicový sestavený do L ozn. T16 - průměrná cena trhu	kus	3,000	4 000,00	12 000,00	
4	K	766821112	Montáž korpusu vestavěné skříně policové dvoukřídlové	kus	1,000	567,00	567,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	766821131	Montáž dílu vestavěné skříně boku nebo mezistěny	kus	2,000	56,00	112,00	CS ÚRS 2023 02
6	K	766821132	Montáž vestavěné skříně zadního dílu	kus	1,000	73,70	73,70	CS ÚRS 2023 02
7	K	766821142	Montáž otvíravých dveří vestavěné skříně s kováním	kus	2,000	286,00	572,00	CS ÚRS 2023 02
8	M	194518211	policová skříň 900/2500/500mm - průměrná cena trhu	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
9	K	766821113R	Vestavěná policová skříň, místnost č.113-Kancelář provedení v dekoru a struktuře dřeva jako dveře, odstín dle výběru investora	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
VV			1"ozn. T17		1,000			
VV			Součet		1,000			
10	K	766821111	Montáž korpusu vestavěné skříně policové jednokřídlové	kus	1,000	442,00	442,00	CS ÚRS 2023 02
11	K	766821112	Montáž korpusu vestavěné skříně policové dvoukřídlové	kus	2,000	567,00	1 134,00	CS ÚRS 2023 02
12	K	766821121	Montáž korpusu vestavěné skříně šatní jednokřídlové	kus	1,000	439,00	439,00	CS ÚRS 2023 02
13	K	766821131	Montáž dílu vestavěné skříně boku nebo mezistěny	kus	6,000	56,00	336,00	CS ÚRS 2023 02
14	K	766821132	Montáž vestavěné skříně zadního dílu	kus	4,000	73,70	294,80	CS ÚRS 2023 02
15	K	766821142	Montáž otvíravých dveří vestavěné skříně s kováním	kus	6,000	286,00	1 716,00	CS ÚRS 2023 02
16	M	194518221	vestavná policová a šatní skříň 1575/2500+200/525mm ozn. T17 - průměrná cena trhu	kus	1,000	16 000,00	16 000,00	
17	K	766821114R1	Sestava kuchyňské linky m.č.108, bez vestavěné myčky 60cm, provedení v dekoru a struktuře dřeva jako dveře, odstín dle výběru investora - zbývajících délka pracovní desky 3,5m	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
VV			1"ozn. T18		1,000			
VV			Součet		1,000			
18	K	766811115	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky š do 600 mm	kus	3,000	156,00	468,00	CS ÚRS 2023 02
VV			3		3,000			
19	K	766811116	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky š přes 600 do 1200 mm	kus	1,000	281,00	281,00	CS ÚRS 2023 02
VV			1		1,000			
20	K	766811213	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 2000 do 4000 mm	kus	1,000	164,00	164,00	CS ÚRS 2023 02
VV			1"dl. 2,4m		1,000			
VV			Součet		1,000			
21	M	554410072	kuchyňská linka - spodní skříňky vč. pracovní desky a kování - celkové délky desky 3,5m dle výkresu ozn. T18 - průměrná cena	mb	3,500	9 000,00	31 500,00	
22	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 034,000	1,08	1 116,72	CS ÚRS 2023 02

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/002el
Stavba: OBJEKT DĚTSKÉ SKUPINY SYROVÁTKA

KSO:
Místo: p.p.č.4, k.ú.Syrovátka

CC-CZ:
Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel:
Obec Syrovátka, Syrovátka 69

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Kerson spol. s r.o.

IČ: 45536040
DIČ: CZ45536040

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			410 843,85
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	410 843,85	86 277,21
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	497 121,06

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024/002el		
Stavba:	OBJEKT DĚTSKÉ SKUPINY SYROVÁTKA		
Místo:	p.p.č.4, k.ú.Syrovátka	Datum:	14. 11. 2023
Zadavatel:	Obec Syrovátka, Syrovátka 69	Projektant:	
Zhotovitel:	Kerson spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		410 843,85	497 121,06	
Elektro	Silnoproudá elektroinstalace	410 843,85	497 121,06	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBJEKT DĚTSKÉ SKUPINY SYROVÁTKA
Objekt: Elektro - Silnoproudá elektroinstalace

KSO:
Místo: p.p.č.4, k.ú.Syrovátka

CC-CZ:
Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel:
Obec Syrovátka, Syrovátka 69

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Kerson spol. s r.o.

IČ: 45536040
DIČ: CZ45536040

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresů, tabulek a specifikací materiálů všech profesí. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně výrobní dokumentace, revizní práce a zhotovení dokumentace skutečného provedení. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky doveditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Veškeré el. zařízení se rozumí dodané kompletní včetně montáže, včetně pomocného a upevňovacího materiálu a příslušného SW.

Cena bez DPH			410 843,85
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	410 843,85	21,00%	86 277,21
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	497 121,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBJEKT DĚTSKÉ SKUPINY SYROVÁTKA

Objekt:

Elektro - Silnoproudá elektroinstalace

Místo: p.p.č.4, k.ú.Syrovátka

Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: Obec Syrovátka, Syrovátka 69

Projektant:

Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

410 843,85

PSV - Práce a dodávky PSV

392 030,57

741 - Elektroinstalace - silnoproud

392 030,57

M - Práce a dodávky M

18 813,28

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

18 813,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBJEKT DĚTSKÉ SKUPINY SYROVÁTKA

Objekt: Elektro - Silnoproudá elektroinstalace

Místo: p.p.č.4, k.ú.Syrovátka
Zadavatel: Obec Syrovátka, Syrovátka 69
Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Datum: 14. 11. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 410 843,85

D PSV Práce a dodávky PSV 392 030,57

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 392 030,57

1	K	741200001R	Montáž a dodávka rozváděče ER222 - výzbroj dle PD	soubor	1,000	18 669,36	18 669,36	
PP			Montáž a dodávka rozváděče ER222 - výzbroj dle PD					
2	K	741200002R	Montáž a dodávka rozváděče RH - výzbroj dle PD	soubor	1,000	49 198,60	49 198,60	
PP			Montáž a dodávka rozváděče RH - výzbroj dle PD					
3	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	25,000	34,78	869,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje prodlahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112001					
4	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	25,000	14,45	361,25	CS ÚRS 2023 02
PP			krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem					
5	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	77,000	34,78	2 678,06	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112061					
6	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	71,000	6,74	478,54	CS ÚRS 2023 02
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
7	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	6,000	29,75	178,50	CS ÚRS 2023 02
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká					
8	K	741112103	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	1,000	34,78	34,78	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112103					
9	M	345715245R	krabice pod omítku PVC čtvercová 150x150mm s víčkem a ekvipotenciální svorkovnicí	kus	1,000	378,57	378,57	
PP			krabice pod omítku PVC čtvercová 150x150mm s víčkem a ekvipotenciální svorkovnicí					
10	K	741130022	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 na svorkovnici	kus	25,000	24,61	615,25	CS ÚRS 2023 02
PP			Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 4 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130022					
11	M	34562698	svorka krabicová s páčkou 3x4 mm2	kus	25,000	12,52	313,00	
PP			svorka krabicová s páčkou 3x4 mm2					
12	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	160,000	30,28	4 844,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122015					
13	M	341110303R	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3Jx1,5mm2	m	115,000	14,87	1 710,05	
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3Jx1,5mm2					
VV			100*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			115,000		
14	M	341110305R	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3Ox1,5mm2	m	69,000	14,87	1 026,03	
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3Ox1,5mm2					
VV			60*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			69,000		
15	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	100,000	30,28	3 028,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122016					
16	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	115,000	24,61	2 830,15	CS ÚRS 2023 02
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
VV			100*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			115,000		
17	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	680,000	30,28	20 590,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122211					
VV			420+260			680,000		
18	M	341110303R	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3Jx1,5mm2	m	483,000	14,87	7 182,21	
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3Jx1,5mm2					
VV			420*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			483,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	299,000	24,61	7 358,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²					
	VV		260*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		299,000			
20	K	741122233	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm ² uložený volně (např. CYKY)	m	15,000	30,28	454,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm ²					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122233					
21	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm ²	m	17,250	156,43	2 698,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm ²					
	VV		15*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		17,250			
22	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	9,000	136,96	1 232,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310101					
23	M	34539010	přístroj spínače jednopolového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	9,000	110,85	997,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		přístroj spínače jednopolového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky					
24	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	9,000	42,80	385,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		kryt spínače jednoduchý					
25	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	9,000	27,07	243,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		rámeček jednonásobný					
26	K	741310112	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů	kus	13,000	136,96	1 780,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310112					
27	M	34539021	přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky	kus	13,000	123,37	1 603,81	CS ÚRS 2023 02
	PP		přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky					
28	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	13,000	42,80	556,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		kryt spínače jednoduchý					
29	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	13,000	27,07	351,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		rámeček jednonásobný					
30	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	10,000	136,96	1 369,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310122					
31	M	34539013	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So bezšroubové svorky	kus	10,000	118,13	1 181,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So bezšroubové svorky					
32	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	10,000	42,80	428,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kryt spínače jednoduchý					
33	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	10,000	27,07	270,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		rámeček jednonásobný					
34	K	741311006R	Montáž a dodávka venkovní čidlo pohybu pro automatické spínání venkovních svítidel se zapojením vodičů	kus	2,000	230,05	460,10	
	PP		Montáž a dodávka venkovní čidlo pohybu pro automatické spínání venkovních svítidel se zapojením vodičů					
35	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	40,000	136,96	5 478,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313001					
36	M	34555241	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	40,000	137,39	5 495,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
37	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	40,000	27,07	1 082,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		rámeček jednonásobný					
38	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou se zapojením vodičů	kus	5,000	136,96	684,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313005					
39	M	34555244	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	5,000	931,01	4 655,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
40	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	5,000	27,07	135,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		rámeček jednonásobný					
41	K	741330731	Montáž relé pomocné ventilátorové se zapojením vodičů	kus	1,000	112,35	112,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741330731					
42	M	35826005R	super- multifunkční relé pro ovládání ventilátoru spolu se světlem, do krabice pod spínač	kus	1,000	468,23	468,23	
	PP		super- multifunkční relé pro ovládání ventilátoru spolu se světlem, do krabice pod spínač					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	741372081R	Montáž a dodávka svítidlo dle PD ozn.A se zapojením vodičů přisazené stropní LED 42W, 5148lm, 4000K, IP40	kus	34,000	2 474,91	84 146,94	
PP			Montáž a dodávka svítidlo dle PD ozn.A se zapojením vodičů přisazené stropní LED 42W, 5148lm, 4000K, IP40					
44	K	741372082R	Montáž a dodávka svítidlo dle PD ozn.B se zapojením vodičů přisazené stropní LED 25W, 2827, 4000K, IP40	kus	5,000	1 999,83	9 999,15	
PP			Montáž a dodávka svítidlo dle PD ozn.B se zapojením vodičů přisazené stropní LED 25W, 2827, 4000K, IP40					
45	K	741372033R	Montáž a dodávka svítidlo dle PD ozn.C se zapojením vodičů nástěnné LED 13W, 1554, 4000K, IP65	kus	3,000	2 045,84	6 137,52	
PP			Montáž a dodávka svítidlo dle PD ozn.C se zapojením vodičů nástěnné LED 13W, 1554, 4000K, IP65					
46	K	741372098R	Montáž a dodávka svítidlo nouzové LED s vlastním zdrojem, autonomie 1 hod dle PD ozn.N se zapojením vodičů	kus	9,000	1 550,43	13 953,87	
PP			Montáž a dodávka svítidlo nouzové LED s vlastním zdrojem, autonomie 1 hod dle PD ozn.N se zapojením vodičů					
47	K	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	65,000	30,28	1 968,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741410003					
48	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	40,300	49,01	1 975,10	CS ÚRS 2023 02
PP			drát D 10mm FeZn					
VV			65*0,62 "Přepočtené koeficientem množství	40,300				
49	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	100,000	60,99	6 099,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741410021					
50	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	95,000	48,15	4 574,25	CS ÚRS 2023 02
PP			pás zemnicí 30x4mm FeZn					
VV			100*0,95 "Přepočtené koeficientem množství	95,000				
51	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	160,000	176,55	28 248,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420001					
52	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	21,600	162,75	3 515,40	CS ÚRS 2023 02
PP			drát D 8mm AlMgSi					
VV			160*0,135 "Přepočtené koeficientem množství	21,600				
53	M	35441490R	podpěra vedení FeZn na hřebenače PV 15b	kus	80,000	44,08	3 526,40	
PP			podpěra vedení FeZn na hřebenače PV 15b					
54	M	35441470R	podpěra vedení FeZn pod taškovou krytinu na svahu 100mm	kus	110,000	40,23	4 425,30	
PP			podpěra vedení FeZn pod taškovou krytinu na svahu 100mm					
55	M	354414151R	podpěra vedení FeZn do zdíva 250mm	kus	60,000	31,99	1 919,40	
PP			podpěra vedení FeZn do zdíva 250mm					
56	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	14,000	50,29	704,06	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420020					
57	M	35431000	svorka uzemnění FeZn univerzální	kus	14,000	21,40	299,60	CS ÚRS 2023 02
PP			svorka uzemnění FeZn univerzální					
58	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	9,000	50,29	452,61	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420021					
59	M	354310165R	svorka uzemnění FeZn zkušební, 81mm	kus	9,000	44,41	399,69	
PP			svorka uzemnění FeZn zkušební, 81mm					
60	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	4,000	50,29	201,16	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420022					
61	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	4,000	53,18	212,72	CS ÚRS 2023 02
PP			svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby					
62	K	741420023	Montáž svorka hromosvodná na okapové žlaby	kus	9,000	50,29	452,61	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420023					
63	M	35431037	svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 85mm	kus	9,000	47,08	423,72	CS ÚRS 2023 02
PP			svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 85mm					
64	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	9,000	196,88	1 771,92	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420051					
65	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	9,000	240,64	2 165,76	CS ÚRS 2023 02
PP			úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn					
66	M	35441836	držák ochranného úhelníku do zdíva, FeZn	kus	18,000	33,71	606,78	CS ÚRS 2023 02
PP			držák ochranného úhelníku do zdíva, FeZn					
67	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	4,000	1 294,70	5 178,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741430004					
68	M	35441040	tyč jímací se vrutem do dřeva 2000mm FeZn	kus	4,000	417,09	1 668,36	CS ÚRS 2023 02
PP			tyč jímací se vrutem do dřeva 2000mm FeZn					
69	K	741920281R	Protipožární ucpávky prostupu kabelů dle PD	kus	8,000	1 765,50	14 124,00	
PP			Protipožární ucpávky prostupu kabelů dle PD					
70	K	741920500R	Montáž a dodávka pomocný, upevňovací a podružný materiál	soubor	1,000	6 666,10	6 666,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž a dodávka pomocný, upevňovací a podružný materiál					
71	K	741800101R	Koordinace s ostatními profesemi	hod	17,000	400,00	6 800,00	
PP			Koordinace s ostatními profesemi					
72	K	741830101R	Revize včetně vypracování výchozí zprávy	hod	17,000	650,00	11 050,00	
PP			Revize včetně vypracování výchozí zprávy					
73	K	741830112R	Dokumentace dodavatelská včetně schemat zapojení rozvaděčů	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00	
PP			Dokumentace dodavatelská včetně schemat zapojení rozvaděčů					
74	K	741830113R	Dokumentace skutečného provedení ve 3-ech vyhotoveních	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení ve 3-ech vyhotoveních					
75	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	3 858,000	1,61	6 192,09	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741201					
D M			Práce a dodávky M				18 813,28	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				18 813,28	
76	K	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	55,000	43,00	2 365,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460941211					
77	K	460941221	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	35,000	61,00	2 135,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460941221					
78	K	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	8,000	218,00	1 744,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468081312					
79	K	468091313	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 15x15x10 cm	kus	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti 15x15x10 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468091313					
VV			"krabice"1		1,000			
80	K	468094111	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 6 cm	kus	96,000	32,00	3 072,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky do 6 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468094111					
81	K	468094112	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 6 do 9 cm	kus	6,000	25,00	150,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky přes 6 do 9 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468094112					
82	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	55,000	78,00	4 290,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101411					
83	K	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	35,000	112,00	3 920,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101421					
84	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	0,412	325,00	133,90	CS ÚRS 2023 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469971111					
85	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,412	484,00	199,41	CS ÚRS 2023 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469972111					
86	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	5,768	14,60	84,21	CS ÚRS 2023 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469972121					
VV			0,412*14 "Přepočtené koeficientem množství		5,768			
87	K	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,412	1 480,00	609,76	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469973116					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

OBJEKT DĚTSKÉ SKUPINY SYROVÁTKA

Harmonogram postupu prací

Stavební objekt, činnost				2024				2025																				
				září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen											
Termín zahájení stavebních prací				Zahájení plnění Předmětu díla: 10. 09. 2024																								
SO 01 Hlavní výdaje způsobilé	Nový objekt MŠ	HSV	1 - Zemní práce																									
			2 - Zakládání																									
			3 - Svislé a kompletní konstrukce																									
			4 - Vodorovné konstrukce																									
			6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																									
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																									
			998 - Přesun hmot																									
	Nový objekt MŠ	PSV	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																									
			712 - Powlakové krytiny																									
			713 - Izolace tepelné																									
			721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace																									
			742 - Elektroinstalace - slaboproud																									
			751 - Vzduchotechnika																									
			762 - Konstrukce tesařské																									
			763 - Konstrukce suché výstavby																									
			764 - Konstrukce klempířské																									
			765 - Krytina skládaná																									
			766 - Konstrukce truhlářské																									
			767 - Konstrukce zámečnické																									
			771 - Podlahy z dlaždic																									
			775 - Podlahy skládané																									
			776 - Podlahy povlakové																									
			781 - Dokončovací práce - obklady																									
			783 - Dokončovací práce - nátěry																									
			784 - Dokončovací práce - malby a tapety																									
			786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy																									
			787 - Dokončovací práce - zasklívání																									
	Oplocení drátěné pletivo na ocelové sloupky																											
	Zdravotně technické instalace																											
	Ústřední vytápění																											
	Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem																											
	Přípojka elektro - zemní práce																											
SO-02 Vedlejší výdaje způsobilé	Vedlejší rozpočtové náklady																											
	Nový objekt MŠ																											
	Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem																											
	A- Zpevněné plochy																											
	Zařízení a vybavení dětské skupiny																											
SO-03 Vedl. Výdaje	Nový objekt MŠ																											
Termín dokončení stavebních prací				Termín předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: 31. 10. 2025																								

V Dobrém

KERSON spol. s r.o.
Jan Rozínek, Jednatel



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR STAVEBNÍ



**Toto rozhodnutí nabylo právní
moci a je vykonatelné**

Dne 18. října 2023

Magistrát města Hradec Králové

Dne 18.10.2023 Podpis [Signature]
01

VÁŠ DOPIS

ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: SZ MMHK/361287/2023 ST3/Nyv

NAŠE Č.j.: MMHK/458520/2023 ST3/Nyv

VYŘIZUJE: Terezie Nývltová

TEL.: 495 707 875

E-MAIL: terezie.nyvltova@mmhk.cz

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: 20.9.2023

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část:

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 10.8.2023 podala

Obec Syrovátka, IČO 00269671, Syrovátka 69, 503 27 Syrovátka,
kterou zastupuje na základě plné moci

Ing. arch. Robert Chládek, IČO 16280733, nar. 23.9.1961, Příčná 74/14, 500 11 Hradec Králové

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

"Objekt dětské skupiny; přípojka elektro; hlavní venkovní rozvod vody, splaškové a dešťové kanalizace; nádrž na dešťové vody; zpevněná plocha; tepelné čerpadlo země/voda; fotovoltaické panely a oplocení v obci Syrovátka"

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 5 (zahrada), parc. č. 6 (zahrada), parc. č. 36/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Syrovátka.

Stavba obsahuje:

Druh a účel stavebního záměru:

- objekt dětské skupiny (stavba občanské vybavenosti);
 - jedná se o stavbu občanské vybavenosti v podobě objektu pro dětskou skupinu do 24 dětí, poskytující služby péče o dítě ve věku od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky.

WWW.HRADECKRALOVE.ORG



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR STAVEBNÍ

VÁŠ DOPIS

ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: SZ MMHK/361281/2023 ST3/Nyv

NAŠE Č.j.: MMHK/435283/2023 ST3/Nyv

VYŘIZUJE: Terezie Nývltová

TEL.: 495 707 875

E-MAIL: terezie.nyvtova@mmhk.cz

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: 11.9.2023

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ VÝJIMKY

Výroková část:

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a § 169 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o výjimku z obecných požadavků na výstavbu podle § 169 odst. 2 stavebního zákona ve věci výjimky z obecných požadavků na využívání území podle § 169 odst. 3 stavebního zákona, kterou dne 10.8.2023 podala

Obec Syrovátka, IČO 00269671, Syrovátka 69, 503 27 Syrovátka,
kterou zastupuje na základě plné moci

Ing. arch. Robert Chládek, IČO 16280733, nar. 23.9.1961, Příčná 74/14, 500 11 Hradec Králové

(dále jen "žadatel"), a podle § 169 odst. 2, 3, 5 a 6 stavebního zákona

p o v o l u j e

výjimku z ustanovení § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů pro umístění stavby

"Objekt dětské skupiny v obci Syrovátka"

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 4, parc. č. 5, 6 v katastrálním území Syrovátka.

Popis:

- stávající stavba rodinného domu č.p. 35 na pozemku st. p. 4 v katastrálním území Syrovátka bude odstraněna, dle vydaného souhlasu s odstraněním stavby zn.: SZ MMHK/211194/2023 ST3/Hr, č.j.: MMHK/266175/2023 ST3/Hr ze dne 14.7.2023.
- v místě demolovaného rodinného domu je navržen objekt pro dětskou skupinu, který bude **vzdálen 4,46 m** od sousední stavby rodinného domu č.p. 36 na pozemku parc. č. 1/1 v katastrálním území Syrovátka, přičemž výška protilehlé stěny tohoto rodinného domu je

7,20 m a výška navrhovaného objektu je 7,32 m. Odstup protilehlých stěn, ve kterých jsou okna obytných místností, mezi navrženou stavbou a stavbou rodinného domu je tedy menší, než výška objektu dětské skupiny.

- povolení výjimky se tedy týká odstupu protilehlých stěn sousedních staveb pro bydlení s okny obytných místností a jejich výšek.

(§ 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů – *Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb rodinných domů podle odstavce 2. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umístované v prolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových.*)

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Obec Syrovátka, Syrovátka 69, 503 27 Syrovátka
- Klára Prouzová, nar. 14.12.1985, Syrovátka 36, 503 27 Syrovátka

Odůvodnění:

Dne 10.8.2023 podal žadatel žádost o výjimku z obecných požadavků na výstavbu ve věci výjimky z obecných požadavků na využívání území z ustanovení § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební zkoumal prvořadě svojí věcnou příslušnost k rozhodnutí v dané věci. Skutečnost, že je Magistrát města Hradec Králové příslušným stavebním úřadem, vyplývá z § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., podle kterého obecním stavebním úřadem je mimo jiné obecní úřad obce s rozšířenou působností. Skutečnost, že obecním stavebním úřadem je Magistrát města Hradec Králové vyplývá i ze sdělení zmíněného Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006.

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Výjimku z obecných požadavků na výstavbu lze podle § 169 odst. 2 stavebního zákona v jednotlivých odůvodněných případech povolit pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje, a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob ani sousední pozemky či stavby. Účelu sledovaného obecnými požadavky na využívání území bude v daném případě dosaženo i řešením podle povolené výjimky.

Dle ustanovení § 26 vyhlášky č. 501/2006 Sb. lze za podmínek stanovených v ustanovení § 169 stavebního zákona povolit výjimku mimo jiné i z ustanovení § 25 odst. 4 této vyhlášky. Podle ustanovení § 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se podle této vyhlášky postupuje mimo jiné i při vymezování pozemků, umístování staveb na nich a rozhodování o změně stavby.

Stavebník společně se žádostí o výjimku z obecných požadavků na výstavbu ve věci výjimky z obecných požadavků na využívání území z ustanovení § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, podal žádost o vydání společného povolení podle § 94j a 94q zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jejíž součástí je projektová dokumentace na plánovanou výstavbu objektu dětské skupiny v obci Syrovátka, kde stavební

část vypracoval zodpovědný projektant Ing. Vlastimil Skála, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT – 0600740) a hlavní projektant Ing. arch. Robert Chládek, autorizovaný architekt (ČKA 02 802); stavebně konstrukční řešení vypracoval Ing. Jiří Fíla, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Král, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb (ČKAIT – 0601537); požární bezpečnostní řešení vypracovala Ing. Hana Backová, autorizovaný inženýr pro požární techniku (ČKAIT – 0602607); zdravotně technické instalace vypracoval zodpovědný projektant Libor Krejčí, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace zdravotní technika (ČKAIT - 0600549); část elektro vypracoval zodpovědný projektant Ing. Josef Chrpa, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení (ČKAIT – 0600116); část vytápění vypracoval zodpovědný projektant Ing. Jaromír Červený, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení (ČKAIT – 0601886); stavební část ke zpevněným plochám vypracoval zodpovědný projektant Ing. Radek Michlík, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT – 0601651) v červnu 2023.

Z jednotlivých částí projektové dokumentace stavební úřad vyhodnotil, že povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu ve věci výjimky z obecných požadavků na využívání území z ustanovení § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, **je přípustné:**

- jedná se o výstavbu objektu pro dětskou skupinu do 24 dětí, kde výška stavby bude přesahovat vzájemný odstup od sousedního objektu rodinného domu, jenž se v protilehlé stěně nacházejí okna obytných místností. Stavba je navržena jako jednopodlažní, nepodsklepená s neobytným podkrovím, kde výška stavby je 7,316 m od $\pm 0,000$, což je úroveň podlahy v 1.NP.
- vlastník pozemku st. p. 4 v katastrálním území Syrovátka, na němž se stavba umísťuje;
 - Obec Syrovátka, Syrovátka 69, 503 27 Syrovátka
- vlastník sousedního pozemku parc. č. 1/1 v katastrálním území Syrovátka;
 - Klára Prouzová, nar. 14.12.1985, Syrovátka 36, 503 27 Syrovátka
- součástí projektové dokumentace je souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování, odboru hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové zn.: SZ MMHK/250871/2023, MMHK/302937/2023/HA/VA ze dne 21.7.2023.

Povolením výjimky se neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob ani sousední pozemky či stavby. Účelu sledovaného obecnými požadavky na využívání území bude v daném případě dosaženo i řešením podle povolené výjimky.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

V rámci řízení o povolení výjimky vzal stavební úřad v úvahu, o jakou výjimku je žádáno, z jakého právního předpisu, a z kterého konkrétního ustanovení a možný dosah výjimky na okolí. Při vymezování okruhu účastníků řízení o výjimce postupoval stavební úřad v souladu s ustanovením § 27 správního řádu a čerpal údaje z evidence katastru nemovitostí (doklady o vlastnictví – LV jsou součástí spisu). Posouzením dospěl k závěru, že účastníky řízení o výjimce podle § 27 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů jsou:

- Obec Syrovátka, Syrovátka 69, 503 27 Syrovátka
- Klára Prouzová, nar. 14.12.1985, Syrovátka 36, 503 27 Syrovátka

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Nejsou další dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Povolení výjimky nenahrazuje rozhodnutí potřebná pro umístění a provedení předmětné stavby.

Terezie Nývltová
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 5 ve výši 5000 Kč byl zaplacen.

Rozdělovník:

Obdrží (dodejka do vlastních rukou DS, dodejka do vlastních rukou):

- Ing. arch. Robert Chládek, IDDS: jbicwq3
- Klára Prouzová, Syrovátka č.p. 36, 503 27 Lhota pod Libčany



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR STAVEBNÍ

VÁŠ DOPIS

ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: SZ MMHK/361287/2023 ST3/Nyv

NAŠE Č.j.: MMHK/458520/2023 ST3/Nyv

VYŘIZUJE: Terezie Nývltová

TEL.: 495 707 875

E-MAIL: terezie.nyvltova@mmhk.cz

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: 20.9.2023

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část:

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 10.8.2023 podala

Obec Syrovátka, IČO 00269671, Syrovátka 69, 503 27 Syrovátka,
kterou zastupuje na základě plné moci

Ing. arch. Robert Chládek, IČO 16280733, nar. 23.9.1961, Příčná 74/14, 500 11 Hradec Králové

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

"Objekt dětské skupiny; přípojka elektro; hlavní venkovní rozvod vody, splaškové a dešťové kanalizace; nádrž na dešťové vody; zpevněná plocha; tepelné čerpadlo země/voda; fotovoltaické panely a oplocení v obci Syrovátka"

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 5 (zahrada), parc. č. 6 (zahrada), parc. č. 36/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Syrovátka.

Stavba obsahuje:

Druh a účel stavebního záměru:

- objekt dětské skupiny (stavba občanské vybavenosti);
 - jedná se o stavbu občanské vybavenosti v podobě objektu pro dětskou skupinu do 24 dětí, poskytující služby péče o dítě ve věku od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky.

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

- přípojka elektro (vodovodní, kanalizační a energetické přípojky);
 - jedná se o přípojku zajišťující napojení na sítě technické infrastruktury pro objekt dětské skupiny.
- hlavní venkovní rozvody vody, splaškové a dešťové kanalizace (připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu);
 - jedná se o hlavní venkovní rozvody zajišťující napojení na přípojky inženýrských sítí pro objekt dětské skupiny.
- nádrž na dešťové vody (podzemní stavba);
 - jedná se o podzemní stavbu sloužící k zadržování a likvidaci dešťových vod pro objekt dětské skupiny.
- zpevněná plocha (stavba odstavných a manipulačních ploch);
 - jedná se o plochy pochozí i pojízdné, které slouží pro zajištění přístupu a parkování pro objekt dětské skupiny.
- tepelné čerpadlo země/voda (připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu);
 - jedná se o venkovní jednotku tepelného čerpadla (zemní kolektor) sloužící jako zdroj tepla pro objekt dětské skupiny.
- fotovoltaické panely (stavba pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů);
 - jedná o stavbu sloužící pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW pro objekt dětské skupiny.
- uliční oplocení (oplocení);
 - jedná se o stavbu oplocení zajišťující zamezení vstupu cizích osob do prostoru objektu dětské skupiny a jeho venkovní části.

Účelem stavby je poskytování služby v podobě péče o dítě v dětské skupině, včetně přístupu, příjezdu a odstavování osobních vozidel, napojení na sítě technické infrastruktury, likvidace dešťových vod a oplocení pozemku za účelem zamezení vstupu cizích osob.

Součástí stavby je dále oplocení hranic pozemku, které nesousedí s veřejným prostranstvím. Tento objekt v souladu s § 79 odst. 2 písm. f) stavebního zákona nevyžaduje vydání územního rozhodnutí ani územního souhlasu.

Umístění stavebního záměru na pozemku:

- objekt dětské skupiny;
 - stavba je umístěna na pozemku st. p. 4 v katastrálním území Syrovátka a je situována od severní hranice pozemku nejbližší 1,61 m a od západní hranice 49,49 m.
 - zastavěná plocha objektu je 183,70 m².
- přípojka elektro;
 - přípojka elektro je umístěna na pozemku st p. 4 a parc. č. 36/1 v katastrálním území Syrovátka a je svedena z podpěrného bodu (PB) č. 33 situovaného u pravého horního rohu pozemku parc. č. 8, k.ú. Syrovátka a zakončena v elektroměrovém pilíři umístěném na objektu dětské skupiny.
 - celková délka přípojky je cca 16,50 m.
- hlavní venkovní rozvody vody, splaškové a dešťové kanalizace;
 - hlavní venkovní rozvody jsou umístěny na pozemku st. p. 4, parc. č. 5, 36/1 v katastrálním území Syrovátka a jsou situovány kolem objektu dětské skupiny.
 - hlavní venkovní rozvod vody je situován u východní stěny objektu a celková délka hlavního venkovního rozvodu vody je cca 4,60 m.
 - hlavní venkovní rozvod splaškové kanalizace je situován u jižní stěny objektu dětské skupiny a celková délka rozvodu splaškové kanalizace je cca 2,50 m.

- hlavní venkovní rozvod dešťové kanalizace je veden souběžně se severní stěnou objektu, s jižní stěnou objektu a sbíhá se u západní stěny objektu. Celková délka hlavního venkovního rozvodu dešťové kanalizace je cca 95,00 m.
- nádrž na dešťové vody;
 - nádrž na dešťové vody o objemu 2,70 m³ je umístěna na pozemku parc. č. 5 v katastrálním území Syrovátka a je situována od západní stěny objektu ve vzdálenosti cca 3,0 m a od levého horního rohu objektu cca 3,50 m.
- zpevněná plocha;
 - zpevněné plochy jsou umístěny na pozemku st. p. 4, parc č. 36/1 v katastrálním území Syrovátka a jsou situovány u jižní stěny objektu dětské skupiny. Dále tyto plochy pokračují směrem k východní hranici pozemku parc č. 36/1 v katastrálním území Syrovátka.
- tepelné čerpadlo země/voda;
 - venkovní jednotka (zemní kolektor) tepelného čerpadla je umístěna na pozemku parc. č. 5 v katastrálním území Syrovátka. Zemní kolektor je situován od severní hranice pozemku cca 1,00 m, od jižní hranice pozemku nejbližší cca 1,00 m a od západní hranice pozemku nejbližší cca 14,50 m.
 - celková plocha kolektoru je 410 m².
- fotovoltaické panely;
 - solární kolektorová plocha bude tvořena 6 kusy solárních panelů o celkové ploše 15,06 m² umístěná na střeše objektu, kde bude orientována na jih se sklonem kolektorů cca 40°.
- uliční oplocení;
 - uliční oplocení je umístěno na pozemku st. p. 4 v katastrálním území Syrovátka a je situováno mezi jižní stěnou objektu a severní hranicí pozemku parc č. 7 v katastrálním území Syrovátka. Oplocení bude provedeno do výšky 1,60 m a v délce 6,00 m.

Stavba bude umístěna na pozemku st. p. 4 a parc. č. 5, 6 a 36/1 v katastrálním území Syrovátka, v souladu s grafickou přílohou společného povolení – koordinační situace v měřítku 1:250 (díl C, profese C.3, výkres č. 01 – Situace koordinační);

Určení prostorového řešení stavebního záměru:

- objekt dětské skupiny;
 - objekt je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený, s neobytným podkrovím, půdorysu obdélníku/tvaru L o max. půdorysných rozměrech 11,18 x 33,50 m (zastavěná plocha 183,70 m²) se sedlovou střechou o sklonu 40° s max. výškou hřebene 7,316 m od úrovně podlahy v 1. nadzemním podlaží (± 0,000) a s plochou střechou ohraničenou atikou s max. výškou atiky 3,460 m od úrovně podlahy v 1. nadzemním podlaží (± 0,000). Úroveň ± 0,000 byla osazena projektantem na niveletě 256,800 m.n.m. výškový systém B.p.v.
 - v přízemí jsou navrženy 2 vstupy (hlavní vstup a vstup pro zaměstnance)
 - přízemí bude obsahovat tyto místnosti:
 - vstup zaměstnanci, schody, sklad, chodba, šatna zaměstnanci, WC + sprcha zaměstnanci, sklad, výdej jídel a mytí nádobí, třída – dětská skupina, umývárna a WC dětí, šatna dětí, technická místnost, kancelář, WC, sklad, zádveří
 - neobytné podkroví bude obsahovat tyto místnosti:
 - prostor schodiště, půdní prostor
 - objekt je navržen pro dětskou skupinu do 24 dětí se zaměstnanci v počtu 4 osoby. Provoz objektu dětské skupiny je pouze v denní době od 06:00-22:00 hod.
- zpevněná plocha;
 - jedná se o zpevněné plochy pochozí z betonové dlažby o tl. 60 mm a pojízdné z betonové dlažby o tl. 80 mm. Tyto plochy budou navazovat na přístup a samotný příjezd objektu pro dětskou skupinu.

- nová celková pojízdná plocha je cca 113,50 m² a celková pochozí plocha je cca 6,60 m².
- celková plocha nových parkovacích stání je cca 37,50 m².
- tepelné čerpadlo země/voda;
 - stavba bude vytápěna pomocí tepelného čerpadla (TČ) země/voda o výkonu max. 14,5 kW, které bude napojeno na podlahové topení v podobě nízko-teplovodního systému s nuceným oběhem vody.
 - TČ bude obsahovat venkovní (zemní kolektor) a vnitřní jednotku, kde vnitřní jednotka bude umístěna v místnosti č. 112 – technická místnost.
 - ohřev teplé užitkové vody (TUV) je zajištěn z vnitřní jednotky TČ, pomocí průtokového, akumulčního zásobníku přes výměník tepla o objemu 1000 l.
- fotovoltaické panely;
 - fotovoltaické panely jsou navrženy v rámci ohřevu akumulčního zásobníku TČ o obsahu 1000 l. Na střeše objektu bude instalováno 6 solárních panelů o celkové ploše 15,06 m².
- uliční oplocení;
 - oplocení sousedící s veřejným prostranstvím bude provedeno do výšky 1,60 m v podobě ocelových sloupků kotvených do základových patek s drátěným pozinkovaným pletivem (v. 1,50 m). Oplocení bude doplněno o vrata a branku z pozinkovaných ocelových profilů. Vrata budou opatřena bezpečnostním systémem – el. zámek s otevíráním pomocí kódů, tlačítek a mluvítka.

Napojení stavebního záměru na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:

- vodovod;
 - stavba bude napojena na vodovodní řad. Z veřejného vodovodního řadu je vedena stávající vodovodní přípojka, která je zakončena ve vodoměrné šachtě na pozemku 36/1 v katastrálním území Syrovátka. Z vodoměrné šachty bude veden hlavní venkovní rozvod vody potrubím LDPE 100 d 32/4,4 v celkové délce cca 4,60 m do objektu dětské skupiny. Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě.
- kanalizace splašková;
 - stavba bude napojena na veřejný řad splaškové kanalizace. Z veřejného řadu je vedena stávající přípojka splaškové kanalizace, která je zakončena v kanalizační šachtě na pozemku parc. č. 36/1 v katastrálním území Syrovátka. Z kanalizační šachty bude veden hlavní venkovní rozvod splaškové kanalizace potrubím PVC KG DN 150 mm v celkové délce cca 2,50 m do objektu dětské skupiny.
- kanalizace dešťová;
 - dešťové vody ze střechy budou svedeny hlavním venkovním rozvodem dešťové kanalizace z potrubí PVC KG DN 125 – 150 mm o celkové délce cca 95,00 m, který bude zakončen v plastové, samonosné nádrži na dešťovou vodu o objemu 2,70 m³ s přepadem do stávající dešťové kanalizace, která je vedena přes pozemek parc. č. 5 v katastrálním území Syrovátka. Svody budou doplněny o lapače střešních splavenin PP DN 110/125 mm.
- plynovod;
 - stavba neobsahuje napojení na plynovod.
- elektroinstalace;
 - objekt bude napojen na distribuční rozvod NN. Ze stávajícího podpěrného bodu č. 33 bude vedena nová elektro přípojka kabelem CYKY-J 4x10 mm² (CYKY 4Bx10) o celkové délce cca 16,50 m, která bude zakončena v elektroměrovém rozvaděči ER 222 umístěném v jižní stěně objektu. Z tohoto elektroměrového rozvaděče bude napojen hlavní rozvaděč (RH), ze kterého bude veden domovní rozvod elektro pro objekt dětské skupiny. Tepelné čerpadlo bude napojeno na samostatný rozvaděč (R – TČ).

- doprava;
 - stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu již stávajícím sjezdem o šířce 3,50 m, který je napojen na komunikaci III. třídy č. 32316. Nově jsou navržena 2 podélná parkovací stání o rozměrech 6,00 x 2,00 m a 7,00 x 3,50 m (stání pro imobilní), na stávající zpevněné ploše před objektem jsou řešena 3 kolmá parkovací stání o rozměrech 5,00 x 2,50 m. V místě napojení živičného krytu nové vozovky na stávající, bude, po odfrézování stávajícího krytu, položen nový živičný kryt o tl. 40 mm.
 - celková navržená kapacita je 5 parkovacích stání. Požadovaný normový (ČSN 73 6110) počet stání pro novostavbu objektu pro dětskou skupinu je zajištěn.
 - přístup pěších je navržen ze stávajícího chodníku.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou společného povolení, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
 - situace koordinační (díl C, profese C.3, výkres č. 01 – situace koordinační)
2. Stavba bude umístěna na pozemku st. p. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 5 (zahrada), parc. č. 6 (zahrada), parc. č. 36/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Syrovátka, v souladu s grafickou přílohou společného povolení – koordinační situace v měřítku 1:250 (díl C, profese C.3, výkres č. 01 – situace koordinační), kde je umístění navrhované stavby vyznačeno a okótováno.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kde stavební část vypracoval zodpovědný projektant Ing. Vlastimil Skála, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT – 0600740) a hlavní projektant Ing. arch. Robert Chládek, autorizovaný architekt (ČKA 02 802); stavebně konstrukční řešení vypracoval Ing. Jiří Fíla, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Král, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb (ČKAIT – 0601537); požárně bezpečnostní řešení vypracovala Ing. Hana Backová, autorizovaný inženýr pro požární techniku (ČKAIT – 0602607); zdravotně technické instalace vypracoval zodpovědný projektant Libor Krejčí, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace zdravotní technika (ČKAIT - 0600549); část elektro vypracoval zodpovědný projektant Ing. Josef Chrupa, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení (ČKAIT – 0600116); část vytápění vypracoval zodpovědný projektant Ing. Jaromír Červený, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení (ČKAIT – 0601886); stavební část ke zpevněným plochám vypracoval zodpovědný projektant Ing. Radek Michlík, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT – 0601651) v červnu 2023; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) závěrečná kontrolní prohlídka pro vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název (jméno), sídlo (adresu) a doklad o oprávnění zhotovitele sdělí stavebník nejpozději 7 dní před zahájením stavby stavebnímu úřadu. Zhotovitel určí osobu zabezpečující odborné vedení realizace stavby.
6. Štítek "STAVBA POVOLENA" musí být před zahájením stavby umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
7. Na stavbě musí být k nahlédnutí projektová dokumentace stavby a doklady týkající se provádění stavby.

8. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
9. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
11. Při stavbě bude dodržena vyhláška č. 350/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12. Stavba bude provedena z materiálů dle požadovaných vlastností výrobků ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Jedná se především o stavební výrobky, uvedené v příloze vládního nařízení č. 163/2002 Sb.
13. Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a výškově vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a při provádění stavby bude postupováno tak, aby nedošlo k jejich narušení. Budou dodrženy podmínky jejich ochranných pásem.
14. Před zahájením stavebních prací stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Z vytyčovacího výkresu, musí být patrné umístění stavby vzhledem k hranicím pozemku. Poloha stavby musí být v souladu s podmínkami uvedenými pro umístění stavby. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem.
15. Při provádění stavby ani po jejím dokončení nesmí být nijak navýšen odvod dešťové vody na okolní pozemky.
16. Stavba bude respektovat a řešit dodržení podmínek a požadavků vyplývajících ze závazných stanovisek dotčených orgánů:
 - Magistrát města Hradec Králové – odbor hlavního architekta, závazné stanovisko zn.: SZ MMHK/250871/2023, MMHK/302937/2023/HA/VA ze dne 21.7.2023
 - Magistrát města Hradec Králové – odbor památkové péče, stanovisko zn.: SZ MMHK/250258/2023/PP/Jen, MMHK/311032/2023 PP/Jen ze dne 27.7.2023
 - Magistrát města Hradec Králové – odbor životního prostředí, stanovisko zn.: SZ MMHK/250847/2023/ŽP2/Prad, MMHK/306949/2023 ze dne 24.7.2023
 - Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, se sídlem v Hradci Králové Habrmanova 19/1, Pražské Předměstí, 501 01 Hradec Králové, závazné stanovisko zn.: S-KHSHK 24248/2023/5, KHSHK 27966/2023/HDM.HK/Šť ze dne 15.8.2023
 - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, krajské ředitelství, nábreží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové, koordinované závazné stanovisko č.j.: HSHK-2435-3/2023 ze dne 8.8.2023

17. Stavba bude respektovat a řešit dodržení podmínek a požadavků vyplývajících z vyjádření a stanovisek vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury:
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 – vyjádření
č.j.: 200446/23, č.ž.: 0123 348 347
ze dne 1.8.2023
 - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 –
vyjádření k projektové dokumentaci
zn.: 001135955274
ze dne 2.8.2023
 - ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 – sdělení
zn.: 0700725935
ze dne 13.7.2023
 - Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 – sdělení
zn.: 0201596822
ze dne 13.7.2023
 - Telco Infrastructure, s.r.o., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 – sdělení
zn.: 1100003268
ze dne 13.7.2023
 - GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno – stanovisko
zn.: 5002857750
ze dne 27.7.2023
 - Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec
Králové – vyjádření
pod č.j.: VAKHK/VHR/VI/23/3167
ze dne 2.8.2023
18. Na stavenišťe bude znemožněn přístup nepovolaným osobám.
19. Stavbou dotčené pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.
20. Stavbu je možné užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

IV. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Stavba bude respektovat a řešit dodržení podmínek a požadavků vyplývajících ze závazných stanovisek dotčených orgánů:
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, se sídlem v Hradci Králové
Habrmannova 19/1, Pražské Předměstí, 501 01 Hradec Králové, závazné stanovisko
zn.: S-KHSHK 24248/2023/5, KHSHK 27966/2023/HDM.HK/Šť
ze dne 15.8.2023
 - k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody – mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody – prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody
 - místo odběru: dřez ve výdejně/kuchyňce
 - odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou

Účastníci řízení – podle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 94m odst. 2 stavebního zákona, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Obec Syrovátka, Syrovátka 69, 503 27 Syrovátka
- Klára Prouzová, nar. 14.12.1985, Syrovátka 36, 503 27 Syrovátka
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Odůvodnění:

Dne 10.8.2023 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební zkoumal svojí věcnou příslušnost k rozhodnutí v dané věci. Skutečnost, že je Magistrát města Hradec Králové příslušným stavebním úřadem, vyplývá z § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, podle kterého obecným stavebním úřadem je mimo jiné i obecní úřad obce s rozšířenou působností. Skutečnost, že obecným stavebním úřadem je Magistrát města Hradec Králové vyplývá i ze sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006.

Stavební úřad vydal na výše uvedenou stavbu výjimku z ustanovení § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů pod zn.: **SZ MMHK/361281/2023 ST3/Nyv, MMHK/435283/2023 ST3/Nyv ze dne 11.9.2023.**

Stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil dne 6.4.2023 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 94k stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že účastníky řízení jsou:

- podle § 94k písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu:
 - Obec Syrovátka, Syrovátka 69, 503 27 Syrovátka
- podle § 94k písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu:
 - Obec Syrovátka, Syrovátka 69, 503 27 Syrovátka
- podle § 94k písm. c) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu:
 - Klára Prouzová, nar. 14.12.1985, Syrovátka 36, 503 27 Syrovátka
 - Obec Syrovátka, Syrovátka 69, 503 27 Syrovátka
 - ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
 - CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- podle § 94k písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu:
 - Obec Syrovátka, Syrovátka 69, 503 27 Syrovátka
 - GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
- podle § 94k písm. e) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu:
 - Klára Prouzová, nar. 14.12.1985, Syrovátka 36, 503 27 Syrovátka
 - Lenka Petrofová, nar. 24.7.1972, Syrovátka č.p. 37, 503 27 Lhota pod Libčany
 - Miroslava Zechovská, nar. 6.5.1963, Syrovátka č.p. 31, 503 27 Lhota pod Libčany
 - Miroslav Mrština, nar. 6.2.1955, Syrovátka č.p. 32, 503 27 Lhota pod Libčany
 - Romana Bertelsová, nar. 19.6.1965, Syrovátka č.p. 33, 503 27 Lhota pod Libčany
 - Josef Rybár, nar. 9.5.1976 Syrovátka č.p. 11, 503 27 Lhota pod Libčany
 - GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
 - Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
 - Obec Syrovátka, Syrovátka 69, 503 27 Syrovátka

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94l stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány. Stavební úřad posoudil a ověřil stavební záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že

jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města Hradec Králové – odbor hlavního architekta, závazné stanovisko
zn.: SZ MMHK/250871/2023, MMHK/302937/2023/HA/VA
ze dne 21.7.2023
- Magistrát města Hradec Králové – odbor památkové péče, stanovisko
zn.: SZ MMHK/250258/2023/PP/Jen, MMHK/311032/2023 PP/Jen
ze dne 27.7.2023
- Magistrát města Hradec Králové – odbor životního prostředí, stanovisko
zn.: SZ MMHK/250847/2023/ŽP2/Prad, MMHK/306949/2023
ze dne 24.7.2023
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, se sídlem v Hradci Králové
Habrmánova 19/1, Pražské Předměstí, 501 01 Hradec Králové, závazné stanovisko
zn.: S-KHSHK 24248/2023/5, KHSHK 27966/2023/HDM.HK/Šť
ze dne 15.8.2023
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, krajské ředitelství, nábreží U Přívozu
122/4, 500 03 Hradec Králové, koordinované závazné stanovisko
č.j.: HSHK-2435-3/2023
ze dne 8.8.2023
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 – vyjádření
č.j.: 200446/23, č.ž.: 0123 348 347
ze dne 1.8.2023
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 – sdělení
zn.: 0101972700
ze dne 13.7.2023
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 – vyjádření
k projektové dokumentaci
zn.: 001135955274
ze dne 2.8.2023
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 – sdělení
zn.: 0700725935
ze dne 13.7.2023
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 – sdělení
zn.: 0201596822
ze dne 13.7.2023
- Telco Infrastructure, s.r.o., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 – sdělení
zn.: 1100003268
ze dne 13.7.2023
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno – stanovisko
zn.: 5002857750
ze dne 27.7.2023
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové –
vyjádření
pod č.j.: VAKHK/VHR/VI/23/3167
ze dne 2.8.2023

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci společného řízení neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost připomínky neuplatnila.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci společného řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, další dotčené osoby:

- Lenka Petrofová, nar. 24.7.1972, Syrovátka č.p. 37, 503 27 Lhota pod Libčany
- Miroslava Zechovská, nar. 6.5.1963, Syrovátka č.p. 31, 503 27 Lhota pod Libčany
- Miroslav Mrština, nar. 6.2.1955, Syrovátka č.p. 32, 503 27 Lhota pod Libčany
- Romana Bertelsová, nar. 19.6.1965, Syrovátka č.p. 33, 503 27 Lhota pod Libčany
- Josef Rybár, nar. 9.5.1976 Syrovátka č.p. 11, 503 27 Lhota pod Libčany
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,

- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Opatření dotčených orgánů, samostatně vydaná ke stavbě formou správních rozhodnutí, jsou platná a vymahatelná nezávisle na tomto rozhodnutí.

Terezie Nývltová
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen.

Příloha pro žadatele:

(předáno po nabytí právní moci společného povolení)

- stejnopis společného povolení opatřený doložkou právní moci
(podle § 94p odst. 4 stavebního zákona)
- ověřená projektová dokumentace
(podle § 94p odst. 4 stavebního zákona)
- štítek „stavba povolena“ obsahující identifikační údaje o povolené stavbě
(podle § 94p odst. 4 stavebního zákona)

Příloha pro Obecní úřad Syrovátka:

(předáno po nabytí právní moci společného povolení)

- ověřená projektová dokumentace
(podle § 94p odst. 4 stavebního zákona)

Rozdělovník:

Obdrží:

**Účastníci řízení podle § 94k písm. a) až e) stavebního zákona, doručování jednotlivě:
(dodejka do vlastních rukou DS, dodejka do vlastních rukou, dodejky DS, dodejky do vlastních rukou, dodejky DS)**

- Ing. arch. Robert Chládek, IDDS: jbicwq3
(zmocněnec žadatele)
- Klára Prouzová, Syrovátka č.p. 36, 503 27 Lhota pod Libčany
- GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
- CETIN a.s., IDDS: qa7425t
- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
- Lenka Petrofová, Syrovátka č.p. 37, 503 27 Lhota pod Libčany

- Miroslava Zechovská, Syrovátka č.p. 31, 503 27 Lhota pod Libčany
- Miroslav Mrština, Syrovátka č.p. 32, 503 27 Lhota pod Libčany
- Romana Bertelsová, Syrovátka č.p. 33, 503 27 Lhota pod Libčany
- Josef Rybár, Syrovátka č.p. 11, 503 27 Lhota pod Libčany
- GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic

**Dotčené orgány, doručování jednotlivě:
(interní vypravení, dodejky DS)**

- Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, Československé armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové
- Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IDDS: dm5ai4r

**Na vědomí:
(po nabytí právní moci)**

- Ing. arch. Robert Chládek, Příčná č.p. 74/14, Třebeš, 500 11 Hradec Králové 11
(*zmocněnec žadatele*)
- Obecní úřad Syrovátka, Syrovátka č.p. 69, 503 27 Lhota pod Libčany



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

STAVBA PVOVOLENA

Stavba:

"Objekt dětské skupiny; přípojka elektro; hlavní venkovní rozvod vody, splaškové a dešťové kanalizace; nádrž na dešťové vody; zpevněná plocha; tepelné čerpadlo země/voda; fotovoltaické panely a oplocení v obci Syrovátka"
na pozemku st. p. 4, parc. č. 5, 6, 36/1 v katastrálním území Syrovátka

Stavebník:

Obec Syrovátka, Syrovátka č.p. 69, 503 27 Syrovátka

Stavbu povolil:

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební

Stavební povolení:


zn.: SZ MMHK/361287/2023 ST3/Nyv
ze dne 20.9.2023

č.j.: MMHK/458520/2023 ST3/Nyv

nabylo právní moci dne 18.10.2023

Termín dokončení:

18.10.2025



razítko

podpis

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník zadávacího řízení předpokládá plnění zakázky, v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

1) Tímto jako uchazeč výběrového řízení s názvem „OBJEKT DĚTSKÉ SKUPINY SYROVÁTKA“ čestně prohlašuji, že tyto konkrétní části výše uvedené zakázky mám v úmyslu zadat těmto konkrétním poddodavatelům, dále zde uvádím procentuální podíl poddodávky ve vztahu k celkovému rozsahu zakázky, identifikační údaje těchto poddodavatelů a kontaktní osoby poddodavatelů ve věci veřejné zakázky:

Označení poddodavatele (název, sídlo, IČ)	Část zakázky plněná poddodavatelem	% podíl poddodávky ve vztahu k celkovému rozsahu zakázky	Kontaktní osoba	Telefonní číslo E-mail
Bc. Ingrid Čermáková Masty 42, 51801 Bílý Újezd IČO: 69841691	výkon osoby odpovědné za realizaci požární bezpečnosti stavby	0,50%	Bc. Ingrid Čermáková	775 595 060 ingridc@tiscali.cz
Ing. Eduard Kadlec Velichovská 820, 551 01, Jaroměř - Pražské Předměstí IČO: 46669582	výkon osoby odpovědné za realizaci technického zařízení stavby	0,50%	Ing. Eduard Kadlec	775 903 045 e.k@seznam.cz
Poddodavatel není dodavatelem ke dni podání nabídky znám	zdravotnicka	6,31%		
Poddodavatel není dodavatelem ke dni podání nabídky znám	ústřední topení	9,73%		
Poddodavatel není dodavatelem ke dni podání nabídky znám	slaboproud	0,25%		
Poddodavatel není dodavatelem ke dni podání nabídky znám	kce klempířské	0,89%		

Poddodavatel není dodavatelem ke dni podání nabídky znám	kce truhlářské	5,33%	
Poddodavatel není dodavatelem ke dni podání nabídky znám	podlahy povlakové	1,21%	
Poddodavatel není dodavatelem ke dni podání nabídky znám	výplně otvorů AI	2,41%	
Poddodavatel není dodavatelem ke dni podání nabídky znám	silnoproud	2,72%	

2) ~~Tímto jako uchazeč veřejné zakázky s názvem „OBJEKT DĚTSKÉ SKUPINY SYROVÁTKA“ čestně prohlašuji, že nemám v úmyslu zadat žádnou část výše uvedených zakázek žádnému poddodavateli.¹~~

V Dobré, dne: 08.únor 2024



.....
Jan Rozínek, Jednatel²

Jan
Rozínek
k

Digitálně
podepsal Jan
Rozínek
Datum:
2024.02.08
11:07:27 +01'00'

¹ V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat žádnou část zakázky žádnému poddodavateli, tabulku nevyplňuje.
² Čitelně vepsat jméno a příjmení osoby či osob, které čestně prohlášení podepisují.