

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1095/1/2017

číslo zhotovitele: 11/2017

(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

1. Střední škola společného stravování, příspěvková organizace

se sídlem: Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

zastoupen: Mgr. Ivanou Matulovou

IČ: 00577260

DIČ: CZ700577260

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 64134761/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Radka Černošková, zástupkyně ředitelky pro ekonomiku a provoz, tel.: 596 716 766

(dále jen „objednatel“)

2. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČ: 25317628

DIČ: CZ25317628

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Brno-Město

číslo účtu: 250048-621/0100

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2102043465/2700

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Jan Stupka – ředitel o.z. Ostrava, tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 03. 2017 smlouvu o dílo č. 1095/1/2017 a 11/2017 (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Vybudování protihlukové stěny parc. č. 368 / 18 k.ú. Hrabůvka, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095/33, příspěvková organizace “ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány a jsou nezbytné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých dohodnutých prací, které již nejsou s ohledem na výše uvedené vícepráce nutné (dále jen „méněpráce“).
3. Cena víceprací činí:

cena bez DPH

285 461,14 Kč

DPH 21 %

59 946,83 Kč

cena celkem vč. DPH

345 407,97 Kč

4. Cena méněprací činí:

cena bez DPH 150 857,12 Kč

DPH 21 % 31 679,99 Kč

cena celkem vč. DPH 182 537,11Kč

5. Rozsah méněprací a víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu méněprací a víceprací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku a je součástí zápisu z jednání .

6. V důsledku sjednaných méněprací a víceprací se mění celková cena plnění díla.

III.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací a neprovedení méněprací.

2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

3. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu víceprací a snižuje o cenu méněprací. Cena za dílo tak činí:

cena bez DPH 2.551.286,66 Kč

DPH 21 % 535.770,19 Kč

cena celkem vč. DPH 3.087.056,85 Kč

4. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV odst. 1 smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek včetně přílohy bude zveřejněn na oficiálních internetových stránkách Moravskoslezského kraje.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace ceny za dílo.

Příloha č. 2: Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

V Ostravě dne 16. 06. 2017

V Brně dne 16.06.2017



za objednatele

Střední škola společného stravování
Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
IČ: 00577260, DIČ: CZ00577260 (2)



za zhotovitele

Stavby a.s.
IČ: 00577260
DIČ: CZ00577260

Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny za díloStavba: **Vybudování protihlukové stěny**

Číslo položky	Název	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
133201101R00	Hloubení šachet	-14 305,50	-
162701105R00	Přemístění výkopku	2 252,16	-
199000005R00	Poplatek za skládku zeminy	5 738,04	-
264312111R00	Vrty pro piloty	123 00,00	-
275313711R00	Beton základových patek	-39 327,12	-
275321411R00	Železobeton základových patek	49 094,50	-
275351215R00	Bednění stěn	-7 654,50	-
275362021R00	Výztuž základových patek	4 424,04	-
3801	Montáž panelů	-14 520,00	-
3802	Dodávka soklových panelů	-64 350,00	-
3803	Montáž protihlukových panelů	13 860,00	-
3804	Dodávka protihlukových panelů	82 830,00	-
76725	Montáž vzpěr	-2 600	-
76730	Dodávka vzpěr	-8 100	-
-	Třmínky	4 262,40	-
Celkem odečet		-150 857,12	-182 537,11
Celkem přípočet		285 461,14	345 407,97
Doplatek ceny za dílo		134 604,02	162 870,86

Položkový rozpočet

S:	Šň010	Vybudování protihlukové stěny
O:	01	Vybudování protihlukové stěny
R:	01	Vybudování protihlukové stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství DZS	množství RDS	cena / MJ
Díl: 1		Zemní práce				
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 (30+10+15)*0,7*0,7*1,2 (30+10+10)*0,5*0,5*1,2	m3	32,34000 32,34000	15,00000 15,00000	
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 32,34 29,4 2*0,65*23 (3,5*0,65*14)+(3*0,65*9)	m3	62,24000 32,34000 29,90000	78,80000 29,40000 49,40000	
3	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 62,24*1,65 78,8*1,65	t	102,69600 102,69600	130,02000 130,02000	
4	264312111R00	Vrty pro piloty nezap.do 1050 mm hl.0-5 m hor.3 23*2 (14*3,5+9*3)	m	46,00000 46,00000	76,00000	
Díl: 11		Přípravné a přídržené práce				
5	1101	Dod+mont vč.demontáže - ochrana doskočiště po dobu stavebních prací	ks	1,00000	1,00000	
6	1102	Dod+mont vč.demontáže - ochrana části tartanové dráhy po dobu stavebních prací	m2	290,00000	290,00000	
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
7	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	54,90000	54,90000	
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	54,90000	54,90000	
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	54,90000	54,90000	
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	366,00000	366,00000	
11	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	336,00000	366,00000	
12	183403151R00	Obdělání půdy smykáním, v rovině	m2	336,00000	366,00000	
13	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	336,00000	366,00000	
14	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	336,00000	366,00000	
15	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	672,00000	672,00000	
16	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,01680	0,01680	
17	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	10,00000	10,00000	
18	25191158R	Trávníkové hnojivo AGRO po 10 kg	Kg	20,00000	20,00000	
Díl: 27		Základy				
19	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30 (30+10+15)*0,7*0,7*1,2*1,05 (30+10+10)*0,5*0,5*1,2*1,05	m3	33,95700 33,95700	15,75000 15,75000	
20	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30	m3	31,39500	50,27750	

21	275351215R00	2*0,65*23*1,05 (3,5*0,65*14)+(3*0,65*9)*1,05 Bednění stěn základových patek - zřízení horní lem : (30+10+15)*0,7*4*0,15 (30+10+10)*0,5*4*0,15 0,9*3,14*0,3*23 '0,9*3,14*0,3*23	m2	31,39500 42,59940 23,10000 19,49940	50,27750 34,49940 15,00000 19,49940	
22	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění Včetně očištění, vytřídění a uložení bedněního materiálu.	m2	42,59940	42,59940	
23	275362021R00	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí KARI 4,76*8*23*0,001 (7,7*8*14*0,001)+(5,1*8*9*0,001)	t	0,87584 0,87584	1,22960 1,22960	2
Díl: 38		Kompletní konstrukce				
24	3801	Montáž protihlukových panelů vč.jeřábu vč.všech manipulací vč.montážního materiálu, soklové panely	m2	33,00000	0,00000	
25	3802	Dodávka soklových protihlukových panelů vč. dopravy	m2	33,00000	0,00000	
26	3803	Montáž protihlukových panelů vč.jeřábu vč.všech manipulací vč.montážního materiálu, panely s oboustrannou profilovanou vrstvou panely tl.300-400 mm 224+33	m2	224,00000	257,00000	
27	3804	Dodávka protihlukových panelů s oboustrannou profilovanou vrstvou panely tl.300-400 mm	m2	224,00000	257,00000	
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
28	917862111R00	Osazení stojat. bet. podkladního prahu -lože z C 12/15	m	63,20000	63,20000	
29	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	7,56000	7,56000	
30	9000	Betonový podkladní práh pod bet. desku	ks	64,00000	64,00000	
31	90101	Montáž podhrabových desek do betonového lože	m	126,00000	126,00000	
32	90102	Dod podhrabových desek 200/50mm	m	126,00000	126,00000	
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
33	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	26,59000	26,59000	
34	9601	Ořezání thují a větví v blízkosti stěny	sada	1,00000	1,00000	
35	9602	Odstranění zbytků přídlažby kolem stávajícího oplocení	m2	25,00000	25,00000	
36	9603	Demontáž stávajícího oplocení výšky do 5m vč.odvozu a likvidace	m	186,00000	186,00000	
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	58,18000	58,18000	
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	523,62000	523,62000	
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	58,18000	58,18000	
40	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	58,18000	58,18000	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
41	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	306,19834	306,19834	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
42	767911140R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 4,0 m,napínací drát	m	125,60000	125,60000	
43	76700	Montáž napínacího drátu	m	376,80000	376,80000	
44	76701	Dod poplastované sportovní pletivo 45x45mm/3mm výšky 3000mm	m	130,00000	130,00000	
45	76702	Dod napínací drát	m	409,50000	409,50000	
46	76703	Dod vázací drát 30mm	ks	16,00000	16,00000	
47	76704	Dod napínáky	ks	24,00000	24,00000	

48	76705	Dod+mont ochranné sportovní sítě tl.šňůrky 4mm oka 50x50 mm	m2	254,52000	254,52000
49	76721	MONTáž sloupků 100x100x4mm /6100mm vč.pomocného materiálu a mechanizace	ks	30,00000	30,00000
50	76722	MONTáž sloupků 100x100x4mm /4100mm vč.pomocného materiálu a mechanizace	ks	12,00000	12,00000
51	76723	MONTáž sloupků HEB 160 /6100mm vč.pomocného materiálu a mechanizace	ks	23,00000	23,00000
52	76724	MOntáž zavětrování L80x40x6 vč.pomocného materiálu a mechanizace	kg	952,16000	952,16000
53	76725	MOntáž vzpěr 100x100x4mm / 5000mm vč.pomocného materiálu a mechanizace	ks	15,00000	10,00000
54	76726	Dodávka sloupků 100x100x4mm /6100mm vč.povrchové úprav vč.zavičkování	ks	30,00000	30,00000
55	76727	Dodávka sloupků 100x100x4mm /4100mm vč.povrchové úprav vč. zavičkování	ks	12,00000	12,00000
56	76728	Dodávka sloupků HEB 160 /6100mm vč.povrchové úpravy	ks	23,00000	23,00000
57	76729	Dodávka zavětrování L80x40x6 vč.povrchové úpravy	kg	1 028,33280	1 028,33280
58	76730	Dodávka vzpěr 100x100x4mm / 5000mm vč.povrchové úprav	ks	15,00000	10,00000
59	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	8 411,70080	8 411,70080
Díl: VN		Vedlejší náklady			
60	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.			
61	005121010R	Výbudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.			
62	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	16 200,00
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.			
63	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.			
64	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	1 000,00
		Náklady na ztižené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.			
65	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).			
66	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.			

Celkem

2 416 682,64

2 464 169,30

130 341,62

Ocel žebírková R12 - třmínky
(24*10*4*0,25)*0,888

t

0.00000

0.21312



Celkem ve změně

2 416 682,64

2 468 431,70

134 604,02

CELKEM ODEČET

-150 857,12

CELKEM PŘÍPOČET

285 461,14