

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TE-DB-005-LB - Břeclav



Objednatel: Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		Parkovací dům				
1.1.		Zemní práce				
1.1.2.		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	54,000	671	36 256,68
1.1.3.		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	54,000	369	19 944,36
1.1.4.		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	162,000	41	6 690,60
1.1.5.		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	54,000	868	46 897,92
1.1.	Celkem	Zemní práce				109 789,56
1.3.		Komunikace				
1.3.1.		Zřízení podkladní vrstvy z recyklátu se zhutněním tloušťky 30 cm	m2	135,000	467	63 082,80
1.3.2.		Zřízení vrstvy z recyklátu se zhutněním tloušťky 10 cm finišerem	m2	135,000	1 392	187 974,00
1.3.	Celkem	Komunikace				251 056,80
1.4.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1.4.1.		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	35,000	717	25 110,40
1.4.2.		Betonový silniční obrubník 1000/150/250	m	37,000	277	10 260,10
1.4.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				35 370,50
1.	Celkem	Parkovací dům				396 216,86
Projekt: TE-DB-005-LB	Celkem	Břeclav				396 216,86
		DPH 21%				83 205,54
		Cena CELKEM vč. DPH				479 422,40