

## Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/47

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/2/3220  
Stavba: Pardubice - dodání a montáž přístřešku na popelnice k objektu Hlaváčova 206.\_v. II

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 23.10.2024

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 411 626,82 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 0,00        | 86 441,63  |
|                         | 12,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 498 068,45 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/2/3220

Stavba:

Pardubice - dodání a montáž přístřešku na popelnice k objektu Hlaváčova 206.\_v. II

Místo:

Datum:

23.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

|                    |          |            |
|--------------------|----------|------------|
| Náklady z rozpočtů |          | 411 626,82 |
| 01                 | stavebni | 411 626,82 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - dodání a montáž přístřešku na popelnice k objektu Hlaváčova 206.\_v. II

Objekt:

**01 - stavebni**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.10.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**411 626,82**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**411 626,82**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - dodání a montáž přístřešku na popelnice k objektu Hlaváčova 206.\_v. II

Objekt:

01 - stavebni

Místo:

Datum: 23.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                              |  |            |
|----------------------------------------------|--|------------|
| Náklady ze soupisu prací                     |  | 411 626,82 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                    |  | 0,00       |
| 1 - Zemní práce                              |  | 0,00       |
| 2 - Zakládání                                |  | 0,00       |
| 4 - Vodorovné konstrukce                     |  | 0,00       |
| 5 - Komunikace pozemní                       |  | 0,00       |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání      |  | 0,00       |
| 997 - Přesun sutě                            |  | 0,00       |
| 998 - Přesun hmot                            |  | 0,00       |
| PSV - Práce a dodávky PSV                    |  | 0,00       |
| 764 - Konstrukce klempířské                  |  | 0,00       |
| 767 - Konstrukce zámečnické                  |  | 0,00       |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry             |  | 0,00       |
| OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE |  | 0,00       |
| VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady         |  | 0,00       |

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Pardubice - dodání a montáž přístřešku na popelnice k objektu Hlaváčova 206.\_v. II

Objekt:

01 - stavebni

Místo:

Datum: 23.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 411 626,82

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

|   |   |           |                                                                                         |    |       |  |      |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 1 | K | 131213702 | Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 4,900 |  | 0,00 |
| 2 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení                            | m3 | 4,900 |  | 0,00 |

D 2 Zakládání 0,00

|   |   |           |                                                                                     |     |       |  |      |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|
| 3 | K | 212311111 | Obetonování vyústění příčného odvodnění včetně žlabovky                             | kus | 5,000 |  | 0,00 |
| 4 | K | 273351121 | Bednění základů desek zřízení                                                       | m2  | 4,800 |  | 0,00 |
| 5 | K | 273351122 | Bednění základů desek odstranění                                                    | m2  | 4,800 |  | 0,00 |
| 6 | K | 275313711 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 | m3  | 0,300 |  | 0,00 |
| 7 | K | 275361221 | Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 216 (E)                                  | t   | 0,040 |  | 0,00 |

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

|   |   |           |                                                                                                                                                  |    |         |  |      |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 8 | K | 451577777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého                   | m2 | 15,000  |  | 0,00 |
| 9 | K | 451579777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z kameniva těženého | m2 | 150,000 |  | 0,00 |

D 5 Komunikace pozemní 0,00

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |  |      |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 10 | K | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploc | m2 | 15,000 |  | 0,00 |
| 11 | M | 59245018  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní                                                                                                                                                                                                            | m2 | 15,450 |  | 0,00 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

|    |   |           |                                                                                                                                                                                |    |        |  |      |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 12 | K | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m  | 19,000 |  | 0,00 |
| 13 | M | 59217037  | obrubník parkový betonový 500x50x200mm přírodní                                                                                                                                | m  | 19,380 |  | 0,00 |
| 14 | K | 965042131 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2                                                                                                 | m3 | 0,750  |  | 0,00 |
| 15 | K | 965049112 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm                                                                            | m3 | 0,750  |  | 0,00 |

D 997 Přesun sutě 0,00

|    |   |           |                                                                                                                                              |   |        |  |      |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|
| 16 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m                         | t | 1,672  |  | 0,00 |
| 17 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                 | t | 1,672  |  | 0,00 |
| 18 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 20,064 |  | 0,00 |

| PČ                                           | Typ | Kód               | Popis                                                                                                                              | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 19                                           | K   | 997013602         | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t   | 1,672     |              | 0,00              |
| D 998 Přesun hmot                            |     |                   |                                                                                                                                    |     |           |              | 0,00              |
| 20                                           | K   | 998012021         | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m                                                                                        | t   | 14,062    |              | 0,00              |
| D PSV Práce a dodávky PSV                    |     |                   |                                                                                                                                    |     |           |              | 0,00              |
| D 764 Konstrukce klempířské                  |     |                   |                                                                                                                                    |     |           |              | 0,00              |
| 21                                           | K   | 764511601         | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm                               | m   | 7,500     |              | 0,00              |
| 22                                           | K   | 764518622         | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm                           | m   | 2,000     |              | 0,00              |
| 23                                           | K   | 998764311         | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m                                                         | %   | 52,105    |              | 0,00              |
| D 767 Konstrukce zámečnické                  |     |                   |                                                                                                                                    |     |           |              | 0,00              |
| 24                                           | K   | 767131111         | Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním                                                                                | m2  | 34,250    |              | 0,00              |
| 25                                           | M   | 15484352          | <i>plech trapézový 92/275 PES 25μm tl 1,00mm</i>                                                                                   | m2  | 38,000    |              | 0,00              |
| 26                                           | K   | 767391112         | Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním                                              | m2  | 15,000    |              | 0,00              |
| 27                                           | M   | STJ.TFEZN40960100 | <i>Trapézový plech SAT40N, pozink tl. plechu 1 mm</i>                                                                              | m2  | 17,000    |              | 0,00              |
| 28                                           | K   | 767620720         | Montáž oken kovových - závěsu                                                                                                      | kus | 18,000    |              | 0,00              |
| 29                                           | M   | 54933002          | <i>závěs vratový se skobou 300mm</i>                                                                                               | kus | 18,000    |              | 0,00              |
| 30                                           | K   | 767649193         | Montáž dveřního stavěče křídel                                                                                                     | kus | 6,000     |              | 0,00              |
| 31                                           | M   | 54916362          | <i>kování dveřní stavěč dveří</i>                                                                                                  | kus | 6,000     |              | 0,00              |
| 32                                           | K   | 767995111         | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 3 do 5 kg                                                       | kg  | 947,000   |              | 0,00              |
| 33                                           | M   | 14550268          | <i>profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x3mm</i>                                                           | t   | 0,400     |              | 0,00              |
| 34                                           | M   | 14550190          | <i>profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 100x50x3mm</i>                                                          | t   | 0,305     |              | 0,00              |
| 35                                           | M   | 14550246          | <i>profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm</i>                                                             | t   | 0,316     |              | 0,00              |
| 36                                           | K   | 998767311         | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m                                                         | %   | 2 688,995 |              | 0,00              |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry             |     |                   |                                                                                                                                    |     |           |              | 0,00              |
| 37                                           | K   | 783000103         | Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie                                                         | m2  | 10,000    |              | 0,00              |
| 38                                           | M   | 28323151          | <i>papír separační potažený PE fólií</i>                                                                                           | m2  | 10,500    |              | 0,00              |
| 39                                           | K   | 783301313         | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým                                 | m2  | 88,300    |              | 0,00              |
| 40                                           | K   | 783301401         | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení                                                           | m2  | 88,300    |              | 0,00              |
| 41                                           | K   | 783344201         | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový                                                      | m2  | 88,300    |              | 0,00              |
| 42                                           | K   | 783347101         | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový                                                             | m2  | 88,300    |              | 0,00              |
| 43                                           | K   | 783491001         | Příplatek k ceně nátěru klempířských konstrukcí jednonásobného, za provedení ve sklonu střechy přes 10 do 30°                      | m2  | 88,300    |              | 0,00              |
| D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE |     |                   |                                                                                                                                    |     |           |              | 0,00              |
| 44                                           | K   | VRN_PCE_3_2_b     | Index ceny U nad 50 000Kč                                                                                                          | %   | 3 742,062 |              | 0,00              |
| D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady         |     |                   |                                                                                                                                    |     |           |              | 0,00              |
| 45                                           | K   | VRN B             | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně                                                             | %   | 3 742,062 |              | 0,00              |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 5109636

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 4a1639e9-9dab-4524-9b74-f0052550a31b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 13.11.2024 06:53:30

**Hash komponenty:** 6e68b9549aac2ca63f51f0f2a9f0ceef37e3a7b1279785f5714692472c19bb9c

**Hashovací funkce:** sha256Hex



ddac2723-19d1-4f60-a1b3-086087a12c52