

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0004
Stavba: Lávky pro pěší přes Pruněřovský potok a doplňkový mobiliář

KSO:
Místo: Místo, Výsluní

CC-CZ:
Datum: 10.10.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
BAGROS, s.r.o., Buchovcova 1668/4, Praha3

IČ:
DIČ: CZ26740397

Projektant:
JH STAV-SERVIS s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ25002767

Zpracovatel:
JH STAV-SERVIS s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ25002767

Poznámka:

Cena bez DPH 311 152,67

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	311 152,67	65 342,06
DPH snížená	12.00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 376 494,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



10.10.2024

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0004

Stavba: Lávky pro pěší přes Prunéřovský potok a doplňkový mobiliář

Místo: Místo, Výsluní

Datum:

10.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

JH STAV-SERVIS s.r.o.

Uchazeč: BAGROS,s.r.o.,Buchovcova 1668/4, Praha3

Zpracovatel:

JH STAV-SERVIS s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		311 152,67	376 494,73
SO 02	Lávka I - ř. km. 12,820	299 152,67	361 974,73
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	12 000,00	14 520,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lávky pro pěší přes Pruněřovský potok a doplňkový mobiliář

Objekt:

SO 02 - Lávka I - ř. km. 12,820

KSO:

Místo: Místo, Výsluní

CC-CZ:

Datum: 10.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

BAGROS,s.r.o.,Buchovcova 1668/4, Praha3

IČ:

26740397

DIČ:

CZ26740397

Projektant:

JH STAV-SERVIS s.r.o.

IČ:

25002767

DIČ:

CZ25002767

Zpracovatel:

JH STAV-SERVIS s.r.o.

IČ:

25002767

DIČ:

CZ25002767

Poznámka:

Cena bez DPH

299 152,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	299 152,67	21,00%	62 822,06
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

361 974,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

10.10.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lávky pro pěší přes Pruněřovský potok a doplňkový mobiliář

Objekt:

SO 02 - Lávka I - ř. km. 12,820

Místo:

Místo, Výsluní

Datum:

10.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

JH STAV-SERVIS
s.r.o.

Uchazeč:

BAGROS,s.r.o.,Buchovcova 1668/4, Praha3

Zpracovatel:

JH STAV-SERVIS
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

299 152,67

HSV - Práce a dodávky HSV

62 883,22

1 - Zemní práce

15 755,24

2 - Zakládání

17 380,17

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 516,85

4 - Vodorovné konstrukce

11 013,44

5 - Komunikace pozemní

4 188,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 104,00

998 - Přesun hmot

6 924,72

PSV - Práce a dodávky PSV

236 269,45

762 - Konstrukce tesařské

61 845,99

766 - Konstrukce truhlářské

29 109,18

767 - Konstrukce zámečnické

145 314,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lávky pro pěší přes Pruněřovský potok a doplňkový mobiliář

Objekt:

SO 02 - Lávka I - ř. km. 12,820

Místo:

Místo, Výsluní

Datum:

10.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

JH STAV-SERVIS
s.r.o.

Uchazeč:

BAGROS,s.r.o.,Buchovcova 1668/4, Praha3

Zpracovatel:

JH STAV-SERVIS
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							299 152,67
D		HSV	Práce a dodávky HSV				62 883,22
D	1		Zemní práce				15 755,24
75	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	58,800	61,70	3 627,96
	vv		(9,3+1)*3		30,900		
	vv		(8,3+1)*3		27,900		
	vv		Součet		58,800		
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,800	616,00	6 652,80
	vv		(1,8*2,4)*1,4		6,048		
	vv		(1,8*2,4)*1,1		4,752		
	vv		Součet		10,800		
76	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,768	312,00	863,62
	vv		0,64+2,128		2,768		
77	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,536	23,70	131,20
	vv		(0,64+2,128)*2		5,536		
74	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,768	167,00	462,26
	vv		0,64+2,128		2,768		
67	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,032	157,00	1 261,02
	vv		10,80-(0,64+2,128)		8,032		
79	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	18,160	16,10	292,38
	vv		58,8-16-24,64		18,160		
71	K	182112121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m2	16,000	154,00	2 464,00
	vv		(2*4)*2		16,000		
D	2		Zakládání				17 380,17
2	K	271542211	Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě	m3	0,640	1 590,00	1 017,60
	vv		(1*1,6*0,20)*2		0,640		
5	K	272321511	Základové klenby ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,128	4 420,00	9 405,76
	vv		(0,2*1,4*0,35)*2		0,196		
	vv		(0,5*1,4*0,9)*2		1,260		
	vv		(0,8*1,4*0,3)*2		0,672		
	vv		Součet		2,128		
3	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	11,720	408,00	4 781,76
	vv		((0,2+1,4+0,2+1,4)*0,35)*2		2,240		
	vv		((0,5+1,4+0,5+1,4)*0,9)*2		6,840		
	vv		((0,8+1,4+0,8+1,4)*0,3)*2		2,640		
	vv		Součet		11,720		
4	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	11,720	79,10	927,05
	vv		((0,2+1,4+0,2+1,4)*0,35)*2		2,240		
	vv		((0,5+1,4+0,5+1,4)*0,9)*2		6,840		
	vv		((0,8+1,4+0,8+1,4)*0,3)*2		2,640		
	vv		Součet		11,720		
7	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,032	39 000,00	1 248,00
	vv		((14,812*1,98)*1,1)/1000		0,032		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 516,85
92	K	311213113	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm	m3	0,255	9 870,00	2 516,85
	vv		1*1,7*0,15		0,255		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 4			Vodorovné konstrukce	11 013,44			
90	K	434212111	Schody z lomového kamene v opěrných zidkách (4+1)*1,4	m	7,000	1 320,00	9 240,00
					7,000		
91	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 100 do 150 mm	m2	2,720	652,00	1 773,44
					2,080		
					0,640		
					2,720		
D 5			Komunikace pozemní	4 188,80			
69	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm (8,3+9,3)*1,4	m2	24,640	170,00	4 188,80
					24,640		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 104,00			
54	K	953961215	Kotva chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru 4*4	kus	16,000	319,00	5 104,00
					16,000		
D 998			Přesun hmot	6 924,72			
72	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	16,104	430,00	6 924,72
D PSV			Práce a dodávky PSV	236 269,45			
D 762			Konstrukce tesařské	61 845,99			
12	K	762523108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz 1,4*10,4	m2	14,560	400,00	5 824,00
					14,560		
30	M	60556102	řezivo dubové sušené tl 60mm 1,4*10,4*0,06	m3	0,874	32 700,00	28 579,80
					0,874		
57	K	762114110	Montáž tesařských stěn na sraz z hoblovaného řeziva průřezové pl do 120 cm2 - výplně zábradlí	m	39,996	142,00	5 679,43
58	M	60516101	řezivo smrkové sušené tl 40mm	m3	0,256	13 100,00	3 353,60
59	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn 0,256	m3	0,256	512,00	131,07
					0,256		
21	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí ((0,08+0,05+0,08+0,05)*10,4)*2	m2	60,608	259,00	15 697,47
					5,408		
					16,000		
					39,200		
					60,608		
20	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru ((0,08+0,05+0,08+0,05)*10,4)*2	m2	60,608	5,28	320,01
					5,408		
					16,000		
					39,200		
					60,608		
13	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů 1,4*10,4	m2	14,560	39,30	572,21
					14,560		
					14,560		
61	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m 0,804	t	0,804	2 100,00	1 688,40
D 766			Konstrukce truhlářské	29 109,18			
55	K	766211211	Montáž madel schodišťových středových dřevěných průběžných šířky do 150 mm 11,16*2	m	22,320	143,00	3 191,76
					22,320		
56	M	05217100	madlo 80x50mm	m	22,320	1 160,00	25 891,20
60	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m 0,023	t	0,023	1 140,00	26,22
D 767			Konstrukce zámečnické	145 314,28			
88	K	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg - ložiska ((0,08*0,05)*4)*39,25	kg	0,628	275,00	172,70
					0,628		
89	M	RMAT0005	plech P5	kg	0,628	31,00	19,47
50	K	7679951011	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg - packy pro kotvení zábradlí (1,57*0,12)*32	kg	6,029	200,00	1 205,80
					6,029		
51	M	RMAT0012	tyč ocelová plochá 40x5	kg	6,029	28,00	168,81
80	K	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg - ložiska ((0,20*0,171)*39,2)*4	kg	5,363	236,00	1 265,67
					5,363		
81	M	RMAT0001	plech P5 a P15 pro ložiska	kg	5,363	31,00	166,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg - příčníky	kg	9,270	170,00	1 575,90
	VV		(0,9*5,15)*2		9,270		
85	M	RMAT0003	úhelník rovnoramenný 50/50/7 d. 0,90m	kg	9,270	65,00	602,55
42	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg - sloupky	kg	51,813	100,00	5 181,30
	VV		(0,98*5,287)*10		51,813		
43	M	RMAT0008	úhelník rovnoramenný 50/50/4, d. 980mm	kg	51,813	26,00	1 347,14
46	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg - pásovina pro kotvení nášlapu	kg	40,768	93,80	3 824,04
	VV		(10,4*1,96)*2		40,768		
47	M	RMAT0010	tyč ocelová pochá 50x5	kg	40,768	32,00	1 304,58
86	K	7679951131	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg - diagonála	kg	17,716	70,00	1 240,12
	VV		3,44*5,15		17,716		
87	M	RMAT0004	úhelník rovnoramenný 50/50/7, d. 3,44m	kg	17,716	65,00	1 151,54
27	M	30925269	Spojovací materiál pro ZK	100 kus	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV		1		1,000		
82	K	767995118	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti nad 500 kg	kg	1 381,120	42,00	58 007,04
	VV		(33,2*10,4)*2		690,560		
	VV		(33,2*10,4)*2		690,560		
	VV		Součet		1 381,120		
83	M	13010830	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 240	t	1,381	34 700,00	47 920,70
23	K	789411121	Provedení žárového stříkání zařízení nečlenitých Zn 50 µm	m2	22,931	530,00	12 153,43
	VV		((0,05*4)*0,98)*10		1,960		
	VV		((0,04*0,12)*2)*32		0,307		
	VV		((0,05*0,08)*2)*8		0,064		
	VV		(0,05*4)*3,44		0,688		
	VV		((0,05*4)*0,9)*2		0,360		
	VV		((0,05*2)*10,4)*2		2,080		
	VV		((0,24+0,18+0,24+0,18)*10,4)*2		17,472		
	VV		Součet		22,931		
22	K	7890001	Práškové lakování zámečnických konstrukcí	m2	22,931	100,00	2 293,10
	VV		((0,05*4)*0,98)*10		1,960		
	VV		((0,04*0,12)*2)*32		0,307		
	VV		((0,05*0,08)*2)*8		0,064		
	VV		(0,05*4)*3,44		0,688		
	VV		((0,05*4)*0,9)*2		0,360		
	VV		((0,05*2)*10,4)*2		2,080		
	VV		((0,24+0,18+0,24+0,18)*10,4)*2		17,472		
	VV		Součet		22,931		
26	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,606	1 690,00	2 714,14
	VV		1,606		1,606		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lávky pro pěší přes Prunéřovský potok a doplňkový mobiliář

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Místo, Výsluní

CC-CZ:

Datum: 10.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BAGROS,s.r.o.,Buchovcova 1668/4, Praha3

IČ:

26740397

DIČ:

CZ26740397

Projektant:

JH STAV-SERVIS s.r.o.

IČ:

25002767

DIČ:

CZ25002767

Zpracovatel:

JH STAV-SERVIS s.r.o.

IČ:

25002767

DIČ:

CZ25002767

Poznámka:

Cena bez DPH				12 000,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		12 000,00	21,00%	2 520,00
snížená		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		14 520,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

10.10.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lávky pro pěší přes Prunéřovský potok a doplňkový mobiliář

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Místo, Výsluní

Datum:

10.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

JH STAV-SERVIS
s.r.o.

Uchazeč:

BAGROS,s.r.o.,Buchovcova 1668/4, Praha3

Zpracovatel:

JH STAV-SERVIS
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 000,00

VRN6 - Územní vlivy

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lávky pro pěší přes Pruněřovský potok a doplňkový mobiliář

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Místo, Výsluní

Datum:

10.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

JH STAV-SERVIS
s.r.o.

Uchazeč:

BAGROS,s.r.o.,Buchovcova 1668/4, Praha3

Zpracovatel:

JH STAV-SERVIS
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				12 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 000,00
2	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce - vytýčení, havarijní a povodňový plán	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				3 000,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
D	VRN6		Územní vlivy				3 000,00
4	K	060001000	Územní vlivy	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00