

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Mlejnký

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16.10.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Silnice Topolany a.s.

IČ: 05758734
DIČ: CZ699006672

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 477 639,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	477 639,75	21,00%	100 304,35
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 577 944,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: *Uchazeč: UCHAZEČOVĚ 20.10.2024* Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Mlejny

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Silnice Topolany a.s.

Datum: 16.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	477 639,75
HSV - Práce a dodávky HSV	477 639,75
1 - Zemní práce	14 665,00
5 - Komunikace pozemní	419 837,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 134,25
997 - Přesun sutě	33 003,10

Stavba:

LC Mlejny

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Silnice Topolany a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

477 639,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

477 639,75

D 1

Zemní práce

14 665,00

1	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	1,400	121,00	169,40
---	---	-----------	----------------------------------------------	----	-------	--------	--------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107141

Poznámka k položce:

P

"Poznámka k položce:

napojení na stávající komunikaci: 2*3,5*0,2=1,4m2"

2	K	113154511	Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	35,000	157,00	5 495,00
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy do 30 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154511

Poznámka k položce:

P

"Poznámka k položce:

napojení na stávající komunikaci: 2*3,5*5= 35m2"

3	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	148,280	60,70	9 000,60
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	----------

PP

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103

Poznámka k položce:

P

"Poznámka k položce:

51,9t/1,75 koef (prům)/0,2 tl = 148,28 m2"

D 5

Komunikace pozemní

419 837,40

4	K	564910411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	66,000	73,20	4 831,20
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

PP

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 50 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564910411

Poznámka k položce:

P

"Poznámka k položce:

sjezdy: 33*2= 66m2"

5	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	795,150	16,00	12 722,40
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------	----	---------	-------	-----------

PP

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211109

Poznámka k položce:

P

"Poznámka k položce:

vozovka:256,5*3,1= 795,15m2"

6	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	795,150	392,00	311 698,80
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	------------

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuštění tl. 50 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577144121

Poznámka k položce:

P

"Poznámka k položce:

vozovka:256,5*3,1= 795,15m2"

7	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	183,000	495,00	90 585,00
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuštění tl. 60 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577154111

Poznámka k položce:

P

"Poznámka k položce:

vyrovnávky: 183*1=183m2"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 134,25
8	K	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	7,000	58,20	407,40
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfallovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732221				
	P		Poznámka k položce: "Poznámka k položce: napojení na stávající komunikaci: 2*3,5= 7mb"				
9	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	7,000	81,40	569,80
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111				
	P		Poznámka k položce: "Poznámka k položce: napojení na stávající komunikaci: 2*3,5= 7mb"				
10	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	795,150	2,00	1 590,30
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909311				
	P		Poznámka k položce: "Poznámka k položce: vozovka:256,5*3,1= 795,15m2"				
11	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	256,500	29,50	7 566,75
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611				
	P		Poznámka k položce: "Poznámka k položce: krajnice vozovky včetně sjezdů: 256,5*2*0,5= 256,5m2"				
D 997			Přesun sutě				33 003,10
12	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	50,774	650,00	33 003,10
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571				
	P		Poznámka k položce: "Poznámka k položce: shrabky z položky čištění komunikace : 795,15*0,005= 3,98m3 odstranění nánosu z krajnic: 256,5*0,1=25,65m3 celkem 29,63 m3"				