

DÍLČÍ VÝZVA č. 10/1136/100220056/2024

Tato dílčí Výzva je vystavená na základě uzavřené Smlouvy ze 06.11.2024, evidované pod číslem Objednatele 293/24 (dále jen „Smlouva“)


Objednatel:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541
(dále jen „THMP“)


Poskytovatel:

Stavby VASUT, s.r.o.
se sídlem: Levského 3208/9, Modřany, 143 00 P4
IČO: 14303833, DIČ: CZ14303833

Oprávněný zaměstnanec Objednatele:



Oprávnění zaměstnanci Poskytovatele:



Název projektu: **Obnova VO v ul. Wolkerova a okolí**

Objednatel vystavuje Poskytovateli tuto Výzvu pro činnosti Technického dozoru dle Smlouvy v rozsahu specifikace Přílohy č.1 Smlouvy.

1. Specifikace projektu:

Technické řešení obnovy VO se týká obnovy veřejného osvětlení a kabelových polí v lokalitě ulice Wolkerova a okolí. Celkem dojde k obnově 62 kabelových polí, 48ks stožárů a 63ks LED svítidel. Označení a umístění dotčených světelných míst je jednoznačně definováno v Projektové dokumentaci. Nová svítidla a stožáry budou dodány ze skladu THMP.

2. Místo provádění činností:

Lokalita: Wolkerova a okolí, 160 00, Praha 6

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

3. Předpokládaný termín dokončení Technického dozoru:

29.12.2024

Vzhledem k termínu zasahujícímu do období stavební uzávěry (od 30.11.), mohou být stavební práce pozastaveny a dokončeny v roce 2025.

4. Potvrzení výzvy:

Poskytovatel do 3 pracovních dnů od doručení této Dílčí výzvy potvrdí její přijetí.

5. Cena:

Cena bude účtována dle skutečně odpracovaných hodin, současně ale nesmí být vyšší než maximální cena pro danou kategorii stavby, která je stanovena v tabulce uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy 293/24 - „Specifikace předmětu plnění a ceník“ a odsouhlasena v Předávacím protokolu dle Smlouvy.

Cena projektu bez DPH:	8 390 872,10 Kč
Maximální cena za výkon TDS dle kategorie (1,5 %)	125 863,08 Kč

6. Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

7. Fakturace:

Poskytovatel je povinen zaslat potvrzenou Výzvu, včetně kopie předávacího protokolu a fakturu na adresu uctarna@thmp.cz.

Za Objednatele:

.....

[Redacted Signature]

Investiční technik

Za Poskytovatele:

.....

[Redacted Signature]

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Příloha č. 1 k minitendru - Technická specifikace a ceník

Místo:	Praha	Datum:	19.07.2024
Zadavatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.		
Účastník:	NTL Forensics a.s.		
Akce:	Obnova VO ul. Wolkerova a okolí		
Rozsah	Obnova 62ks světelných míst včetně kabelových polí		

VÝKAZ VÝMĚR - **SOUHRN**

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23	
	<i>doplní Účastník</i>
Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	632 199,70 Kč
Montáž	7 758 672,40 Kč
- demontáže	682 205,70 Kč
- elektromontáže	1 224 217,10 Kč
- zemní práce	5 656 308,00 Kč
- ostatní práce	195 941,60 Kč
CELKEM zhotovitel	8 390 872,10 Kč

Příloha č. 1 k minitendru - Technická specifikace a ceník

Místo:	Praha
Zadavatel:	THMP, a.s.
Účastník:	NTL Forensics a.s.
Akce:	Obnova VO ul. Wolkerova a okolí

19.07.2024

VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Veřejná zakázka:		RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23			
		doplní Účastník			
Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)					
5.1. Držák pro doplněk zařízení					
5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)					
5.2.1.	Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubíkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivé spojené svorky PE s lištou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU	kus	62,00		
5.2.5.	Držák pojistky RSP 4 včetně trubíkové skleněné pojistky s hasivem 6 A	kus	62,00		
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál					
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm2	m	688,00		
5.3.13.	kabel CYKY 4x16 mm2	m	1 921,70		
5.3.20.	Drát zemnicí FeZn 10	m	1 683,00		
5.3.24.	Chránička korugovaná dn 63	m	1 683,00		
5.3.26.	Chránička korugovaná dn 110	m	116,00		
5.4. Ostatní materiál					
Celkem za Materiál					632 199,70 Kč

Místo:	Praha	19.07.2024
Zadavatel:	THMP, a.s.	
Účastník:	NTL Forensics a.s.	
Akce:	Obnova VO ul. Wolkerova a okolí	

VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23					
			doplň Učastník		
Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1. Demontáže					
1.1. Demontáže - agregované položky					
1.1.1.	Demontáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	8,00		
1.1.2.	Demontáž vetknutého stožáru 8 - 10 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	40,00		
1.1.11.	Demontáž svodového kabelu	m	688,00		
1.1.12.	Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku	ks	63,00		
1.1.16.	Demontáž zemního stávajícího kabelu v kabelových polích	m	1 921,70		
1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky					
1.2.4.	Demontáž neelektrického zařízení umístěného na stožáru VO (reklamy, značky)	ks	6,00		
1.2.5.	Demontáž svorkovnice	ks	15,00		
Celkem za Demontáže					682 205,70 Kč
2.1. Elektromontáže - agregované položky					
2.1.1.	Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	8,00		
2.1.2.	Montáž vetknutého stožáru do 8-10 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	40,00		
2.1.14.	Montáž svodového kabelu	m	688,00		
2.1.15.	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	63,00		
2.1.19.	Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm2 v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	1 921,70		
2.1.21.	Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spojkoviště, vč. materiálu (kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm2)	ks	4,00		
2.1.24.	Pokládka zemního drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemních svorek	m	1 683,00		
2.1.27.	Zhotovení drážky a uložení chráničky d=16mm až d=25mm (vč. materiálu - vlastní chráničky) do fasády domu / do zdi, vč. finálního povrchu (vč. potřebného zednického materiálu), vč. zatažení kabelu	m	4,00		
2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky					
2.2.6.	Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů	ks	15,00		
2.2.9.	Pokládka korugované chráničky do dn=110mm do výkopu	m	116,00		
2.2.10.	Zatažení protahovacího vodiče CYA 2,5 (včetně dodání materiálu) do rezervní korugované chráničky	m	116,00		
2.2.11.	Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smršťovacích koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem	ks	27,00		
Celkem za Elektromontáže					1 224 217,10 Kč
3. Zemní práce					
3.1.2.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén)	m	1 393,00		
3.1.8.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, obetonování chrániček (vjezd)	m	65,00		
3.1.9.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka)	m	44,00		
3.1.10.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK)	m2	189,00		
3.1.11.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m2	651,00		
3.1.13.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m2	440,00		
3.1.14.	Odstranění betonové podkladové vrstvy pod komunikací silnější než 10 cm (chodník, vozovka)	m2	20,00		
3.1.15.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK)	m2	189,00		
3.1.16.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m2	651,00		
3.1.18.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m2	440,00		
3.1.19.	Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a došetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK)	m2	523,00		
3.1.20.	Prořiznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK)	m	160,00		
3.1.22.	Řízený protlak pod komunikací od 6m, včetně	m	9,00		
3.1.26.	Sonda v chodníku 1,5 x 0,5 x 1,3 m	ks	6,00		
3.1.29.	Vytrhání a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu	m	48,00		
3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky					
3.2.8.	Hutnicí zkoušky - na vyžádání	ks	10,00		
Celkem za Zemní práce					5 656 308,00 Kč
4. Ostatní práce					
4.2.	Zařízení a zabezpečení stavenišť přepočítané na 1 den (počet měrných jednotek se bude stanovovat podle lhůty pro provádění činností v terénu ,dle Prováděcí smlouvy, bez lhůty na vyřízení inženýringu, která je úměrná objemu prováděných činností) platí pro akce delší než 30 kalendářních dnů	den	53,00		
4.3.	Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.4.	Vytyčení inženýrských sítí	m	1 437,00		
4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK	km	1,44		
4.9.	Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě	ks	62,00		
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00		
4.11.	DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	2,00		
4.12.	Dočasná dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	2,00		
4.13.	Prořez zeleně včetně povolení	h	10,00		
4.14.	Odstranění náletových dřevin a keřů	m2	10,00		
4.18.	Výměna identifikačního štítku na stožáru včetně materiálu (dle Přílohy č. 5 - Manuál lepení QR štítků)	ks	14,00		
Celkem za Ostatní práce					195 941,60 Kč