

Soupis prací - dod. č. 554								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz								
Zřízení závory Praha Eden č. parcely 4501-1, k.ú. 731943 - Strašnice								
Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			Materiál					
		5964161020	Betón lehce zhutnitelný C 25/30;X0 F5 2 395 2 898	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5955101013	Kamenivo drcené štěrkodrt frakce 0/4	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			Výkony					
		132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
		5904020110	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
		9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	xxx	xxx	xxx	xxx
		R1	Výroba svařováním ocelové otočné a uzamykatelné závory s dorazem délky 4 m, dodání materiálu a finálního nátěru včetně osazením zámku a zhotovení komponent pro uzamčení.	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
		VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 250 000 Kč včetně				xxx	xxx
Celkem:								48 263,48

Za zhotovitele:

Za objednatele