

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Sterilizační přístroj Xa102 - připojovací	Objednatel:	IČ/DIČ	
Druh stavby:	Pozemní	Projektant:	IČ/DIČ	
Lokalita:	Areál výzkumných ústavů, Praha - Krč	Zhotovitel:	T-bro CZ s.r.o.	IČ/DIČ 49060104/CZ49060104
Začátek výstavby:	01.10.2024	Konec výstavby:	Položek:	87
JKSO:		Zpracoval:	Datum:	10.09.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 120,06	Práce přesčas		Zařízení staveniště		
	Montáž	20 124,31	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava		4 805,05
PSV	Dodávky	8 220,18	Kulturní památka		Územní vlivy		
	Montáž	37 204,19	Kompletační činnost		Provozní vlivy		3 844,04
"M"	Dodávky	1 011,00			Ostatní		3 844,04
	Montáž	11 542,00			NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál		13 896,08					
Přesun hmot a sutí		2 823,24					
ZRN celkem		95 941,06	DN celkem		3 844,04	NUS celkem	12 493,13
			DN celkem z obj.			NUS celkem z obj.	

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	112 438,23
Základ 21%	112 438,23	DPH 21%	23 612,03	Celkem včetně DPH	136 050,26

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:		Sterilizační přístroj Xa102 - přípojovací média		Doba výstavby:		Objednatel:					
Druh stavby:		Pozemní		Začátek výstavby: 01.10.2024		Projektant:					
Lokalita:		Areál výzkumných ústavů, Praha - Krč		Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:				Zpracováno dne: 10.09.2024		Zpracoval:					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot. Celkem	Cenová soustava
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)							0,10	
		411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve střepech a klenbách	kus	2,00					0,05	RTS II / 2024
			2		2,00					0,10	
		RTS komentář:	V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění a odbednění konstrukce a na dodávku a uložení potřebné výztuže								
		63	Podlahy a podlahové konstrukce							0,33	
2		631313621RM1	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	0,13					2,53	RTS II / 2024
			1,7*0,95*0,08		0,13						
		RTS komentář:	Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, výšky do asfaltu, pod podlahy. Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dílačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dílačních spár v mazaninách								
3		631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí 2		0,01						
			1,7*0,95*4,4/1000		0,01						
		RTS komentář:	Hmotnost 1 m2 sítě je 4,4 kg								
		713	Izolace tepelné							0,06	
4		713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	27,51		0,00			0,00	RTS II / 2024
			27.509732		27,51						
5		713121111RV4	Montáž tepelné nebo kiočejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé	m2	1,53					0,00	RTS II / 2024
			1,7*0,9		1,53						
		RTS komentář:	V položce je zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.								
6		713191100RT9	Položení separační fólie	m2	1,68					0,00	RTS I / 2024
			1,7*0,9*1,1		1,68						
		RTS komentář:	V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku folie.								
		Poznámka:	prořez 10%								
		721	Vnitřní kanalizace							0,03	
7		721170905R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 50 mm	kus	2,00					0,00	RTS II / 2024
			2		2,00						
8		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	6,00					0,00	RTS II / 2024
			6		6,00						
9		721210822R00	Demontáž sítěšni vpustí, DN 100 mm	kus	1,00		0,00			0,02	RTS II / 2024
			1		1,00						
		Poznámka:	Stávající vpust' v základu								
10		721170972R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, krácení trub, D 63 mm	kus	1,00		0,00			0,00	RTS II / 2024
			1		1,00						
11		721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	3,00		0,00			0,00	RTS II / 2024
			3		3,00						
12		721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 75 x 1,9 mm	m	6,00					0,00	RTS II / 2024
			6		6,00						
13		721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 50 x 1,8 mm	m	1,00					0,00	RTS II / 2024
			1		1,00						
14		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	2,00		0,00			0,00	RTS II / 2024
			2		2,00						
15		721290822R00	Přesun vybouraných hmot. vnitřní kanalizace, v objektech výšky přes 6 - 12 m		0,01		0,00			0,00	RTS II / 2024
			3*0,005*800/1000		0,01						
		RTS komentář:	vodorovně do 100								
		722	Vnitřní vodovod							0,01	
16		722171912R00	Odříznutí plastové trubky D 20 mm	kus	1,00		0,00			0,00	RTS II / 2024
			1		1,00						
17		722172962R00	Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 20 mm, vodovod	kus	1,00					0,00	RTS II / 2024
			1		1,00						
18		722172912R00	Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 20 mm	kus	1,00		0,00			0,00	RTS II / 2024
			1		1,00						
19		722176112R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzní svařovaného, D 20 mm	m	5,83					0,00	RTS II / 2024
			3,53+1,3+ 1		5,83						
		RTS komentář:	V položkách jsou započteny i náklady na montáž tvarovek. V položkách jsou započteny 3 svary na 1 m délky rozvodu. V položkách nejsou započteny náklady na potrubí a tvarovky. Tyto se oceňují ve specifikaci. Zitrné se doporučuje ve výši 3 % u potrubí, 0 % u tvarovek								
20		722181212RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm	m	5,83					0,00	RTS II / 2024
			3,53+1,3+1		5,83						
		RTS komentář:	V položce je kalkuloována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky								
21		722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00		0,00			0,00	RTS II / 2024

22	722280106R00	2 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm 3,53+1,3+1	m	2,00 5,83		0,00	0,00	RTS II / 2024
23	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm 3,53+1,3+1	m	5,83		0,00	0,00	RTS II / 2024
24	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu 1	soub	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
25	722202432R00	Kohout kulový rozebíratelný PP-R, D 20 mm 1	kus	1,00 1,00		0,00	0,00	RTS II / 2024
26	Poznámka: 722220872R00	G 3/4" Demontáž armatur se závitem a šroubením G 3/4"	kus	2,00 2,00	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2024
27	722220112R00	2 Nástěnka pro výtokový venili G 3/4" 1	kus	1,00 1,00		0,00	0,00	RTS II / 2024
733		Rozvod potrubí					0,14	
28	733160801R00	Demontáž potrubí z měděných trubek D 28 mm (1,85+0,5+1,6)*2+ 3,53+1,3 2.PP 3*(0,4+0,3+1,5) 1.NP	m	19,33 12,73 6,60		0,00	0,02	RTS II / 2024
29	733193810R00	Rozřezání konzol pro potrubí z uhlí 50x50x5 mm 6	kus	6,00 6,00		0,00	0,01	RTS II / 2024
30	733890803R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m 58*0,5/1000	t	0,03 0,03		0,00	0,00	RTS II / 2024
31	RTS komentář: 733191823R00	vodorovně do 100 Odřezání římenových držáků potrubí do D 76 2	kus	2,00 2,00		0,00	0,00	RTS II / 2024
32	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38 2*(1,85+0,1+0,5+4,2+0,15+5,4+3+1,8+1,85+0,6)	m	38,90 38,90		0,00	0,10	RTS II / 2024
33	Poznámka: 733193917R00	Nerezový rozvod Oprava-zaslepení potrubí dynekem D 51 mm 1	kus	1,00 1,00		0,00	0,00	RTS II / 2024
734		Armatury					0,04	
34	734100811R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 1	kus	1,00 1,00		0,01	0,01	RTS II / 2024
35	734191983R00	Zaslepení přírubového spoje do DN 150 1	kus	1,00 1,00		0,00	0,00	RTS II / 2024
36	734160814R00	Demontáž odvaděčů kondenzátu do DN 50 1	kus	1,00 1,00		0,03	0,03	RTS II / 2024
37	734190814R00	Rozpojení přírubového spoje DN 50 4	kus	4,00 4,00		0,00	0,00	RTS II / 2024
38	734190901R00	Doplnění ucpávky přírubových armatur DN 65 1	kus	1,00 1,00		0,00	0,00	RTS II / 2024
39	734300822R00	Demontáž armatur horkov.,rozpoj.šroubení do DN 25 6	kus	6,00 6,00		0,00	0,00	RTS II / 2024
771		Podlahy z dlaždic					0,01	
40	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby 2,1*1,2	m2	2,52 2,52	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
41	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 10 mm 2,1*1,2	m2	2,52 2,52	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
42	771101210R00	RTS komentář: Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - rozmíchání suché směsi s vodou, - liti na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou. Položka neobsahuje materiál. Penetrace podkladu pod dlažby 2,1*1,2	m2	2,52 2,52		0,00	0,00	RTS II / 2024
43	RTS komentář: 771575109RT6	Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 mm 2,1*1,2	m2	2,52 2,52		0,00	0,01	RTS II / 2024
44	RTS komentář: 771579791R00	Spotřeba lepidla pro zubovou stěrku 5 mm, spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 8, výšky 10 mm Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. 2,1*1,2	m2	2,52 2,52	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
90		Hodinové zúčtovací sazby (HŽS)				0,00	0,00	
45	905 R01	Hžs-revize pivoz.souboru a stobj. 3	h	3,00 3,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavebách					0,00	
46	952901114R00	Poznámka: Výčištění budov o výšce podlaží nad 4 m 10	m2	10,00 10,00		0,00	0,00	RTS II / 2024
96		Bourání konstrukcí				0,00	0,97	
47	961055111R00	RTS komentář: Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění nitných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání. Bourání základů železobetonových m3 2,40 1,65*0,9*0,1		0,15 0,15	0,00		0,36	RTS II / 2024

48	RTS komentář: 965081713RT1	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 (2,1+2,1+1,3+1,3)*0,3 nová dořezaná dlažba (1,65*0,9)*((1,7+1,7+0,95+0,95)*0,1) původní dlažba, dlažba na soklu	m2	4,06 2,04 2,02	0,00	0,02	0,08 RTS II / 2024
49	RTS komentář: 965048150R00	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% (2,1+2,1+1,3+1,3)*0,3	m2	2,04 2,04	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
	RTS komentář:	Položka se používá pro dočištění povrchu od tmele (tl. 3-5 mm) po vybourání dlažby. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.					
50	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm (2,1+2,1+1,3+1,3)*0,3	m2	2,04 2,04	0,00	0,01	0,03 RTS II / 2024
	RTS komentář:	Položka je určena pro broušení lokálních nerovností nebo zbrúšení celistvých ploch. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979					
51	965043431RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2 1,7*0,9*0,15	m3	0,23 0,23	0,00	2,20	0,50 RTS II / 2024
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého s potěrem nebo teracem. Bourání případně výtžuje v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91 . Příplatek za bourání mazanin s výtžují.					
52	97 979097011R00	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce Pronájem kontejneru 4 t 1	den	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
53	972054161R00	Vybourání otvorů ve stropech ŽB plochy do 0,0225 m2, tl. do 250 mm 3	kus	3,00 3,00	0,00	0,01	0,02 RTS II / 2024
	RTS komentář: H01	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979 Budovy občanské výstavby			0,00		0,00
54	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m (1,7*0,9*0,08)*2700/1000	t	0,33 0,33	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
55	H713 998713101R00	Izolace tepelné Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m (1,7*0,9*0,08)*40/1000	t	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
56	H771 998771101R00	Podlahy z dlaždic Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m (2,1*1,3*0,01)*2200/1000	t	0,06 0,06	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
57	M21 210120565R00	Elektromontáže Jistič dvoupólový do 25 A se zapojením 3	kus	3,00 3,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
58	210120567R00	Jistič dvoupólový do 80 A se zapojením 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
59	M22 M22R001	Práce PSV Demontáž el. zásuvky 2	kus	2,00 2,00	0,00	0,00	0,00
	Poznámka: M05	Z1+Z2 Elektroinstalace					0,02
60	650061662R00	Montáž jističe modulárního čtyřpólového do 80 A 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
61	650124141RT7	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně (8,3*3)*8,5	m	33,40 33,40		0,00	0,01 RTS II / 2024
62	Poznámka: 650124267RT2	Nové zásuvky + zásuvky Z1 a Z2 Uložení kabelu Cu 5 x 6 mm2 pevně 20	m	20,00 20,00		0,00	0,01 RTS II / 2024
63	650010113R00	Montáž elektroinstalací lišty šířky do 120 mm 20+16	m	36,00 36,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
64	RTS komentář: 650052611R00	Montáž elektroinstalací lišt vkladacích, hranatých, zaklapávacích atd. a příslušenství k lištám (roh, odbočky, zakončení atd.) Montáž zásuvky nástěnné 2P+PE 3	kus	3,00 3,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
65	650031621R00A	Montáž rozváděče do váhy 25 kg 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
66	650031621R00	Demontáž rozváděče do váhy 25 kg 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
67	650052651R00	Montáž zásuvky nástěnné 3P+PE 2	kus	2,00 2,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
68	Poznámka: 650051613R00	Z1+Z2 Montáž spínače nástěnného třípólového 40 A 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
69	S 979012212R00	Přesuny suti Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m (0,148+0,229+0,041)*2200/1000	t	0,92 0,92	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
70	979012219R00	Příplatek k suti za každých dalších 4 m výšky (0,148+0,229+0,041)*2200/1000	t	0,92 0,92	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m (0,148+0,229+0,041)*2200/1000	t	0,92 0,92	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2024

72	RTS komentář: 979990107R00	Včetně případného složení na slaveništní deponii Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 (0,148+0,229+0,041)*2200/1000	t	0,92 0,92	0,00	0,00	RTS II / 2024
				0,00		0,12	
73	28615216.A	Ostatní materiál Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 2000 mm PP 3	kus	3,00 3,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
74	RTS komentář: 28615282.A	HT050/200 Koleno HTB D 40 mm 45° PP 2	kus	2,00 2,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
75	RTS komentář: 59764203	HTB040/4 Dlažba Taurus Granit matná 300 x 300 x 9 mm Nordic (2,1*1,2)*1,1	m2	2,77 2,77	0,00	0,02	RTS II / 2024
				RTS komentář: Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkládání podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění			
76	Poznámka: 585915857	Barevnost dle stávající Stěrka cementová samonivelační 20 MPa	t	0,04	0,00	1,00	RTS II / 2024
				RTS komentář:			
77	28615340.A	Odbočka HTEA D 50/ 50 mm 45° PP 2	kus	2,00 2,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
78	35822002140	Jistič do 80 A, 2-pólový, LTN-16C-2 3	kus	3,00 3,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
				RTS komentář: Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny pro nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A. Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů. Provedení jističů LTN-UC je určené pro jistiění stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A, DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400 V. Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně nutné dodržet polaritu přístroje. Počet pólů 1, 1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud 0,3 + 80 A Vypínací charakteristika B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC AC 230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC DC 220/440 V (LTN-UC) Max. provozní napětí DC DC 72 V Min. provozní napětí AC AC 24 V Min. provozní napětí DC DC 24 V Jmenovitá kmitočet 50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V 10 kA Krytí IP20 Vodíče tuhý max. Cu 35 mm2 Vodíče ohebný max. Cu 25 mm2 Dotahovací moment 3 Nm Teplota okolí min. -25 °C Teplota okolí max. 55 °C ČSN EN 60898			
79	35822002440	Jistič do 80 A, 3-pólový, LTN-40C-3N 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
				RTS komentář: Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny pro nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A. Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů. Provedení jističů LTN-UC je určené pro jistiění stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A, DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400 V. Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně nutné dodržet polaritu přístroje. Počet pólů 1, 1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud 0,3 + 80 A Vypínací charakteristika B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC AC 230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC DC 220/440 V (LTN-UC) Max. provozní napětí DC DC 72 V Min. provozní napětí AC AC 24 V Min. provozní napětí DC DC 24 V Jmenovitá kmitočet 50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V 10 kA Krytí IP20 Vodíče tuhý max. Cu 35 mm2 Vodíče ohebný max. Cu 25 mm2 Dotahovací moment 3 Nm Teplota okolí min. -25 °C Teplota okolí max. 55 °C ČSN EN 60898			
80	34572177	Lišta hranatá LHD 40 x 40 mm, délka 2 m 20	m	20,00 20,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
81	34551010	Zásuvka na ornitku jednoduchá, bílá 3	kus	3,00 3,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
82	RTS komentář: 34551711	Zásuvka 230V/16A IP44 na ornitku , bílá jednoduchá s clonkami. Připojení vodičů pomocí šroubovací svorky. Vestavná hloubka 25mm Zásuvkový modul s ochranným kolíkem QUADRO 45 x 45 mm 3	kus	3,00 3,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
83	RTS komentář: 34536700	Zásuvkový modul 45x45 Materiál: PC-ABS Šířka: 45 mm Výška: 45 mm Hloubka: 38 mm Použití: PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 210X70 D Stupeň krytí: IP 44 Rámeček jednonásobný 3	kus	3,00 3,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
84	RTS komentář: 34572178	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, bílý Lišta hranatá LH 60 x 40 mm, délka 2 m 16	m	16,00 16,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
85	286143010	Trubka PP-RCT, D 20 x 2,8 mm 5,83	m	5,83 5,83	0,00	0,00	RTS II / 2024
				RTS komentář: dodávaná délka tyče 4 m vnitřní rozvody studené a teplé vody, rozvody k otopným soustavám, rozvody chladicího média pro klimatizace, rozvody stlačeného vzduchu šedá s černým pruhem PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT			
86	28654002	Koleno 90° PP-RCT, d 20 mm 4	kus	4,00 4,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
				RTS komentář: PP-R/PP-RCT lze použít pro rozvody v obytných domech, administrativních i kulturních budovách, pro potrubí v průmyslu i v zemědělství. PP-R/PP-RCT je určen pro dopravu studené a teplé vody, podlahové vytápění a při dodržení pravidel i pro ústřední vytápění. PP-R/PP-RCT lze použít i pro dopravu vzduchu, chladicí vody a klimatizace. Tvarovky jsou univerzální pro všechny typy trubek v různých provedeních			
87	34536462	Spínač trojpólový stiskací, 400 V, IP44, nástěnný 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
				RTS komentář: Spínač trojpólový stiskací IP 44, nástěnný, s propojovacími svorkami N a PE Stupeň krytí: IP 44 2, 400 V AC Upevňací šrouby, šroubové svorky.			
				Celkem: 96 101,06			

Poznámka: