

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hlučín Ul. Mládežnická

Objekt:

Objednatel: VaK Hlučín

Zhotovitel: SUBLAND-TECH s.r.o.

Místo: Hlučín

Zpracoval:

Datum: 1. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

59 964,88

1 Zemní práce

31 091,75

1	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod			344,00
2	001	131151102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3			7 923,30
3,5*3,5*2,2							
3	001	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3			9 248,75
3,5*3,5*0,5							
4	001	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3			5 424,30
5	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			707,81
6	001	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			4 915,83
3,5*3,5*2,7-1,360							
7	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			820,08
1,7*1*0,8							
8	583	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t			1 302,88
1,36 * 2							
9	001	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2			404,80
4*4							

8 Trubní vedení

21 513,59

10	R	59999	zapravení potrubí v šachtách+ montáž panelu na síku 122 SP	ks			1 500,00
11		599955	Síka 122 SP	ks			9 375,00
12	R	242555999	montáž silničního panelu	ks			500,00
13	593	59381136	panel silniční 2,00x1,00x0,15m	kus			3 310,00
14	271	871423121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 500	m			397,80
15	286	28611149	trubka kanalizační PVC DN 500x1000mm SN4	m			3 134,29
16	271	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3			3 296,50
0,25*0,25*3,14*1,7" trubka							
1,2*1*0,3" beton šachta							
Součet							

997 Přesun sutě

3 363,86

17	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t			873,02
18	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t			118,44

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
19	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			235,65
20	221	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t			2 136,75
998 Přesun hmot							3 995,68
21	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t			3 995,68
Celkem							59 964,88