

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

**NKP zámek Červené Poříčí - odstranění septiku**

KSO:

Místo: zámek Červené Poříčí

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠVIHOVEC s.r.o.

IČ:

29111838

DIČ:

CZ29111838

Projektant:

IČ:

13261576

DIČ:

Zpracovatel:

ŠVIHOVEC s.r.o.

IČ:

29111838

DIČ:

CZ29111838

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**154 749,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	154 749,00	21,00%	32 497,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**187 246,29**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**NKP zámek Červené Poříčí - odstranění septiku**

Místo: zámek Červené Poříčí

Datum:

Zadavatel: NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích

Projektant:

Zhotovitel: ŠVIHOVEC s.r.o.

Zpracovatel: ŠVIHOVEC s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**154 749,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

91 074,00

1 - Zemní práce

52 371,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 747,50

997 - Přesun sutě

9 955,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

63 675,00

Stavba:

NKP zámek Červené Poříčí - odstranění septiku

Místo: zámek Červené Poříčí

Datum:

Zadavatel: NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích

Projektant:

Zhotovitel: ŠVIHOVEC s.r.o.

Zpracovatel: ŠVIHOVEC s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem****154 749,00**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					91 074,00
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------

D	1	Zemní práce					52 371,00
---	---	-------------	--	--	--	--	-----------

1	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	35,000	987,00	34 545,00
2	K	181311105	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	50,000	48,00	2 400,00
3	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	12,800	795,00	10 176,00
4	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	50,000	105,00	5 250,00

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					28 747,50
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	-----------

5	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,650	1 895,00	3 126,75
6	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	1,650	5 970,00	9 850,50
7	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	3,225	4 890,00	15 770,25

D	997	Přesun sutě					9 955,50
---	-----	-------------	--	--	--	--	----------

8	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	11,700	675,00	7 897,50
9	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	14,700	140,00	2 058,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					63 675,00
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	-----------

10	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	19 865,00	19 865,00
11	K	070001000	Koordinační činnost	kpl	1,000	14 870,00	14 870,00
12	K	081103000	Doprava + režie	kpl	1,000	28 940,00	28 940,00