

PŘÍLOHA a)

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-51/1153/200/20/2024

OV2-736/2024

číslo smlouvy zhotovitele: 82706 (CZ350.24.0101.1)

(Dále jen „Dodatek“)

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje


Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba: , náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel
 – 1.zástupce statutárního orgánu organizace na
základě pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:






Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:




[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“),

a

II. PORR a.s.

Zastoupena: Adamem Příbylem, vedoucím provozu Východ úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblasti Čechy – Střed (na základě plné moci) Martinem Cablkem, ekonomem provozu Východ úseku Dopravních a inženýrských staveb staveb PORR a.s., oblasti Čechy – Střed (na základě plné moci)

Sídlo: Dubečská 323836, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Zástupce zhotovitele: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“),

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „smluvní strany“).

1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 4.6.2024 smlouvu o dílo č. SMLO-51/1153/200/20/2024 (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Silnice II/322 Komárov - Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků)**“ (dále jen „Stavba“).
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna – smluvní částka

Smluvní strany se dohodly, že se odstavec 2. Smlouvy mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
10.144.723,87,-	2.130.392,01,-	12.275.115,88,-

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

3. Odůvodnění

1. Na základě vypuštěných a dodatečných prací došlo ke snížení smluvní částky celkem o 388.939,80 Kč bez DPH. Veškeré změny proběhly na základě Změnový listů dle § 222 odst. 4 ZZVZ a § 222 odst. 6 ZZVZ:

- ZBV: 01 – SO 101 – Silnice II/322, Komárov, snížení na základě vypuštěných prací – 388.502,34 Kč.
- ZBV: 02 – SO 102 – Silnice II/322, Horní Roveň, navýšení na základě vypuštěných a dodatečných prací + 471.610,57 Kč.
- ZBV: 03 – SO 103 – Silnice II/322, Dolní Roveň – Litetiny, snížení na základě vypuštěných prací – 204.403,42 Kč.
- ZBV:04 – SO 104 – Silnice II/322, Komárov, snížení na základě vypuštěných prací – 267.644,61 Kč.

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě, č. SMLO-51/1153/200/20/2024 ze dne 4.6.2024 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dohody včetně jejich příloh a případných metadat k této Dohodě byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu zveřejní Objednavatel.
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují elektronickými podpisy dle předchozí věty, je Smlouva vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
6. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - ZBV: 01 – SO 101 – Silnice II/322, Komárov ze dne 11.6.2024.

Příloha č. 2 - ZBV: 02 – SO 102 – Silnice II/322, Horní Roveň ze dne 11.6.2024.

Příloha č. 3 - ZBV: 03 – SO 103 – Silnice II/322, Dolní Roveň – Litetiny ze dne 11.6.2024.

Příloha č. 4 - ZBV: 04 – SO 104 – Silnice II/322, Komárov ze dne 11.6.2024.

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Zdeněk Vašák
Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.11.11
17:06:49 +01'00'

V Hradci Králové dne:

Adam
Za Zhotovitele Digitálně podepsal
Adam Příbyl

Příbyl
Datum: 2024.11.12
15:11:23 +01'00'
Adam Příbyl, DIŠ.
vedoucí provozu Východ, úseku Dopravních
a
inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy-Střed
(na základě plné moci)

Martin Cablk
Digitálně podepsal
Martin Cablk
Datum: 2024.11.12
14:54:59 +01'00'

Martin Cablk
Ekonom provozu Východ, úseku Dopravních
a
inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy-Střed
(na základě plné moci)

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Silnice II/322 Komárov - Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků) - SUSPK/1733/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/322, Komárov, km 37,540 – 38,355 (délka 815 m)		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 	Číslo ZBV:
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 04.06.2024 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10			
Přílohy změnového listu: 		Paré č.	Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: 1) Dle PDPS bylo uvažováno provedení vodorovného dopravního značení barvou i plastem (dále jen "VDZ"). Pochůzkou na stavbě bylo zjištěno, že se podél opravované silnice nachází betonové vodící pásy a realizace VDZ by tak byla duplicitním bezpečnostním prvkem. Z tohoto důvodu byl Objednatelům vydán dodatečný požadavek na nerealizaci VDZ v úsecích, kde jsou podél silnice umístěny betonové vodící pásy. Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 915111 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA) a č. 915211 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA). 2) PDPS uvažovala předláždění ploch z betonových dlaždic. Pochůzkou na stavbě byl vyhodnocen stav těchto ploch. Na základě tohoto posouzení byl Objednatelům vydán dodatečný požadavek na nerealizaci předláždění ploch, které jsou ve vyhovujícím stavu. Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 11318 (ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC) a č. 58252 (DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC). Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna. Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 38 762,57 Kč	0,00 Kč	- 38 762,57 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
			Dotisk Podpis M. Bura Dotisk Podpis +01'00'
Zaměstnanec SUSPK určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			
Objednatel a Zhotovitel se shodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změně výslovně stanovené výše, která je pro podrobně posuzovanou, zdůvodňovanou a oceněnou změnu Změnovým listem, který je součástí dokumentace ZBV. Tato změnový list je zveřejněn záznamem o změně závazku pro vyjádření usely. Na důkaz této odpovědi organizace společně zpracovávají jednotný záznam o změně závazku. Objednatel a Zhotovitel se shodli, že			

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Silnice II/322 Komárov - Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků) - SUSPK/1733/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/322, Komárov, km 37,540 – 38,355 (délka 815 m)		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 01
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)		jméno: I [redacted]	datum podpis [redacted] [redacted] 18:10:12 +01'00'
Zhotovitel		jméno: A [redacted]	datum [redacted] [redacted] 13:49 +01'00'
			Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 01													
Evidenční číslo a název stavby: SUSPK/1733/2024 - Silnice II/322 Komárov - Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků) [REDACTED]								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 01					
								Změna položek podle §222, odst. (4)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	2,800	2,072	-0,728	253,12 Kč	708,74 Kč	- 184,27 Kč	0,00 Kč	524,47 Kč	- 184,27 Kč	-26,00%
21	58252	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	50,000	37,000	-13,000	1 098,38 Kč	54 919,00 Kč	- 14 278,94 Kč	0,00 Kč	40 640,06 Kč	- 14 278,94 Kč	-26,00%
22	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	286,680	229,270	-57,410	120,78 Kč	34 625,21 Kč	- 6 933,98 Kč	0,00 Kč	27 691,23 Kč	- 6 933,98 Kč	-20,03%
23	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	286,680	229,270	-57,410	302,48 Kč	86 714,97 Kč	- 17 365,38 Kč	0,00 Kč	69 349,59 Kč	- 17 365,38 Kč	-20,03%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						176 967,92 Kč	- 38 762,57 Kč	0,00 Kč	138 205,35 Kč	- 38 762,57 Kč	
		Celkem za stavební objekt						3 429 399,58 Kč	- 38 762,57 Kč	0,00 Kč	3 390 637,01 Kč	- 38 762,57 Kč	
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						3 429 399,58 Kč	- 462 231,96 Kč	73 729,62 Kč	3 040 897,24 Kč	- 388 502,34 Kč	

Za Zhotovitele:

Datum:

[REDACTED]

Za Objednatele:

Datum:

[REDACTED]

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice II/322 Komárov - Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků) - SUSPK/1733/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/322, Komárov, km 37,540 – 38,355 (délka 815 m)	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 01
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 04.06.2024

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS bylo uvažováno provedení opravy krytu vozovky II/322 v rámci běžné údržby. Přípravné práce uvažovaly čištění komunikace, frézování stávajícího asfaltového krytu vozovky v průměrné tloušťce 65 mm a přípravu podkladu pro následnou pokládku asfaltových vrstev. Dále bylo předpokládáno provedení lokálních sanací vozovky pomocí šterkodrti frakce 0/63 v tloušťce 300 mm, aplikací vrstvy SC frakce 8/10 v tloušťce 120 mm a asfaltového souvrství ACP 22S v tloušťce 70 mm a ACL 16+ v tloušťce 60 mm. Na takto upravenou podkladní vrstvu mělo být dle předpokladu PDPS položeno asfaltové souvrství ACO 8 v tloušťce 25 mm jako vyrovnávka a dále ACO 11+ v tloušťce 40 mm dle stávajících šířek komunikace. Celková předpokládaná délka opravovaných úseků činila 2 838 m.

1) V rámci kontroly projektové dokumentace ve stupni PDPS byl zjištěn nesoulad výkresové části a výkazu výměr této dokumentace. Zjištěný nesoulad spočívá konkrétně v rozsahu prováděných asfaltových obrusných vrstev a asfaltových zálivek. Pokud by byl rozsah prací realizován dle předpokladu PDPS, nedošlo by k opravě všech uvažovaných úseků. Pro dokončení prací v celém uvažovaném rozsahu stavby tak bylo nutné navýšit množství dotčených položek soupisu prací pro obnovu asfaltových obrusných vrstev a asfaltových zálivek včetně souvisejících prací.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 11372 (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH), č. 113766 (FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE), č. 572213.1 (SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2), č. 574A34 (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM), č. 5774CG (VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+), č. 577A1 (VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU) a č. 931316 (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2).

Změna byla vyvolána zjištěným nesouladem PDPS, který zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

2) Dle PDPS bylo uvažováno provedení lokálních oprav podkladních vrstev vozovky. Předpokládaný rozsah oprav byl stanoven prohlídkou zájmového úseku a vyhodnocením aktuálního stavu komunikace II/322 v době zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS. Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev dle předpokladu PDPS byl pochůzkou na stavbě vyhodnocen skutečný stav podkladních vrstev. Pochůzkou bylo zjištěno, že stav podkladních vrstev je vyhovující nad rámec původního předpokladu. Opravy podkladních vrstev vozovky tak byly provedeny ve významně nižším rozsahu, než bylo předpokládáno v PDPS.

Změna byla vyvolána zjištěním skutečného stavu podkladních vrstev vozovky po odfrézování původních asfaltových vrstev vozovky. Rozsah oprav podkladních vrstev vozovky byl navržen projektantem PDPS na základě odborného odhadu z charakterově obdobných staveb a dále prohlídkou zájmového úseku a vyhodnocením aktuálního stavu komunikace II/322 v době zpracování této projektové dokumentace.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014102 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 014112 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 11332 (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO), č. 11334 (ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM), č. 11372E (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2), č. 56140 (KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM), č. 56330 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI), č. 572213 (SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2) a č. 5774EI (VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S).

Ad 1) a 2) Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

3) Dle PDPS bylo uvažováno ponechání stávajících betonových silničních obrub. Jejich výměna byla v rámci PDPS předpokládána pouze v

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice II/322 Komárov - Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků) - SUSPK/1733/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/322, Komárov, km 37,540 – 38,355 (délka 815 m)	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 01
--	---	----------------------

nutném rozsahu s ohledem na případné poškození stávajících obrub. Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že stávající obruby jsou ve vyhovujícím stavu a nebylo tak nutné provádět jejich výměnu. Skutečnost, že stávající obruby nebudou negativními vlivy dopravy v době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavebních prací a prováděním samotných stavebních prací vůbec poškozeny, nebylo možné objektivně předvídat.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 11352 (ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH) a č. 917224 (SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM).

4) PDPS předpokládala pročištění stávajících odvodňovacích zařízení. Pochůzkou na stavbě bylo zjištěno, že odvodňovací zařízení jsou ve vyhovujícím stavu a jejich pročištění tak nebylo nutné realizovat. V rámci PDPS byly uvažované práce navrženy s ohledem na zajištění požadované funkčnosti odvodňovacích zařízení. Jejich vyhovující stav, který nevyžadoval čištění od nánosů, nebylo možné objektivně předvídat.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 12960 (ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ).

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše popsané Změny předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 423 469,39 Kč	73 729,62 Kč	- 349 739,77 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zástupce Objednatel (TDS)	jméno: J. [redacted]	datum	podpis [redacted]
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: J. [redacted]	datum	podpis [redacted] +01'00'
Projektant	jméno: In [redacted]	datum	podpis [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: In [redacted]	datum	podpis [redacted]
--	----------------------	-------	-------------------

Zhotovitel	jméno: A [redacted]	datum	Adam [redacted]
-------------------	---------------------	-------	-----------------

Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 01													
Evidenční číslo a název stavby: SUSPK/1733/2024 - Silnice II/322 Komárov - Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků) Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/322, Komárov, km 37,540 – 38,355 (délka 815 m)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 01					
								Změna položek podle §222, odst. (6)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	384,700	0,000	-384,700	84,02 Kč	32 322,49 Kč	- 32 322,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 32 322,49 Kč	-100,00%
2	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	13,709	4,144	-9,565	315,08 Kč	4 319,43 Kč	- 3 013,74 Kč	0,00 Kč	1 305,69 Kč	- 3 013,74 Kč	-69,77%
4	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELLENÉHO	M3	7,500	0,000	-7,500	334,64 Kč	2 509,80 Kč	- 2 509,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 2 509,80 Kč	-100,00%
5	11334	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM	M3	3,000	0,000	-3,000	382,45 Kč	1 147,35 Kč	- 1 147,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 1 147,35 Kč	-100,00%
6	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	15,000	0,000	-15,000	65,03 Kč	975,45 Kč	- 975,45 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 975,45 Kč	-100,00%
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	401,635	401,995	0,360	534,80 Kč	214 794,40 Kč	0,00 Kč	192,53 Kč	214 986,93 Kč	192,53 Kč	0,09%
8	11372E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2	M3	232,000	162,600	-69,400	360,83 Kč	83 712,56 Kč	- 25 041,60 Kč	0,00 Kč	58 670,96 Kč	- 25 041,60 Kč	-29,91%
9	113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	15,500	856,500	841,000	36,76 Kč	569,78 Kč	0,00 Kč	30 915,16 Kč	31 484,94 Kč	30 915,16 Kč	5425,81%
11	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	22,225	0,000	-22,225	334,64 Kč	7 437,37 Kč	- 7 437,37 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 7 437,37 Kč	-100,00%
12	56140	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	M3	3,000	0,000	-3,000	2 414,95 Kč	7 244,85 Kč	- 7 244,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 7 244,85 Kč	-100,00%
13	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	7,500	0,000	-7,500	1 199,15 Kč	8 993,63 Kč	- 8 993,63 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 8 993,63 Kč	-100,00%
14	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 879,000	8 898,000	-981,000	11,76 Kč	116 177,04 Kč	- 11 536,56 Kč	0,00 Kč	104 640,48 Kč	- 11 536,56 Kč	-9,93%
15	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 179,000	6 188,000	9,000	9,35 Kč	57 773,65 Kč	0,00 Kč	84,15 Kč	57 857,80 Kč	84,15 Kč	0,15%
17	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	6 179,000	6 188,000	9,000	205,20 Kč	1 267 930,80 Kč	0,00 Kč	1 846,80 Kč	1 269 777,60 Kč	1 846,80 Kč	0,15%
18	5774CG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+	M3	162,000	162,600	0,600	4 593,25 Kč	744 106,50 Kč	0,00 Kč	2 755,95 Kč	746 862,45 Kč	2 755,95 Kč	0,37%
19	5774EI	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S	M3	70,000	0,000	-70,000	4 484,28 Kč	313 899,60 Kč	- 313 899,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 313 899,60 Kč	-100,00%
20	577A1	VÝSRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ŽÁLVKOU	M	50,000	112,000	62,000	42,01 Kč	2 100,50 Kč	0,00 Kč	2 604,62 Kč	4 705,12 Kč	2 604,62 Kč	124,00%
24	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	15,000	0,000	-15,000	623,13 Kč	9 346,95 Kč	- 9 346,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 9 346,95 Kč	-100,00%
25	931316	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ŽÁLVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	15,500	856,500	841,000	42,01 Kč	651,16 Kč	0,00 Kč	35 330,41 Kč	35 981,57 Kč	35 330,41 Kč	5425,76%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						2 876 013,31 Kč	- 423 469,39 Kč	73 729,62 Kč	2 526 273,54 Kč	- 349 739,77 Kč	
		Celkem za stavební objekt						3 429 399,58 Kč	- 423 469,39 Kč	73 729,62 Kč	3 079 659,81 Kč	- 349 739,77 Kč	

Adam Příbyl

Digitálně podepsal
Adam Příbyl
Datum: 2024.10.31
11:14:33 +01'00'

		Celkem za stavební objekt po všech změnách						3 429 399,58 Kč	- 462 231,96 Kč	73 729,62 Kč	3 040 897,24 Kč	- 388 502,34 Kč	
--	--	---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	--

Za Zhotovitele:

Datum: Adam
Příbyl

Digitálně podepsal
Adam Příbyl
Datum: 2024.10.31
11:14:24 +01'00'

Za Objednatele:

Datum: Jiří

[Redacted signature and stamp]

EVIDENČNÍ ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: SUSPK/1733/2024 - Silnice II/322 Komárov - Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků)

NÁZEV SO: SO 101 - Silnice II/322, Komárov, km 37,540 – 38,355 (délka 815 m)

CENA SO (ZE SMLOUVY): 3 429 399,58 Kč

CENA VŠECH ZBV: -388 502,34 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 3 040 897,24 Kč

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

SO 101 - Silnice II/322, Komárov, km 37,540 – 38,355 (délka 815 m)						
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
0 - všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	384,700	84,02 Kč	32 322,49 Kč
doplňující popis		zemina, kamení				
		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
výkaz výměr						
ZBV: 01					-384,700	-32 322,49 Kč
výkaz výměr		-384,7 = -384,700 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		-0,00 Kč
2	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	13,709	315,08 Kč	4 319,43 Kč
doplňující popis		beton				
		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
výkaz výměr						
ZBV: 01					-9,565	-3 013,74 Kč
výkaz výměr		2,072*2-13,709 = -9,565 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				4,144		1 305,69 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]	
0 - všeobecné konstrukce a práce						1 305,69 Kč	
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]	
1 - zemní práce							
3	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	2,800	253,12 Kč	708,74 Kč	
doplňující popis		výměna poškozených kusů během stavby					
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
výkaz výměr							
ZBV: 01						-0,728	-184,27 Kč
výkaz výměr		2,072-2,80 = -0,728 => A					
technická specifikace							
CELKEM:				2,072		524,47 Kč	
4	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	7,500	334,64 Kč	2 509,80 Kč	
doplňující popis		lokální sanace					
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
výkaz výměr							
ZBV: 01						-7,500	-2 509,80 Kč
výkaz výměr		0-7,5 = -7,500 => A					
technická specifikace							
CELKEM:				0,000		0,00 Kč	
5	11334	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM	M3	3,000	382,45 Kč	1 147,35 Kč	
doplňující popis		lokální sanace					
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
výkaz výměr							

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
ZBV: 01				-3,000		-1 147,35 Kč
výkaz výměr		0-3 = -3,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
6	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	15,000	65,03 Kč	975,45 Kč
doplňující popis		výměna poškozených kusů během stavby				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
výkaz výměr						
ZBV: 01				-15,000		-975,45 Kč
výkaz výměr		0-15 = -15,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	401,635	534,80 Kč	214 794,40 Kč
doplňující popis		průměrná tl. 65 mm včetně odvozu na místo určené investorem, cestmistrovství SÚS PK				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
výkaz výměr						
ZBV: 01				0,360		192,53 Kč
výkaz výměr		6188*0,04+154,475-401,635 = 0,360 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				401,995		214 986,93 Kč
8	11372E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2	M3	232,000	360,83 Kč	83 712,56 Kč
doplňující popis		lokální sanace včetně odvozu na místo určené investorem, cestmistrovství SÚS PK				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
výkaz výměr						
ZBV: 01				-69,400		-25 041,60 Kč
výkaz výměr		162,6-232 = -69,400 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				162,600		58 670,96 Kč
9	113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	15,500	36,76 Kč	569,78 Kč
doplňující popis		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
výkaz výměr						
ZBV: 01				841,000		30 915,16 Kč
výkaz výměr		856,5-15,5 = 841,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				856,500		31 484,94 Kč
10	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1 630,000	38,25 Kč	62 347,50 Kč
doplňující popis		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM				
		Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				1 630,000		62 347,50 Kč
11	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	22,225	334,64 Kč	7 437,37 Kč
doplňující popis		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ				
		Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr						
ZBV: 01				-22,225		-7 437,37 Kč
výkaz výměr		0-22,225 = -22,225 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		-0,00 Kč
1 - zemní práce						368 014,79 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
5 - komunikace						
12	56140	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	M3	3,000	2 414,95 Kč	7 244,85 Kč
doplňující popis		lokální sanace - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
výkaz výměr						
ZBV: 01				-3,000		-7 244,85 Kč
výkaz výměr		0-3 = -3,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
13	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	7,500	1 199,15 Kč	8 993,62 Kč
doplňující popis		lokální sanace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
výkaz výměr						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
ZBV: 01				-7,500		-8 993,62 Kč
výkaz výměr		0-7,5 = -7,500 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,01 Kč
14	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 879,000	11,76 Kč	116 177,04 Kč
doplňující popis		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
výkaz výměr						
ZBV: 01				-981,000		-11 536,56 Kč
výkaz výměr		6188+2710-9879 = -981,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				8 898,000		104 640,48 Kč
15	572213	1 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 179,000	9,35 Kč	57 773,65 Kč
doplňující popis		0,25 kg/m2 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
výkaz výměr						
ZBV: 01				9,000		84,15 Kč
výkaz výměr		6188-6179 = 9,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				6 188,000		57 857,80 Kč
16	574A01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8	M3	154,475	2 033,15 Kč	314 070,85 Kč
doplňující popis		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
		výkaz výměr				
		technická specifikace				
CELKEM:				154,475		314 070,85 Kč
17	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	6 179,000	205,20 Kč	1 267 930,80 Kč
		doplňující popis				
		ACO 11+ - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
		výkaz výměr				
		ZBV: 01		9,000		1 846,80 Kč
		výkaz výměr				
		6188-6179 = 9,000 => A				
		technická specifikace				
CELKEM:				6 188,000		1 269 777,60 Kč
18	5774CG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+	M3	162,000	4 593,25 Kč	744 106,50 Kč
		doplňující popis				
		lokální sanace - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu						
výkaz výměr						
ZBV: 01				0,600		2 755,95 Kč
výkaz výměr		2710*0,06-162 = 0,600 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				162,600		746 862,45 Kč
19	5774EI	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S	M3	70,000	4 484,28 Kč	313 899,60 Kč
doplňující popis		lokální sanace - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
výkaz výměr						
ZBV: 01				-70,000		-313 899,60 Kč
výkaz výměr		0-70,0 = -70,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
20	577A1	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	50,000	42,01 Kč	2 100,50 Kč
doplňující popis		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou				
výkaz výměr						
ZBV: 01				62,000		2 604,62 Kč
výkaz výměr		112-50 = 62,000 => A				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
technická specifikace						
CELKEM:				112,000		4 705,12 Kč
21	58252	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	50,000	1 098,38 Kč	54 919,00 Kč
doplňující popis		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
výkaz výměr						
ZBV: 01				-13,000		-14 278,94 Kč
výkaz výměr		37-50 = -13,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				37,000		40 640,06 Kč
5 - komunikace						2 538 554,37 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
9 - ostatní práce						
22	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	286,680	120,78 Kč	34 625,21 Kč
doplňující popis		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
výkaz výměr						
ZBV: 01				-57,410		-6 933,98 Kč
výkaz výměr		229,27-286,68 = -57,410 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				229,270		27 691,23 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
23	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	286,680	302,48 Kč	86 714,97 Kč
doplňující popis		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
výkaz výměr						
ZBV: 01				-57,410	-17 365,38 Kč	
výkaz výměr		229,27-286,68 = -57,410 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				229,270	69 349,59 Kč	
24	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	15,000	623,13 Kč	9 346,95 Kč
doplňující popis		výměna poškozených kusů během stavby Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
výkaz výměr						
ZBV: 01				-15,000	-9 346,95 Kč	
výkaz výměr		0-15 = -15,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				0,000	0,00 Kč	
25	931316	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	15,500	42,01 Kč	651,15 Kč
doplňující popis		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil				
výkaz výměr						
ZBV: 01				841,000	35 330,41 Kč	
výkaz výměr		856,5-15,5 = 841,000 => A				
technická specifikace						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
CELKEM:				856,500		35 981,57 Kč
9 - ostatní práce						133 022,39 Kč

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Silnice II/322 Komárov - Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků) - SUSPK/1733/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/322, Horní Roven, km 40,100 – 41,200 (délka 1100 m)		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102 / 01	Číslo ZBV: 02
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 04.06.2024 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10			
Přílohy změnového listu: 		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Dle PDPS bylo uvažováno provedení vodorovného dopravního značení barvou i plastem (dále jen "VDZ"). Pochůzkou na stavbě bylo zjištěno, že se podél opravované silnice nachází betonové vodící pásy a realizace VDZ by tak byla duplicitním bezpečnostním prvkem. Z tohoto důvodu byl Objednatel vydán dodatečný požadavek na nerealizaci VDZ v úsecích, kde jsou podél silnice umístěny betonové vodící pásy. Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 915111 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA) a č. 915211 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA). Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna. Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací - 116 187,84 Kč	Cena dodatečných prací 0,00 Kč	Cena navrhovaných změn celkem - 116 187,84 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zástupce Objednatel (TDS)	jméno: Jir. Buřan	datum	podpis 
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: Jir. Buřan	datum	podpis  +01'00'
Projektant	jméno: Ing. Michal Švarc	datum	podpis  :49:08 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: Ing. Jir. Synek	datum	podpis  :11'00'
Zhotovitel	jméno: Adam Příbyl, p.ř.	datum	 Datum: 2024.10.31 11:34 

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: Silnice II/322 Komárov - Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků) - SUSPK/1733/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/322, Horní Roven, km 40,100 – 41,200 (délka 1100 m)	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102 / 01	Číslo ZBV: 02
		Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 02													
Evidenční číslo a název stavby: SUSPK/1733/2024 - Silnice II/322 Komárov - Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků) Číslo a název SO/PS: SO 102 - Silnice II/322, Horní Roven, km 40,100 – 41,200 (délka 1100 m)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 01					
								Změna položek podle §222, odst. (4)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	377,297	102,790	-274,507	120,78 Kč	45 569,93 Kč	- 33 154,96 Kč	0,00 Kč	12 414,97 Kč	- 33 154,96 Kč	-72,76%
26	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	377,297	102,790	-274,507	302,48 Kč	114 124,80 Kč	- 83 032,88 Kč	0,00 Kč	31 091,92 Kč	- 83 032,88 Kč	-72,76%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						159 694,73 Kč	- 116 187,84 Kč	0,00 Kč	43 506,89 Kč	- 116 187,84 Kč	
		Celkem za stavební objekt						2 902 421,40 Kč	- 116 187,84 Kč	0,00 Kč	2 786 233,56 Kč	- 116 187,84 Kč	
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						2 902 421,40 Kč	- 449 430,78 Kč	921 041,35 Kč	3 374 031,97 Kč	471 610,57 Kč	

Za Zhotovitele:

Datum: Adam
Příbyl

Digitálně podepsal
Adam Příbyl
Datum: 2024.10.31
11:15:56 +01'00'

Za Objednatele:

Datum:


01'00'

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice II/322 Komárov - Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků) - SUSPK/1733/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/322, Horní Roven, km 40,100 – 41,200 (délka 1100 m)	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102 / 01	Číslo ZBV: 02
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 04.06.2024

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS bylo uvažováno provedení opravy krytu vozovky II/322 v rámci běžné údržby. Přípravné práce uvažovaly čištění komunikace, frézování stávajícího asfaltového krytu vozovky v průměrné tloušťce 65 mm a přípravu podkladu pro následnou pokládku asfaltových vrstev. Dále bylo předpokládáno provedení lokálních sanací vozovky pomocí šterkodrti frakce 0/63 v tloušťce 300 mm, aplikací vrstvy SC frakce 8/10 v tloušťce 120 mm a asfaltového souvrství ACP 22S v tloušťce 70 mm a ACL 16+ v tloušťce 60 mm. Na takto upravenou podkladní vrstvu mělo být dle předpokladu PDPS položeno asfaltové souvrství ACO 8 v tloušťce 25 mm jako vyrovnávka a dále ACO 11+ v tloušťce 40 mm dle stávajících šířek komunikace. Celková předpokládaná délka opravovaných úseků činila 2 838 m.

1) V rámci kontroly projektové dokumentace ve stupni PDPS byl zjištěn nesoulad výkresové části a výkazu výměr této dokumentace. Zjištěný nesoulad spočívá konkrétně v rozsahu prováděných asfaltových obrusných vrstev a asfaltových zálivek. Pokud by byl rozsah prací realizován dle předpokladu PDPS, nedošlo by k opravě všech uvažovaných úseků. Pro dokončení prací v celém uvažovaném rozsahu stavby tak bylo nutné navýšit množství dotčených položek soupisu prací pro obnovu asfaltových obrusných vrstev a asfaltových zálivek včetně souvisejících prací.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 11372 (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH), č. 113766 (FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE), č. 572213.1 (SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2), č. 574A34 (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM), č. 5774CG (VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+), č. 577A1 (VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU) a č. 931316 (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2).

Změna byla vyvolána zjištěným nesouladem PDPS, který zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

2) Dle PDPS bylo uvažováno provedení lokálních oprav podkladních vrstev vozovky. Předpokládaný rozsah oprav byl stanoven prohlídkou zájmového úseku a vyhodnocením aktuálního stavu komunikace II/322 v době zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS. Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev dle předpokladu PDPS byl pochůzkou na stavbě vyhodnocen skutečný stav podkladních vrstev. Pochůzkou bylo zjištěno, že stav podkladních vrstev je vyhovující nad rámec původního předpokladu. Opravy podkladních vrstev vozovky tak byly provedeny ve významně nižším rozsahu, než bylo předpokládáno v PDPS.

Změna byla vyvolána zjištěním skutečného stavu podkladních vrstev vozovky po odfrézování původních asfaltových vrstev vozovky. Rozsah oprav podkladních vrstev vozovky byl navržen projektantem PDPS na základě odborného odhadu z charakterově obdobných staveb a dále prohlídkou zájmového úseku a vyhodnocením aktuálního stavu komunikace II/322 v době zpracování této projektové dokumentace.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014102 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 014112 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 11332 (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO), č. 11372E (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2), č. 56140 (KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM), č. 56330 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI), č. 572213 (SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2) a č. 5774EI (VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S).

Ad 1) a 2) Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

3) PDPS předpokládala pročištění stávajících odvodňovacích zařízení. Pochůzkou na stavbě bylo zjištěno, že odvodňovací zařízení jsou ve

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ											
Název a evidenční číslo stavby: Silnice II/322 Komárov - Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků) - SUSPK/1733/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/322, Horní Roven, km 40,100 – 41,200 (délka 1100 m)	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102 / 01	Číslo ZBV: 02									
vyhovujícím stavu a jejich pročištění tak nebylo nutné realizovat. V rámci PDPS byly uvažované práce navrženy s ohledem na zajištění požadované funkčnosti odvodňovacích zařízení. Jejich vyhovující stav, který nevyžadoval čištění od nánosů, nebylo možné objektivně předvídat. Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 12960 (ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ). Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše popsané Změny předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.											
Údaje v Kč bez DPH:											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Dopad Změny na cenu Stavby a SO:</th> <th style="text-align: center;">Cena vypuštěných prací</th> <th style="text-align: center;">Cena dodatečných prací</th> <th style="text-align: center;">Cena navrhovaných změn celkem</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">- 333 242,94 Kč</td> <td style="text-align: center;">921 041,35 Kč</td> <td style="text-align: center;">587 798,41 Kč</td> </tr> </table>	Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem		- 333 242,94 Kč	921 041,35 Kč	587 798,41 Kč			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem								
	- 333 242,94 Kč	921 041,35 Kč	587 798,41 Kč								
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:											
Zástupce Objednatele (TDS)	jméno: J. [redacted]	datum	podpis [redacted]								
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: Jiří [redacted]	datum	podpis [redacted]								
Projektant	jméno: Ing. [redacted]	datum	podpis [redacted]								
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.											
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: I. [redacted]	datum	podpis [redacted]								
Zhotovitel	jméno: Adam [redacted] S.	datum [redacted]	podpis [redacted]								
			Číslo paré:								

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 02													
Evidenční číslo a název stavby: SUSPK/1733/2024 - Silnice II/322 Komárov - Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků) Číslo a název SO/PS: SO 102 - Silnice II/322, Horní Roven, km 40,100 – 41,200 (délka 1100 m)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 01					
								Změna položek podle §222, odst. (6)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	473,750	0,000	-473,750	84,02 Kč	39 804,48 Kč	- 39 804,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 39 804,48 Kč	-100,00%
2	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	18,915	18,250	-0,665	315,08 Kč	5 959,74 Kč	- 209,53 Kč	0,00 Kč	5 750,21 Kč	- 209,53 Kč	-3,52%
4	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	7,500	0,000	-7,500	334,64 Kč	2 509,80 Kč	- 2 509,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 2 509,80 Kč	-100,00%
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	325,065	459,425	134,360	534,80 Kč	173 844,76 Kč	0,00 Kč	71 855,73 Kč	245 700,49 Kč	71 855,73 Kč	41,33%
8	11372E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2	M3	152,000	96,300	-55,700	360,83 Kč	54 846,16 Kč	- 20 098,23 Kč	0,00 Kč	34 747,93 Kč	- 20 098,23 Kč	-36,64%
9	113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	15,200	1 187,200	1 172,000	36,76 Kč	558,75 Kč	0,00 Kč	43 082,72 Kč	43 641,47 Kč	43 082,72 Kč	7710,55%
11	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	9,750	0,000	-9,750	334,64 Kč	3 262,74 Kč	- 3 262,74 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 3 262,74 Kč	-100,00%
13	56140	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	M3	3,000	0,000	-3,000	2 414,95 Kč	7 244,85 Kč	- 7 244,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 7 244,85 Kč	-100,00%
14	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	7,500	0,000	-7,500	1 199,15 Kč	8 993,63 Kč	- 8 993,63 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 8 993,63 Kč	-100,00%
15	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 401,000	9 965,000	2 564,000	11,76 Kč	87 035,76 Kč	0,00 Kč	30 152,64 Kč	117 188,40 Kč	30 152,64 Kč	34,64%
16	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 001,000	8 360,000	3 359,000	9,35 Kč	46 759,35 Kč	0,00 Kč	31 406,65 Kč	78 166,00 Kč	31 406,65 Kč	67,17%
18	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	5 001,000	8 360,000	3 359,000	205,20 Kč	1 026 205,20 Kč	0,00 Kč	689 266,80 Kč	1 715 472,00 Kč	689 266,80 Kč	67,17%
19	5774CG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+	M3	96,000	96,300	0,300	4 593,25 Kč	440 952,00 Kč	0,00 Kč	1 377,98 Kč	442 329,98 Kč	1 377,98 Kč	0,31%
20	5774EI	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S	M3	56,000	0,000	-56,000	4 484,28 Kč	251 119,68 Kč	- 251 119,68 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 251 119,68 Kč	-100,00%
21	577A1	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	100,000	211,000	111,000	42,01 Kč	4 201,00 Kč	0,00 Kč	4 663,11 Kč	8 864,11 Kč	4 663,11 Kč	111,00%
28	931316	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	15,200	1 187,200	1 172,000	42,01 Kč	638,55 Kč	0,00 Kč	49 235,72 Kč	49 874,27 Kč	49 235,72 Kč	7710,55%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						2 153 936,45 Kč	- 333 242,94 Kč	921 041,35 Kč	2 741 734,86 Kč	587 798,41 Kč	
		Celkem za stavební objekt						2 902 421,40 Kč	- 333 242,94 Kč	921 041,35 Kč	3 490 219,81 Kč	587 798,41 Kč	
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						2 902 421,40 Kč	- 449 430,78 Kč	921 041,35 Kč	3 374 031,97 Kč	471 610,57 Kč	

Za Zhotovitele:

Datum: Adam
Příbýl
Digitálně podepsal Adam Příbýl
Datum: 2024.10.31
11:16:16 +01'00'

Za Objednatele:

Datum: [Redacted Signature]
[Redacted Signature] 01'00'

EVIDENČNÍ ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: SUSPK/1733/2024 - Silnice II/322 Komárov - Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků)

NÁZEV SO: SO 102 - Silnice II/322, Horní Roven, km 40,100 – 41,200 (délka 1100 m)

CENA SO (ZE SMLOUVY): 2 902 421,40 Kč

CENA VŠECH ZBV: 471 610,57 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 3 374 031,97 Kč

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

SO 102 - Silnice II/322, Horní Roven, km 40,100 – 41,200 (délka 1100 m)						
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
0 - všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	473,750	84,02 Kč	39 804,47 Kč
doplňující popis		zemina, kamení				
		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
výkaz výměr						
ZBV: 02						-473,750 -39 804,47 Kč
výkaz výměr		0-473,75 = -473,750 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,01 Kč
2	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	18,915	315,08 Kč	5 959,74 Kč
doplňující popis		beton				
		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
výkaz výměr						
ZBV: 02						-0,665 -209,53 Kč
výkaz výměr		(5+3)*2,0+25*0,09-18,915 = -0,665 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				18,250		5 750,21 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
0 - všeobecné konstrukce a práce						5 750,22 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
1 - zemní práce						
3	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	5,000	253,12 Kč	1 265,60 Kč
doplňující popis		výměna poškozených kusů během stavby				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				5,000		1 265,60 Kč
4	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	7,500	334,64 Kč	2 509,80 Kč
doplňující popis		lokální sanace				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
výkaz výměr						
ZBV: 02					-7,500	-2 509,80 Kč
výkaz výměr		0-7,5 = -7,500 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
5	11334	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM	M3	3,000	382,45 Kč	1 147,35 Kč
doplňující popis		lokální sanace				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				3,000		1 147,35 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
6	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	25,000	65,03 Kč	1 625,75 Kč
doplňující popis		výměna poškozených kusů během stavby				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				25,000		1 625,75 Kč
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	325,065	534,80 Kč	173 844,76 Kč
doplňující popis		průměrná tl. 65 mm včetně odvozu na místo určené investorem, cestmistrovství SÚS PK				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
výkaz výměr						
ZBV: 02					134,360	71 855,73 Kč
výkaz výměr		8360*0,04+125,025-325,065 = 134,360 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				459,425		245 700,49 Kč
8	11372E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2	M3	152,000	360,83 Kč	54 846,16 Kč
doplňující popis		lokální sanace včetně odvozu na místo určené investorem, cestmistrovství SÚS PK				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
výkaz výměr						
ZBV: 02					-55,700	-20 098,23 Kč
výkaz výměr		1605*0,06-152,0 = -55,700 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				96,300		34 747,93 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
9	113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	15,200	36,76 Kč	558,75 Kč
doplňující popis		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
výkaz výměr						
ZBV: 02					1 172,000	43 082,72 Kč
výkaz výměr		1187,2-15,2 = 1172,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				1 187,200		43 641,47 Kč
10	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	2 200,000	38,25 Kč	84 150,00 Kč
doplňující popis		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM				
		Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				2 200,000		84 150,00 Kč
11	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	9,750	334,64 Kč	3 262,74 Kč
doplňující popis		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ				
		Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
výkaz výměr						
ZBV: 02					-9,750	-3 262,74 Kč
výkaz výměr		0-9,75 = -9,750 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
12	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	29,000	1 335,95 Kč	38 742,55 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňující popis		vč. poplatku za skládku Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				29,000		38 742,55 Kč
1 - zemní práce						451 021,14 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
5 - komunikace						
13	56140	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	M3	3,000	2 414,95 Kč	7 244,85 Kč
doplňující popis		lokální sanace - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
výkaz výměr						
ZBV: 02				-3,000		-7 244,85 Kč
výkaz výměr		0-3 = -3,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
14	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	7,500	1 199,15 Kč	8 993,62 Kč
doplňující popis		lokální sanace ŠD frakce 0/63 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
		- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	výkaz výměr					
	ZBV: 02			-7,500		-8 993,62 Kč
	výkaz výměr 0-7,5 = -7,500 => A					
	technická specifikace					
CELKEM:				0,000		0,01 Kč
15	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 401,000	11,76 Kč	87 035,76 Kč
	doplňující popis SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	výkaz výměr					
	ZBV: 02			2 564,000		30 152,64 Kč
	výkaz výměr 8360+1605-7401 = 2564,000 => A					
	technická specifikace					
CELKEM:				9 965,000		117 188,40 Kč
16	572213	1 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 001,000	9,35 Kč	46 759,35 Kč
	doplňující popis 0,25 kg/m2					
		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	výkaz výměr					
	ZBV: 02			3 359,000		31 406,65 Kč
	výkaz výměr 8360-5001 = 3359,000 => A					
	technická specifikace					
CELKEM:				8 360,000		78 166,00 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
17	574A01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8	M3	125,025	2 033,15 Kč	254 194,58 Kč
doplňující popis		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				125,025		254 194,58 Kč
18	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	5 001,000	205,20 Kč	1 026 205,20 Kč
doplňující popis		ACO 11+ - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
výkaz výměr						
ZBV: 02				3 359,000		689 266,80 Kč
výkaz výměr		8360-5001 = 3359,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				8 360,000		1 715 472,00 Kč
19	5774CG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+	M3	96,000	4 593,25 Kč	440 952,00 Kč
doplňující popis		lokální sanace - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779** , vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
výkaz výměr						
ZBV: 02				0,300		1 377,97 Kč
výkaz výměr		1605*0,06-96 = 0,300 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				96,300		442 329,97 Kč
20	5774EI	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S	M3	56,000	4 484,28 Kč	251 119,68 Kč
doplňující popis		lokální sanace - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779** , vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
výkaz výměr						
ZBV: 02				-56,000		-251 119,68 Kč
výkaz výměr		0-56 = -56,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
21	577A1	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	100,000	42,01 Kč	4 201,00 Kč
doplňující popis		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr						
ZBV: 02				111,000		4 663,11 Kč
výkaz výměr		211-100 = 111,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				211,000		8 864,11 Kč
22	58252	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	25,000	1 098,38 Kč	27 459,50 Kč
doplňující popis		výměna poškozených kusů během stavby - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				25,000		27 459,50 Kč
5 - komunikace						2 643 674,57 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
8 - potrubí						
23	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	9,000	4 332,28 Kč	38 990,52 Kč
doplňující popis		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				9,000		38 990,52 Kč
24	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	29,000	4 332,28 Kč	125 636,12 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňující popis		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ				
		- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				29,000		125 636,12 Kč
8 - potrubí						164 626,64 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
9 - ostatní práce						
25	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	377,297	120,78 Kč	45 569,93 Kč
doplňující popis		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
		položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
výkaz výměr						
ZBV: 02				-274,507		-33 154,96 Kč
výkaz výměr		102,79-377,297 = -274,507 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				102,790		12 414,97 Kč
26	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	377,297	302,48 Kč	114 124,80 Kč
doplňující popis		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
		položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
výkaz výměr						
ZBV: 02				-274,507		-83 032,88 Kč
výkaz výměr		102,790-377,297 = -274,507 => A				
technická specifikace						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
CELKEM:				102,790		31 091,92 Kč
27	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	25,000	623,13 Kč	15 578,25 Kč
doplňující popis		výměna poškozených kusů během stavby Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				25,000		15 578,25 Kč
28	931316	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	15,200	42,01 Kč	638,55 Kč
doplňující popis		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil				
výkaz výměr						
ZBV: 02				1 172,000		49 235,72 Kč
výkaz výměr		1187,2-15,2 = 1172,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				1 187,200		49 874,27 Kč
9 - ostatní práce						108 959,42 Kč

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ											
Název a evidenční číslo stavby: Silnice II/322 Komárov - Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků) - SUSPK/1733/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/322, Dolní Roven – Litetiny, km 43,465 – 43,815 (délka 350 m)	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 103 / 01	Číslo ZBV: 03									
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 04.06.2024 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10											
<u>Přílohy změnového listu:</u>	<table style="width: 100%; border: 1px solid black;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> </table>			Paré č.	Příjemce						
Paré č.	Příjemce										
Iniciátor změny: Zhotovitel											
Popis Změny: 1) Dle PDPS bylo uvažováno provedení vodorovného dopravního značení barvou i plastem (dále jen "VDZ"). Pochůzkou na stavbě bylo zjištěno, že se podél opravované silnice nachází betonové vodící pásy a realizace VDZ by tak byla duplicitním bezpečnostním prvkem. Z tohoto důvodu byl Objednatelem vydán dodatečný požadavek na nerealizaci VDZ v úsecích, kde jsou podél silnice umístěny betonové vodící pásy. Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 915111 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA) a č. 915211 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA). 2) PDPS uvažovala předláždění ploch z betonových dlaždic. Pochůzkou na stavbě byl vyhodnocen stav těchto ploch. Na základě tohoto posouzení byl Objednatelem vydán dodatečný požadavek na nerealizaci předláždění ploch, které jsou ve vyhovujícím stavu. Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 11318 (ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC) a č. 58252 (DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC). Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna. Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.											
Údaje v Kč bez DPH:											
<table style="width: 100%; border: 1px solid black;"> <tr> <th style="width: 20%;">Dopad Změny na cenu Stavby a SO:</th> <th style="width: 30%;">Cena vypuštěných prací</th> <th style="width: 30%;">Cena dodatečných prací</th> <th style="width: 20%;">Cena navrhovaných změn celkem</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">- 27 794,44 Kč</td> <td style="text-align: center;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: center;">- 27 794,44 Kč</td> </tr> </table>	Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem		- 27 794,44 Kč	0,00 Kč	- 27 794,44 Kč			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem								
	- 27 794,44 Kč	0,00 Kč	- 27 794,44 Kč								
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:											
Zástupce Objednatele (TDS)	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]								
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] +01'00'								
Projektant	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]								
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.											

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Silnice II/322 Komárov - Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků) - SUSPK/1733/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/322, Dolní Roven – Litetiny, km 43,465 – 43,815 (délka 350 m)		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 	Číslo ZBV:
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno:	datum	podpis
Zhotovitel	jméno: A	Adam F	2024.10.31 11:16:47 +01'00'



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 03													
Evidenční číslo a název stavby: SUSPK/1733/2024 - Silnice II/322 Komárov - Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků) Číslo a název SO/PS: SO 103 - Silnice II/322, Dolní Roven – Litetiny, km 43,465 – 43,815 (délka 350 m)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 01					
								Změna položek podle §222, odst. (4)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	2,000	0,000	-2,000	253,12 Kč	506,24 Kč	- 506,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 506,24 Kč	-100,00%
22	58252	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	10,000	0,000	-10,000	1 098,38 Kč	10 983,80 Kč	- 10 983,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 10 983,80 Kč	-100,00%
25	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	151,271	112,750	-38,521	120,78 Kč	18 270,51 Kč	- 4 652,57 Kč	0,00 Kč	13 617,94 Kč	- 4 652,57 Kč	-25,46%
26	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	151,271	112,750	-38,521	302,48 Kč	45 756,45 Kč	- 11 651,83 Kč	0,00 Kč	34 104,62 Kč	- 11 651,83 Kč	-25,46%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						75 517,00 Kč	- 27 794,44 Kč	0,00 Kč	47 722,56 Kč	- 27 794,44 Kč	
		Celkem za stavební objekt						1 467 782,25 Kč	- 27 794,44 Kč	0,00 Kč	1 439 987,81 Kč	- 27 794,44 Kč	
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						1 467 782,25 Kč	- 237 796,38 Kč	33 392,96 Kč	1 263 378,83 Kč	- 204 403,42 Kč	

Za Zhotovitele:

Datum: Adam
Příbyl

Digitálně podepsal
Adam Příbyl
Datum: 2024.10.31
11:16:55 +01'00'

Za Objednatele:

Datum:

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice II/322 Komárov - Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků) - SUSPK/1733/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/322, Dolní Roven – Litetiny, km 43,465 – 43,815 (délka 350 m)	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 103 / 01	Číslo ZBV: 03
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 04.06.2024

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce
--------------------------	------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS bylo uvažováno provedení opravy krytu vozovky II/322 v rámci běžné údržby. Přípravné práce uvažovaly čištění komunikace, frézování stávajícího asfaltového krytu vozovky v průměrné tloušťce 65 mm a přípravu podkladu pro následnou pokládku asfaltových vrstev. Dále bylo předpokládáno provedení lokálních sanací vozovky pomocí šterkodrti frakce 0/63 v tloušťce 300 mm, aplikací vrstvy SC frakce 8/10 v tloušťce 120 mm a asfaltového souvrství ACP 22S v tloušťce 70 mm a ACL 16+ v tloušťce 60 mm. Na takto upravenou podkladní vrstvu mělo být dle předpokladu PDPS položeno asfaltové souvrství ACO 8 v tloušťce 25 mm jako vyrovnávka a dále ACO 11+ v tloušťce 40 mm dle stávajících šířek komunikace. Celková předpokládaná délka opravovaných úseků činila 2 838 m.

1) V rámci kontroly projektové dokumentace ve stupni PDPS byl zjištěn nesoulad výkresové části a výkazu výměr této dokumentace. Zjištěný nesoulad spočívá konkrétně v rozsahu prováděných asfaltových obrusných vrstev a asfaltových zálivek. Pokud by byl rozsah prací realizován dle předpokladu PDPS, nedošlo by k opravě všech uvažovaných úseků. Pro dokončení prací v celém uvažovaném rozsahu stavby tak bylo nutné navýšit množství dotčených položek soupisu prací pro obnovu asfaltových obrusných vrstev a asfaltových zálivek včetně souvisejících prací.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 11372 (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH), č. 113766 (FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE), č. 572213.1 (SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2), č. 574A34 (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM), č. 5774CG (VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+), č. 577A1 (VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU) a č. 931316 (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2).

Změna byla vyvolána zjištěným nesouladem PDPS, který zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

2) Dle PDPS bylo uvažováno provedení lokálních oprav podkladních vrstev vozovky. Předpokládaný rozsah oprav byl stanoven prohlídkou zájmového úseku a vyhodnocením aktuálního stavu komunikace II/322 v době zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS. Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev dle předpokladu PDPS byl pochůzkou na stavbě vyhodnocen skutečný stav podkladních vrstev. Pochůzkou bylo zjištěno, že stav podkladních vrstev je vyhovující nad rámec původního předpokladu. Opravy podkladních vrstev vozovky tak byly provedeny ve významně nižším rozsahu, než bylo předpokládáno v PDPS.

Změna byla vyvolána zjištěním skutečného stavu podkladních vrstev vozovky po odfrézování původních asfaltových vrstev vozovky. Rozsah oprav podkladních vrstev vozovky byl navržen projektantem PDPS na základě odborného odhadu z charakterově obdobných staveb a dále prohlídkou zájmového úseku a vyhodnocením aktuálního stavu komunikace II/322 v době zpracování této projektové dokumentace.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014102 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 014112 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 11332 (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO), č. 11334 (ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM), č. 11372E (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2), č. 56140 (KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM), č. 56330 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI), č. 572213 (SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2) a č. 5774EI (VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S).

Ad 1) a 2) Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

3) Dle PDPS bylo uvažováno ponechání stávajících betonových silničních obrub. Jejich výměna byla v rámci PDPS předpokládána pouze v

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Silnice II/322 Komárov - Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků) - SUSPK/1733/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/322, Dolní Roven – Litetiny, km 43,465 – 43,815 (délka 350 m)	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 103 / 01	Číslo ZBV: 03	
nutném rozsahu s ohledem na případné poškození stávajících obrub. Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že stávající obruby jsou ve vyhovujícím stavu a nebylo tak nutné provádět jejich výměnu. Skutečnost, že stávající obruby nebudou negativními vlivy dopravy v době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavebních prací a prováděním samotných stavebních prací vůbec poškozeny, nebylo možné objektivně předvídat. Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 11352 (ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH) a č. 917224 (SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM). 4) PDPS předpokládala pročištění stávajících odvodňovacích zařízení. Pochůzkou na stavbě bylo zjištěno, že odvodňovací zařízení jsou ve vyhovujícím stavu a jejich pročištění tak nebylo nutné realizovat. V rámci PDPS byly uvažované práce navrženy s ohledem na zajištění požadované funkčnosti odvodňovacích zařízení. Jejich vyhovující stav, který nevyžadoval čištění od nánosů, nebylo možné objektivně předvídat. Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 12960 (ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ). Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše popsané Změny předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 210 001,94 Kč	33 392,96 Kč	- 176 608,98 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zástupce Objednatele (TDS)	jméno: J. [redacted]	datum	podpis [redacted]
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: J. [redacted]	datum	podpis [redacted]
Projektant	jméno: I. [redacted]	datum	podpis [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: I. [redacted]	datum	podpis [redacted] 18:23:18 + 01'00"
Zhotovitel	jméno: A. [redacted]	datum	podpis [redacted]
			Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 03													
Evidenční číslo a název stavby: SUSPK/1733/2024 - Silnice II/322 Komárov - Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků) Číslo a název SO/PS: SO 103 - Silnice II/322, Dolní Roven – Litetiny, km 43,465 – 43,815 (délka 350 m)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 01					
								Změna položek podle §222, odst. (6)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	163,000	0,000	-163,000	84,02 Kč	13 695,26 Kč	- 13 695,26 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 13 695,26 Kč	-100,00%
2	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	11,706	0,000	-11,706	315,08 Kč	3 688,33 Kč	- 3 688,33 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 3 688,33 Kč	-100,00%
4	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELLENÉHO	M3	7,500	0,000	-7,500	334,64 Kč	2 509,80 Kč	- 2 509,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 2 509,80 Kč	-100,00%
5	11334	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM	M3	3,000	0,000	-3,000	382,45 Kč	1 147,35 Kč	- 1 147,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 1 147,35 Kč	-100,00%
6	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	10,000	0,000	-10,000	65,03 Kč	650,30 Kč	- 650,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 650,30 Kč	-100,00%
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	181,805	182,405	0,600	534,80 Kč	97 229,31 Kč	0,00 Kč	320,88 Kč	97 550,19 Kč	320,88 Kč	0,33%
8	11372E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2	M3	76,000	43,320	-32,680	360,83 Kč	27 423,08 Kč	- 11 791,92 Kč	0,00 Kč	15 631,16 Kč	- 11 791,92 Kč	-43,00%
9	113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	15,500	394,500	379,000	36,76 Kč	569,78 Kč	0,00 Kč	13 932,04 Kč	14 501,82 Kč	13 932,04 Kč	2445,16%
11	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	4,375	0,000	-4,375	334,64 Kč	1 464,05 Kč	- 1 464,05 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 1 464,05 Kč	-100,00%
13	56140	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	M3	3,000	0,000	-3,000	2 414,95 Kč	7 244,85 Kč	- 7 244,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 7 244,85 Kč	-100,00%
14	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	7,500	0,000	-7,500	1 199,15 Kč	8 993,63 Kč	- 8 993,63 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 8 993,63 Kč	-100,00%
15	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 997,000	3 534,000	-463,000	11,76 Kč	47 004,72 Kč	- 5 444,88 Kč	0,00 Kč	41 559,84 Kč	- 5 444,88 Kč	-11,58%
16	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 797,000	2 812,000	15,000	9,35 Kč	26 151,95 Kč	0,00 Kč	140,25 Kč	26 292,20 Kč	140,25 Kč	0,54%
18	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 797,000	2 812,000	15,000	205,20 Kč	573 944,40 Kč	0,00 Kč	3 078,00 Kč	577 022,40 Kč	3 078,00 Kč	0,54%
19	5774CG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+	M3	48,000	43,320	-4,680	4 593,25 Kč	220 476,00 Kč	- 21 496,41 Kč	0,00 Kč	198 979,59 Kč	- 21 496,41 Kč	-9,75%
20	5774EI	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S	M3	28,000	0,000	-28,000	4 484,28 Kč	125 559,84 Kč	- 125 559,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 125 559,84 Kč	-100,00%
21	577A1	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ŽÁLVKOU	M	40,000	38,000	-2,000	42,01 Kč	1 680,40 Kč	- 84,02 Kč	0,00 Kč	1 596,38 Kč	- 84,02 Kč	-5,00%
27	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	10,000	0,000	-10,000	623,13 Kč	6 231,30 Kč	- 6 231,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 6 231,30 Kč	-100,00%
28	931316	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ŽÁLVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	15,500	394,500	379,000	42,01 Kč	651,16 Kč	0,00 Kč	15 921,79 Kč	16 572,95 Kč	15 921,79 Kč	2445,14%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						1 166 315,51 Kč	- 210 001,94 Kč	33 392,96 Kč	989 706,53 Kč	- 176 608,98 Kč	
		Celkem za stavební objekt						1 467 782,25 Kč	- 210 001,94 Kč	33 392,96 Kč	1 291 173,27 Kč	- 176 608,98 Kč	

Adam
Příbyl

Digitálně podepsal
Adam Příbyl
Datum: 2024.10.31
11:17:14 +01'00'

		Celkem za stavební objekt po všech změnách						1 467 782,25 Kč	- 237 796,38 Kč	33 392,96 Kč	1 263 378,83 Kč	- 204 403,42 Kč	
--	--	---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	--

Za Zhotovitele:

Datum: Adam
Příbyl

Digitálně podepsal
Adam Příbyl
Datum: 2024.10.31
11:17:22 +01'00'

Za Objednatele:

Datum:

[Redacted signature and date]

EVIDENČNÍ ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: SUSPK/1733/2024 - Silnice II/322 Komárov - Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků)

NÁZEV SO: SO 103 - Silnice II/322, Dolní Roven – Litetiny, km 43,465 – 43,815 (délka 350 m)

CENA SO (ZE SMLOUVY): 1 467 782,25 Kč

CENA VŠECH ZBV: -204 403,42 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 1 263 378,83 Kč

SOUPIŠ PRACÍ SE ZBV

SO 103 - Silnice II/322, Dolní Roven – Litetiny, km 43,465 – 43,815 (délka 350 m)						
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
0 - všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	163,000	84,02 Kč	13 695,26 Kč
doplňující popis		zemina, kamení				
		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
výkaz výměr						
ZBV: 03						-163,000 -13 695,26 Kč
výkaz výměr		0-163 = -163,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
2	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	11,706	315,08 Kč	3 688,33 Kč
doplňující popis		beton				
		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
výkaz výměr						
ZBV: 03						-11,706 -3 688,33 Kč
výkaz výměr		0-11,706 = -11,706 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
0 - všeobecné konstrukce a práce						0,00 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
1 - zemní práce						
3	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	2,000	253,12 Kč	506,24 Kč
doplňující popis		výměna poškozených kusů během stavby Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
výkaz výměr						
ZBV: 03		-2,000-506,24 Kč				
výkaz výměr		0-2 = -2,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				0,000	0,00 Kč	
4	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	7,500	334,64 Kč	2 509,80 Kč
doplňující popis		lokální sanace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
výkaz výměr						
ZBV: 03		-7,500-2 509,80 Kč				
výkaz výměr		0-7,5 = -7,500 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				0,000	0,00 Kč	
5	11334	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM	M3	3,000	382,45 Kč	1 147,35 Kč
doplňující popis		lokální sanace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
výkaz výměr						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
ZBV: 03				-3,000		-1 147,35 Kč
výkaz výměr		0-3 = -3,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
6	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	10,000	65,03 Kč	650,30 Kč
doplňující popis		výměna poškozených kusů během stavby				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
výkaz výměr						
ZBV: 03				-10,000		-650,30 Kč
výkaz výměr		0-10 = -10,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	181,805	534,80 Kč	97 229,31 Kč
doplňující popis		průměrná tl. 65 mm včetně odvozu na místo určené investorem, cestmistrovství SÚS PK				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
výkaz výměr						
ZBV: 03				0,600		320,88 Kč
výkaz výměr		2812*0,04+69,925-181,805 = 0,600 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				182,405		97 550,19 Kč
8	11372E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2	M3	76,000	360,83 Kč	27 423,08 Kč
doplňující popis		lokální sanace včetně odvozu na místo určené investorem, cestmistrovství SÚS PK				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
výkaz výměr						
ZBV: 03				-32,680		-11 791,92 Kč
výkaz výměr		722*0,06-76,0 = -32,680 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				43,320		15 631,16 Kč
9	113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	15,500	36,76 Kč	569,78 Kč
doplňující popis		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
výkaz výměr						
ZBV: 03				379,000		13 932,04 Kč
výkaz výměr		394,5-15,5 = 379,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				394,500		14 501,82 Kč
10	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	700,000	38,25 Kč	26 775,00 Kč
doplňující popis		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM				
		Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				700,000		26 775,00 Kč
11	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	4,375	334,64 Kč	1 464,05 Kč
doplňující popis		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ				
		Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr						
ZBV: 03				-4,375		-1 464,05 Kč
výkaz výměr		0-4,375 = -4,375 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
12	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	7,000	1 335,95 Kč	9 351,65 Kč
doplňující popis		vč. poplatku za skládku Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				7,000		9 351,65 Kč
1 - zemní práce						163 809,82 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
5 - komunikace						
13	56140	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	M3	3,000	2 414,95 Kč	7 244,85 Kč
doplňující popis		lokální sanace - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
výkaz výměr						
ZBV: 03				-3,000		-7 244,85 Kč
výkaz výměr		0-3 = -3,000 => A				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
14	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	7,500	1 199,15 Kč	8 993,62 Kč
doplňující popis		lokální sanace ŠD frakce 0/63 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
výkaz výměr						
ZBV: 03				-7,500		-8 993,62 Kč
výkaz výměr		0-7,5 = -7,500 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,01 Kč
15	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 997,000	11,76 Kč	47 004,72 Kč
doplňující popis		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
výkaz výměr						
ZBV: 03				-463,000		-5 444,88 Kč
výkaz výměr		2812+722-3997 = -463,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				3 534,000		41 559,84 Kč
16	572213	1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 797,000	9,35 Kč	26 151,95 Kč
doplňující popis		0,25 kg/m2 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
výkaz výměr						
ZBV: 03				15,000		140,25 Kč
výkaz výměr		2812-2797 = 15,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				2 812,000		26 292,20 Kč
17	574A01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8	M3	69,925	2 033,15 Kč	142 168,01 Kč
doplňující popis		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				69,925		142 168,01 Kč
18	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 797,000	205,20 Kč	573 944,40 Kč
doplňující popis		ACO 11+ - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
výkaz výměr						
ZBV: 03				15,000		3 078,00 Kč
výkaz výměr		2812-2797 = 15,000 => A				
technická specifikace						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
CELKEM:				2 812,000		577 022,40 Kč
19	5774CG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+	M3	48,000	4 593,25 Kč	220 476,00 Kč
doplňující popis		lokální sanace - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
výkaz výměr						
ZBV: 03					-4,680	-21 496,41 Kč
výkaz výměr		722*0,06-48 = -4,680 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				43,320		198 979,59 Kč
20	5774EI	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S	M3	28,000	4 484,28 Kč	125 559,84 Kč
doplňující popis		lokální sanace - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
výkaz výměr						
ZBV: 03					-28,000	-125 559,84 Kč
výkaz výměr		0-28 = -28,000 => A				
technická specifikace						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
21	577A1	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	40,000	42,01 Kč	1 680,40 Kč
doplňující popis		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou				
výkaz výměr						
ZBV: 03				-2,000		-84,02 Kč
výkaz výměr		38-40 = -2,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				38,000		1 596,38 Kč
22	58252	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	10,000	1 098,38 Kč	10 983,80 Kč
doplňující popis		výměna poškozených kusů během stavby - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
výkaz výměr						
ZBV: 03				-10,000		-10 983,80 Kč
výkaz výměr		0-10 = -10,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
5 - komunikace						987 618,43 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
8 - potrubí						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
23	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	4,000	4 332,28 Kč	17 329,12 Kč
doplňující popis		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ				
		- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				4,000		17 329,12 Kč
24	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	7,000	4 332,28 Kč	30 325,96 Kč
doplňující popis		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ				
		- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				7,000		30 325,96 Kč
8 - potrubí						47 655,08 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
9 - ostatní práce						
25	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	151,271	120,78 Kč	18 270,51 Kč
doplňující popis		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
		položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
výkaz výměr						
ZBV: 03				-38,521		-4 652,57 Kč
výkaz výměr		112,75-151,271 = -38,521 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				112,750		13 617,94 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
26	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	151,271	302,48 Kč	45 756,45 Kč
doplňující popis		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
výkaz výměr						
ZBV: 03				-38,521		-11 651,83 Kč
výkaz výměr		112,75-151,271 = -38,521 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				112,750		34 104,62 Kč
27	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	10,000	623,13 Kč	6 231,30 Kč
doplňující popis		výměna poškozených kusů během stavby Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
výkaz výměr						
ZBV: 03				-10,000		-6 231,30 Kč
výkaz výměr		0-10 = -10,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
28	931316	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	15,500	42,01 Kč	651,15 Kč
doplňující popis		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil				
výkaz výměr						
ZBV: 03				379,000		15 921,79 Kč
výkaz výměr		394,5-15,5 = 379,000 => A				
technická specifikace						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
CELKEM:				394,500		16 572,95 Kč
9 - ostatní práce						64 295,51 Kč

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice II/322 Komárov - Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků) - SUSPK/1733/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/322, Komárov, km 36,967 – 37,540 (délka 573 m)	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 104 / 01	Číslo ZBV: 04
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 04.06.2024

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce
--------------------------	------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) Dle PDPS bylo uvažováno provedení vodorovného dopravního značení barvou i plastem (dále jen "VDZ"). Pochůzkou na stavbě bylo zjištěno, že se podél opravované silnice nachází betonové vodící pásy a realizace VDZ by tak byla duplicitním bezpečnostním prvkem. Z tohoto důvodu byl Objednatel vydán dodatečný požadavek na nerealizaci VDZ v úsecích, kde jsou podél silnice umístěny betonové vodící pásy.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 915111 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA) a č. 915211 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA).

2) PDPS uvažovala předláždění ploch z betonových dlaždic. Pochůzkou na stavbě byl vyhodnocen stav těchto ploch. Na základě tohoto posouzení byl Objednatel vydán dodatečný požadavek na nerealizaci předláždění ploch, které jsou ve vyhovujícím stavu.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 11318 (ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC) a č. 58252 (DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC).

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 23 309,34 Kč	0,00 Kč	- 23 309,34 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zástupce Objednatel (TDS)	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: Jiří [redacted]	datum	podpis [redacted]
Projektant	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Silnice II/322 Komárov - Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků) - SUSPK/1733/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/322, Komárov, km 36,967 – 37,540 (délka 573 m)		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 104 / 01	Číslo ZBV: 04
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: In [redacted]	datum	podpis [redacted] [redacted] 18:23:59 + 01'00'
Zhotovitel	jméno: A [redacted]	[redacted]	[redacted]
			Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 04													
Evidenční číslo a název stavby: SUSPK/1733/2024 - Silnice II/322 Komárov - Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků) Číslo a název SO/PS: SO 104 - Silnice II/322, Komárov, km 36,967 – 37,540 (délka 573 m)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 01					
								Změna položek podle §222, odst. (4)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	2,100	1,200	-0,900	253,12 Kč	531,55 Kč	- 227,81 Kč	0,00 Kč	303,74 Kč	- 227,81 Kč	-42,86%
21	58252	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	37,500	32,000	-5,500	1 098,38 Kč	41 189,25 Kč	- 6 041,09 Kč	0,00 Kč	35 148,16 Kč	- 6 041,09 Kč	-14,67%
23	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	172,530	132,270	-40,260	120,78 Kč	20 838,17 Kč	- 4 862,60 Kč	0,00 Kč	15 975,57 Kč	- 4 862,60 Kč	-23,34%
24	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	172,530	132,270	-40,260	302,48 Kč	52 186,87 Kč	- 12 177,84 Kč	0,00 Kč	40 009,03 Kč	- 12 177,84 Kč	-23,34%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						114 745,84 Kč	- 23 309,34 Kč	0,00 Kč	91 436,50 Kč	- 23 309,34 Kč	
		Celkem za stavební objekt						2 243 752,92 Kč	- 23 309,34 Kč	0,00 Kč	2 220 443,58 Kč	- 23 309,34 Kč	
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						2 243 752,92 Kč	- 325 900,71 Kč	58 256,10 Kč	1 976 108,31 Kč	- 267 644,61 Kč	

Za Zhotovitele:

Datum: Adam
Příbýl
Digitálně podepsal
Adam Příbýl
Datum: 2024.10.31
11:18:06 +01'00'

Za Objednatele:

Datum: [Redacted Signature]

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice II/322 Komárov - Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků) - SUSPK/1733/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/322, Komárov, km 36,967 – 37,540 (délka 573 m)	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 104 / 01	Číslo ZBV: 04
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 04.06.2024

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS bylo uvažováno provedení opravy krytu vozovky II/322 v rámci běžné údržby. Přípravné práce uvažovaly čištění komunikace, frézování stávajícího asfaltového krytu vozovky v průměrné tloušťce 65 mm a přípravu podkladu pro následnou pokládku asfaltových vrstev. Dále bylo předpokládáno provedení lokálních sanací vozovky pomocí šterkodrti frakce 0/63 v tloušťce 300 mm, aplikací vrstvy SC frakce 8/10 v tloušťce 120 mm a asfaltového souvrství ACP 22S v tloušťce 70 mm a ACL 16+ v tloušťce 60 mm. Na takto upravenou podkladní vrstvu mělo být dle předpokladu PDPS položeno asfaltové souvrství ACO 8 v tloušťce 25 mm jako vyrovnávka a dále ACO 11+ v tloušťce 40 mm dle stávajících šířek komunikace. Celková předpokládaná délka opravovaných úseků činila 2 838 m.

1) V rámci kontroly projektové dokumentace ve stupni PDPS byl zjištěn nesoulad výkresové části a výkazu výměr této dokumentace. Zjištěný nesoulad spočívá konkrétně v rozsahu prováděných asfaltových obrusných vrstev a asfaltových zálivek. Pokud by byl rozsah prací realizován dle předpokladu PDPS, nedošlo by k opravě všech uvažovaných úseků. Pro dokončení prací v celém uvažovaném rozsahu stavby tak bylo nutné navýšit množství dotčených položek soupisu prací pro obnovu asfaltových obrusných vrstev a asfaltových zálivek včetně souvisejících prací.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 11372 (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH), č. 113766 (FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE), č. 572213.1 (SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2), č. 574A34 (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM), č. 5774CG (VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+), č. 577A1 (VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU) a č. 931316 (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2).

Změna byla vyvolána zjištěným nesouladem PDPS, který zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

2) Dle PDPS bylo uvažováno provedení lokálních oprav podkladních vrstev vozovky. Předpokládaný rozsah oprav byl stanoven prohlídkou zájmového úseku a vyhodnocením aktuálního stavu komunikace II/322 v době zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS. Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev dle předpokladu PDPS byl pochůzkou na stavbě vyhodnocen skutečný stav podkladních vrstev. Pochůzkou bylo zjištěno, že stav podkladních vrstev je vyhovující nad rámec původního předpokladu. Opravy podkladních vrstev vozovky tak byly provedeny ve významně nižším rozsahu, než bylo předpokládáno v PDPS.

Změna byla vyvolána zjištěním skutečného stavu podkladních vrstev vozovky po odfrézování původních asfaltových vrstev vozovky. Rozsah oprav podkladních vrstev vozovky byl navržen projektantem PDPS na základě odborného odhadu z charakterově obdobných staveb a dále prohlídkou zájmového úseku a vyhodnocením aktuálního stavu komunikace II/322 v době zpracování této projektové dokumentace.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014102 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 014112 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 11332 (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO), č. 11334 (ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM), č. 11373E (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETON DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2), č. 56140 (KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM), č. 56330 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI), č. 572213 (SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2) a č. 5774EI (VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S).

Ad 1) a 2) Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

3) Dle PDPS bylo uvažováno ponechání stávajících betonových silničních obrub. Jejich výměna byla v rámci PDPS předpokládána pouze v

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice II/322 Komárov - Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků) - SUSPK/1733/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/322, Komárov, km 36,967 – 37,540 (délka 573 m)	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 104 / 01	Číslo ZBV: 04
--	---	----------------------

nutném rozsahu s ohledem na případné poškození stávajících obrub. Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že stávající obruby jsou ve vyhovujícím stavu a nebylo tak nutné provádět jejich výměnu. Skutečnost, že stávající obruby nebudou negativními vlivy dopravy v době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavebních prací a prováděním samotných stavebních prací vůbec poškozeny, nebylo možné objektivně předvídat.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 11352 (ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH) a č. 917224 (SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM).

4) PDPS předpokládala pročištění stávajících odvodňovacích zařízení. Pochůzkou na stavbě bylo zjištěno, že odvodňovací zařízení jsou ve vyhovujícím stavu a jejich pročištění tak nebylo nutné realizovat. V rámci PDPS byly uvažované práce navrženy s ohledem na zajištění požadované funkčnosti odvodňovacích zařízení. Jejich vyhovující stav, který nevyžadoval čištění od nánosů, nebylo možné objektivně předvídat.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 12960 (ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ).

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše popsané Změny předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 302 591,37 Kč	58 256,10 Kč	- 244 335,27 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zástupce Objednatel (TDS)	jméno: J. [redacted]	datum	podpis [redacted]
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: J. [redacted]	datum	podpis [redacted]
Projektant	jméno: In [redacted]	datum	podpis [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: I. [redacted]	datum	podpis [redacted]
--	----------------------	-------	-------------------

Zhotovitel	jméno: [redacted]	[redacted]	[redacted]
-------------------	-------------------	------------	------------

Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 04													
Evidenční číslo a název stavby: SUSPK/1733/2024 - Silnice II/322 Komárov - Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků) Číslo a název SO/PS: SO 104 - Silnice II/322, Komárov, km 36,967 – 37,540 (délka 573 m)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 01					
								Změna položek podle §222, odst. (6)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	272,100	0,000	-272,100	84,02 Kč	22 861,84 Kč	- 22 861,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 22 861,84 Kč	-100,00%
2	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	11,906	2,400	-9,506	315,08 Kč	3 751,34 Kč	- 2 995,15 Kč	0,00 Kč	756,19 Kč	- 2 995,15 Kč	-79,84%
4	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELLENÉHO	M3	7,500	0,000	-7,500	334,64 Kč	2 509,80 Kč	- 2 509,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 2 509,80 Kč	-100,00%
5	11334	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM	M3	3,000	0,000	-3,000	382,45 Kč	1 147,35 Kč	- 1 147,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 1 147,35 Kč	-100,00%
6	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	10,000	0,000	-10,000	65,03 Kč	650,30 Kč	- 650,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 650,30 Kč	-100,00%
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	279,305	280,025	0,720	534,80 Kč	149 372,31 Kč	0,00 Kč	385,06 Kč	149 757,37 Kč	385,06 Kč	0,26%
8	11373E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETON DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2	M3	133,000	84,480	-48,520	360,83 Kč	47 990,39 Kč	- 17 507,47 Kč	0,00 Kč	30 482,92 Kč	- 17 507,47 Kč	-36,48%
9	113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	31,600	664,200	632,600	36,76 Kč	1 161,62 Kč	0,00 Kč	23 254,38 Kč	24 416,00 Kč	23 254,38 Kč	2001,89%
11	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	14,325	0,000	-14,325	334,64 Kč	4 793,72 Kč	- 4 793,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 4 793,72 Kč	-100,00%
12	56140	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	M3	3,000	0,000	-3,000	2 414,95 Kč	7 244,85 Kč	- 7 244,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 7 244,85 Kč	-100,00%
13	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	7,500	0,000	-7,500	1 199,15 Kč	8 993,63 Kč	- 8 993,63 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 8 993,63 Kč	-100,00%
14	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 397,000	5 723,000	-674,000	11,76 Kč	75 228,72 Kč	- 7 926,24 Kč	0,00 Kč	67 302,48 Kč	- 7 926,24 Kč	-10,54%
15	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 297,000	4 315,000	18,000	9,35 Kč	40 176,95 Kč	0,00 Kč	168,30 Kč	40 345,25 Kč	168,30 Kč	0,42%
17	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	4 297,000	4 315,000	18,000	205,20 Kč	881 744,40 Kč	0,00 Kč	3 693,60 Kč	885 438,00 Kč	3 693,60 Kč	0,42%
18	5774CG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+	M3	84,000	84,480	0,480	4 593,25 Kč	385 833,00 Kč	0,00 Kč	2 204,76 Kč	388 037,76 Kč	2 204,76 Kč	0,57%
19	5774EI	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S	M3	49,000	0,000	-49,000	4 484,28 Kč	219 729,72 Kč	- 219 729,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 219 729,72 Kč	-100,00%
20	577A1	VÝSRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	40,000	87,000	47,000	42,01 Kč	1 680,40 Kč	0,00 Kč	1 974,47 Kč	3 654,87 Kč	1 974,47 Kč	117,50%
25	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	10,000	0,000	-10,000	623,13 Kč	6 231,30 Kč	- 6 231,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 6 231,30 Kč	-100,00%
26	931316	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	31,600	664,200	632,600	42,01 Kč	1 327,52 Kč	0,00 Kč	26 575,53 Kč	27 903,05 Kč	26 575,53 Kč	2001,89%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						1 862 429,16 Kč	- 302 591,37 Kč	58 256,10 Kč	1 618 093,89 Kč	- 244 335,27 Kč	
		Celkem za stavební objekt						2 243 752,92 Kč	- 302 591,37 Kč	58 256,10 Kč	1 999 417,65 Kč	- 244 335,27 Kč	

Adam Příbyl

Digitálně podepsal Adam Příbyl
Datum: 2024.10.31
11:18:25 +01'00'

		Celkem za stavební objekt po všech změnách						2 243 752,92 Kč	- 325 900,71 Kč	58 256,10 Kč	1 976 108,31 Kč	- 267 644,61 Kč	
--	--	---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	--

Za Zhotovitele:

Datum: Adam
Příbyl

Digitálně podepsal
Adam Příbyl
Datum: 2024.10.31
11:18:34 +01'00'

Za Objednatele:

Datum:

[Redacted Signature]

EVIDENČNÍ ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: SUSPK/1733/2024 - Silnice II/322 Komárov - Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků)

NÁZEV SO: SO 104 - Silnice II/322, Komárov, km 36,967 – 37,540 (délka 573 m)

CENA SO (ZE SMLOUVY): 2 243 752,92 Kč

CENA VŠECH ZBV: -267 644,61 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 1 976 108,31 Kč

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

SO 104 - Silnice II/322, Komárov, km 36,967 – 37,540 (délka 573 m)						
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
0 - všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	272,100	84,02 Kč	22 861,84 Kč
doplňující popis		zemina, kamení				
		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
výkaz výměr						
ZBV: 04					-272,100	-22 861,84 Kč
výkaz výměr		0-272,1 = -272,100 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				0,000	-0,00 Kč	
2	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	11,906	315,08 Kč	3 751,34 Kč
doplňující popis		beton				
		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
výkaz výměr						
ZBV: 04					-9,506	-2 995,15 Kč
výkaz výměr		1,2*2,0-11,906 = -9,506 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				2,400	756,19 Kč	

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]	
0 - všeobecné konstrukce a práce						756,19 Kč	
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]	
1 - zemní práce							
3	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	2,100	253,12 Kč	531,55 Kč	
doplňující popis		výměna poškozených kusů během stavby					
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
výkaz výměr							
ZBV: 04						-0,900	-227,81 Kč
výkaz výměr		1,2-2,1 = -0,900 => A					
technická specifikace							
CELKEM:				1,200		303,74 Kč	
4	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	7,500	334,64 Kč	2 509,80 Kč	
doplňující popis		lokální sanace					
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
výkaz výměr							
ZBV: 04						-7,500	-2 509,80 Kč
výkaz výměr		0-7,5 = -7,500 => A					
technická specifikace							
CELKEM:				0,000		0,00 Kč	
5	11334	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM	M3	3,000	382,45 Kč	1 147,35 Kč	
doplňující popis		lokální sanace					
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
výkaz výměr							

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
ZBV: 04				-3,000		-1 147,35 Kč
výkaz výměr		0-3 = -3,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
6	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	10,000	65,03 Kč	650,30 Kč
doplňující popis		výměna poškozených kusů během stavby				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
výkaz výměr						
ZBV: 04				-10,000		-650,30 Kč
výkaz výměr		0-10 = -10,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	279,305	534,80 Kč	149 372,31 Kč
doplňující popis		průměrná tl. 65 mm včetně odvozu na místo určené investorem, cestmistrovství SÚS PK				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
výkaz výměr						
ZBV: 04				0,720		385,06 Kč
výkaz výměr		4315*0,04+107,425-279,305 = 0,720 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				280,025		149 757,37 Kč
8	11373E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETON DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2	M3	133,000	360,83 Kč	47 990,39 Kč
doplňující popis		lokální sanace včetně odvozu na místo určené investorem, cestmistrovství SÚS PK				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
výkaz výměr						
ZBV: 04				-48,520		-17 507,47 Kč
výkaz výměr		1408*0,06-133 = -48,520 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				84,480		30 482,92 Kč
9	113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	31,600	36,76 Kč	1 161,62 Kč
doplňující popis		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
výkaz výměr						
ZBV: 04				632,600		23 254,38 Kč
výkaz výměr		664,2-31,6 = 632,600 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				664,200		24 416,00 Kč
10	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1 146,000	38,25 Kč	43 834,50 Kč
doplňující popis		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM				
		Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				1 146,000		43 834,50 Kč
11	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	14,325	334,64 Kč	4 793,72 Kč
doplňující popis		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ				
		Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr						
ZBV: 04				-14,325		-4 793,72 Kč
výkaz výměr		0-14,325 = -14,325 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
1 - zemní práce						248 794,52 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
5 - komunikace						
12	56140	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	M3	3,000	2 414,95 Kč	7 244,85 Kč
doplňující popis		lokální sanace - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
výkaz výměr						
ZBV: 04				-3,000		-7 244,85 Kč
výkaz výměr		0-3 = -3,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
13	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	7,500	1 199,15 Kč	8 993,62 Kč
doplňující popis		lokální sanace ŠD frakce 0/63 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr						
ZBV: 04				-7,500		-8 993,62 Kč
výkaz výměr		0-7,5 = -7,500 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,01 Kč
14	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 397,000	11,76 Kč	75 228,72 Kč
doplňující popis		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
výkaz výměr						
ZBV: 04				-674,000		-7 926,24 Kč
výkaz výměr		4315+1408-6397 = -674,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				5 723,000		67 302,48 Kč
15	572213	1 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 297,000	9,35 Kč	40 176,95 Kč
doplňující popis		0,25 kg/m2 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
výkaz výměr						
ZBV: 04				18,000		168,30 Kč
výkaz výměr		4315-4297 = 18,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				4 315,000		40 345,25 Kč
16	574A01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8	M3	107,425	2 033,15 Kč	218 411,14 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňující popis		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				107,425		218 411,14 Kč
17	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	4 297,000	205,20 Kč	881 744,40 Kč
doplňující popis		ACO 11+ - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
výkaz výměr						
ZBV: 04				18,000		3 693,60 Kč
výkaz výměr		4315-4297 = 18,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				4 315,000		885 438,00 Kč
18	5774CG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+	M3	84,000	4 593,25 Kč	385 833,00 Kč
doplňující popis		lokální sanace - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
		- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
		výkaz výměr				
		ZBV: 04				
		výkaz výměr 1408*0,06-84,0 = 0,480 => A				
		technická specifikace				
		CELKEM:				
19	5774EI	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S	M3	49,000	4 484,28 Kč	219 729,72 Kč
		doplňující popis				
		lokální sanace				
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
		výkaz výměr				
		ZBV: 04				
		výkaz výměr 0-49 = -49,000 => A				
		technická specifikace				
		CELKEM:				
20	577A1	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	40,000	42,01 Kč	1 680,40 Kč
		doplňující popis				
		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU				
		- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou záливkovou hmotou				
		výkaz výměr				
		ZBV: 04				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr		87-40 = 47,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				87,000		3 654,87 Kč
21	58252	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	37,500	1 098,38 Kč	41 189,25 Kč
doplňující popis		výměna poškozených kusů během stavby - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
výkaz výměr						
ZBV: 04				-5,500		-6 041,09 Kč
výkaz výměr		32-37,5 = -5,500 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				32,000		35 148,16 Kč
5 - komunikace						1 638 337,67 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
8 - potrubí						
22	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	4 332,28 Kč	4 332,28 Kč
doplňující popis		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				1,000		4 332,28 Kč
8 - potrubí						4 332,28 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
9 - ostatní práce						
23	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	172,530	120,78 Kč	20 838,17 Kč
doplňující popis		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
výkaz výměr						
ZBV: 04				-40,260		-4 862,60 Kč
výkaz výměr		132,27-172,53 = -40,260 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				132,270		15 975,57 Kč
24	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	172,530	302,48 Kč	52 186,87 Kč
doplňující popis		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
výkaz výměr						
ZBV: 04				-40,260		-12 177,84 Kč
výkaz výměr		132,27-172,53 = -40,260 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				132,270		40 009,03 Kč
25	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	10,000	623,13 Kč	6 231,30 Kč
doplňující popis		výměna poškozených kusů během stavby Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
výkaz výměr						
ZBV: 04				-10,000		-6 231,30 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr		0-10 = -10,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
26	931316	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	31,600	42,01 Kč	1 327,52 Kč
doplňující popis		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2				
		položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil				
výkaz výměr						
ZBV: 04				632,600		26 575,53 Kč
výkaz výměr		664,2-31,6 = 632,600 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				664,200		27 903,05 Kč
9 - ostatní práce		83 887,64 Kč				