

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1	Vytápění	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
001	vytápění		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
2023_014	Ubytovna Hrabůvka		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	SV UNIPS s.r.o.		Zakázkové číslo	2023_014
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	721 043	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	721 043	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	10 560	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	731 603	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	731 603	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno : Ing. Petr Sedláček	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	12,0 %		731 603 Kč
DPH	12,0 %		87 792 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>819 395 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 2023\_014 Ubytovna Hrabůvka  
Objekt : 001 vytápění

Rozpočet : 1  
Vytápění

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	30 413	0	0	0
732 Strojovny	0	6 190	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	339 338	0	0	0
734 Armatury	0	80 283	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	264 820	0	0	10 560
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>721 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 560</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			721 043	0
Oborová přírážka			721 043	0
Přesun stavebních kapacit			721 043	0
Mimostaveništní doprava			721 043	0
Zařízení staveniště			721 043	0
Provoz investora			721 043	0
Kompletační činnost (ICD)			721 043	0
Rezerva rozpočtu			721 043	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	2023_014 Ubytovna Hrabůvka	Rozpočet: 1	
Objekt :	001 vytápění		Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
1	R	montáž izolace pouzdry	m	254,00	41,00	10 414,00
2	283771007	Izolace potrubí PUR 15x13 mm šedočerná	m	37,00	41,00	1 517,00
3	283771020	Izolace potrubí Mirelon PRO 18x13 mm šedočerná	m	87,00	43,00	3 741,00
4	283771032	Izolace potrubí PUR 22x20 mm šedočerná	m	43,00	78,00	3 354,00
5	283771120	Izolace potrubí Mirelon PRO 28x20 mm šedočerná	m	22,00	96,00	2 112,00
6	283771142	Izolace potrubí PUR 35x25 mm šedočerná	m	51,00	133,00	6 783,00
7	283771155	Izolace potrubí PUR 45x25 mm šedočerná	m	14,00	178,00	2 492,00
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>30 413,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>732</b>	<b>Strojovny</b>				
8	732199100RM1	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	soubor	2,00	265,00	530,00
9	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	1,00	278,00	278,00
10	R	elektronické čerpadlo 25-60	ks	1,00	5 382,00	5 382,00
	<b>Celkem za</b>	<b>732 Strojovny</b>				<b>6 190,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				
11	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	209,00	508,00	106 172,00
12	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	87,00	582,00	50 634,00
13	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	43,00	667,00	28 681,00
14	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	22,00	945,00	20 790,00
15	733163106R00	Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm	m	51,00	1 192,00	60 792,00
16	733163107R00	Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,5 mm	m	14,00	1 453,00	20 342,00
17	733164102RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm spojované lisováním	m	209,00	64,00	13 376,00
18	733164103RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm spojované lisováním	m	87,00	76,00	6 612,00
19	733164104RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm spojovaného lisováním	m	43,00	79,00	3 397,00
20	733164105RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm spojovaného lisováním	m	22,00	86,00	1 892,00
21	733164106RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm spojovaného lisováním	m	51,00	89,00	4 539,00
22	733164107RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 42 mm spojovaného lisováním	m	14,00	102,00	1 428,00
23	R	kotvení potrubí	kg	10,00	422,00	4 220,00
24	R	zednické výpomoci - drážky pro potrubí do 150/100 zahození, štuk	m	5,00	246,00	1 230,00
25	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	2,90	3 241,00	9 398,90
26	998733293R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	%	1,80	3 241,00	5 833,80
	<b>Celkem za</b>	<b>733 Rozvod potrubí</b>				<b>339 337,70</b>
<b>Díl:</b>	<b>734</b>	<b>Armatury</b>				
27	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	20,00	34,00	680,00
28	734209104R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 3/4	kus	12,00	36,00	432,00
29	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	53,00	108,00	5 724,00
30	734209116R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 5/4	kus	6,00	178,00	1 068,00
31	734221672RT2	Hlavice ventilů termostat. pro veřejné prostory	kus	45,00	761,00	34 245,00
32	734245424R00	Klapka zpětná, DN 32	kus	2,00	624,00	1 248,00
33	734263211R00	H-šroubení regulační dvoutrub. radiátorové	kus	45,00	465,00	20 925,00
34	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	20,00	249,00	4 980,00
35	734295214R00	Filtr, DN 32	kus	1,00	574,00	574,00
36	R	směšovací ventil DN25 Kvs8 s pohonem	ks	1,00	6 835,00	6 835,00
37	551100075	Kohout kulový DN32	kus	4,00	653,00	2 612,00
38	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	0,43	793,00	340,99
39	998734293R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	%	0,78	793,00	618,54
	<b>Celkem za</b>	<b>734 Armatury</b>				<b>80 282,53</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	2023_014 Ubytovna Hrabůvka	Rozpočet: 1	
Objekt :	001 vytápění		Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				
40	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	45,00	169,00	7 605,00
41	735157540R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 500/ 400	kus	8,00	2 452,00	19 616,00
42	735157640R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/ 400	kus	1,00	4 056,00	4 056,00
43	735157641R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/ 500	kus	2,00	4 376,00	8 752,00
44	735157642R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/ 600	kus	2,00	4 534,00	9 068,00
45	735157643R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/ 700	kus	6,00	4 804,00	28 824,00
46	735157644R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/ 800	kus	4,00	4 968,00	19 872,00
47	735157645R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/ 900	kus	3,00	5 223,00	15 669,00
48	735157646R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/1000	kus	2,00	5 378,00	10 756,00
49	735157647R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/1100	kus	5,00	5 490,00	27 450,00
50	735157648R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/1200	kus	2,00	5 691,00	11 382,00
51	735157649R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/1400	kus	2,00	6 223,00	12 446,00
52	735157743R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 500/ 700	kus	1,00	6 089,00	6 089,00
53	735157744R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 500/ 800	kus	2,00	6 316,00	12 632,00
54	735157745R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 500/ 900	kus	1,00	6 581,00	6 581,00
55	735157747R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 500/1100	kus	2,00	7 647,00	15 294,00
56	735157748R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 500/1200	kus	1,00	8 341,00	8 341,00
57	735157749R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 500/1400	kus	1,00	8 797,00	8 797,00
58	735159240R00	Montáž panelových těles	kus	45,00	646,00	29 070,00
59	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému	m2	140,00	18,00	2 520,00
60	904 R03	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci topná zkouška	h	24,00	440,00	10 560,00
	<b>Celkem za</b>	<b>735 Otopná tělesa</b>				<b>275 380,00</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Zdravotně technické instalace</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Ubytovna-udržovací práce,Hasičská 366/3,O.-Hrabůvka	SKP :
Projektant :	Renata Kabelíková	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	SMO Mob-Ostrava-Jih,Horní3,Hrabůvka	Náklady na MJ : 0
Počet listů :	3	Zakázkové číslo : VIII/2009
Zpracovatel projektu	Ing. Miroslav Pytel	Zhotovitel :
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z Montáž celkem	0	Oborová přírážka
R HSV celkem	22 200	Přesun stavebních kapacit
N PSV celkem	1 268 813	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem	1 291 013	Zařízení staveniště
		Provoz investora
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy	1 291 013	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	1 291 013	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
R.Kabelíková	Jméno : Ing. Petr Sedláček	Jméno :
Datum : 10 / 2023	Datum :	Datum :
Podpis:	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	12 % činí :	1 291 013 Kč
DPH	12 % činí :	154 922 Kč
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
DPH	0 % činí :	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 445 935 Kč</b>

Poznámka :  
ÚRS Praha a.s.

Stavba : **Ubytovna-udržovací práce,Hasičská 366/3,O.-Hrabůvka**  
 Objekt : **Zdravotně technické instalace**

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Proražení otvoru a ost.bourací práce	16 920	0	0	0	0
930 Hodinové zúčtovací sazby	5 280	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
<b>Celkem HSV</b>	<b>22 200</b>				
721 Vnitřní kanalizace	0	181 051	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	187 835	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	26 752	0	0	0
724 Strojní vybavení	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	873 175	0	0	0
726 Instalační prefabrikáty	0	0	0	0	0
<b>Celkem PSV</b>		<b>1 268 813</b>			
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>22 200</b>	<b>1 268 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 291 013	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 291 013	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 291 013	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 291 013	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 291 013	0
Provoz investora	0	0,0	1 291 013	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 291 013	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 291 013	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>Ubytovna-udířovací práce,Hasičská 366/3,O.-Hrabůvka</b>
Objekt :	<b>Zdravotně technické instalace</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 97		<b>Proražení otvoru a ost.bourací práce</b>						
1	9711011R	Sekání otvorů ve stáv.stropu (pro kanal.,vodu vč.odvozu suti a poplatku za skládku)	m	10,00	868,00	8 680,00		
2	9711012R	Sekání drážek ve stáv.zdivu (vč zpětné úpravy povrchu;odvozu suti a poplatku za skládku)	m	40,00	206,00	8 240,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Proražení otvoru a ost.bourací práce</b>				<b>16 920,00</b>		
Díl: 930		<b>Hodlinové zúčtovací sazby</b>						
3	1111R	Náklady na vícepráce při napojení na stávající rozvody	hod	5,00	528,00	2 640,00		
4	1112R	Znížená montáž	hod	5,00	528,00	2 640,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>930 Hodlinové zúčtovací sazby</b>				<b>5 280,00</b>		
	<b>Celkem za</b>	<b>HSV</b>				<b>22 200,00</b>		

**Položkový rozpočet**

Stavba : **Ubytovna-udržovací práce, Hasičská 366/3, O.-Hrabůvka**  
 Objekt : **Zdravotně technické instalace**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
<b>Díl: 721</b>								
<b>Vnitřní kanalizace</b>								
1	721171803	DMTZ - potrubí plastové - do DN75	m	50,00	21,00	1 050,00	0,00210	0,105
2	721171808	DMTZ - potrubí plastové - přes DN75	m	25,00	46,00	1 150,00	0,00198	0,050
3	721170973	Oprava - potrubí plast. - krácení trub.-DN75	kus	3,00	15,00	45,00		
4	721170975	Oprava - potrubí plast. - krácení trub.-DN110	kus	2,00	20,00	40,00		
5	721171904	Oprava - potrubí plast. - vsazení odbočky - DN75	kus	1,00	570,00	570,00	0,00090	0,001
6	721171914	Oprava - potrubí plast. - propojení trub.- DN75	kus	3,00	273,00	819,00	0,00068	0,002
7	721171915	Oprava - potrubí plast. - propojení trub.- DN110	kus	2,00	402,00	804,00	0,00122	0,002
8	721174024	Potrubí PP-HT odpadní hrdlové D 75	m	40,00	768,00	30 720,00	0,00958	0,383
9	721174025	Potrubí PP-HT odpadní hrdlové D 110	m	30,00	865,00	25 950,00	0,01115	0,335
10	721174042	Potrubí PP-HT připojovací D 40	m	10,00	304,00	3 040,00	0,00082	0,008
11	721174043	Potrubí PP-HT připojovací D 50	m	55,00	344,00	18 920,00	0,00100	0,055
12	721194107	Vyvedení odpadních výpustek - D 50	kus	30,00	109,00	3 270,00		
13	721194109	Vyvedení odpadních výpustek - D 110	kus	9,00	164,00	1 476,00		
14	72121140R	Dod.a mont.sprch.žlabu 950 s krytem a vpusť -Alcadrain-A	kus	8,00	8 633,00	69 064,00	0,00130	0,010
15	72122653R	Zápach. uzáv.-pro úkapy HL 21 -D40	kus	4,00	585,00	2 340,00	0,00017	0,001
16	72122654R	Zápach. uzáv.-pro pračky HL 404.1 -D50	kus	1,00	1 359,00	1 359,00	0,00017	0,000
17	721273151	Ventilační hlavice z PP - HL 807 DN75	kus	3,00	829,00	2 487,00	0,00070	0,002
18	721273152	Ventilační hlavice z PP - HL 810 DN100	kus	2,00	838,00	1 676,00	0,00075	0,002
19	72128100R	Požární manžeta -CP644 -110	kus	6,00	1 858,00	11 148,00	0,00035	0,002
20	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem -DN 300	m	135,00	29,00	3 915,00		
21	721290822	DMTZ kanalizace-přesun hmot výška -12m	t	0,16	2 745,00	439,20		
22	998721102	Kanalizace přesun hmot výška -12m	t	0,80	963,00	768,47		
<b>Celkem za</b>						<b>181 050,67</b>		<b>0,958</b>
<b>Díl: 722</b>								
<b>Vnitřní vodovod</b>								
23	722170801	DMTZ-potrubí z plast.trubek -doDN25	m	90,00	31,00	2 790,00	0,00028	0,025
24	722170804	DMTZ-potrubí z plast.trubek -od DN 25 do DN32	m	30,00	46,00	1 380,00	0,00029	0,009
25	722171915	Oprava-krácení vodov.potrubí plast. -DN 32	kus	1,00	18,00	18,00		
26	722170945	Oprava-propojení vodov.potrubí plast.-DN 32	kus	1,00	394,00	394,00	0,00112	0,118
27	722173202	Potrubí plast. PP-R PN20 D 20x2,8	m	105,00	274,00	28 770,00	0,00147	0,206
28	722173203	Potrubí plast. PP-R PN20 D 25x3,5	m	140,00	316,00	44 240,00	0,00202	0,061
29	722173204	Potrubí plast. PP-R PN20 D 32x4,4	m	30,00	400,00	12 000,00	0,00291	0,058
30	722173205	Potrubí plast. PP-R PN20 D 40x5,5	m	20,00	615,00	12 300,00	0,00003	0,003
31	722181221	Izol. potrubí trubiciemi PE 10mm -DN 22mm	m	100,00	63,00	6 300,00	0,00005	0,007
32	722181222	Izol. potrubí trubiciemi PE 10mm přesDN 22-42mm	m	140,00	86,00	12 040,00	0,00013	0,007
33	722181242	Izol. potrubí trubiciemi PE 20mm -DN 22-42mm	m	55,00	118,00	6 490,00		
34	722181812	DMTZ izol. potrubí -DN 50	m	40,00	35,00	1 400,00		
35	722190901	Uzavření-otevření vodovodního potrubí	kus	2,00	98,00	196,00		
36	72219091R	Vypuštění a napuštění vodovodního potrubí	kus	2,00	1 320,00	2 640,00		
37	72219092R	Odkalení a odvzdušnění vodovodního potrubí	kus	1,00	597,00	597,00	0,00042	0,001
38	722212440	Orientační štítky na zeď	kus	2,00	282,00	564,00	0,00023	0,008
39	722220111	Nástěnka závitová,pro výtokový ventil G 1/2"	kus	36,00	306,00	11 016,00	0,00047	0,010
40	722220121	Nástěnka závitová pro baterii G 1/2	pár	21,00	606,00	12 726,00		



**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>Uhytovna-udrzovací práce,Hasičská 366/3,O.-Hrabůvka</b>	
Objekt :	<b>Zdravotně technické instalace</b>	

83	7258621R	Zápachové uzávěrky pro mycí korytka -plast. D 50									
84	72598011R	Dvířka 15/30 cm -nerez	soub	4,00	463,00	1 852,00	0,00060			0,002	
85	998725102	Zařiz.předměty přesun hmot výška -12 m	kus	7,00	1 086,00	7 602,00	0,00100			0,007	
	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>	t	0,88	1 011,00	890,69				<b>1,932</b>	
	<b>Díl: 726</b>	<b>Instalační prefabrikáty</b>				<b>873 175,34</b>					
	<b>Celkem za</b>	<b>726 Instalační prefabrikáty</b>									
	<b>Celkem za</b>	<b>PSV</b>				<b>1 268 813,37</b>				<b>3,527</b>	



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 01</b>	<b>Udržovací práce</b>	<b>7 416 989,93</b>	<b>0,00</b>	<b>890 038,79</b>	<b>8 307 028,72</b>	<b>100</b>
01	Architektonicko-stavební řešení	7 197 803,49	0,00	863 736,42	8 061 539,91	97
02	Oplocení	219 186,44	0,00	26 302,37	245 488,81	3
Celkem za stavbu		7 416 989,93	0,00	890 038,79	8 307 028,72	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			39 417,52	0,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			27 178,06	0,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			149 364,40	2,0
38	Kompletní konstrukce	HSV			15 000,00	0,2
5	Komunikace	HSV			962,60	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			498 877,55	6,7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			18 129,75	0,2
63	Úpravy povrchů vnější	HSV			218 463,00	2,9
64	Výplně otvorů	HSV			1 040 116,00	14,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			16 868,00	0,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			24 340,00	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			90 024,20	1,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			35 397,24	0,5
711	Izolace proti vodě	PSV			60 649,49	0,8

720	Zdravotechnická instalace	PSV			1 291 013,00	17,4
725	Zařizovací předměty	PSV			7 400,00	0,1
730	Ústřední vytápění	PSV			731 603,23	9,9
764	Konstrukce klempířské	PSV			18 631,17	0,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			430 715,25	5,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			97 983,88	1,3
776	Podlahy povlakové	PSV			406 802,00	5,5
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			89 760,00	1,2
783	Nátěry	PSV			57 983,40	0,8
784	Malby	PSV			266 789,86	3,6
M21	Elektromontáže	MON			1 643 199,59	22,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			122 320,74	1,6
VN	Vedlejší náklady	VN			18 000,00	0,2
<b>Cena celkem</b>					<b>7 416 989,93</b>	<b>100,0</b>

## Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Udržovací práce
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>5 797,52</b>
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 2,5*1	m2	2,50000	100,00	250,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 základ pro schody : 1,6*1,1*0,4 0,704*2	m3	2,11200 0,70400 1,40800	1 400,00	2 956,80
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,70400	300,00	211,20
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 0,704*10	m3	7,04000 7,04000	30,00	211,20
5	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,70400	300,00	211,20
6	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	0,70400	280,00	197,12
7	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně	m3	0,70400	800,00	563,20
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním okolo základů pro schodiště : 0,704*2	m3	1,40800 1,40800	600,00	844,80
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	0,70400	500,00	352,00
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>8 153,20</b>
10	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 1,6*0,4*0,1	m3	0,06400 0,06400	1 500,00	96,00
11	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 0,4*1,6*1	m3	0,64000 0,64000	4 050,00	2 592,00
12	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení (1,6+0,4)*2*1	m2	4,00000 4,00000	800,00	3 200,00
13	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	4,00000	200,00	800,00
14	274361921RT4	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm 6*4,44/1000	t	0,02664 0,02664	55 000,00	1 465,20
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>33 482,40</b>
15	310237251RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	28,00000	500,00	14 000,00
		1NP - dozdvívka otvorů po demontáži výustek po gamatech : 10		10,00000		
		2NP - dozdvívka otvorů po demontovaných výustek po gamatech : 12		12,00000		
		3NP - dozdvívka otvorů po demontáži výustek po gamatech : 6		6,00000		
16	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,96000 0,48000 0,48000	7 500,00	7 200,00
17	319201311R00	Vyrovnaní povrchu zdiva cementovým potěrem tl.do 3 cm parapety : 7,2*0,3 (26,4+3,15+1+2,4)*0,2	m2	8,75000 2,16000 6,59000	250,00	2 187,50
18	342941111R00	Připojení příček ke stáv.konstrukci Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 5*2	m	10,00000 10,00000	100,00	1 000,00
19	346275113R00	Dozdvívky z desek porobetonových tl. 100 mm	m2	3,10000	900,00	2 790,00

## Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Udržovací práce
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		117 : 0,15*2		0,30000		
		104 : 0,6*2		1,20000		
		218 : 0,1*2		0,20000		
		209 : 0,1*2		0,20000		
		304 : 0,6*2		1,20000		
20	317940911RAA	Osazení válcovaných profilů dodatečně vysekání drážky, dodávka profilů, zapravení	t	0,09007	70 000,00	6 304,90
		P1 - lž. 100 : 2*0,7*8,34/1000		0,01168		
		P2 - lž. 100 : 1,2*8,34/1000		0,01001		
		P4 - lž. 100 : 1,2*8,34/1000		0,01001		
		Mezisoučet		0,03169		
		P1 - lž. 100 : 2*0,7*8,34/1000		0,01168		
		P3- lž. 100 : 0,9*8,34/1000		0,00751		
		P4 - lž. 100 : 1,2*2*8,34/1000		0,02002		
		Mezisoučet		0,03920		
		P1 - lž. 100 : 0,7*2*8,34/1000		0,01168		
		P3 - lž. 100 : 0,9*8,34/1000		0,00751		
<b>Díl: 38</b>		<b>Kompletní konstrukce</b>				<b>15 000,00</b>
21	38-001.RXX	Zednické výpomocce ro ZTI, elektroinstalaci a vytápění vč. dodávky materiálu	soub	1,00000	15 000,00	15 000,00
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>962,60</b>
22	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	1,86000	110,00	204,60
		2,5*1-1,6*0,4		1,86000		
23	596291111R00	Řezání betonové dlažby tl. 50 mm	m	2,00000	100,00	200,00
		2		2,00000		
24	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	1,86000	300,00	558,00
		2,5*1-1,6*0,4		1,86000		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>498 877,55</b>
25	601011141RT3	Omítka na stropch/podhledech štuková vápenná, vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	486,80000	170,00	82 756,00
		1NP stropy :		189,50000		
		7,6+22+1,9+1,1+1,1+13,3+13,3+8,3+15,2+11,7+16,6+16,4+26,5+2,4+5,6+13,4+13,1				
		2NP stropy :		192,40000		
		11,1+22,1+1+0,9+1,1+1,1+13,3+13,3+5,6+2,4+15,2+11,7+16,6+16,4+10,9+15,2+2,4+5,6+13,4+13,1				
		3NP stropy :		104,90000		
		13,8+19,4+1,9+1,1+1,1+14,6+11,4+7,7+8,3+12,7+12,9				
26	601016191R00	Penetrační nátěr stropů	m2	486,80000	40,00	19 472,00
		1NP stropy :		189,50000		
		7,6+22+1,9+1,1+1,1+13,3+13,3+8,3+15,2+11,7+16,6+16,4+26,5+2,4+5,6+13,4+13,1				
		2NP stropy :		192,40000		
		11,1+22,1+1+0,9+1,1+1,1+13,3+13,3+5,6+2,4+15,2+11,7+16,6+16,4+10,9+15,2+2,4+5,6+13,4+13,1				
		3NP stropy :		104,90000		
		13,8+19,4+1,9+1,1+1,1+14,6+11,4+7,7+8,3+12,7+12,9				

## Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Udržovací práce
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	602011141RT3	Omítka na stěnách štuková vápenná vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm vč. ostění	m2	1 645,61600	160,00	263 298,56
		1NP stěny : (16,2+7,95)*2*2,9-0,8*2*12-0,6*2*4-1*2+2*12		138,07000		
		(1+1,9)*2*2,15-0,6*2*2-0,4*0,6-0,2*0,6+0,5+0,6		10,81000		
		(0,9+1,2)*2*2,15-0,6*2-0,2*0,6+0,5		8,21000		
		(0,9+1,2)*2*2,15*0,6*2-0,4*0,6+0,6		11,19600		
		(3,25+4,1)*2*2,75-0,8*2-1,2*1,8+1,8		38,46500		
		(3,3+4,1)*2*2,75-0,8*2-1,2*1,8+1,8		38,74000		
		(3,45+2,4)*2*2,75-0,8*2-1*2,6+1,86		29,83500		
		(3,7+4,1)*2*2,75-0,8*2-1,2*1,8+1,8		40,94000		
		(2,85+4,1)*2*2,75-0,8*2-1,2*1,8+1,8		36,26500		
		(4,05+4,1)*2*2,75-0,8*2-1,2*1,8+1,8		42,86500		
		(4+4,1)*2*2,75-0,8*2-1,2*1,8+1,8		42,59000		
		(6,45+4,1)*2*2,75-0,8*2-1,2*1,8*2+1,8*2		55,70500		
		(1+2,4)*2*2,75-0,7*2-0,6*2		16,10000		
		(2,35+2,4)*2*2,75-0,6*2-1,05*1,8+1,71		24,74500		
		(3,35+4,1)*2*2,75-0,8*2-1,2*1,8+1,8		39,01500		
		(3,2+4,1)*2*2,75-0,8*2-1,2*1,8+1,8		38,19000		
		Mezisoučet		611,74100		
		2NP stěny : (16,2+7,95)*2*2,9-0,8*2*10-0,7*2*2-0,6*2*3+1,5*12		135,67000		
		(0,9+1)*2*2,4-0,2*0,6+0,5		9,50000		
		(0,9*1)*2*2,4-0,6*2-0,4*0,6+0,6		3,48000		
		(0,9+1,2)*2*2,4-0,6*2-0,2*0,6+0,5		9,26000		
		(0,9+1,2)*2*2,4+0,6*2-0,4*0,6+0,6		11,64000		
		(3,25+4,1)*2*2,75-0,8*2-1,2*1,8+1,8		38,46500		
		(3,3+4,1)*2*2,75-0,8*2-1,2*1,8+1,8		38,74000		
		(2,4+2,35)*2*2,75-0,6*2-1,05*1,8+1,71		24,74500		
		(1+2,4)*2*2,75-0,7*2-0,6*2		16,10000		
		(3,7+4,1)*2*2,7-0,8*2-1,2*1,8+1,8		40,16000		
		(2,85+4,1)*2*2,75-0,8*2-1,2*1,8+1,8		36,26500		
		(4,05+4,1)*2*2,75-0,8*2-1,2*1,8+1,8		42,86500		
		(4+4,1)*2*2,75-0,8*2-1,2*1,8+1,8		42,59000		
		(2,65+4,1)*2*2,75-0,8*2-1,2*1,8+1,8		35,16500		
		(3,7+4,1)*2*2,75-0,8*2-1,2*1,8+1,8		40,94000		
		(1+2,4)*2*2,75-0,7*2-0,6*2		16,10000		
		(2,4+2,35)*2*2,75-0,6*2-1,05*1,8+1,71		24,74500		
		(3,35+4,1)*2*2,75-0,8*2-1,2*1,8+1,8		39,01500		
		(3,2+4,1)*2*2,75-0,8*2-1,2*1,8+1,8		38,19000		
		Mezisoučet		643,63500		
		3NP stěny : (16,2+7,95)*2*3-0,8*2*7-0,6*2*3+1,5*7		140,60000		
		(1+1,9)*2*2,8-0,6*2-0,4*0,6-0,2*0,4+0,5+0,6		15,82000		
		(0,9+1,2)*2*2,8-0,6*2-0,2*0,6+0,5		10,94000		
		(0,9+1)*2*2,8-0,6*2-0,4*0,6+0,6		9,80000		
		(3,65+4,1)*2*2,8-0,8*2-1,2*1,8+1,8		41,44000		
		(2,85+4,1)*2*2,8-0,8*2-1,2*1,8+1,8		36,96000		

## Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Udržovací práce
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(3,3+2,25)*2*2,8-0,8*2-1,2*1,8+1,8		29,12000		
		(2,+3,3)*2*2,8-0,8*2-1,2*1,8+1,8		27,72000		
		(3,2+4,1)*2*2,8-0,8*2-1,2*1,8+1,8		38,92000		
		(3,2+4,1)*2*2,8-0,8*2-1,2*1,8+1,8		38,92000		
		Mezisoučet		390,24000		
28	602031101R00	Přilnavostní a penetrační nátěr stěn	m2	1 665,89600	40,00	66 635,84
		nové zdivo : 28*0,4*0,4		4,48000		
		1*2,2*2*2		8,80000		
		3,5*2		7,00000		
		Mezisoučet		20,28000		
		1645,616		1 645,61600		
29	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	67,37000	50,00	3 368,50
		1,2*1,8*26		56,16000		
		1,05*1,8*3		5,67000		
		1,2*1,25*2		3,00000		
		1*1,1*1		1,10000		
		0,4*0,6*6		1,44000		
30	610991002R00	Začišťovací okenní APU lišta pro vnitř.omítku	m	199,10000	40,00	7 964,00
		(1,2+1,8)*2*26		156,00000		
		(1,05+1,8)*2*3		17,10000		
		(1,2+1,25)*2*2		9,80000		
		(1+1,1)*2*1		4,20000		
		(0,4+0,6)*2*6		12,00000		
31	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	158,95000	125,00	19 868,75
		(1,8+1,2+1,8)*26		124,80000		
		(1,05+1,8+1,8)*3		13,95000		
		(1,2+1,25+1,25)*2		7,40000		
		(1+1,1+1,1)*1		3,20000		
		(0,4+0,6+0,6)*6		9,60000		
32	612473185R00	Příplatek za zabudované rohové lišty v ploše stěn	m2	1 645,61600	6,00	9 873,70
33	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitř.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	20,28000	250,00	5 070,00
		nové zdivo : 28*0,4*0,4		4,48000		
		1*2,2*2*2		8,80000		
		3,5*2		7,00000		
34	61-001.RXX	Vyspravení trhlin ve zdivu stěn vč. vyztužení sítkou cca 5% : 1645,616*0,05	m2	82,28080	250,00	20 570,20
				82,28080		
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>18 129,75</b>
35	622412233RT2	Nátěr stěn vnějších, barevnost viz stávající včetně penetrace podkladu	m2	31,53000	225,00	7 094,25
		1NP - dozdivka otvorů po demontáži výustek po gamatech : 10*0,4*0,4		1,60000		
		2NP - dozdivka otvorů po demontovaných výustek po gamatech : 12*0,4*0,4		1,92000		
		3NP - dozdivka otvorů po demontáži výustek po gamatech : 6*0,4*0,4		0,96000		
		ostění 1-3NP - dozdivky : 1*6		6,00000		

## Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Udržovací práce
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ostění nových oken a dveří : (1,8+1,2)*2*0,1*26		15,60000		
		(1,05+1,8)*2*0,1*3		1,71000		
		(1,2+1,25)*2*0,1*2		0,98000		
		(1+1,1)*2*0,1*1		0,42000		
		(0,4+0,6)*2*0,1*6		1,20000		
		(1,05+2,05+2,05)*0,1		0,51500		
		(1,05+2,6+2,6)*0,1		0,62500		
36	622461184R00	<b>Oprava vnějších omítek stěn</b>	m2	31,53000	350,00	11 035,50
		1NP - dozdivka otvorů po demontáži výustek po gamatech : 10*0,4*0,4		1,60000		
		2NP - dozdivka otvorů po demontovaných výustek po gamatech : 12*0,4*0,4		1,92000		
		3NP - dozdivka otvorů po demontáži výustek po gamatech : 6*0,4*0,4		0,96000		
		ostění 1-3NP - dozdivky : 1*6		6,00000		
		ostění nových oken a dveří : (1,8+1,2)*2*0,1*26		15,60000		
		(1,05+1,8)*2*0,1*3		1,71000		
		(1,2+1,25)*2*0,1*2		0,98000		
		(1+1,1)*2*0,1*1		0,42000		
		(0,4+0,6)*2*0,1*6		1,20000		
		(1,05+2,05+2,05)*0,1		0,51500		
		(1,05+2,6+2,6)*0,1		0,62500		
<b>Díl: 63</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>218 463,00</b>
37	216904391R00	<b>Mechanické očištění betonových schodů</b>	m2	25,00000	220,00	5 500,00
		betonové schody : 25		25,00000		
38	620401162R00	<b>Nátěr hydrofobní 2x</b>	m2	25,00000	120,00	3 000,00
		betonové schody : 25		25,00000		
39	631311131R00	<b>Doplňení mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm</b>	m3	0,66000	5 000,00	3 300,00
		dobetonování prahů v místě nových zárubní :		0,48600		
		0,9*0,2*0,1*27				
		0,8*0,2*0,1*3		0,04800		
		0,7*0,2*0,1*9		0,12600		
40	632411110R00	<b>Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. do 10 mm</b>	m2	486,80000	320,00	155 776,00
		"A" : 1,9+1,1+1,1+2,4+5,6		12,10000		
		1+0,9+1,1+1,1+5,6+2,4+2,4+5,6		20,10000		
		1,9+1,1+1,1+7,7		11,80000		
		Mezisoučet		44,00000		
		"B" : 13,3+13,3+15,2+11,7+16,6+16,4+26,5+13,4+13,1		139,50000		
		13,3+13,3+15,2+11,7+16,6+16,4+10,9+15,2+13,4+13,1		139,10000		
		14,6+11,4+8,3+12,7+12,9		59,90000		
		Mezisoučet		338,50000		
		"C" : 7,6+22+8,3		37,90000		
		11,1+22,1		33,20000		
		13,8+19,4		33,20000		
		Mezisoučet		104,30000		
41	632411904R00	<b>Penetrace savých podkladů</b>	m2	486,80000	50,00	24 340,00
		"A" : 1,9+1,1+1,1+2,4+5,6		12,10000		

## Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Udržovací práce
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1+0,9+1,1+1,1+5,6+2,4+2,4+5,6		20,10000		
		1,9+1,1+1,1+7,7		11,80000		
		Mezisoučet		44,00000		
		"B" : 13,3+13,3+15,2+11,7+16,6+16,4+26,5+13,4+13,1		139,50000		
		13,3+13,3+15,2+11,7+16,6+16,4+10,9+15,2+13,4+13,1		139,10000		
		14,6+11,4+8,3+12,7+12,9		59,90000		
		Mezisoučet		338,50000		
		"C" : 7,6+22+8,3		37,90000		
		11,1+22,1		33,20000		
		13,8+19,4		33,20000		
		Mezisoučet		104,30000		
42	632451034R00	Vyrovňovací cementový potěr, tl. 30-50 mm	m2	44,00000	390,00	17 160,00
		"A" : 1,9+1,1+1,1+2,4+5,6		12,10000		
		1+0,9+1,1+1,1+5,6+2,4+2,4+5,6		20,10000		
		1,9+1,1+1,1+7,7		11,80000		
43	63-001.RXX	Vyspravení trhlin sanačními materiály na betonový povrch	m2	10,43000	900,00	9 387,00
		"C" cca 10% : 104,3*0,1		10,43000		
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>1 040 116,00</b>
44	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 600 x 1970 x 100 mm	kus	9,00000	1 710,00	15 390,00
		Z/1 : 5+4		9,00000		
45	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm	kus	3,00000	1 750,00	5 250,00
		Z/1 : 1+2		3,00000		
46	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm	kus	27,00000	1 790,00	48 330,00
		Z/1 : 14+13		27,00000		
47	648922441R00	Osazení parapetních desek teracových	m	31,20000	250,00	7 800,00
		D/1 : 1,2*24		28,80000		
		1,2*2		2,40000		
48	648991111RT3	Osazení parapet. desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 160 mm	m	3,40000	360,00	1 224,00
		tvrzené PVC barvy bílé				
		D/2 : 0,4*6		2,40000		
		1*1		1,00000		
49	64-001.RXX	D+M plastové trojkřídlé okno 1200x1800 mm	kus	26,00000	24 273,00	631 098,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.				

- konstrukce plastový vícekomorový profilový systém
- zasklení izolační sklo
- kování celoobvodové s mikroventilací, uzávěry oken budou umístěny ve spodních částech křidel
- barva rámu bílá
- mechanické ovládání horního sklopného křídla pákovým ovládačem
- 1 kus okna (m.č. 309) - zasklení spodních křidel sklem neprůhledným

## Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Udržovací práce
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- vnitřní uzávěr spáry rám sestavy, okna a kce parotěsná folie a vnější úprava paropropustná folie samolepící vč. styk zdva a rámu oken bude vypěněn PUR pěnou dle ČSN 746077. 1 : 26		26,00000		
50	64-002.RXX	D+M plastové trojkřídle okno 1050x1800 mm Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	3,00000	25 131,00	75 393,00
		- konstrukce plastový vícekomorový profilový systém - zasklení izolační sklo - kování celoobvodové s mikroventilací, uzávěry oken budou umístěny ve spodních částech křidel - barva rámu bílá - mechanické ovládání horního sklopného křídla pákovým ovládačem - spodní křídla zasklena sklem neprůhledným 2 : 3		3,00000		
51	64-003.RXX	D+M plastové dvoukřídle okno 1200x1250 mm Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	2,00000	15 954,00	31 908,00
		- konstrukce plastový vícekomorový profilový systém - zasklení izolační sklo - kování celoobvodové s mikroventilací, uzávěry oken budou umístěny ve spodních částech křidel - barva rámu bílá 3 : 2		2,00000		
52	64-004.RXX	D+M plastové dvoukřídle okno 1100x1000 mm Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	1,00000	17 417,00	17 417,00
		- konstrukce plastový vícekomorový profilový systém - zasklení izolační sklo - kování celoobvodové s mikroventilací, uzávěry oken budou umístěny ve spodních částech křidel - barva rámu bílá - mechanické ovládání pákovým ovládačem 4 : 1		1,00000		
53	64-005.RXX	D+M plastové jednokřídle okno 400x600 mm Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	6,00000	6 560,00	39 360,00
		- konstrukce plastový vícekomorový profilový systém - zasklení izolační sklo - kování celoobvodové s mikroventilací, uzávěry oken budou umístěny ve spodních částech křidel - barva rámu bílá 5 : 6		6,00000		
54	64-006.RXX	D+M hliníkové žaluzie interiérové horizontální, ovládací kul. řetízkem 1200x1800 mm Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	24,00000	2 334,00	56 016,00
		C/1 : 24		24,00000		
55	64-007.RXX	Repase teracových parapetních desek (poškození do 5% výměny) - přebroušení - do 5% výměny - hydrofobní nátěr D/1 š. 250 mm : 24*1,2	m	31,20000	400,00	12 480,00
				28,80000		

## Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Udržovací práce
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		D/1 š. 150 mm : 2*1,2		2,40000		
56	64-008.RXX	D+M plastové vchodové dveře 1050x2050 mm	kus	1,00000	45 772,00	45 772,00

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.

- plastový vícekomorový profilový systém s ocelov. výztuhami
- okopová část min. 300 mm
- kování nerez koule/klika, samozavírač s aretací, tříbodový bezpečnostní zámek

		6 : 1		1,00000		
57	64-009.RXX	D+M plastové vchodové dveře s nadsvětlíkem 1050x2600 mm	kus	1,00000	52 678,00	52 678,00

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.

- plastový vícekomorový profilový systém s ocelov. výztuhami
- zasklení izolační sklo
- okopová část min. 300 mm
- kování nerez koule/klika, samozavírač s aretací, tříbodový bezpečnostní zámek
- nadsvětlík se sklápěným křídlem

<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>14 868,00</b>
----------------	--	---------------------------------	--	--	--	------------------

58	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	486,80000	10,00	4 868,00
		1NP : 189,5		189,50000		
		2NP : 192,4		192,40000		
		3NP : 104,9		104,90000		

59	180456170400R	Montážní plošina	Sh	40,00000	250,00	10 000,00
----	---------------	------------------	----	----------	--------	-----------

<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>24 340,00</b>
----------------	--	---	--	--	--	------------------

60	952901111R00	Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	486,80000	50,00	24 340,00
		1NP : 189,5		189,50000		
		2NP : 192,4		192,40000		
		3NP : 104,9		104,90000		

<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>90 024,20</b>
----------------	--	---------------------------	--	--	--	------------------

61	962031116R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. do 140 mm	m2	17,71500	500,00	8 857,50
		104 : 1*2,75		2,75000		
		109 : 2,4*2,75-0,6*2		5,40000		
		117 : 0,3*2		0,60000		
		218 : 0,3*2		0,60000		
		209 : 0,3*2		0,60000		
		203 : 0,9*2,75-0,6*2		1,27500		
		311 : 0,9*2,05		1,84500		
		304 : 1*2,8		2,80000		
		309 : 0,9*2,05		1,84500		

62	962081131R00	Bourání přiček ze skleněných tvárníc tl. 10 cm	m2	10,74000	200,00	2 148,00
		109 a 117 : 1,05*1,8*2		3,78000		
		104 a 106 : 0,2*0,4*2		0,16000		
		109 a 116 : 0,4*1*2		0,80000		
		209 a 218 : 1,05*1,8*2		3,78000		
		204 a 206 : 0,2*0,4*2		0,16000		

## Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Udržovací práce
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		210 a 217 : 0,4*1*2		0,80000		
		301 : 1*1,1		1,10000		
		304 a 306 : 0,2*0,4*2		0,16000		
63	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 3-5 cm	m3	3,92500	4 500,00	17 662,50
		104 : 1,9*0,05		0,09500		
		105 : 1,1*0,05		0,05500		
		106 : 1,1*0,05		0,05500		
		109 : 8,3*0,05		0,41500		
		116 : 2,4*0,05		0,12000		
		117 : 5,6*0,05		0,28000		
		119 : 13,1*0,05		0,65500		
		Mezisoučet		1,67500		
		203 : 1*0,05		0,05000		
		204 : 0,9*0,05		0,04500		
		205 : 1,1*0,05		0,05500		
		206 : 1,1*0,05		0,05500		
		209 : 5,6*0,05		0,28000		
		210 : 2,4*0,05		0,12000		
		217 : 2,4*0,05		0,12000		
		218 : 5,6*0,05		0,28000		
		220 : 13,1*0,05		0,65500		
		Mezisoučet		1,66000		
		304 : 1,9*0,05		0,09500		
		305 : 1,1*0,05		0,05500		
		306 : 1,1*0,05		0,05500		
		309 : 7,7*0,05		0,38500		
		Mezisoučet		0,59000		
64	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	78,50000	110,00	8 635,00
		104 : 1,9		1,90000		
		105 : 1,1		1,10000		
		106 : 1,1		1,10000		
		109 : 8,3		8,30000		
		116 : 2,4		2,40000		
		117 : 5,6		5,60000		
		119 : 13,1		13,10000		
		Mezisoučet		33,50000		
		203 : 1		1,00000		
		204 : 0,9		0,90000		
		205 : 1,1		1,10000		
		206 : 1,1		1,10000		
		209 : 5,6		5,60000		
		210 : 2,4		2,40000		
		217 : 2,4		2,40000		
		218 : 5,6		5,60000		
		220 : 13,1		13,10000		
		Mezisoučet		33,20000		

## Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Udržovací práce
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		304 : 1,9		1,90000		
		305 : 1,1		1,10000		
		306 : 1,1		1,10000		
		309 : 7,7		7,70000		
		Mezisoučet		11,80000		
65	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	250,30000	20,00	5 006,00
		102 : (16,2+1,2)*2		34,80000		
		104 : (1+1,9)*2		5,80000		
		105 : (1,2+0,9)*2		4,20000		
		106 : (0,9+1,2)*2		4,20000		
		109 : (3,45+2,7)*2		12,30000		
		116 : (1+2,4)*2		6,80000		
		117 : (2,4+2,35)*2		9,50000		
		119 : (3,2+4,1)*2		14,60000		
		Mezisoučet		92,20000		
		203 : (0,9+1)*2		3,80000		
		204 : (0,9+1)*2		3,80000		
		205 : (0,9+1,2)*2		4,20000		
		206 : (0,9+1,2)*2		4,20000		
		209 : (2,35+2,4)*2		9,50000		
		210 : (1+2,4)*2		6,80000		
		217 : (1+2,4)*2		6,80000		
		218 : (2,35+2,4)*2		9,50000		
		220 : (3,2+4,1)*2		14,60000		
		202 : (16,2+1,2)*2		34,80000		
		Mezisoučet		98,00000		
		304 : (1+1,9)*2		5,80000		
		305 : (0,9+1,2)*2		4,20000		
		306 : (0,9+1,2)*2		4,20000		
		309 : (3,3+2,25)*2		11,10000		
		302 : (16,2+1,2)*2		34,80000		
		Mezisoučet		60,10000		
66	968061112R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	99,00000	20,00	1 980,00
		3*26		78,00000		
		3*3		9,00000		
		2*2		4,00000		
		2*1		2,00000		
		1*6		6,00000		
67	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	46,00000	20,00	920,00
		1NP : 10+8		18,00000		
		2NP : 10+8		18,00000		
		3NP : 6+4		10,00000		
68	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	1,44000	450,00	648,00
		0,4*0,6*6		1,44000		
69	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	9,77000	300,00	2 931,00
		1,05*1,8*3		5,67000		

## Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Udržovací práce
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,2*1,25*2		3,00000		
		1*1,1*1		1,10000		
70	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	56,16000	230,00	12 916,80
		1,8*1,2*26		56,16000		
71	968071125R00	Vyvěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	1,00000	50,00	50,00
		1NP : 1		1,00000		
72	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	67,40000	200,00	13 480,00
		1NP : 0,8*2*10		16,00000		
		0,6*2*8		9,60000		
		0,9*2		1,80000		
		2NP : 0,8*2*10		16,00000		
		0,6*2*8		9,60000		
		3NP : 0,8*2*6		9,60000		
		0,6*2*4		4,80000		
73	968091001R00	Demontáž parapetů teracových š. do 30 cm tl.3 cm	m	31,20000	50,00	1 560,00
		1,2*24		28,80000		
		1,2*2		2,40000		
74	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,40500	2 000,00	810,00
		109 : 0,3*2,1*0,3		0,18900		
		106 : 0,1*0,3*0,6*2		0,03600		
		104 : 0,1*0,3*0,6*2		0,03600		
		206 : 0,1*0,3*0,6*2		0,03600		
		204 : 0,1*0,3*0,6*2		0,03600		
		304 : 0,1*0,3*0,6*2		0,03600		
		306 : 0,1*0,3*0,6*2		0,03600		
75	971033561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,37800	2 500,00	945,00
		1NP - vybourání parapetního zdíva : 1,05*0,8*0,45		0,37800		
76	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	1,86000	40,00	74,40
		2,5*1-1,6*0,4		1,86000		
77	96-001.RXX	Demontáž sestavy poštovních schránek 9 kusů	soub	1,00000	200,00	200,00
78	96-002.RXX	Demontáž těles Gamat, rozvodů a výustek vč. odvozu a likvidace na skládce (poplatek)	kus	28,00000	400,00	11 200,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>25 521,54</b>
79	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	51,04307	500,00	25 521,54
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>60 649,49</b>
80	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky	m2	107,06000	50,00	5 353,00
		umyvárna : 5,6+5,6+5,6+7,7		24,50000		
		(2,35+2,4)*2*1,8		17,10000		
		(2,4+2,35)*2*1,8		17,10000		
		(2,4+2,35)*2*1,8		17,10000		
		(3,3+2,25)*2*1,8		19,98000		
		Mezisoučet		95,78000		
		wc 1NP : (1,9+1,1+1,1)*1,2		4,92000		
		wc 2NP : (0,9+1,1+1,1)*1,2		3,72000		
		wc 3NP : (1,1+1,1)*1,2		2,64000		
81	711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	107,06000	500,00	53 530,00

## Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Udržovací práce
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
		Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. umyvárna : 5,6+5,6+5,6+7,7 (2,35+2,4)*2*1,8 (2,4+2,35)*2*1,8 (2,4+2,35)*2*1,8 (3,3+2,25)*2*1,8 Meziscučet wc 1NP : (1,9+1,1+1,1)*1,2 wc 2NP : (0,9+1,1+1,1)*1,2 wc 3NP : (1,1+1,1)*1,2					
	82	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	588,83000	3,00	1 766,49
<b>Díl: 720</b>		<b>Zdravotechnická instalace</b>				<b>1 291 013,00</b>	
83	720-001.RXX	Zdravotechnická instalace viz samostatný položkový rozpočet	soub	1,00000	1 291 013,00	1 291 013,00	
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>7 400,00</b>	
84	725-001.RXX	D+M zrcadlo 900x600 mm umyvárna : 4 104 : 1	kus	5,00000	800,00	4 000,00	
85	725-002.RXX	D+M nerez dvojháček umyvárna : 8	kus	8,00000	200,00	1 600,00	
86	725-003.RXX	D+M nerez háček na dveře umyvárny : 9	kus	9,00000	200,00	1 800,00	
<b>Díl: 730</b>		<b>Ústřední vytápění</b>				<b>731 603,23</b>	
87	730-001.RXX	Vytápění viz samostatný položkový rozpočet	soub	1,00000	731 603,23	731 603,23	
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>18 631,17</b>	
88	764908301RT3	Oplechování parapetů, rš 200 mm poplastovaný Pz plech tl. 0,7 mm včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. K/1 : 26,4+3,15+1+2,4	m	32,95000	407,00	13 410,65	
89	764908303RT3	Oplechování parapetů, rš 300 mm poplastovaný Pz plech tl. 0,7 mm včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. K/1 : 7,2	m	7,20000	451,00	3 247,20	
90	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 33+7,2	m	40,20000	40,00	1 608,00	
91	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	182,65850	2,00	365,32	
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>430 715,25</b>	
92	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf. do 0,8 m 14+12+1+1+2+5+4	kus	39,00000	280,00	10 920,00	
93	766670021R00	Montáž kování	kus	39,00000	120,00	4 680,00	
94	766-001.RXX	D+M kuchyňské linky - standartní sestava vč. vrchních dvířek dl. 2000 mm Kuchyňské linky dle dispozice horní s policemi, spodní s policemi, zásuvkami vč. zákrytové desky místo obkladu, pracovní desky. Materiál dřevo, lamino s ABS hranou, pracovní deska z HPL 38 mm. Vč. dvouplošného vaříče, dřezu a baterie. V/1 : 7	kus	7,00000	33 000,00	231 000,00	
				7,00000			

## Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Udržovací práce
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
95	766-002.RXX	D+M kuchyňské linky - standartní sestava vč. vrchních dvířek dl. 3300 mm	kus	1,00000	51 000,00	51 000,00
Kuchyňské linky dle dispozice horní s policemi, spodní s policemi, zásuvkami vč. zákrytové desky místo obkladu, pracovní desky. Materiál dřevo, lamino s ABS hranou, pracovní deska z HPL 38 mm. Vč. dvouplotýnkového vaříče, dřezu a baterie. V/1 : 1 <span style="float: right;">1,00000</span>						
96	766-003.RXX	D+M oboustranných větracích mřížek dveří 1+2+5+4+1	kus	13,00000	640,00	8 320,00
				13,00000		
97	766-004.RXX	D+M nerez piktogramu na dveře s označením místnosti 1+1+2+5+4	kus	13,00000	200,00	2 600,00
				13,00000		
98	54914628R	Kování dveřní klika-klika 14+12+1+2+1	kus	30,00000	360,00	10 800,00
				30,00000		
99	54915351R	Kování - klika - klika / wc zámek 5+4	kus	9,00000	520,00	4 680,00
				9,00000		
100	611601201R	Dveře vnitřní výplň DTD s povrchem HPL plně 1-křídle 600 x 1970 mm odstín RAL, zámek s vložkou 14/L : 5 14/P : 4	kus	9,00000	2 500,00	22 500,00
				5,00000		
				4,00000		
101	611601202R	Dveře vnitřní výplň DTD deska s povrchem HPL plně 1-křídle 700 x 1970 mm v odstínu RAL, zámek s vložkou 13/P : 2 13/L : 1	kus	3,00000	2 550,00	7 650,00
				2,00000		
				1,00000		
102	611601203R	Dveře vnitřní výplň DTD deska s povrchem HPL plně 1-křídle 800 x 1970 mm v odstínu RAL, zámek s vložkou 11/L : 14 11/P : 12 12/P : 1	kus	27,00000	2 600,00	70 200,00
				14,00000		
				12,00000		
				1,00000		
103	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	4 243,50000	1,50	6 365,25
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>61 200,00</b>
104	767-001.RXX	D+M ocelové venkovní schodiště, žárový pozink, kotvení	kus	1,00000	60 000,00	60 000,00
Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a samostatného nákresu.						
- schodnice z ocelových nosníků						
- nosníky podesty z ocelových válcovaných profilů						
- stupně a podesta porořošt						
- povrchová úprava žárové pozinkování						
- rozměr 3x300 a 2400 mm, šířka 1400 mm						
- vč. kotvení na chemické kotvy M 20 do obvodového zdiva a základového pásu						
				Z/2 : 1	1,00000	
105	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	600,00000	2,00	1 200,00
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>406 802,00</b>
106	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	367,80000	10,00	3 678,00

## Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Udržovací práce
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		107 : (3,25+4,1)*2		14,70000		
		108 : (3,3+4,1)*2		14,80000		
		111 : (3,7+4,1)*2		15,60000		
		112 : (2,85+4,1)*2		13,90000		
		113 : (4,05+4,1)*2		16,30000		
		114 : (4+4,1)*2		16,20000		
		115 : (6,45+4,1)*2		21,10000		
		118 : (3,35+4,1)*2		14,90000		
		102 : (16,2+1,2)*2		34,80000		
		Mezisoučet		162,30000		
		207 : (3,25+4,1)*2		14,70000		
		208 : (3,3+4,1)*2		14,80000		
		211 : (3,7+4,1)*2		15,60000		
		212 : (2,85+4,1)*2		13,90000		
		213 : (4,05+4,1)*2		16,30000		
		214 : (4+4,1)*2		16,20000		
		215 : (2,65+4,1)*2		13,50000		
		216 : (3,7+4,1)*2		15,60000		
		219 : (3,35+4,1)*2		14,90000		
		Mezisoučet		135,50000		
		307 : (3,65+4,1)*2		15,50000		
		308 : (2,85+4,1)*2		13,90000		
		311 : (3,3+2,4)*2		11,40000		
		312 : (3,2+4,1)*2		14,60000		
		313 : (3,2+4,1)*2		14,60000		
		Mezisoučet		70,00000		
107	776511820R00	<b>Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou</b>	<b>m2</b>	<b>334,30000</b>	<b>80,00</b>	<b>26 744,00</b>
		vč. odstranění lepidla a odmaštění				
		107 : 13,3		13,30000		
		108 : 13,3		13,30000		
		111 : 15,2		15,20000		
		112 : 11,7		11,70000		
		113 : 16,6		16,60000		
		114 : 16,4		16,40000		
		115 : 26,5		26,50000		
		118 : 13,4		13,40000		
		102 : 22		22,00000		
		Mezisoučet		148,40000		
		207 : 13,3		13,30000		
		208 : 13,3		13,30000		
		211 : 15,2		15,20000		
		212 : 11,7		11,70000		
		213 : 16,6		16,60000		
		214 : 16,4		16,40000		
		215 : 10,9		10,90000		
		216 : 15,2		15,20000		
		219 : 13,4		13,40000		

## Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Udržovací práce
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet		126,00000		
		307 : 14,6		14,60000		
		308 : 11,4		11,40000		
		311 : 8,3		8,30000		
		312 : 12,7		12,70000		
		313 : 12,9		12,90000		
108	776520010RAG	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina tl. 2,0 mm	m2	442,80000	850,00	376 380,00

Kompletní provedení a dodávka vč. lepení a soklové lišty.

Podlahová krytina z tvrzeného PVC tl. 2 mm (tř. 33, nášlapná vrstva 0,8 mm) určené pro komerční prostory, soklová lišta.

"B" : 13,3+13,3+15,2+11,7+16,6+16,4+26,5+13,4+13,1 139,50000

13,3+13,3+15,2+11,7+16,6+16,4+10,9+15,2+13,4+13,1 139,10000

14,6+11,4+8,3+12,7+12,9 59,90000

Mezisoučet 338,50000

"C" : 7,6+22+8,3 37,90000

11,1+22,1 33,20000

13,8+19,4 33,20000

Mezisoučet 104,30000

<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>89 760,00</b>
109	777811211R00	Podlahový polyuret.systém např. Sikafloor 400 N Elastic	m2	44,00000	2 000,00	88 000,00

Systém pro střední zatížení s dekorativním povrchem (tl. 0,5-2 mm).

( např. primer: 1x Sikafloor 400 N Elastic+, pečetící vrstva: 2x Sikafloor 400 N Elastic + brevné chisy, bezbarvá pečetící vrstva: 1x Sikafloor 410)

"A" : 1,9+1,1+1,1+2,4+5,6 12,10000

1+0,9+1,1+1,1+5,6+2,4+2,4+5,6 20,10000

1,9+1,1+1,1+7,7 11,80000

110	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	880,00000	2,00	1 760,00
-----	--------------	---	---	-----------	------	----------

<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>57 983,40</b>
111	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	117,00000	270,00	31 590,00
		zárubně : 1,5*(14+13+1+2+5+4)*2		117,00000		
112	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	117,00000	110,00	12 870,00
		zárubně : 1,5*(14+13+1+2+5+4)*2		117,00000		
113	783802822R00	Odstranění olejových nátěrů z omítek stěn, opálením	m2	122,94000	110,00	13 523,40

104 : (1+1,9)\*2\*1,5 8,70000

105 : (0,9+1,2)\*2\*1,5 6,30000

106 : (0,9+1,2)\*2\*1,5 6,30000

117 : (2,35+2,4)\*2\*1,5 14,25000

Mezisoučet 35,55000

203 : (1+0,9)\*2\*1,5 5,70000

204 : (1+0,9)\*2\*1,5 5,70000

205 : (0,9+1,2)\*2\*1,5 6,30000

206 : (0,9\*1,2)\*2\*1,5 3,24000

209 : (2,4+2,35)\*2\*1,5 14,25000

218 : (2,4+2,35)\*2\*1,5 14,25000

## Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Udržovací práce
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet		49,44000		
		304 : (1+1,9)*2*1,5		8,70000		
		305 : (0,9+1,2)*2*1,5		6,30000		
		306 : (0,9+1,2)*2*1,5		6,30000		
		309 : (3,3+2,25)*2*1,5		16,65000		
		Mezisoučet		37,95000		

<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>				<b>266 789,86</b>
114	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	2 208,87000	30,00

1NP stropy :				189,50000	
7,6+22+1,9+1,1+1,1+13,3+13,3+8,3+15,2+11,7+16,6+16,4+26,5+2,4+5,6+13,4+13,1					
1NP stěny : (16,2+7,95)*2*2,9				140,07000	
(1+1,9)*2*2,15				12,47000	
(0,9+1,2)*2*2,15				9,03000	
(0,9+1,2)*2*2,15				9,03000	
(3,25+4,1)*2*2,75				40,42500	
(3,3+4,1)*2*2,75				40,70000	
(3,45+2,4)*2*2,75				32,17500	
(3,7+4,1)*2*2,75				42,90000	
(2,85+4,1)*2*2,75				38,22500	
(4,05+4,1)*2*2,75				44,82500	
(4+4,1)*2*2,75				44,55000	
(6,45+4,1)*2*2,75				58,02500	
(1+2,4)*2*2,75				18,70000	
(2,35+2,4)*2*2,75				26,12500	
(3,35+4,1)*2*2,75				40,97500	
(3,2+4,1)*2*2,75				40,15000	
Mezisoučet				827,87500	
2NP stropy :				192,40000	
11,1+22,1+1+0,9+1,1+1,1+13,3+13,3+5,6+2,4+15,2+11,7+16,6+16,4+10,9+15,2+2,4+5,6+13,4+13,1					
2NP stěny : (16,2+7,95)*2*2,9				140,07000	
(0,9+1)*2*2,4				9,12000	
(0,9*1)*2*2,4				4,32000	
(0,9+1,2)*2*2,4				10,08000	
(0,9+1,2)*2*2,4				10,08000	
(3,25+4,1)*2*2,75				40,42500	
(3,3+4,1)*2*2,75				40,70000	
(2,4+2,35)*2*2,75				26,12500	
(1+2,4)*2*2,75				18,70000	
(3,7+4,1)*2*2,7				42,12000	
(2,85+4,1)*2*2,75				38,22500	
(4,05+4,1)*2*2,75				44,82500	
(4+4,1)*2*2,75				44,55000	
(2,65+4,1)*2*2,75				37,12500	
(3,7+4,1)*2*2,75				42,90000	
(1+2,4)*2*2,75				18,70000	
(2,4+2,35)*2*2,75				26,12500	

## Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Udržovací práce
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(3,35+4,1)*2*2,75		40,97500		
		(3,2+4,1)*2*2,75		40,15000		
		Mezisoučet		867,71500		
		3NP stropy :		104,90000		
		13,8+19,4+1,9+1,1+1,1+14,6+11,4+7,7+8,3+12,7+12,9				
		3NP stěny : (16,2+7,95)*2*3		144,90000		
		(1+1,9)*2*2,8		16,24000		
		(0,9+1,2)*2*2,8		11,76000		
		(0,9+1,)*2*2,8		10,64000		
		(3,65+4,1)*2*2,8		43,40000		
		(2,85+4,1)*2*2,8		38,92000		
		(3,3+2,25)*2*2,8		31,08000		
		(2,+3,3)*2*2,8		29,68000		
		(3,2+4,1)*2*2,8		40,88000		
		(3,2+4,1)*2*2,8		40,88000		
		Mezisoučet		513,28000		
115	784111301R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x pro voděodolný nátěr	m2	154,90000	27,00	4 182,30
116	784114112R00	Voděodolný nátěr, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	154,90000	105,00	16 264,50
		104 : (1+1,9)*2*1,5-0,6*1,5		7,80000		
		105 : (1,2+0,9)*2*1,5-0,6*1,5		5,40000		
		106 : (0,9+1,2)*2*1,5-0,6*1,5		5,40000		
		116 : (1+2,4)*2*1,8-0,7*1,8-0,6*1,8		9,90000		
		117 : (2,4+2,35)*2*1,8-0,6*1,8		16,02000		
		203 : (1+0,9)*2*1,5-0,6*1,5		4,80000		
		204 : (1+0,9)*2*1,5-0,6*1,5		4,80000		
		205 : (1,2+0,9)*2*1,5-0,6*1,5		5,40000		
		206 : (0,9+1,2)*2*1,5-0,6*1,5		5,40000		
		209 : (2,4+2,35)*2*1,8-0,6*1,8		16,02000		
		210 : (2,4+1)*2*1,8-0,7*1,8-0,6*1,8		9,90000		
		217 : (2,4+1)*2*1,8-0,7*1,8-0,6*1,8		9,90000		
		218 : (2,4+2,35)*2*1,8-0,6*1,8		16,02000		
		304 : (1+1,9)*2*1,5-0,6*1,5		7,80000		
		305 : (1,2+0,9)*2*1,5-0,6*1,5		5,40000		
		306 : (1,2+0,9)*2*1,5-0,6*1,5		5,40000		
		309 : (3,3+2,25)*2*1,8-0,8*1,8+1		19,54000		
117	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	486,80000	49,00	23 853,20
		1NP : 189,5		189,50000		
		2NP : 192,4		192,40000		
		3NP : 104,9		104,90000		
118	784450010RAB	Malba z malif. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná vč. penetrace	m2	1 977,51600	79,00	156 223,76
		strop 1-3NP : 486,8		486,80000		
		stěny 1-3NP : 1645,616		1 645,61600		
		- nátěr vododolný : -154,9		-154,90000		
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>1 643 199,59</b>

## Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Udržovací práce
R:	02	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>33 620,00</b>
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 základy pro betonový plot : 0,5*0,5*0,9*18	m3	4,05000	1 400,00	5 670,00
				4,05000		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 4,05+0,4	m3	4,45000	300,00	1 335,00
				4,45000		
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 4,45*10	m3	44,50000	30,00	1 335,00
				44,50000		
4	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	4,45000	300,00	1 335,00
5	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně	m3	4,45000	800,00	3 560,00
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	4,45000	500,00	2 225,00
7	133210012R0X	Hloubení šachet zemním vrtákem v hornině 3 - 4, průměr 250 mm, hloubka 900 mm oplocení ze svařovaných plotových panelů : 7	kus	7,00000	600,00	4 200,00
				7,00000		
8	180400020RA0	Zařízení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	50,00000	33,00	1 650,00
9	181050010RA0	Terénní modelace obnova trávníku : 50	m2	50,00000	100,00	5 000,00
				50,00000		
10	5832012R	Zemina zahradní 50*0,1*1,7	t	8,50000	860,00	7 310,00
				8,50000		
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>19 024,86</b>
11	271531114R00	Polštář základu z kameniva základy pro betonový plot : 0,5*0,5*0,05*18	m3	0,22500	2 000,00	450,00
				0,22500		
12	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 základy pro betonový plot : 0,5*0,5*0,9*18 Mezisoučet příplatek za betonáž bez bednění : 4,05*0,1 Mezisoučet základy pro oplocení ze svařovaných plotových panelů : 0,25*0,25*0,9*7 Mezisoučet příplatek za betonáž bez bednění : 0,39375*0,1	m3	4,88812	3 800,00	18 574,86
				4,05000		
				4,05000		
				0,40500		
				0,40500		
				0,39375		
				0,39375		
				0,03938		
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>115 882,00</b>
13	338121125R00	Osazení sloupků betonových v. 2300 mm průběžný : 14 koncový : 2 rohový : 2	kus	18,00000	1 100,00	19 800,00
				14,00000		
				2,00000		
				2,00000		
14	349121000R00	Montáž prefa. drobné architektury - betonová plotová deska délka 1955 mm : 96 délka 1155 mm vč. krácení : 6	kus	102,00000	320,00	32 640,00
				96,00000		
				6,00000		
15	3-001.RXX	Dodávka sloupek průběžný hladký 105/160 mm dl. 2300 mm z obou stran sloupku drážka pro zasunutí plotových desek	kus	14,00000	610,00	8 540,00
16	3-002.RXX	Dodávka sloupek koncový hladký 105/160 mm dl. 2300 mm drážka pro zasunutí desek jen z jedné strany	kus	2,00000	705,00	1 410,00
17	3-004.RXX	Dodávka sloupek rohový hladký 180/160 mm dl. 2300 mm pro zalomení plotu v pravém úhlu	kus	2,00000	1 450,00	2 900,00

## Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Udržovací práce
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
119	M21-001.RXX	Elektroinstalace viz samostatný položkový rozpočet	soub	1,00000	1 643 199,59	1 643 199,59
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>122 320,74</b>
120	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	28,81525	350,00	10 085,34
121	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	28,81525	110,00	3 169,68
122	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,81525	320,00	9 220,88
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
123	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	547,48984	35,00	19 162,14
124	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	28,81525	200,00	5 763,05
125	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	288,15255	80,00	23 052,20
126	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směr	t	28,81525	1 800,00	51 867,45
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>16 000,00</b>
127	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
128	005124010R	Koordináční a kompletační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Kompletační činnost (dokumentace skutečného stavu, vzorkování, dodržování BOZP, dokumentace skutečného stavu, příprava dokumentace pro kolaudaci, průběžný úklid, provozní vlivy, doprava aj.)						
129	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
<b>Celkem</b>						<b>7 197 803,49</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Udržovací práce
R:	02	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	3-005.RXX	Dodávka betonová plotová deska obdelníková s jednostranným dekorativním reliéfem 300x50 mm dl. 1955 mm	kus	102,00000	496,00	50 592,00
96+6				102,00000		

**Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 000,00**

19	94-001.RXX	Pomocné lešení, jeřáb	soub	1,00000	2 000,00	2 000,00
----	------------	-----------------------	------	---------	----------	----------

**Díl: 99 Staveništní přesun hmot 9 875,70**

20	998152122R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 10m	t	39,50280	250,00	9 875,70
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

**Díl: 767 Konstrukce zámečnické 36 783,88**

21	338171122R00	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabetonování oplocení ze svařovaných plotových panelů : 7	kus	7,00000	400,00	2 800,00
				7,00000		

22	767914130R00	Montáž oplocení ze svařovaných panelů 2,5+1,9+0,85	m	5,25000	250,00	1 312,50
				5,25000		

23	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	2,00000	800,00	1 600,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------

24	553423854R	Dodávka bezúdržbový sloupek hranatý 60x60/1,5 mm vč. krytky 65x65 mm, délka sloupku 2400 mm pozinkovaný, poplastovaný, antracitově šedá barva	kus	7,00000	1 100,00	7 700,00
----	------------	---	-----	---------	----------	----------

25	553424553Ra	Dodávka svařovaný panel 3D, oko 50x200 mm, síla drátu 2x5 mm, v. 1730 mm dl. 2500 mm pozink, poplastovaný, barva antracitově šedá vč. přichytek	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------

26	553424553Rb	Dodávka svařovaný panel 3D, oko 50x200 mm, síla drátu 2x5 mm, v. 1730 mm dl. 1900 mm pozink, poplastovaný, barva antracitově šedá vč. přichytek	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------

27	553424553Rc	Dodávka svařovaný panel 3D, oko 50x200 mm, síla drátu 2x5 mm, v. 1730 mm dl. 850 mm pozink, poplastovaný, barva antracitově šedá vč. přichytek	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------

28	55342605R	Dodávka branky 1000x1730 mm, rám z ocelových svařovaných profilů, výplň 3D s oky 50x200 mm pr. drátu 2x5 mm, pozink, poplastovaný, barva antracitově šedá	kus	2,00000	9 500,00	19 000,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	-----------

Součástí jsou panty, zámek FAB, hliníkové kliky.

29	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	357,12500	3,00	1 071,38
----	--------------	--	---	-----------	------	----------

**Díl: VN Vedlejší náklady 2 000,00**

30	005121 R	VRN	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
----	----------	-----	--------	---------	----------	----------

- zařízení staveniště

- kompletační a koordinační činnost

**Celkem 219 186,44**

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	W48-2023	Ubytovna - Hasičská 366/3, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Udržovací práce
R:	02	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

ubytovna - udržovací práce  
Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka

Soupis prací oceněný

**REKAPITULACE NÁKLADŮ**

**ZÁKL. BEZ DPH**

<b>CENA MONTÁŽ.PRACÍ</b>	<b>1307145,59</b>
<b>CENA SPECIFIKACÍ</b>	<b>320764,00</b>
<b>ZKOUŠKY A REVIZE</b>	<b>15290,00</b>
<b>HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM</b>	<b>1643199,59</b>

## SOUHRN NÁKLADŮ

PSV SILNOPROUD	154396,80	
SPECIF.PSV SILNOPROUD	85155,00	
PSV KABELY	228180,80	
SPECIF.PSV KABELY	345680,48	
PSV KOMPLETACE	34425,85	
SPECIF.PSV KOMPLETACE	77887,20	
PSV SVITIDLA	52423,47	
SPECIF.PSV SVITIDLA	173046,00	
POPLATEK	1190,00	
HL.III-HZS	154760,00	
<b>CENA MONTÁŽ.PRACÍ</b>		<b>1307145,59</b>
ROZVADECE	320764,00	
<b>CENA SPECIFIKACÍ</b>		<b>320764,00</b>
REVIZE	15290,00	
<b>ZKOUŠKY A REVIZE</b>		<b>15290,00</b>

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	38010001	Výchozí revize elektroinstalace	hod	20	715,00	14300,00
0002	38010003	Spoluprace s revizním technikem	hod	2	495,00	990,00
-----						
0003	SOUČET	REVIZE				15290,00

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0004	2100103012	Krabice přístrojová	kus	273	5,44	1485,12
0005	210010321	Krabice 68 odboc vcet zap	kus	215	23,41	5033,15
0006	210010322	Krabice odbocna na povrchu	kus	35	24,05	841,75
0007	210010066	Trubka ocelova 60mm ul pevne	m	30	12,02	360,60
0008	210100001	Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2	kus	214	3,03	648,42
0009	210100002	Ukonceni vodicu v rozv do 4 mm2	kus	27	3,95	106,65
0010	210100003	Ukonceni vodicu v rozv do 6mm2	kus	124	3,41	422,84
0011	210100004	Ukonceni vodicu v rozv do 10 mm3	kus	20	8,60	172,00
0012	210100005	Ukonceni vodicu v rozv do 16mm2	kus	20	4,93	98,60
0013	210100006	Ukonceni vodicu v rozv do 25mm2	kus	40	14,70	588,00
0014	210100007	Ukonceni vodicu v rozv do 35mm2	kus	20	16,80	336,00
0015	210100219	Ukonceni snury do 3x2,5mm2	kus	9	23,40	210,60
0016	210100258	Ukonceni kabelu do 3x6mm2 smrst.z.	kus	38	25,30	961,40
0017	210100259	Ukonceni kabelu do 5x6mm2 smrst.z.	kus	2	25,30	50,60
0018	210100258	Ukonceni kabelu do 5x10mm2 smrst.z.	kus	2	24,30	48,60
0019	2101002520	Ukonceni kabelu do 5x16mm2 smrst.z.	kus	2	29,73	59,46
0020	2101002525	Ukonceni kabelu do 5x25mm2 smrst.z.	kus	4	41,20	164,80
0021	2101002531	Ukonceni kabelu do 5x35mm2 smrst.z.	kus	2	61,99	123,98
0022	210100252	Ukonceni kabelu do 4x70mm2 smrst.z.	kus	2	76,30	152,60
0023	210100254	Ukonceni kabelu do 4x95mm2 smrst.z.	kus	2	80,96	161,92
0024	210020304	Zlab kabel drateny 100/50 mm	m	80	29,62	2369,60
0025	210190001	Montaz rozvodnic oceloplech do 20kg	kus	20	30,38	607,60
0026	210190002	Montaz rozvodnic oceloplech do 50kg	kus	1	51,90	51,90
0027	210190004	Montaz rozvodnic celoplech do 150kg	kus	7	151,90	1063,30
0028	211190003	Zapojeni el. varné desky	kus	9	49,00	441,00

0029	211190008	Zapojení bojleru, ZTI	kus	15	49,00	735,00
0030	211190022	Zapojení kabelu do poj. skříně PS	kus	1	145,00	145,00
0031	210220321	Svorka na potrubí Cu pas	kus	97	15,85	1537,45
0032	211010010	Hmozdinka HM 8	kus	960	4,87	4675,20
0033	210192551	Svorkovnice HOP	kus	7	50,63	354,41
0034	211190003	Montaz protipozami ucpavka p.40mm	kus	19	119,00	2261,00
0035	211190004	Montaz protipozami ucpavka p.80mm	kus	3	148,00	444,00
0036	210020521	Lista vkladaci ruzne provedeni vč. uchycení	m	195	24,60	4797,00
						-----
0037	SOUČET	Časový fond položek [ minut ]				31509,55
0038		Časový fond položek [ hodin ]				525,16
						-----
0039	SOUČET	PSV SILNOPROUD	294,0 Kč/h			154396,80

oddíl **SPECIF.PSV SILNOPROUD**

Sazebník: Cenik materialu

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0040	34571518	Krabice přístrojová	kus	273	8,00	2184,00
0041	34571561	Krabice 68 odboc vcet zap	kus	215	41,00	8815,00
0042	34571562	Krabice odboc.na povrchu B	kus	35	108,00	3780,00
0043	34571128	Trubka inst ocel zavít 6060- B	m	30	720,00	21600,00
0044	34571537	Svorkovnice do odbočné krabice	kus	215	53,00	11395,00
0045	34571823	Zlab drateny 100/50 B vcetne prislusenství	m	80	161,00	12880,00
0046	35442071	Paska Cu uzemnov 20x500x0,5/ B	kus	97	46,00	4462,00
0047	35442150	Svorka uzemnovaci 32x29x2mm B	kus	97	31,00	3007,00
0048	56227008	Hmozdinka 8 B	kus	960	2,00	1920,00
0049	58541113	Sadra B	kg	35	13,00	455,00
0050	34562775	Svorkovnice HOP B	kus	7	426,00	2982,00
0051	607512536	Protipozami ucpavka p.40mm A	kus	19	119,00	2261,00
0052	607512537	Protipozami ucpavka p.80mm A	kus	3	148,00	444,00
0053	34574012	Lista vkladaci ruzne provedeni B vč. uchycení v.č. 01,02,03,04	m	195	46,00	8970,00

0054 SOUČET SPECIF.PSV SILNOPROUD 85155,00

oddíl **PSV KABELY**

Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0055	2108001050	Kabel CYKY 3Ox1,5	m	485	3,42	1658,70
0056	2108001052	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	1320	3,42	4514,40
0057	2108001150	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	225	3,42	769,50
0058	2108001062	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	2545	3,42	8703,90
0059	2108001168	Kabel CYKY 3Jx4	m	320	3,54	1132,80
0060	2108001171	Kabel CYKY 3Jx6	m	460	3,54	1628,40
0061	2108001121	Kabel CYKY 5Jx6	m	40	3,54	141,60
0062	2108100131	Kabel CYKY 5Jx10	m	30	3,42	102,60
0063	2108100132	Kabel CYKY 5Jx16	m	20	4,25	85,00
0064	2108001163	Kabel CYKY 5Jx25	m	60	6,32	379,20
0065	210810090	Kabel CYKY 5Jx35	m	10	6,32	63,20
0066	210810096	Kabel CYKY 4x70	m	10	7,59	75,90
0067	210810113	Kabel CYKY 4x95	m	40	11,38	455,20
0068	210802451	Snura CGSG 3x2,5	m	36	5,43	195,48
0069	210800547	Vodic CY 4 ul pevne	m	300	5,43	1629,00
0070	210800548	Vodic CY 10 ul pevne	m	590	5,43	3203,70
0071	210800549	Vodic CY 16 ul pevne	m	180	5,43	977,40

0072	210800550	Vodic CY 25 ul pevne	m	85	5,43	461,55
0073	SOUČET	Časový fond položek [ minut ]				26177,53
0074		Časový fond položek [ hodin ]				436,29
0075	SOUČET	PSV KABELY		523,0 Kč/h		228180,80

Oddíl **SPECIF.PSV KABELY**

Sazebník: Ceník materialu

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0076	34111030	Kabel CYKY 30x1,5 mm2- B	m	509,25	16,50	8402,63
0077	34111032	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- B	m	1386	16,50	22869,00
0078	34111090	Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2- B	m	236,25	26,50	6260,63
0079	34111038	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2- B	m	2672,25	26,50	70814,63
0080	34111096	Kabel CYKY 3Jx4 mm2- B	m	336	42,00	14112,00
0081	34111098	Kabel CYKY 3Jx6 mm2- B	m	483	62,00	29946,00
0082	34111073	Kabel CYKY 5Jx6 mm2- B	m	42	99,00	4158,00
0083	34111077	Kabel CYKY 5Jx10 mm2- B	m	31,5	158,00	4977,00
0084	34111078	Kabel CYKY 5Jx16 mm2- B	m	21	257,00	5397,00
0085	34111098	Kabel CYKY 5Jx25 mm2- B	m	63	686,00	43218,00
0086	34111631	Kabel CYKY 5Jx35 mm2- B	m	10,5	686,00	7203,00
0087	34111636	Kabel CYKY 4x70mm2- B	m	10,5	1033,00	10846,50
0088	34111649	Kabel CYKY 4x95 B	m	42	1607,00	67494,00
0089	34145527	Snura CGSG 3x2,5 mm2- B	m	37,8	52,00	1965,60
0090	34140966	Vodic CY 4 mm2 zelenozlutý- B	m	315	15,50	4882,50
0091	34140967	Vodic CY 10 mm2 zelenozlutý- B	m	619,5	37,50	23231,25
0092	34140968	Vodic CY 16 mm2 zelenozlutý- B	m	189	59,50	11245,50
0093	34140969	Vodic CY 25 mm2 zelenozlutý l.- B v.č. 01,02,03,04,06 až 14	m	89,25	97,00	8657,25

0094	SOUČET	SPECIF.PSV KABELY				345680,48
------	--------	-------------------	--	--	--	-----------

Oddíl **PSV KOMPLETACE**

Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0095	210110041	Spinac zapusteny jednopol	kus	37	8,85	327,45
0096	210110043	Spinac zapusteny seriový	kus	4	10,12	40,48
0097	210110084	Spinac specialni sporak 230V	kus	13	24,03	312,39
0098	2101110110	Zasuvka jednoducha zap 2p+Z	kus	67	16,44	1101,48
0099	2101110112	Zasuvka dvojita zap 2p+Z	kus	108	16,44	1775,52
0100	2101110114	Zasuvka jednoducha s PO zap 2p+Z	kus	22	16,44	361,68
0101	2101110212	Zasuvka jednoducha 2p+Z uzamykatelná	kus	2	28,50	57,00
0102	2101100211	Spinac c.1 zap.IP44 na povrch	kus	9	23,40	210,60
0103	2101100212	Spinac c.6 zap.IP44 na povrch	kus	6	23,40	140,40
0104	2101100213	Spinac c.5 zap.IP44 na povrch	kus	2	23,40	46,80
0105	2111300011	Pohybove čidlo 180°	kus	2	48,07	96,14
0106	2111300012	Pohybove čidlo 360°	kus	17	48,07	817,19
0107	210140431	Ovladac pom obv 1tlacitko-AL skrin TOTAL STOP	kus	1	22,77	22,77

0108	SOUČET	Časový fond položek [ minut ]				5309,90
0109		Časový fond položek [ hodin ]				88,50

0110	SOUČET	PSV KOMPLETACE		389,0 Kč/h		34425,85
------	--------	----------------	--	------------	--	----------

Oddíl **SPECIF.PSV KOMPLETACE**

Sazebník: Ceník materialu

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
------	----------	---------------	--------	--------	-------	---------

0111	34535850	Kryt jednoduchy	B	kus	37	44,00	1628,00
0112	34535851	Kryt dvojity	B	kus	4	46,00	184,00
0113	34535853	Ramecek jednonasobny bílá	B	kus	42	26,50	1113,00
0114	34535856	Ramecek ctymasobny	B	kus	22	53,00	1166,00
0115	34535860	Spinac strojek c.1	B	kus	37	106,00	3922,00
0116	34535862	Spinac strojek c.5	B	kus	4	137,00	548,00
0117	34536399	Sporak.pripojka se sig.dout.230V	B	kus	13	960,00	12480,00
0118	34551441	Zasuvka jednoduchy bílá	B	kus	1	175,00	175,00
0119	34551442	Zasuvka jednoduchy barva	B	kus	66	184,00	12144,00
0120	34551410	Zasuvka dvojity	B	kus	108	184,00	19872,00
0121	34551365	Zasuvka jednoduchy s PO barva	B	kus	22	194,00	4268,00
0122	34551486	Zasuvka jednoduchy uzamykatelná	B	kus	2	1370,60	2741,20
0123	34535585	Spinac c.1 IP44 vč. přisl. na povrchu.	B	kus	9	106,00	954,00
0124	34535591	Spinac c.6 IP44 vč. přisl. na povrchu.	B	kus	6	106,00	636,00
0125	34535595	Spinac c.5 IP44 vč. přisl. na povrchu.	B	kus	2	123,00	246,00
0126	35826002	Pohybove cidlo 180°	A	kus	2	796,00	1592,00
0127	35826003	Pohybove cidlo 360°	A	kus	17	796,00	13532,00
0128	35813551	Ovladac pom obv 1tlacitko-AI skrin		kus	1	686,00	686,00
<b>TOTAL STOP</b>							
v.č. 01,02,03,04							

0129 SOUČET SPECIF.PSV KOMPLETACE 77887,20

**Oddíl PSV SVITIDLA**

Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze

P. č.	Ceník. č.	Popis položky	měr. j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0130	211207012	Svitidla montaz	kus	119	59,00	7021,00

0131 SOUČET Časový fond položek [ minut ] 7021,00

0132 Časový fond položek [ hodin ] 117,02

0133 SOUČET PSV SVITIDLA 448,0 Kč/h 52423,47

**Oddíl SPECIF.PSV SVITIDLA**

Sazebník: Cenik materialu

P. č.	Ceník. č.	Popis položky	měr. j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0134	34880210	Svitidlo A dle vykresu katalog svitidel	kus	18	754,00	13572,00
0135	34880211	Svitidlo B dle vykresu katalog svitidel	kus	21	1414,00	29694,00
0136	34880212	Svitidlo B1 dle vykresu katalog svitidel	kus	8	1238,00	9904,00
0137	34880213	Svitidlo B1N dle vykresu katalog svitidel	kus	7	3888,00	27216,00
0138	34880214	Svitidlo B2 dle vykresu katalog svitidel	kus	6	1238,00	7428,00
0139	34880215	Svitidlo B2N dle vykresu katalog svitidel	kus	6	3888,00	23328,00
0140	34880216	Svitidlo D dle vykresu katalog svitidel	kus	19	1159,00	22021,00
0141	34880217	Svitidlo D1 dle vykresu katalog svitidel	kus	4	1159,00	4636,00
0142	34880218	Svitidlo E dle vykresu katalog svitidel	kus	2	3204,00	6408,00
0143	34880219	Svitidlo N1 dle vykresu katalog svitidel	kus	5	983,00	4915,00
0144	34880220	Svitidlo N2 dle vykresu katalog svitidel	kus	4	1289,00	5156,00
0145	34880221	Piktogram pro svitidla N1, N2	kus	9	115,00	1035,00
0146	34880222	N3 Fotoluminiscenční tabulka pro únik	kus	9	119,00	1071,00
0147	34880223	Svitidlo N4 dle vykresu katalog svitidel	kus	2	2397,00	4794,00
0148	34880224	Svitidlo N5 dle vykresu katalog svitidel	kus	3	2810,00	8430,00
0149	34880225	Trafo pro LED pásek	kus	5	570,00	2850,00
0150	34880226	LED pásek	m	14	42,00	588,00

v.č. 01,02,03,04,05

0151 SOUČET SPECIF.PSV SVITIDLA 173046,00

**Oddíl POPLATEK**

**Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky**

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 34.24 „Udržovací práce Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka“			
1.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním		
	Osoba oprávněná jednat za		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

### Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	MUDr. Libor Březina-jednatel společnosti
Datum:	13. listopadu 2024

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

„Udržovací práce Hasičská 366/3, Ostrava – Hrabůvka“

Druh práce	Denní harmonogram prací .... Celkem 75 kalendářních dní													
	1-10	1-7	8-14	15-21	22-28	29-35	36-42	43-49	50-56	57-63	64-70	71-75		
Architektonicko-stavební řešení														
Přijímka staveniště														
Zahájení prací														
Zemní práce														
Základy a zvláštní zakládání														
Svislé a kompl. k-ce														
Kompletní konstrukce														
Komunikace														
Úpravy povrchů vnitřní														
Úpravy povrchů vnější														
Výplně otvorů														
Lešení a stavební výtahy														
Dokončovací k-ce na pozem.stavb.														
Bourání k-cí														
Staveništní přesun hmot														
Izolace proti vodě														
Zdravotechnická instalace														
Zařizovací předměty														
Ústřední vytápění														
Konstrukce klempířské														
Konstrukce truhlářské														
Konstrukce zámečnické														
Podlahy povlakové														
Podlahy ze syntetických hmot														

