

Cenová nabídka :

Firma: Město Kopřivnice

Předmět: Sociální oddělení -výměna podlah

	Činnost	m.j.	množství	j. cena	celkem Kč
1.	Dveře č.204		36,40		
	Demontáž koberce + PVC	M2		60,00	2184,00
	likvidace	M2		50,00	1820,00
	Frézování zbytky lepidla	M2		100,00	3640,00
	Penetrace	M2		30,00	1092,00
	nivelace	M2		280,00	10192,00
	PVC filc Gerflor 2152 Shade Grey	M2	39	580,00	22620,00
	Pokládka fixace	M2		180,00	6552,00
	Listy	bm		150,00	4320,00
	Přechodová lišta				210,00
2.	Dveře č.205	M2	34,50		
	Demontáž				2070,00
	Likvidace				1750,00
	frézování				3450,00
	Penetrace				1035,00
	Nivelace				9660,00
	PVC filc Gerflor 2152 Shade Grey		39		22620,00
	Pokládka fixace				6210,00
	Lišta obvodová				3600,00
	Lišta přechodová				
3.	Dveře č.203		16,50		
	Demontáž				990,00
	Likvidace				825,00
	frézování				1650,00
	Penetrace				495,00
	Nivelace				4620,00

	Pokládka fixace				2970,00
	PVC filc Gerflor 2152 Shade Grey		16,50		9570,00
	Lišta obvodová				2700,00
	Lišta přechodová				210,00
4.	Dveře č.202	M2	18,50		
	Demontáž koberce + PVC				1110,00
	likvidace				925,00
	Frézování zbytky lepidla				1850,00
	Penetrace				555,00
	nivelace				5180,00
	PVC filc Gerflor 2152 Shade Grey		19,50		10730,00
	Pokládka fixace				3330,00
	Listy				2700,00
	Přechodová lišta				210,00
5.	Dveře č.201	M2	36,50		
	Demontáž koberce + PVC				2190,00
	likvidace				1825,00
	Frézování zbytky lepidla				3650,00
	Penetrace				1095,00
	nivelace				10220,00
	PVC filc Gerflor 2152 Shade Grey		39		22620,00
	Pokládka fixace				6570,00
	Listy				3600,00
	Přechodová lišta				210,00
6.	Výmalba 201,202,203,204,205				
	zakrytí				1500,00
	Penetrace	M2	460		5980,00
	Opravy				3000,00
	Malba bílá	M2	460		20709,00

	PVC je na filcu a není počítané v dekoru dřeva ale vzhled betonová stěrka . Na PVC se může stát že se vyznačí otlaky třeba od židle . PVC se vybralo kvůli tepelné izolace				
Cena bez DPH					236814,- Kč
DPH					
CENA CELKEM S DPH					