

NÁVRH NA ZMĚNOVÝ LIST Č. 4 - doplnění opravy povrchu mostu přes Klabavu

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SKA5601 - SO 101 Komunikace

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

město Rokycany

Projektant:

Projekční kancelář Ing. Škubalová

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Straka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							104 240,88	
D HSV Práce a dodávky HSV							104 240,88	
D 1 Zemní práce							8 544,00	
4	K	113154333R	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	178,000	48,00	8 544,00	
D 5 Komunikace pozemní							95 696,88	
54	K	5651711111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů a krytů - vrstva z ACL 16 + 178 * 0,08 * 2,55	t	36,312	2 490,00	90 416,88	
114	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	80,000	41,00	3 280,00	
VV								
113	K	9197311221	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm vč. zalití spar modif.asf. zálivkou	m	80,000	25,00	2 000,00	