

OBJEDNÁVKA

Objednatel: Město Mělník zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník IČO: 00237051 DIČ: CZ00237051 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 29022-0460004379 / 0800	Objednávka číslo: 24/24/HC/JURA Dodávatel: LIMPA s.r.o. Pracnerova 758 413 01 Roudnice nad Labem IČO: 28743466 DIČ: CZ28743466 Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 43-9358800257 / 0100 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Juraj Rapant Telefon:  E-mail:  Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 04.11.2024 Termín dodání: 19.12.2024 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

opravu popraskané a vzduté dlažby u dvou vchodů. Jedná se o vchod do prodejny s
obuví a vstup do knihovny s opravou ostění vstupu, dle přiložené cenové nabídky.

99 581,70 120 493,86

Uvedené pracovní činnosti podléhají přenesené daňové evidenci.

Daň odvede zákazník.


Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH

s DPH

99 581,70 120 493,86

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.
Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne vystavení faktury.
Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranné potvrzení objednávky.

Za objednatele: Ing. Jan Gabriel Městský úřad Mělník odbor rozvoje města -5- Podpis pověřeného příkazce operace: 	Za dodavatele: LIMPA s.r.o. Pracnerova 758, 413 01 Roudnice nad Labem IČO: 287 43 466, DIČ: CZ28743466 tel.: 416 931 911
Pověřený správce rozpočtu: Kristýna Chvojová 4.11.2024 Podpis: 	Správce rozpočtu: Ing. Jana Princová  Podpis: 
Datum potvrzení objednávky: 5. 11. 2024  Podpis a razítko: 	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-10-0035
Stavba: opravy na DS, Mělník

KSO:
Místo: DŮM služeb, Mělník

Zadavatel:
MÚ Mělník, nám. Míru 1, Mělník

Zhotovitel:
LIMPA s.r.o.,Pracnerova 758, 413 01 Roudnice n.L.

Projektant:

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 28743466
DIČ: CZ28743466

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů			99 581,70
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			99 581,70
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	99 581,70	20 912,16
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			120 493,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-10-0035

Stavba: opravy na DS, Mělník

Místo: DŮM služeb, Mělník

Datum: 21. 10. 2024

Zadavatel: MÚ Mělník, nám. Míru 1, Mělník

Projektant:

Zhotovitel: LIMPA s.r.o.,Pracnerova 758, 413 01 Roudnice n.L.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		99 581,70	120 493,86
2024-10-0035	opravy na DS, Mělník	99 581,70	120 493,86
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		99 581,70	120 493,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

opravy na DS, Mělník

KSO:

Místo: **DŮM služeb, Mělník**

CC-CZ:

Datum: **21. 10. 2024**

Zadavatel:

MÚ Mělník, nám. Míru 1, Mělník

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

LIMPA s.r.o.,Pracnerova 758, 413 01 Roudnice n.L.

IČ:

28743466

DIČ:

CZ28743466

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

92 205,28

Ostatní náklady

7 376,42

Cena bez DPH

99 581,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 581,70	21,00%	20 912,16
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

120 493,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

opravy na DS, Mělník

Místo:

DŮM služeb, Mělník

Datum:

21. 10. 2024

Zadavatel:

MÚ Mělník, nám. Míru 1, Mělník

Projektant:

Zhotovitel:

LIMPA s.r.o.,Pracnerova 758, 413 01 Roudnice n.L.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

92 205,28

HSV - Práce a dodávky HSV

55 305,43

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 834,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 295,05

997 - Přesun sutě

25 175,64

PSV - Práce a dodávky PSV

36 899,85

767 - Konstrukce zámečnické

4 379,00

771 - Podlahy z dlaždic

31 712,20

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

808,65

2) Ostatní náklady

7 376,42

Zařízení staveniště

2 766,16

Mimostav. doprava

4 610,26

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

99 581,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

opravy na DS, Mělník

Místo:

DŮM služeb, Mělník

Datum:

21. 10. 2024

Zadavatel:

MÚ Mělník, nám. Míru 1, Mělník

Projektant:

Zhotovitel:

LIMPA s.r.o.,Pracnerova 758, 413 01 Roudnice n.L.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							92 205,28
D	HSV		Práce a dodávky HSV	55 305,43			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 834,74			
1	K	611321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	0,400	395,00	158,00
	vv		4*0,1		0,400		
2	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1,600	143,40	229,44
	vv		0,4*4 Přepočtené koeficientem množství		1,600		
3	K	613321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	1,250	689,00	861,25
	vv		3*0,2		0,600		
	vv		0,5		0,500		
	vv		1*0,15		0,150		
4	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	3,750	128,60	482,25
	vv		1,25*3 Přepočtené koeficientem množství		3,750		
5	M	R0010001	Příplatek za malé plochy k položkám 1-4	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
6	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,067	8 750,00	586,25
	vv		3,2*0,35*0,06		0,067		
7	K	631311127	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,889	7 950,00	15 017,55
	vv		3,35*0,5*0,15		0,251		
	vv		4,4*1,3*0,15		0,858		
	vv		3,25*1,6*0,15		0,780		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 295,05			
8	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,889	5 450,00	10 295,05
	vv		3,35*0,5*0,15		0,251		
	vv		4,4*1,3*0,15		0,858		
	vv		3,25*1,6*0,15		0,780		
D	997		Přesun sutě	25 175,64			
9	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	5,136	1 095,00	5 623,92
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,136	504,00	2 588,54
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	82,176	13,30	1 092,94
	vv		5,136*16 Přepočtené koeficientem množství		82,176		
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,136	3 090,00	15 870,24
D	PSV		Práce a dodávky PSV	36 899,85			
D	767		Konstrukce zámečnické	4 379,00			
13	K	R767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m2	0,900	1 450,00	1 305,00
	vv		0,9*0,5*2		0,900		
14	M	R69752160	rám pro zapuštění profil L 90 x 50, pozink	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
15	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	100,000	0,74	74,00
D	771		Podlahy z dlaždic	31 712,20			
16	K	771474213	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	0,700	258,00	180,60
17	K	771553810	Demontáž podlah z dlaždic teracových hutných lepených	m2	12,595	137,50	1 731,81
	vv		3,35*0,5		1,675		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		4,4*1,3		5,720		
	VV		3,25*1,6		5,200		
18	K	771554113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	12,595	1 145,00	14 421,28
	VV		3,35*0,5		1,675		
	VV		4,4*1,3		5,720		
	VV		3,25*1,6		5,200		
19	M	59247001	dlaždice teraso M-A- LINDA 1, 30x30 cm	m2	14,043	949,16	13 329,05
	VV		12,595*1,115 *Přepočtené koeficientem množství		14,043		
20	K	771574517	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	0,555	1 755,00	974,03
	VV		1,85*0,3		0,555		
21	K	771577221	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2	m2	0,555	89,90	49,89
22	K	998771111	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	1,054	973,00	1 025,54
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				808,65
23	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	2,350	84,30	198,11
	VV		4*0,2		0,800		
	VV		3*0,2		0,600		
	VV		0,75		0,750		
	VV		1*0,2		0,200		
24	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	2,350	250,00	587,50
25	K	784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	0,800	28,80	23,04
	VV		4*0,2		0,800		