

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VCP - Vápeníky
Objekt: 5. Rozpočet s výkazem výměr a p

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 20. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				10 086,18	324 757,57	334 843,75		33,290
1			Zemní práce				2 586,18	80 403,60	82 989,78		0,213
1	R	113151155	Odstranění asfaltobetonové vozovky plocha do 500 m2 (frézování) tl. 200 mm		18,500	473,00	0,00	8 750,50	8 750,50	0,000	0,000
					"prodloužení pro vyrovnaní výškových rozdílů" 5*3,7						
					18,500						
2	R	122452203 A	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3	21,600	320,00	0,00	6 912,00	6 912,00	0,000	0,000
					3*4,8*1,5						
					21,600						
					Součet						
					21,600						
3	R	122301109 A	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m2	21,600	44,00	0,00	950,40	950,40	0,000	0,000
4	R	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	21,600	154,02	0,00	3 326,83	3 326,83	0,000	0,000
5	R	162251122	vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	21,600	62,24	0,00	1 344,38	1 344,38	0,000	0,000
6	001	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	187,500	138,62	0,00	25 991,25	25 991,25	0,000	0,000
					"výkopek nevyužitý: " 30*3*1,5/2+40*4*1,5/2						
					187,500						
7	001	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	187,500	49,65	0,00	9 309,38	9 309,38	0,000	0,000
8	001	181252301	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech bez zhutnění	m2	375,000	23,74	0,00	8 902,50	8 902,50	0,000	0,000
					30*3+25*3+40*4+25*2						
					375,000						
9	R	174101101 A	Zásyp kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,600	380,00	0,00	5 928,00	5 928,00	0,000	0,000
					4,8 *1*3,25						
					15,600						
					Součet						
					15,600						
10	R	167101102 A	Nakládání výkopku h. 1-4 nad 100 m3	m2	15,600	68,00	0,00	1 060,80	1 060,80	0,000	0,000
11	R	132411401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 5 ručně	m3	0,288	5 318,22	0,00	1 531,65	1 531,65	0,000	0,000
					4,8*0,3*0,2						
					0,288						
					Součet						
					0,288						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VCP - Vápeníky
Objekt: 5. Rozpočet s výkazem výměr a p

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 20. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
12	R	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	323,44	0,00	323,44	323,44	0,000	0,000
			1		1,000						
			Součet		1,000						
13	R	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	682,22	0,00	682,22	682,22	0,000	0,000
			1		1,000						
			Součet		1,000						
14	001	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	1,000	217,44	0,00	217,44	217,44	0,000	0,000
15	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	15,600	235,56	339,30	3 335,44	3 674,74	0,001	0,013
			"zajištění svahu "4*1,5+4,8*2		15,600						
			Součet		15,600						
16	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	15,600	117,78	0,00	1 837,37	1 837,37	0,000	0,000
17	585	58534624	hydrát vápenný velmi jemný CL 90	t	0,200	11 234,40	2 246,88	0,00	2 246,88	1,000	0,200
			0,200 "Pro stabilizaci zeminy"		0,200						
2			Zakládání			7 500,00		94 226,03	101 726,03		14,549
18	R	274321115	Základové pasy, prahy, vence a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 16/20	m3	0,960	5 665,68	0,00	5 439,05	5 439,05	2,400	2,304
			4,8*1*0,2		0,960						
			Součet		0,960						
19	R	275322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	4,700	5 247,72	0,00	24 664,28	24 664,28	2,400	11,280
			4,8*1,25*0,7 " opěrná patka křídla mostu"		4,200						
			0,5 " patka podpěry mostu"		0,500						
			Součet		4,700						
20	R	275351101	Bednění základových bloků	m2	14,960	817,34	0,00	12 227,41	12 227,41	0,000	0,000
			patka								
			(4,8*1,25*2) +(1,25*0,7*2)		13,750						
			základový pás								
			4,8*0,2+1,25*0,2		1,210						
			Součet		14,960						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VCP - Vápeníky
Objekt: 5. Rozpočet s výkazem výměr a p

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 20. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
21	R	275351102	Bednění základových bloků odstranění (4,8*1,25*2)+ (1,25*0,7*2) 4,8*0,2+1,25*0,2 Součet	m2	14,960 13,750 1,210 14,960	145,13	0,00	2 171,14	2 171,14	0,000	0,000
22	R	317301204 A	Výztuž betonářskou ocelí 10 505 0,09 "Základové pásy 0,725"Opěrná patka křídla mostu" 0,05 "obebetonování patky podpěry Součet	t	0,865 0,090 0,725 0,050 0,865	52 250,00	0,00	45 196,25	45 196,25	1,000	0,865
23	R	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,100	45 279,00	0,00	4 527,90	4 527,90	1,000	0,100
24	RHZ	RHZR1	Síť tahokov pro ztracené bednění klenby 1 Součet	kus	1,000 1,000 1,000	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,000	0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	11 046,46	11 046,46	0,000	
25	R	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových 5,236*0,7*2"boční 7,1*0,25*2"Spodní Součet	m2	10,880 7,330 3,550 10,880	786,50	0,00	8 557,12	8 557,12	0,000	0,000
26	R	317351102	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	10,880	228,80	0,00	2 489,34	2 489,34	0,000	0,000
4 Vodorovné konstrukce							0,00	29 279,12	29 279,12	18,528	
27	R	311213111 A	Zdivo z lomového kamene zpětné vyzdění 4,8*2*0,7 +1 Součet	m3	7,720 7,720 7,720	6 626,00	0,00	51 152,72	51 152,72	2,400	18,528
28	R	463212111 A	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklynováním spár úlomky kamene -6*1,2*1"změnění opevnění : Součet	m3	-7,200 -7,200 -7,200	3 038,00	0,00	-21 873,60	-21 873,60	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VCP - Vápeníky
Objekt: 5. Rozpočet s výkazem výměr a p

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 20. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
5 Komunikace pozemní							0,00	13 061,00	13 061,00	0,000	
29	R	573211112 A	Spojovací asfaltový postřik do 0,7 kg/m2	m2	18,500	86,00	0,00	1 591,00	1 591,00	0,000	0,000
5*3,7					18,500						
30	R	577132111 A	Asfaltový beton ACO 11 tl 4 cm	m2	18,500	320,00	0,00	5 920,00	5 920,00	0,000	0,000
31	R	577142212 A	Asfaltový beton ACO 11 tl 5 cm	m2	18,500	300,00	0,00	5 550,00	5 550,00	0,000	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	60 007,82	60 007,82	0,000	
32	R	953961116	Kotva chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	214,04	0,00	3 424,64	3 424,64	0,000	0,000
8 "kotvy pro obetonávku paty mostu					8,000						
8 "kotvy pro obetonávku paty mostu					8,000						
Součet					16,000						
33	R	962021112 A	Bourání nadzákladového zdiva	m3	12,395	4 565,00	0,00	56 583,18	56 583,18	0,000	0,000
(4,8+1,25*0,7)+(4,8*2*0,7)					12,395						
Součet					12,395						
998 Přesun hmot							0,00	18 109,76	18 109,76	0,000	
34	R	998212111 A	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	33,290	419,00	0,00	13 948,51	13 948,51	0,000	0,000
35	R	998212191 A	Příplatek k přesunu hmot 5 km - objížďka 50% hmotnosti	t	16,645	240,00	0,00	3 994,80	3 994,80	0,000	0,000
36	R	998212199 A	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun ZKD 7000 m	t	16,645	10,00	0,00	166,45	166,45	0,000	0,000
997 Přesun sutě							0,00	18 623,78	18 623,78	0,000	
37	R	979006513 A	Vodorovná doprava suti do 1 km (asfalt)	t	4,440	41,00	0,00	182,04	182,04	0,000	0,000
5*3,7*0,1*2,4					4,440						
38	R	979082312 A	Vodorovná doprava suti do 500 m (pro zpětné využití - kamenivo, zdící kámen)	t	32,256	89,00	0,00	2 870,78	2 870,78	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VCP - Vápeníky
Objekt: 5. Rozpočet s výkazem výměr a p

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 20. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
16,128*2					32,256						
39	R	979082313 A	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti do 37 km	t	162,800	67,00	0,00	10 907,60	10 907,60	0,000	0,000
4,4*37					162,800						
40	R	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (kamenivo a kamenné zdivo tam a zpět pro zpětné využití)	t	16,128	120,00	0,00	1 935,36	1 935,36	0,000	0,000
4,8*2*0,7*2,4					16,128						
41	R	R00000007 A	Poplatek za uložení suti (asf.vozovka)	t	4,400	620,00	0,00	2 728,00	2 728,00	0,000	0,000
Celkem							10 086,18	324 757,57	334 843,75	33,290	