

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Pastýřská II - kalamitní LC

KSO:

Místo: revír Bukovinka

CC-CZ:

Datum: 23.9.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Jan Kaláb

IČ:

11928328

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

496 203,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	496 203,77	21,00%	104 202,80
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

600 406,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Pastýřská II - kalamitní LC

Místo:

revír Bukovinka

Datum:

23.9.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Jan Kaláb

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

496 203,77

HSV - Práce a dodávky HSV

496 203,77

1 - Zemní práce

121 955,36

5 - Komunikace pozemní

292 247,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 000,00

998 - Přesun hmot

62 001,21

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Pastýřská II - kalamitní LC

Místo:

revír Bukovinka

Datum:

23.9.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Jan Kaláb

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 496 203,77

D HSV Práce a dodávky HSV 496 203,77

D 1 Zemní práce 121 955,36

2	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojné	m3	371,920	258,00	95 955,36	CS ÚRS 2024 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3					
VV			odkopy (krajnice a příkopy)					
VV			"staničení 0,160-0,180 - krajnice obě strany" 20*0,5*0,2*2		4,000			
VV			"staničení 0,200-0,205 - krajnice obě strany" 5*0,5*0,2*2		1,000			
VV			"staničení 0,610-0,630 - krajnice levá/propich do porostu" 20*1*0,2		4,000			
VV			"staničení 0,660-0,700 - krajnice obě strany" 40*0,5*0,2*2		8,000			
VV			"staničení 0,660-0,700 - příkopa levá strana včetně překopu přes nájezd na louku" ((1,4+0,4)/2*0,3)*40		10,800			
VV			"staničení 0,790-0,818 - krajnice obě strany" 28*0,5*0,2*2		5,600			
VV			"staničení 0,857-0,900 - krajnice obě strany" 43*0,5*0,2*2		8,600			
VV			"staničení 0,960-1,000 - krajnice obě strany" 40*0,5*0,2*2		8,000			
VV			"staničení 1,120-1,145 - krajnice obě strany" 25*0,5*0,2*2		5,000			
VV			"staničení 1,205-1,270 - krajnice obě strany" 65*0,5*0,2*2		13,000			
VV			"odvoz do 3km - staničení 1,290-1,385 - krajnice obě strany" 95*0,5*0,2*2		19,000			
VV			"odvoz do 3km - staničení 1,290-1,400 - příkopa pravá strana" ((1,4+0,4)/2*0,5)*110		49,500			
VV			"odvoz do 3km - staničení 1,445-1,475 - krajnice obě strany" 30*0,5*0,2*2		6,000			
VV			"odvoz do 3km - staničení 1,500-1,520 - krajnice obě strany" 20*0,5*0,2*2		4,000			
VV			"staničení 1,565-1,580 - krajnice obě strany" 15*0,5*0,2*2		3,000			
VV			"staničení 1,565-1,580 - příkopa pravá strana" ((1,4+0,4)/2*0,3)*15		4,050			
VV			"staničení 1,600-1,630 - krajnice obě strany" 30*0,5*0,2*2		6,000			
VV			"staničení 1,720-1,750 - krajnice obě strany" 30*0,5*0,2*2		6,000			
VV			"staničení 1,720-1,750 - příkopa pravá strana" ((1,4+0,4)/2*0,3)*30		8,100			
VV			"staničení 1,750-1,775 - krajnice obě strany" 25*0,5*0,2*2		5,000			
VV			"staničení 1,835-1,850 - krajnice obě strany" 15*0,5*0,2*2		3,000			
VV			"staničení 1,875-1,900 - krajnice obě strany" 25*0,5*0,2*2		5,000			
VV			"staničení 1,875-1,900 - krajnice obě strany" 25*0,5*0,2*2		5,000			
VV			"staničení 2,010-2,370 - krajnice obě strany" 360*0,5*0,2*2		72,000			
VV			"staničení 2,010-2,120 - příkopa pravá strana" ((1,4+0,4)/2*0,3)*110		29,700			
VV			"staničení 2,259-2,370 - příkopa pravá strana" ((1,4+0,4)/2*0,3)*111		29,970			
VV			"staničení 2,370-2,400 - krajnice obě strany" 30*0,5*0,2*2		6,000			
VV			"staničení 2,370-2,400 - příkopa pravá strana" ((1,4+0,4)/2*0,3)*30		8,100			
VV			"staničení 2,565-2,590 - krajnice obě strany" 25*0,5*0,2*2		5,000			
VV			"odvoz do 3km - staničení 2,620-2,680 - krajnice pouze pravá strana" 25*1*0,3		7,500			
VV			"staničení 2,800-2,850 - krajnice obě strany" 50*0,5*0,2*2		10,000			
VV			"staničení 2,880-2,940 - krajnice obě strany" 60*0,5*0,2*2		12,000			
VV			Součet		371,920			
18	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	104,000	250,00	26 000,00	CS ÚRS 2024 02

- PP
- Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m
- VV
- odvoz z míst, kde není možné odhodit do porostu kolem LC
- VV
- Odvoz na LC Studený žleb
- VV
- "staničení 0,660-0,700 - příkopa levá strana včetně překopu přes nájezd na louku" ((1,4+0,4)/2*0,5)*40
- 18,000
- VV
- "odvoz do 3km - staničení 1,290-1,385 - krajnice obě strany" 95*0,5*0,2*2
- 19,000
- VV
- "odvoz do 3km - staničení 1,290-1,400 - příkopa pravá strana" ((1,4+0,4)/2*0,5)*110
- 49,500
- VV
- "odvoz do 3km - staničení 1,445-1,475 - krajnice obě strany" 30*0,5*0,2*2
- 6,000
- VV
- "odvoz do 3km - staničení 1,500-1,520 - krajnice obě strany" 20*0,5*0,2*2
- 4,000
- VV
- "odvoz do 3km - staničení 2,620-2,680 - krajnice pouze pravá strana" 25*1*0,3
- 7,500
- VV
- Součet
- 104,000

D 5 Komunikace pozemní 292 247,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	484,000	140,00	67 760,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		DK 63-125 cca 141 tun					
	VV		"staničení 0,790-0,818 šířka 1m" 28*1		28,000			
	VV		"staničení 1,355-1,360 šířka 1m" 5*1		5,000			
	VV		"staničení 1,370-1,385 šířka 1m" 15*1		15,000			
	VV		"staničení 1,450-1,470 šířka 1m" 20*1		20,000			
	VV		"staničení 1,500-1,520 šířka 1m" 20*1		20,000			
	VV		"staničení 1,565-1,580 šířka 1m" 15*1		15,000			
	VV		"staničení 1,600-1,630 šířka 1m" 30*1		30,000			
	VV		"staničení 1,720-1,750 šířka 1m" 30*1		30,000			
	VV		"staničení 1,835-1,850 šířka 1m" 15*1		15,000			
	VV		"staničení 1,890-1,895 šířka 1m - obě strany" 5*1*2		10,000			
	VV		"staničení 2,045-2,060 šířka 1m" 15*1		15,000			
	VV		"staničení 2,120-2,255 šířka 1m" 35*1		35,000			
	VV		"staničení 2,259-2,370 šířka 1m" 111*1		111,000			
	VV		"staničení 2,565-2,590 šířka 1m" 25*1		25,000			
	VV		"staničení 2,800-2,835 šířka 1m" 35*1		35,000			
	VV		"staničení 2,835-2,850 šířka 1m" 15*1		15,000			
	VV		"staničení 2,880-2,940 šířka 1m" 60*1		60,000			
	VV		Součet		484,000			
16	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	80,000	175,00	14 000,00	CS LESYCR_URS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		dosypání LC z ŠD 0-63 cca 27 tun					
	VV		"staničení 0,160-0,180" 20*1,5		30,000			
	VV		"staničení 0,200-0,205 - koleje šíře 1m" 5*1*2		10,000			
	VV		"staničení 0,660-0,700" 40*1		40,000			
	VV		Součet		80,000			
17	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	3 189,200	66,00	210 487,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozproštěním a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2					
	VV		dosypání stávajícího povrchu LC ŠD 0-32 cca 439 tun					
	VV		"staničení 0,790-0,818 celoplošně" 28*3,2		89,600			
	VV		"staničení 0,857-0,900 celoplošně" 43*3,2		137,600			
	VV		"staničení 0,960-1,000 celoplošně" 40*3,2		128,000			
	VV		"staničení 1,045 - 1,120 celoplošně" 75*3,2		240,000			
	VV		"staničení 1,205-1,270 celoplošně" 65*3,2		208,000			
	VV		"staničení 1,290-1,385 celoplošně" 95*3,2		304,000			
	VV		"staničení 1,445-1,475 celoplošně" 30*3,2		96,000			
	VV		"staničení 1,500-1,520 celoplošně" 20*3,2		64,000			
	VV		"staničení 1,565-1,580 celoplošně" 15*3,2		48,000			
	VV		"staničení 1,600-1,630 celoplošně" 30*3,2		96,000			
	VV		"staničení 1,720-1,750 celoplošně" 30*3,2		96,000			
	VV		"staničení 1,750-1,775 celoplošně" 25*3,2		80,000			
	VV		"staničení 1,835-1,850 celoplošně" 15*3,2		48,000			
	VV		"staničení 1,875-1,900 celoplošně" 25*3,2		80,000			
	VV		"staničení 2,010-2,370 celoplošně" 360*3,2		1 152,000			
	VV		"staničení 2,565-2,590 celoplošně" 25*3,2		80,000			
	VV		"staničení 2,880-2,930 celoplošně" 50*1		50,000			
	VV		"staničení 2,940-3,000 celoplošně" 60*3,2		192,000			
	VV		Součet		3 189,200			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 000,00	
11	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	25,000	800,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosu a přemístěním za krajnici ručně (motykami)					
	VV		čištění stávajících svodnic					
	VV		"staničení 0,115, 0,320, 0,500, 0,730, 0,820"					
	VV		5*5		25,000			
	VV		Součet		25,000			
D		998	Přesun hmot				62 001,21	
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	607,855	102,00	62 001,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					