

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-206-023
Stavba: Opravy LC po přivalových deštích na revíru Pohoří



KSO:
Místo: revír Pohoří

CC-CZ:
Datum: 01.10.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Pokrývka s.r.o.

IČ: 28149157
DIČ: CZ28149157

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vlastimil Vácha


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **980 171,84**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	980 171,84	205 836,10
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **1 186 007,94**



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024-206-023

Stavba: Opravy LC po přivalových deštích na revíru Pohoří

Místo: **revír Pohoří**

Datum: 01.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Uchazeč: Pokrývka s.r.o.

Zpracovatel:

Vlastimil Vácha

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		980 171,84	1 186 007,94
01	LC Andělské schody	375 060,00	453 822,60
02	Sv Slepá	237 060,59	286 843,39
03	SV Střelnice	126 943,75	153 601,95
04	SV Střední ZP	241 107,50	291 740,10



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy LC po přivalových deštích na revíru Pohoří

Objekt: 01 - LC Andělské schody

Místo: revír Pohoří
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Pokrývka s.r.o.

Datum: 01.10.2024
Projektant:
Zpracovatel: Vlastimil Vácha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							375 060,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				375 060,00
D	1		Zemní práce				110 040,00
1	K	122251504	Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	288,000	200,00	57 600,00
	VV		160*2*0,9		288,000		
2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	288,000	115,00	33 120,00
	VV		vrýceno:		80,000		
	VV		80				
	VV		8Rozprostřeno:		208,000		
	VV		208				
	VV		Součet		288,000		
3	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	420,000	46,00	19 320,00
	VV		420*1		420,000		
D	5		Komunikace pozemní				210 080,00
4	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	208,000	1 010,00	210 080,00
	VV		208		208,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 060,00
5	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	420,000	43,00	18 060,00
	VV		420		420,000		
D	998		Přesun hmot				36 880,00
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	416,000	55,00	22 880,00
	VV		208*2,		416,000		
7	K	N2	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	km	1,000	14 000,00	14 000,00
	VV		1		1,000		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy LC po přívalových deštích na revíru Pohoří

Objekt: 02 - Sv Slepá

Místo: revír Pohoří

Datum: 01.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Pokrývka s.r.o.

Zpracovatel: Vlastimil Vácha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							237 060,59
D		HSV	Práce a dodávky HSV				237 060,59
D	1		Zemní práce				62 611,50
1	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	222,500	115,00	25 587,50
	VV		0,020-0,346 km				
	VV		326*2,5*0,2		163,000		
	VV		0,346-0,465 km				
	VV		119*2,5*0,2		59,500		
	VV		Součet		222,500		
2	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 424,000	26,00	37 024,00
	VV		0,020-0,346 km				
	VV		326*3,2		1 043,200		
	VV		0,346-0,465 km				
	VV		119*3,2		380,800		
	VV		Součet		1 424,000		
D	5		Komunikace pozemní				119 361,80
3	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	118,180	1 010,00	119 361,80
	VV		0,020-0,346 km				
	VV		326*(2*0,6)*0,15		58,680		
	VV		0,346-0,465 km				
	VV		119*2*0,25		59,500		
	VV		Součet		118,180		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 437,50
4	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	1 112,500	35,00	38 937,50
	VV		0,020-0,346 km				
	VV		326*2,5		815,000		
	VV		0,346-0,465 km				
	VV		119*2,5		297,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		1 112,500		
5	K	N1	Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici strojně tryskáním proudem vody	ks	5,000	500,00	2 500,00
	VV		5		5,000		
	D	998	Přesun hmot				13 649,79
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	248,178	55,00	13 649,79
	VV		118,18*2,1		248,178		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy LC po přívalových deštích na revíru Pohoří

Objekt: **03 - SV Střelnice**

Místo: revír Pohoří

Datum: 01.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Pokrývka s.r.o.

Zpracovatel: Vlastimil Vácha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							126 943,75
D		HSV	Práce a dodávky HSV				126 943,75
D	1		Zemní práce				19 644,00
1	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	86,600	115,00	9 959,00
	VV		110*0,1			11,000	
	VV		378*0,2			75,600	
	VV		Součet			86,600	
2	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	372,500	26,00	9 685,00
	VV		0,000-0,050 km				
	VV		50*2*0,5			50,000	
	VV		0,205-0,270 km				
	VV		65*2*0,5			65,000	
	VV		0,280-0,465 km				
	VV		185*2*0,5			185,000	
	VV		0,652-0,747 km				
	VV		95*1*0,5			47,500	
	VV		0,980-1,030 km				
	VV		50*1*0,5			25,000	
	VV		Součet			372,500	
D	5		Komunikace pozemní				75 245,00
3	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	74,500	1 010,00	75 245,00
	VV		0,000-0,050 km				
	VV		50*2*0,5*0,2			10,000	
	VV		0,205-0,270 km				
	VV		65*2*0,5*0,2			13,000	
	VV		0,280-0,465 km				
	VV		185*2*0,5*0,2			37,000	
	VV		0,652-0,747 km				
	VV		95*1*0,5*0,2			9,500	
	VV		0,980-1,030 km				
	VV		50*1*0,5*0,2			5,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		74,500		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 450,00
4	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m ³ /m	m	110,000	42,00	4 620,00
	VV		0,205-0,270 km - nátok a odtok propustku				
	VV		5+5		10,000		
	VV		1,080-1,180 km				
	VV		100		100,000		
	VV		Součet		110,000		
5	K	938902472	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	5,000	420,00	2 100,00
	VV		0,205-0,270 km - propust pod LC DN 500 mm				
	VV		5		5,000		
6	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m ²	378,000	35,00	13 230,00
	VV		0,000-0,050 km				
	VV		50*3*0,6		90,000		
	VV		0,205-0,270 km				
	VV		65*3*0,6		117,000		
	VV		0,652-0,747 km				
	VV		95*3*0,6		171,000		
	VV		Součet		378,000		
7	K	N1	Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici strojně tryskáním proudem vody	ks	7,000	500,00	3 500,00
	VV		0,000-0,050 km				
	VV		2		2,000		
	VV		0,205-0,270 km				
	VV		3		3,000		
	VV		0,280-0,465 km				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		7,000		
	D	998	Přesun hmot				8 604,75
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	156,450	55,00	8 604,75
	VV		74,5*2,1		156,450		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy LC po přívalových deštích na revíru Pohoří

Objekt: 04 - SV Střední ZP

Místo: revír Pohoří
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Pokrývka s.r.o.

Datum: 01.10.2024
 Projektant:
 Zpracovatel: Vlastimil Vácha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							241 107,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				241 107,50
D	1		Zemní práce				23 690,00
1	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	24,000	115,00	2 760,00
	VV		2,080-2,130 km				
	VV		150*1*0,8*0,2		24,000		
2	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	805,000	26,00	20 930,00
	VV		0,085-0,570 km				
	VV		485*2*0,5		485,000		
	VV		0,772-0,882 km				
	VV		110*2*0,5		110,000		
	VV		1,140-1,200 km				
	VV		60*2*1		120,000		
	VV		1,680-1,720 km				
	VV		40*2*0,5		40,000		
	VV		1,780-2,000 km				
	VV		50		50,000		
	VV		Součet		805,000		
D	5		Komunikace pozemní				186 850,00
3	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	185,000	1 010,00	186 850,00
	VV		0,085-0,570 km				
	VV		485*2*0,5*0,2		97,000		
	VV		0,772-0,882 km				
	VV		110*2*0,5*0,2		22,000		
	VV		1,140-1,200 km				
	VV		60*2*1*0,40		48,000		
	VV		1,680-1,720 km				
	VV		40*2*0,5*0,2		8,000		
	VV		1,780-2,000 km				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		185,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 200,00
4	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	120,000	35,00	4 200,00
	VV		2,080-2,130 km				
	VV		150*1*0,8		120,000		
5	K	N1	Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici strojně tryskáním proudem vody	ks	10,000	500,00	5 000,00
	VV		0,085-0,570 km				
	VV		3		3,000		
	VV		0,772-0,882 km				
	VV		3		3,000		
	VV		1,140-1,200 km				
	VV		2		2,000		
	VV		1,680-1,720 km				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		10,000		
	D	998	Přesun hmot				21 367,50
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	388,500	55,00	21 367,50
	VV		185*2,1		388,500		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-206-021
Stavba: Opravy LC po přivalových deštích na revíru Myslivna



KSO:
Místo: revír Pohoří

CC-CZ:
Datum: 01.10.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Pokrývka s.ro.

IČ: 28149157
DIČ: CZ28149157

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vlastimil Vácha


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			747 485,78
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	747 485,78	156 972,10
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	904 457,88
-------------------	----------	------------	-------------------



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024-206-021

Stavba: Opravy LC po přivalových deštích na revíru Myslivna

Místo: **revír Pohoří**

Datum: 01.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Uchazeč: Pokrývka s.ro.

Zpracovatel:

Vlastimil Vácha

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		747 485,78	904 457,88
01	LC Sedlecká	428 792,25	518 838,65
02	LC Okružní Pohorská	54 169,85	65 545,55
03	LC Pod Spicberskou	131 700,00	159 357,00
04	LC Horní	55 798,00	67 515,60
05	LC Pod Okružní	77 025,68	93 201,08



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy LC po přívalových deštích na revíru Myslivna

Objekt: 01 - LC Sedlecká

Místo: revír Pohoří
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Pokrývka s.ro.

Datum: 01.10.2024
Projektant:
Zpracovatel: Vlastimil Vácha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							428 792,25
D		HSV	Práce a dodávky HSV				428 792,25
D		1	Zemní práce				95 584,75
1	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	140,250	115,00	16 128,75
	VV		0,030-0,965 km				
	VV		935*0,15		140,250		
2	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 056,000	26,00	79 456,00
	VV		0,010-0,965 km				
	VV		955*3,2		3 056,000		
D		4	Vodorovné konstrukce				0,00
D		5	Komunikace pozemní				257 550,00
3	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	255,000	1 010,00	257 550,00
	VV		0,010-0,965 km				
	VV		850*2*0,15		255,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				45 205,00
4	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	935,000	43,00	40 205,00
	VV		0,030-0,965 km				
	VV		935		935,000		
5	K	N1	Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici strojně tryskáním proudem vody	ks	10,000	500,00	5 000,00
	VV		10		10,000		
D		998	Přesun hmot				30 452,50
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	535,500	55,00	29 452,50
	VV		255*2,1		535,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	N2	Přesun těžké techniky na jednotlivá stavenišť	km	1,000	1 000,00	1 000,00
	VV		1		1,000		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy LC po přivalových deštích na revíru Myslivna

Objekt: 02 - LC Okružní Pohorská

Místo: revír Pohoří
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Pokrývka s.ro.

Datum: 01.10.2024
 Projektant:
 Zpracovatel: Vlastimil Vácha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							54 169,85
D	HSV		Práce a dodávky HSV				54 169,85
D	1		Zemní práce				8 666,60
1	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	18,840	115,00	2 166,60
	vv		157*1*0,6*0,2		18,840		
2	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	250,000	26,00	6 500,00
	vv		125*2		250,000		
D	5		Komunikace pozemní				37 875,00
3	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	37,500	1 010,00	37 875,00
	vv		125*2*0,15		37,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 297,00
4	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	94,200	35,00	3 297,00
	vv		157*1*0,6		94,200		
D	998		Přesun hmot				4 331,25
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	78,750	55,00	4 331,25
	vv		37,5*2,1		78,750		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy LC po přivalových deštích na revíru Myslivna

Objekt: **03 - LC Pod Spicberskou**

Místo: revír Pohoří

Datum: 01.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Pokrývka s.ro.

Zpracovatel: Vlastimil Vácha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

131 700,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				131 700,00
D	1		Zemní práce				28 235,00
1	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	33,000	115,00	3 795,00
	VV		120*0,15			18,000	
	VV		75*0,2			15,000	
	VV		Součet			33,000	
2	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	940,000	26,00	24 440,00
	VV		0,020-0,040 km				
	VV		20*3			60,000	
	VV		0,300 km				
	VV		20			20,000	
	VV		0,500-0,550 km				
	VV		50*3			150,000	
	VV		0,790-0,865 km				
	VV		75*3			225,000	
	VV		1,250-1,400 km				
	VV		150*3			450,000	
	VV		1,980 km				
	VV		35			35,000	
	VV		Součet			940,000	
D	5		Komunikace pozemní				80 800,00
3	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drčeným	m3	80,000	1 010,00	80 800,00
	VV		0,020-0,045 km				
	VV		25*1,1*0,4			11,000	
	VV		0,300 km				
	VV		7			7,000	
	VV		0,500-0,550 km				
	VV		50*2*0,8*0,25			20,000	
	VV		0,790-0,865 km				
	VV		75*2*0,15			22,500	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,250-1,400 km				
	VV		150*0,6*0,15		13,500		
	VV		1,980 km				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		80,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 425,00
4	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m ³ /m	m	120,000	65,00	7 800,00
	VV		0,300 km				
	VV		10+10		20,000		
	VV		0,500-0,600 km				
	VV		100		100,000		
	VV		Součet		120,000		
5	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m ²	75,000	35,00	2 625,00
	VV		0,020-0,040 km				
	VV		20*2		40,000		
	VV		0,500-0,550 km				
	VV		50*1		50,000		
	VV		0,790-0,865 km				
	VV		75*1		75,000		
6	K	N1	Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici strojně tryskáním proudem vody	ks	6,000	500,00	3 000,00
	VV		0,790 -1,400 km				
	VV		6		6,000		
	D	998	Přesun hmot				9 240,00
7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	168,000	55,00	9 240,00
	VV		80*2,1		168,000		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy LC po přivalových deštích na revíru Myslivna

Objekt: **04 - LC Horní**

Místo: revír Pohorí
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Pokrývka s.ro.

Datum: 01.10.2024
 Projektant:
 Zpracovatel: Vlastimil Vácha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							55 798,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				55 798,00
D	1		Zemní práce				10 890,00
1	K	166151101	Převození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	54,000	115,00	6 210,00
	VV		0,010-0,100 km				
	VV		90*0,6		54,000		
2	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	180,000	26,00	4 680,00
	VV		0,010-0,100 km				
	VV		90*2		180,000		
D	5		Komunikace pozemní				36 360,00
3	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	36,000	1 010,00	36 360,00
	VV		0,010-0,100 km				
	VV		90*2*0,2		36,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 390,00
4	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	54,000	35,00	1 890,00
	VV		0,010-0,100 km				
	VV		90*0,6		54,000		
5	K	N1	Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici strojně tryskáním proudem vody	ks	5,000	500,00	2 500,00
	VV		5		5,000		
D	998		Přesun hmot				4 158,00
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	75,600	55,00	4 158,00
	VV		36*2,1		75,600		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy LC po přivalových deštích na revíru Myslivna
 Objekt: 05 - LC Pod Okružní

Místo: revír Pohoří
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Pokrývka s.ro.

Datum: 01.10.2024
 Projektant:
 Zpracovatel: Vlastimil Vácha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							77 025,68
D		HSV	Práce a dodávky HSV				77 025,68
D		1	Zemní práce				23 046,75
1	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	58,650	115,00	6 744,75
	vv		50*0,15			7,500	
	vv		255,75*0,2			51,150	
	vv		Součet			58,650	
2	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	627,000	26,00	16 302,00
	vv		0,402-0,465 km				
	vv		63*3			189,000	
	vv		0,750-0,815 km				
	vv		65*3			195,000	
	vv		0,843-0,924 km				
	vv		81*3			243,000	
	vv		Součet			627,000	
D		5	Komunikace pozemní				41 208,00
3	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	40,800	1 010,00	41 208,00
	vv		0,402-0,465 km				
	vv		63*2*0,15			18,900	
	vv		0,750-0,815 km				
	vv		65*2*0,5*0,15			9,750	
	vv		0,843-0,924 km				
	vv		81*2*0,5*0,15			12,150	
	vv		Součet			40,800	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 150,00
4	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	50,000	43,00	2 150,00
	vv		0,160 km				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		50		50,000		
5	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	100,000	35,00	3 500,00
	VV		0,120-0,185 km				
	VV		25*2		50,000		
	VV		0,750-0,815 km				
	VV		30		30,000		
	VV		0,843-0,924 km				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		100,000		
6	K	N1	Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici strojně tryskáním proudem vody	ks	7,000	500,00	3 500,00
	VV		0,010 km				
	VV		1		1,000		
	VV		0,064 km				
	VV		1		1,000		
	VV		0,402-0,465 km				
	VV		2		2,000		
	VV		0,750-0,815 km				
	VV		1		1,000		
	VV		0,843-0,924 km				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		7,000		
D	998		Přesun hmot				3 620,93
7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	65,835	55,00	3 620,93
	VV		31,35*2,1		65,835		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-206-026
Stavba: Opravy LC po přivalových deštích na revíru Benešov



KSO:
Místo: revír Benešov

CC-CZ:
Datum: 13.10.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vlastimil Vácha

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH **493 662,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	493 662,00	103 669,10
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **597 331,10**

v CZK



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024-206-026

Stavba: Opravy LC po přivalových deštích na revíru Benešov

Místo: revír Benešov

Datum: 13.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Vlastimil Vácha

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		493 662,00	597 331,10
01	LC Kostelní	493 662,00	597 331,10



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,930-2,070 km				
	VV		140*2*0,2		56,000		
	VV		2,120-2,290 km				
	VV		170*0,9*0,35		53,550		
	VV		Součet		319,050		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				65 360,00
4	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m ³ /m	m	660,000	43,00	28 380,00
	VV		0,185-0,215 km				
	VV		30		30,000		
	VV		0,660-0,820 km				
	VV		160		160,000		
	VV		1,770-2,070 km				
	VV		300		300,000		
	VV		2,120-2,290 km				
	VV		170		170,000		
	VV		Součet		660,000		
5	K	938902431	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku do 500 mm	m	14,000	420,00	5 880,00
	VV		2,070 km				
	VV		5+9		14,000		
6	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m ²	760,000	35,00	26 600,00
	VV		0,000-0,170 km				
	VV		170*0,5*2		170,000		
	VV		0,225-0,325 km				
	VV		100*0,5*2		100,000		
	VV		0,660-0,820 km				
	VV		160*0,5*2		160,000		
	VV		1,770-1,930 km				
	VV		160*0,5*2		160,000		
	VV		2,120-2,290 km				
	VV		170*0,5*2		170,000		
	VV		Součet		760,000		
7	K	N1	Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici strojně tryskáním proudem vody	ks	9,000	500,00	4 500,00
	VV		0,100-0,170 km				
	VV		2		2,000		
	VV		0,225-0,325 km				
	VV		3		3,000		
	VV		1,770-1,930 km				
	VV		2		2,000		
	VV		2,120-2,290 km				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		9,000		
D	998		Přesun hmot				36 844,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy LC po přivalových deštích na revíru Benešov

Objekt:

01 - LC Kostelní

Místo:

revír Benešov

Datum:

13.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Vlastimil Vácha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							493 662,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				493 662,00
D	1		Zemní práce				69 217,00
1	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	251,000	115,00	28 865,00
	VV		660*0,15		99,000		
	VV		760*0,2		152,000		
	VV		Součet		251,000		
2	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 552,000	26,00	40 352,00
	VV		0,000-0,100 km				
	VV		70		70,000		
	VV		0,100-0,170 km				
	VV		70*3,2		224,000		
	VV		0,225-0,325 km				
	VV		100*3,2		320,000		
	VV		1,770-1,930 km				
	VV		160*2		320,000		
	VV		1,930-2,070 km				
	VV		140*3,2		448,000		
	VV		2,120-2,290 km				
	VV		170*1		170,000		
	VV		Součet		1 552,000		
D	5		Komunikace pozemní				322 240,50
3	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	319,050	1 010,00	322 240,50
	VV		0,000-0,100 km				
	VV		14		14,000		
	VV		0,100-0,170 km				
	VV		70*2*0,2		28,000		
	VV		0,225-0,325 km				
	VV		100*2,5*0,35		87,500		
	VV		1,770-1,930 km				
	VV		160*2*0,25		80,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	669,900	55,00	36 844,50
	vv		319*2,1		669,900		