

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava SV Uhlířský vrch po povodních 09/2024

KSO:

Místo: LR1 Peklo

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Lesopráce s.r.o. Haratice 149, Plavy 46846

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.10.2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

22799982

DIČ:

CZ22799982

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

295 026,60

DPH základní  
snižená

Základ daně  
295 026,60  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
61 955,59  
0,00

Cena s DPH

v CZK

356 982,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 24.10.2024

Razítko



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava SV Uhlířský vrch po povodních 09/2024

Místo: LR1 Peklo

Datum: 24.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Lesopráce s.r.o. Haratice 149, Plavy 46846

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>295 026,60</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				295 026,60
D	5		Komunikace pozemní				292 026,60
8	K	564871116	Podklad ze štěrkodrté ŠD frakce 0/63mm plochy přes 100 m2 tl. 300 mm - žula - výplň erozních rýh	m2	620,730	170,00	105 524,10
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871116</a>				
	VV		(1881*0,3)*1,1		620,730		
2	K	571907114	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 45 do 50 kg/m2	m2	1 128,600	150,00	169 290,00
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 45 do 50 kg/m2				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/571907114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/571907114</a>				
	VV		1881*0,6		1 128,600		
5	K	597311-R	Zřízení svodnice vody zemní - odpych v délce od 1,5m	m	127,500	135,00	17 212,50
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kolvená do sypaniny				
	VV		85*1,5		127,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 000,00
4	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	60,000	50,00	3 000,00
	PP		Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici ručně (molykami)				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938907212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938907212</a>				
	VV		15*4		60,000		