

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
 Stavba: Zajištění svahu na sil.03563 ve Valašském Meziříčí - Juřinka

KSO:
 Místo: Valašské Meziříčí - Juřinka

CC-CZ:
 Datum: 18.10.2024

Zadavatel:
 Valaš.Meziříčí

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 VAST Tercia spol s.r.o.

IČ: 25857541
 DIČ: CZ25857541

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH			2 437 422,77
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 437 422,77	Výše daně 511 858,78
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		2 949 281,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Zajištění svahu na sil.03563 ve Valašském Meziříčí - Juřinka

Místo:

Valašské Meziříčí - Juřinka

Datum:

18.10.2024

Zadavatel:

Valaš.Meziříčí

Projektant:

Uchazeč:

VAST Tercia spol s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 437 422,77	2 949 281,55
Dybal2402	Zajištění svahu na sil.03563 ve Valašském Meziříčí - Juřinka	2 437 422,77	2 949 281,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zajištění svahu na síl.03563 ve Valašském Meziříčí - Juřinka

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí - Juřinka

CC-CZ:

Datum: 18.10.2024

Zadavatel:

Valaš.Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VAST Tercia spol s.r.o.

IČ:

25857541

DIČ:

CZ25857541

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 437 422,77	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 437 422,77 0,00	21,00% 12,00%	511 858,78 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 949 281,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zajištění svahu na sil.03563 ve Valašském Meziříčí - Juřinka

Místo:

Valašské Meziříčí - Juřinka

Datum:

18.10.2024

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí, Valaš.Meziříčí

Projektant:

Uchazeč:

VAST Tercia spol s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 437 422,77

HSV - Práce a dodávky HSV

2 042 614,84

1 - Zemní práce	823 830,88
2 - Zakládání	19 609,34
3 - Svislé a kompletní konstrukce	887 946,30
4 - Vodorovné konstrukce	12 424,59
8 - Trubní vedení	92 053,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 500,00
998 - Přesun hmot	179 250,24

PSV - Práce a dodávky PSV

351 707,93

762 - Konstrukce tesařské	136 091,94
767 - Konstrukce zámečnické	142 375,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	17 335,79
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	55 904,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

43 100,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	13 100,00
VRN3 - Zařízení staveniště	19 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	11 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zajištění svahu na sil.03563 ve Valašském Meziříčí - Juřinka

Místo: Valašské Meziříčí - Juřinka
Zadavatel: Valaš.Meziříčí
Uchazeč: VAST Tercia spol s.r.o.

Datum: 18.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 437 422,77	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 042 614,84	
D 1 Zemní práce							823 830,88	
1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	150,000	23,50	3 525,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	150,000	59,00	8 850,00	CS ÚRS 2024 02
VV 75,0*2					150,000			
3	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	35,000	443,00	15 505,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	35,000	3 250,00	113 750,00	CS ÚRS 2024 02
VV kmeny tl.0,25m								
VV 18+14+2+1					35,000			
5	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	6,750	1 470,00	9 922,50	CS ÚRS 2024 02
VV odkop pro odvod žebro								
VV r1 75,0*0,3*0,3					6,750			
6	K	132351252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	45,000	780,00	35 100,00	CS ÚRS 2024 02
VV vykopanou zeminu použít pro zásyp za OZ								
VV výkop pro gabion								
VV r 75,0*2,0*0,3					45,000			
7	K	155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	165,000	970,00	160 050,00	CS ÚRS 2024 02
VV 35,0+80,0+50,0					165,000			
8	M	31319175	sít' na skálu z vysokopevnostní oceli, sk 2, tř A dle EAD-230025-00-0106, amin=100kN/m, oko Dmax=275mm	m2	198,000	1 920,00	380 160,00	CS ÚRS 2024 02
VV 165*1,2 *Přepočtené koeficientem množství					198,000			
9	K	155214212	Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítě prováděná horolezeckou technikou	m	96,000	83,00	7 968,00	CS ÚRS 2024 02
VV (7,0+5,0)*2					24,000			
VV (15,0+6,0)*2					42,000			
VV (10,0+5,0)*2					30,000			
VV Součet					96,000			
10	M	31452108	lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 12,5mm	m	115,200	86,00	9 907,20	CS ÚRS 2024 02
VV 96*1,2 *Přepočtené koeficientem množství					115,200			
11	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	35,000	34,00	1 190,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	35,000	400,00	14 000,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	150,000	75,00	11 250,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	140,000	2,87	401,80	CS ÚRS 2024 02
VV 35*4					140,000			
15	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	103,500	99,00	10 246,50	CS ÚRS 2024 02
VV odvoz + dovoz na mezideponii								
VV (r+r1)*2					103,500			
16	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	51,750	216,00	11 178,00	CS ÚRS 2024 02
VV r+r1					51,750			
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	24,375	157,00	3 826,88	CS ÚRS 2024 02
VV dosypání za OZ								
VV r+r1					51,750			
VV -z					-27,375			
VV Součet					24,375			
18	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	27,375	110,00	3 011,25	CS ÚRS 2024 02
VV zásyp za OZ								
VV 75,0*0,8*0,3					18,000			
VV před OZ								
VV 0,5*0,5*75,0*0,5					9,375			
VV z Součet					27,375			
19	K	181111122	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	150,000	90,00	13 500,00	CS ÚRS 2024 02
20	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	90,000	52,00	4 680,00	CS ÚRS 2024 02
VV 1,2*75,0					90,000			
21	K	182151111	Svahování v záfezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	56,250	83,00	4 668,75	CS ÚRS 2024 02
VV odvod,přikop								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv 75,0*0,75		56,250			
22	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	150,000	0,60	90,00	CS ÚRS 2024 02
23	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	150,000	7,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 02
D 2			Zakládání				19 609,34	
24	K	211531111.1	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m3	6,750	1 410,00	9 517,50	
			vv odvod.žebro					
			vv 75,0*0,3*0,3		6,750			
25	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkuoplsku	m3	8,272	1 220,00	10 091,84	CS ÚRS 2024 02
			vv pod oZ					
			vv 75,2*1,1*0,1		8,272			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				887 946,30	
26	K	327215152	Montáž opěrné zdi z gabionů dvouzákrutová síť poplast galvan vypíněná kamenem (bez dodání kamene)	m3	127,500	3 500,00	446 250,00	CS ÚRS 2024 02
			vv 75,0*1,7*1,0		127,500			
27	M	58380710	kámen lomový neupravený netříděný pískovec	t	280,500	1 040,00	291 720,00	CS ÚRS 2024 02
			vv 127,5*2,2 'Přepočtené koeficientem množství		280,500			
28	K	33817111R1	Osazování sloupků l 240 v do 2,5 m se zabetonováním - práce	kus	25,000	830,00	20 750,00	
29	M	13010726	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240	t	2,389	35 400,00	84 570,60	CS ÚRS 2024 02
			vv 2,4*36,2*25*1,1*0,001		2,389			
30	M	58932933	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/22	m3	3,266	3 950,00	12 900,70	CS ÚRS 2024 02
			vv 3,14*0,2*0,2*1,3*20		3,266			
31	K	338171R01	Výstražné tabule "Zákaz vstupu" - osazení+dodání	kus	6,000	980,00	5 880,00	
32	K	338171R02	záchytné lano na sloupcích - osazení+dodání	m	75,000	345,00	25 875,00	
D 4			Vodorovné konstrukce				12 424,59	
33	K	461211721	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho s vyspárováním cementovou maltou	m3	0,864	4 810,00	4 155,84	CS ÚRS 2024 02
			vv patka gabion.zdi					
			vv 0,5*1,2*1,2*1,2		0,864			
34	K	464531111.1	zpevnění svahu odvod.přikopu drceného kamenivo zrno 32 až 63 mm z terénu	m3	5,625	1 470,00	8 268,75	
			vv 75,0*0,75*0,1		5,625			
D 8			Trubní vedení				92 053,49	
35	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	40,000	188,00	7 520,00	CS ÚRS 2024 02
			vv 1,6*25		40,000			
36	M	28617027	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12	m	40,600	1 840,00	74 704,00	CS ÚRS 2024 02
			vv 40*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		40,600			
37	K	899910102.1	Výplň potrubí betonem tř. C 16/20	m3	2,123	4 630,00	9 829,49	
			vv plast.potrubí					
			vv 3,14*0,13*0,13*1,6*25		2,123			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 500,00	
38	K	985221012.1	dovlovení kamenů,shození,umístění jeřábem do prostoru gabionů	m3	5,000	5 500,00	27 500,00	
D 998			Přesun hmot				179 250,24	
39	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	344,712	520,00	179 250,24	CS ÚRS 2024 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				351 707,93	
D 762			Konstrukce tesařské				136 091,94	
40	K	762113130.1	Montáž opěrné stěny z kulatiny	m	24,000	190,00	4 560,00	CS ÚRS 2024 02
			vv 24,0		24,000			
41	M	60591320.1	kulatina DN 180mm bez kůry,hoblovaná	m	237,600	525,00	124 740,00	CS ÚRS 2024 02
			vv 216*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		237,600			
42	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	5,494	510,00	2 801,94	CS ÚRS 2024 02
			vv 3,14*0,09*0,09*3,0*72		5,494			
43	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	1 330,000	3,00	3 990,00	CS ÚRS 2024 02
D 767			Konstrukce zámečnické				142 375,50	
44	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	679,500	120,00	81 540,00	CS ÚRS 2024 02
			vv ocelové trubky DN 50					
			vv 3,0*4,53*50		679,500			
45	M	RMAT0001	atypická zámečnická konstrukce	kg	679,500	88,00	59 796,00	
46	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 485,000	0,70	1 039,50	CS ÚRS 2024 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				17 335,79	
47	K	783213021	Napouštění dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	122,083	142,00	17 335,79	CS ÚRS 2024 02
			vv kulatina					
			vv 3,14*0,18*3,0*72		122,083			
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				55 904,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	789223522	Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kci třídy III stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	46,050	558,00	25 695,90	CS ÚRS 2024 02
49	K	789327210	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový základní tl do 40 µm	m2	46,050	170,00	7 828,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		sloupky I240					
	VV		0,9*1,0*25		22,500			
	VV		sloupky					
	W		3,14*0,05*3,0*50		23,550			
	VV		Součet		46,050			
50	K	789327221	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm	m2	92,100	243,00	22 380,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		46,05*2		92,100			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							43 100,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							13 100,00	
51	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
52	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
53	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	6 100,00	6 100,00	CS ÚRS 2024 02
D VRN3 Zařízení staveniště							19 000,00	
54	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00	CS ÚRS 2024 02
D VRN7 Provozní vlivy							11 000,00	
55	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2024 02

SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba: Zajištění svahu na sil.03563 ve Valašském Meziříčí - Juřinka

Datum: 18.10.2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
Dybal2402	Zajištění svahu na sil.03563 ve Valašském Meziříčí - Juřinka		
r			45,000
	vykopanou zeminu použít pro zásyp za OZ		0,000
	výkop pro gabion		0,000
r	75,0*2,0*0,3		45,000
Použití figury:			
132351252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	45,000
162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	103,500
167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	51,750
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	24,375
r1			6,750
	odkop pro odvod žebro		0,000
r1	75,0*0,3*0,3		6,750
Použití figury:			
132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	6,750
162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	103,500
167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	51,750
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	24,375
z			27,375
	zásyp za OZ		0,000
	75,0*0,8*0,3		18,000
	před OZ		0,000
	0,5*0,5*75,0*0,5		9,375
z	Součet		27,375
Použití figury:			
174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	27,375
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	24,375