

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|
| Název stavby | oprava sociálního zařízení b.č.43 | JKSO | |
| Název objektu | | EČO | |
| Název části | | Místo | Letecká kasárna Bechyně |
| Objednatel | | IČ | |
| Projektant | | DIČ | |
| Zhotovitel | | | |
| Rozpočet číslo | Zpracoval | Dne | |
| | Ing.Kovačová Dana | 02.05.2017 | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0? | 0,00 | 0? | 0,00 | 0? | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | | Základní rozp. náklady | | B | | Doplňkové náklady | | C | | Vedlejší rozpočtové náklady | |
|-------------------|--------------|------------------------|------------|---------|------------------|-------------------|------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | HSV | Dodávky | 5 150,00 | 8 | Práce přesčas | | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 91 415,92 | 9 | Bez pevné podl. | | 0,00 | 14 | Projektové práce | | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 226 956,02 | 10 | Kulturní památka | | 0,00 | 15 | Územní vlivy | | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 381 316,17 | 11 | | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | | 17 | Ostatní | | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 15 089,40 | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 719 927,51 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 0,00 | 19 | VRN (ř. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | | 0,00 |
| Projektant | | | | | | | | D Celkové náklady | | | |
| Datum a podpis | | | | Razítko | | | | 23 | Součet 7, 12, 19-22 | | 719 927,51 € |
| Objednatel | | | | | | | | 24 | 15 % | 0,00 DPH | 0,00 € |
| Datum a podpis | | | | Razítko | | | | 25 | 21 % | 719 927,51 DPH | 151 184,78 € |
| Zhotovitel | | | | | | | | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) | | 871 112,29 |
| Datum a podpis | | | | Razítko | | | | E Přípočty a odpočty | | | |
| | | | | | | | | 27 | Dodávky objednatele | | 0,00 |
| | | | | | | | | 28 | Klouzavá doložka | | 0,00 |
| | | | | | | | | 29 | Zvýhodnění + - | | 0,00 |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: oprava sociálního zařízení b.č.43
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 02.05.2017

| Kód | Popis | Cena celkem |
|------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 93 525,92 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 13 540,40 |
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 43 486,33 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 8 310,18 |
| 997 | Přesun sutě | 27 518,99 |
| 998 | Přesun hmot | 670,02 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 611 312,19 |
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 3 702,00 |
| 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 12 791,00 |
| 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 16 920,00 |
| 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | 186 037,91 |
| 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace | 36 870,00 |
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | 9 176,30 |
| 741 | Elektroinstalace - silnoproud | 28 359,40 |
| 763 | Konstrukce suché výstavby | 19 371,99 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 66 229,08 |
| 771 | Podlahy z dlaždic | 61 820,25 |
| 781 | Dokončovací práce - obklady | 160 021,59 |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry | 2 145,28 |
| 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | 7 867,39 |
| M | Práce a dodávky M | 15 089,40 |
| 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích | 15 089,40 |
| | <u>Celkem</u> | <u>719 927,51</u> |

ROZPOČET

Stavba: oprava sociálního zařízení b.č.43

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 02.05.2017

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----------|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 93 525,92 | |
| | D | | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 13 540,40 | |
| 1? | K | 011 | 342272423 | Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m ³ - wc ženy, muži, sprcha | m2 | 19,767 | | | 21,0 |
| | D | | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | |
| 2? | K | 011 | 611131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně | m2 | 47,755 | | | 21,0 |
| 3? | K | 011 | 6111311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 47,755 | | | 21,0 |
| 4? | K | 011 | 612131111 | Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 16,767 | | | 21,0 |
| 5? | K | 011 | 612131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 78,395 | | | 21,0 |
| 6? | K | 011 | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 22,767 | | | 21,0 |
| 7? | K | 011 | 612311121 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 10,325 | | | 21,0 |
| 8? | K | 011 | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 78,395 | | | 21,0 |
| 9? | K | 011 | 612311141 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 6,417 | | | 21,0 |
| 10? | K | 014 | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 14,880 | | | 21,0 |
| 11? | K | 011 | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - oprava podlahy v umyvárně | m3 | 0,424 | | | 21,0 |
| 12? | K | 011 | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu | kus | 7,000 | | | 21,0 |
| 13? | M | MAT | 553311000 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 600 L/P | kus | 1,000 | | | 21,0 |
| 14? | M | MAT | 553311040 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P | kus | 2,000 | | | 21,0 |
| 15? | M | MAT | 553311300 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P | kus | 4,000 | | | 21,0 |
| | D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | |
| 16? | K | 013 | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 40,743 | | | 21,0 |
| 17? | K | 013 | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 - umyvárna | m3 | 0,424 | | | 21,0 |
| 18? | K | 013 | 968062356 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2 | m2 | 14,400 | | | 21,0 |
| 19? | K | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 11,025 | | | 21,0 |
| | D | | 997 | Přesun sutě | | | | | |
| 20? | K | 013 | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace | t | 14,660 | | | 21,0 |
| 21? | K | 013 | 997013311 | Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m | m | 10,000 | | | 21,0 |
| 22? | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 14,660 | | | 21,0 |

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----|-----|--------------|---|--------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23? | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 322,520 | | | |
| 24? | K | 013 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládku (skládkovné) | t | 14,660 | | | |
| | | | D 998 | Přesun hmot | | | | | |
| 25? | K | 011 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 3,436 | | | |
| | | | D PSV | Práce a dodávky PSV | | | | | |
| | | | D 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | |
| 26? | K | 711 | 711411052 | Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše tekutou lepenkou - umyvárna, pisoáry | m2 | 20,000 | | | |
| 27? | M | MAT | 245510300 | nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 6 kg | kg | 40,000 | | | |
| | | | D 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | |
| 28? | K | 721 | 721171808 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 | m | 15,000 | | | |
| 29? | K | 721 | 721174006 | Potrubí kanalizační z PP svodné systém HTdo DN 125 | m | 15,000 | | | |
| 30? | K | PK | R4 | výměna ležaté kanalizace včetně přípojek předmětů ZI | kpl | 1,000 | | | |
| | | | D 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | | |
| 31? | K | 721 | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 32 x 4,4 mm | m | 40,000 | | | |
| 32? | K | PK | R5 | demontáž stávajícího rozvodu vody a montáž nového rozvodu dle původní PD - rozsah dle oceněných předmětů ZI | kpl | 1,000 | | | |
| | | | D 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | |
| 33? | K | 721 | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi, odsávací | soubor | 6,000 | | | |
| 34? | K | 721 | 725121521 | Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem | soubor | 5,000 | | | |
| 35? | K | 721 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 6,000 | | | |
| 36? | K | 721 | 725211641 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé Laufen Pro Nordic 80x42x16 | soubor | 5,000 | | | |
| 38? | K | 721 | 725211644 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé Laufen Pro Nordic 100x42x16 | soubor | 1,000 | | | |
| 39? | K | 721 | 725230811 | Demontáž bidetů diturvitových | soubor | 1,000 | | | |
| 40? | K | 721 | 725240812 | Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur | soubor | 1,000 | | | |
| 41? | K | 721 | 725241213 | Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900 mm - černá | soubor | 1,000 | | | |
| 42? | K | 721 | 725245122 | Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm rohová, provedení sklo RAVAK | soubor | 1,000 | | | |
| 43? | K | 721 | 725291511 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů dávkovač tekutého mýdla na 350 ml | soubor | 6,000 | | | |
| 44? | K | 721 | 725291521 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník toaletních papírů | soubor | 6,000 | | | |
| 45? | K | 721 | 725291531 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník papírových ručníků | soubor | 4,000 | | | |
| 46? | M | MAT | 554310610 | osušovač rukou elektrický JET Dryer Slim - tryskový barva stříbrná | kus | 1,000 | | | |
| 47? | K | 721 | 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm | soubor | 1,000 | | | |
| 48? | K | 721 | 725339111 | Montáž výlevky | soubor | 1,000 | | | |
| 49? | M | MAT | 642711010 | výlevka keramická MIRA bílá | kus | 1,000 | | | |
| 50? | K | 721 | 725590812 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m | t | 0,269 | | | |

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----|----------|-------------|---|--------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 51? | K | 721 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 7,000 | | | 21,0 |
| 52? | K | 721 | 725821325 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm | soubor | 1,000 | | | 21,0 |
| 53? | K | 721 | 725822633 | Baterie umyvadlové stojánkové RAVAK-SUZAN s výpusti SN011.00(X070001) (MK18556) | soubor | 6,000 | | | 21,0 |
| 54? | K | 721 | 725829121 | Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ | kus | 1,000 | | | 21,0 |
| 55? | M | MAT | 551431200 | baterie dřezová s dolním výtokem TGP 507 cmV 1/2"x150 mm pro výlevku | kus | 1,000 | | | 21,0 |
| 56? | K | 721 | 725840851 | Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 5/4x6/4 | kus | 1,000 | | | 21,0 |
| 57? | K | 721 | 725849411 | Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy | kus | 1,000 | | | 21,0 |
| 58? | M | MAT | 551454030 | baterie sprchová s ruč. sprchou RAVAK - CHROME 032.00/150(X070043)(MK31331) včetně RAVAK SET (sprchová hadice, držák, hlavice) | kus | 1,000 | | | 21,0 |
| 59? | K | 721 | 725861311 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 s přípojkou pro pračku nebo myčku | kus | 1,000 | | | 21,0 |
| 60? | K | 721 | 725865411 | Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 | kus | 5,000 | | | 21,0 |
| 61? | K | 721 | 998725102 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | t | 0,284 | | | 21,0 |
| 62? | K | 721 | 998725181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,284 | | | 21,0 |
| 63? | K | PK | R | demontáž a montáž osušovače rukou | kus | 1,000 | | | 21,0 |
| 64? | K | PK | R1 | Dodávka a montáž 5 kabin WC box montovaný na nožičkách, materiál odolný vůči vodě a mechanickému poškození, s povrchovou úpravou, Al lištami, kování a zámkem | kpl | 1,000 | | | 21,0 |
| | | D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace | | | | | |
| 65? | K | 721 | 726111204 | Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce | soubor | 6,000 | | | 21,0 |
| 66? | M | MAT | 552817060 | montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu, Duofix výška 112 cm | kus | 6,000 | | | 21,0 |
| | | D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | | |
| 67? | K | 731 | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 0,480 | | | 21,0 |
| 68? | K | 731 | 735151175 | Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 483 W | kus | 1,000 | | | 21,0 |
| 69? | K | 731 | 735161811 | Demontáž otopného tělesa trubkového přímotopného délka do 1500 mm | kus | 2,000 | | | 21,0 |
| 70? | K | 731 | 735164261 | Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1500/595 mm | kus | 2,000 | | | 21,0 |
| | | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud | | | | | |
| 71? | K | 741 | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) | m | 80,000 | | | 21,0 |
| 72? | M | MAT | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 80,000 | | | 21,0 |
| 73? | K | 741 | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) | m | 60,000 | | | 21,0 |
| 74? | M | MAT | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 60,000 | | | 21,0 |
| 75? | K | 741 | 741122016a | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) - topné žebříky | m | 26,000 | | | 21,0 |
| 76? | M | MAT | 341110360a | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 26,000 | | | 21,0 |
| 77? | K | 741 | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 6,000 | | | 21,0 |
| 78? | K | 741 | 741310001 | Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální | kus | 8,000 | | | 21,0 |

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----------|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 79? | M | MAT | 345355150 | spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost | kus | 6,000 | | | 21,0 |
| 80? | M | MAT | 345355750 | spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost | kus | 2,000 | | | 21,0 |
| 81? | K | 741 | 741313001 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 10,000 | | | 21,0 |
| 82? | M | MAT | 345551030 | zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost | kus | 4,000 | | | 21,0 |
| 83? | M | MAT | 345551240 | zásuvka 2násobná 16A Tango ostatní barvy | kus | 6,000 | | | 21,0 |
| 84? | K | 741 | 741370002 | Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem | kus | 17,000 | | | 21,0 |
| 85? | M | MAT | 348212750 | svítidlo bytové žárovkové IP 42, PUL11, max. 60 W E27 | kus | 17,000 | | | 21,0 |
| 86? | K | 741 | 741370034 | Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové | kus | 0,000 | | | 21,0 |
| 87? | K | PK | R2 | výměna jističů a úprava v rozvaděči | kpl | 1,000 | | | 21,0 |
| 88? | M | MAT | 358221090 | jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1 | kus | 3,000 | | | 21,0 |
| 89? | M | MAT | 358224010 | jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3 | kus | 3,000 | | | 21,0 |
| 90? | K | PK | R3 | demontáž stávajících svítidel, zásuvek, vypínačů, výměna stávajících rozvodů elektroinstalace dle původní PD v rozsahu 2x světelný okruh, 2x zásuvkový okruh, 1x myčka, 1x topný žebřík | kpl | 1,000 | | | 21,0 |
| | D | | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | | |
| 91? | K | 763 | 763121415 | SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 15 | m2 | 31,044 | | | 21,0 |
| 92? | K | 763 | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 31,044 | | | 21,0 |
| 93? | K | 763 | 763121715 | SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a silikonováním | m | 12,500 | | | 21,0 |
| 94? | K | 763 | 763182313 | Nadpraží z desek v SDK kci hloubky do 0,2 m | m | 19,200 | | | 21,0 |
| | D | | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | | |
| 95? | K | 766 | 766411811 | Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 | m2 | 31,044 | | | 21,0 |
| 96? | K | 766 | 766411822 | Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů | m2 | 31,044 | | | 21,0 |
| 97? | K | 766 | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m | kus | 5,000 | | | 21,0 |
| 98? | K | 766 | 766622132 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva | m2 | 14,400 | | | 21,0 |
| 99? | M | MAT | 611305300R | okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí OS1A 120x240 cm s ventilací ve spodní části | kus | 5,000 | | | 21,0 |
| 100? | K | 766 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 | kus | 12,000 | | | 21,0 |
| 101? | K | 766 | 766694112 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m | kus | 5,000 | | | 21,0 |
| 102? | M | MAT | 607941030 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m | m | 6,000 | | | 21,0 |
| 103? | K | 766 | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm | kus | 4,000 | | | 21,0 |
| 104? | M | MAT | 611871610 | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm | kus | 4,000 | | | 21,0 |
| 105? | K | 766 | 766811111 | Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na stěnu šířky do 600 mm | kus | 3,000 | | | 21,0 |
| 106? | M | MAT | 615101010R | skříň dřevěná spodní díl a horní díl - kuchyně š.600 mm | kus | 6,000 | | | 21,0 |
| 107? | K | 766 | 766811142 | Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné myčky nádobí | kus | 1,000 | | | 21,0 |
| 108? | K | 766 | 766811151 | Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 600 mm | kus | 3,000 | | | 21,0 |

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----|-----|--------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 109? | K | 766 | 766811213 | Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 4000 mm | kus | 1,000 | | | 21,0 |
| 110? | M | MAT | 607941210 | koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm | kus | 10,000 | | | 21,0 |
| 111? | K | 766 | 766811222 | Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky | kus | 1,000 | | | 21,0 |
| 112? | M | MAT | 607222880 | deska dřevotřísková laminovaná voděodolná kuchyňská | m2 | 1,560 | | | 21,0 |
| 113? | K | 766 | 766812830 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m | kus | 1,000 | | | 21,0 |
| | | | D 771 | Podlahy z dlaždic | | | | | |
| 114? | K | 771 | 771571113 | Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 12 ks/m2 | m2 | 47,755 | | | 21,0 |
| 115? | M | MAT | 597611100 | dlaždice keramické RAKO - koupelny Concept 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j., barva šedá DAA3B602 | m2 | 52,531 | | | 21,0 |
| 116? | K | 771 | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 47,755 | | | 21,0 |
| 117? | K | 771 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 47,755 | | | 21,0 |
| 118? | K | 771 | 771990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 47,755 | | | 21,0 |
| 119? | K | 771 | 771990191 | Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky | m2 | 47,755 | | | 21,0 |
| 120? | K | 771 | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t | 3,196 | | | 21,0 |
| 121? | K | 771 | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace | t | 3,196 | | | 21,0 |
| | | | D 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | | |
| | | | 597610000 | obkládačky keramické RAKO - koupelny Concept 25 x 33 x 0,7 cm l. j. kombinace šedá Akcent WIFKB110, tmavě šedá Akcent WIFKB111, šedá WAAKB110 a tmavě šedá WAAKB111 | m2 | 142,809 | | | 21,0 |
| 122? | M | MAT | | | | | | | |
| 123? | M | MAT | 597611720 | listela keramická RAKO - koupelny Concept červená 25 x 1,5 x 0,6 cm l. j. VLAG8002 | kus | 56,000 | | | 21,0 |
| 124? | K | 781 | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 129,826 | | | 21,0 |
| 125? | K | 781 | 781491012 | Montáž zrcadel s Led osvětlením | m2 | 4,000 | | | 21,0 |
| 126? | M | MAT | 634651240 | zrcadlo s osvětlením LED | kus | 6,000 | | | 21,0 |
| 127? | K | 781 | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 94,000 | | | 21,0 |
| 128? | K | 781 | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 67,000 | | | 21,0 |
| 129? | K | 781 | 781774113 | Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 129,826 | | | 21,0 |
| 130? | K | 781 | 781779194 | Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za nerovný povrch | m2 | 129,826 | | | 21,0 |
| 131? | K | 781 | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | t | 3,186 | | | 21,0 |
| 132? | K | 781 | 998781181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace | t | 3,186 | | | 21,0 |
| | | | D 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | | |
| 133? | K | 783 | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 5,040 | | | 21,0 |
| 134? | K | 783 | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 5,040 | | | 21,0 |
| 135? | K | 783 | 783601345 | Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru | m2 | 4,200 | | | 21,0 |
| 136? | K | 783 | 783614141 | Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles | m2 | 4,200 | | | 21,0 |
| 137? | K | 783 | 783617147 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles | m2 | 4,200 | | | 21,0 |
| | | | D 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | |

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----------|-------------|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 138? | K | 784 | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 47,755 | | | 21,0 |
| 139? | M | MAT | 581248420 | fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m | m2 | 50,143 | | | 21,0 |
| 140? | K | 784 | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 129,826 | | | 21,0 |
| 141? | M | MAT | 581248420 | fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m | m2 | 136,317 | | | 21,0 |
| 142? | K | 784 | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 78,395 | | | 21,0 |
| 143? | K | 784 | 784191007 | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací | m2 | 57,450 | | | 21,0 |
| 144? | K | 784 | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 185,285 | | | 21,0 |
| | D | M | | Práce a dodávky M | | | | | |
| | D | 46-M | | Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | | |
| 145? | K | 946 | 460680582 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm | m | 166,000 | | | 21,0 |
| 146? | K | 946 | 460710032 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm | m | 166,000 | | | 21,0 |
| | | | | Celkem | | | | 719 927,51 | |